


SITUACE 1:200



- ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**
- SO 01 TĚLOCVIČNA
 - SO 02 PŘÍPOJKA PLYNU
 - SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE
 - SO 04 PŘÍPOJKA VODY
 - SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - SO 06 OPLOČENÍ
 - SO 07 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
 - SO 08 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVNÍCI SOUŠEDNÍ BUDOVY
 - SO 09 PŘÍPOJKA SEK

SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

ČÍSLO BODU	Y	X	Ozn.bodu
1	725 141,780	1 121 948,858	ROH HALY
2	725 165,002	1 121 941,368	ROH HALY
3	725 151,420	1 121 899,254	ROH HALY
4	725 128,197	1 121 906,744	ROH HALY
5	725 128,236	1 121 906,863	ROH PŘÍSTAVBY
6	725 121,479	1 121 909,042	ROH PŘÍSTAVBY
7	725 130,288	1 121 936,357	ROH PŘÍSTAVBY
8	725 129,146	1 121 936,725	ROH PŘÍSTAVBY
9	725 133,842	1 121 951,286	ROH PŘÍSTAVBY
10	725 141,741	1 121 948,739	ROH PŘÍSTAVBY
11	725 147,71	1 121 873,03	OPR. SJEZDU Z KOMUN.
12	725 148,58	1 121 886,81	OPRUBA KOMUNIKACE
13	725 150,50	1 121 894,42	OPRUBA KOMUNIKACE
14	725 157,39	1 121 914,70	OPRUBA KOMUNIKACE
15	725 165,39	1 121 939,38	OPRUBA KOMUNIKACE
16	725 168,72	1 121 939,92	OPRUBA KOMUNIKACE
17	725 169,78	1 121 949,59	OPRUBA KOMUNIKACE
18	725 167,03	1 121 962,04	OPRUBA KOMUNIKACE
19	725 160,21	1 121 970,38	OPRUBA KOMUNIKACE
20	725 153,57	1 121 964,29	OPRUBA PARKOVIŠTĚ
21	725 159,00	1 121 956,77	OPRUBA PARKOVIŠTĚ
22	725 160,83	1 121 947,02	OPRUBA PARKOVIŠTĚ

SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

ČÍSLO BODU	Y	X	Ozn.bodu
A-1	725 164,437	1 121 940,920	MODULOVÉ OSY HALY
B-1	725 141,976	1 121 948,164	MODULOVÉ OSY HALY
A-8	725 151,223	1 121 899,948	MODULOVÉ OSY HALY
B-8	725 128,762	1 121 907,192	MODULOVÉ OSY HALY

LEGENDA:

- HRANICE POZEMKŮ
- ZÁJMĚVÉ ÚZEMÍ
- STÁVNÍCI SJEZDU Z KOMUNIKACE
- NOVOSTAVBA
- STÁVNÍCI OBJEKTY - KANCELÁŘE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVNÍCI-
 - EL. VEDENÍ VN-PODZEMNÍ
 - KANALIZACE
 - PLYNOVOD
 - VODOVOD
 - ČETNÝ-ZAMĚŘENÝ DATOVÝ KABEL
 - ČETNÝ-NEZAMĚŘENÝ DATOVÝ KABEL
 - ČETNÝ
 - EL. HLAVNÍ DOMOVNÍ SŘÍŽNÍ
 - HLAVNÍ ÚZÁVĚR PLYNU
- NOVÉ-
 - EL. VEDENÍ VN-PODZEMNÍ
 - KANALIZACE
 - PLYNOVOD
 - VODOVOD
 - ČETNÝ-ZAMĚŘENÝ DATOVÝ KABEL
 - ČETNÝ-NEZAMĚŘENÝ DATOVÝ KABEL
 - ČETNÝ
 - EL. HLAVNÍ DOMOVNÍ SŘÍŽNÍ
 - HLAVNÍ ÚZÁVĚR PLYNU

POZNÁMKA:
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT TRASY VŠECH INŽ. SÍTÍ V ZÁJMĚVÉM ÚZEMÍ!!!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bv
±0,00=481,70 m n.m. -PODLAHA PODLAŽÍ HRACÍ PLOCHY

VSP <i>projekt</i> Úroveň 2108 200 02 1628	NÁZEV STAVBY: Město Chýnov TELOVČICNA PRO ZÁKLADNI ŠKOLU CHÝNOV parc.č. st.40/1: 1519		STUPEŇ DPS	
	INVESTOR Město Chýnov	00 MěU ChýNOV		
☒ STAVEB.ARCH. ☐ KONSTRUKCE ☐ OSTR.TOPENÍ ☐ VZDUCHOTECH. ☐ ZDRAV.INST. ☐ ELEKTRO ☐ POŽAR.OCHRANA ☐ TECHNOLOGIE	VYPRACOVAL ING. MAREK	STAVEBNÍ OBJEKT -	ČÍSLO SOUPRAVY	
	ZODP. PROJEKTANT ING. MAREK	-		
	HL. INŽ. PROJEKTU ING. POLEJ	OBSAH VÝKRESU		
	GEN. PROJEKTANT			
	KOORDINAČNÍ SITUACE			
DATUM 02/2018		MĚŘITKO 1:200	FORMÁT	
ČÍSLO ZAKÁZKY		18 01 30 3	ČÍSLO VÝKRESU C.2	