
V Českých Budějovicích, dne 28. 2. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

dne 25. 2. 2024 obdržel zadavatel Město Mladá Vožice žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem:

Obnova vodovodu a kanalizace, křižovatka II/124 a II/137

Obnova vodovodu a kanalizace, ulice Plaňková

Oprava komunikace Plaňková

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz (vysvětlení zadávací dokumentace).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek **se prodlužuje a končí tak dne 11. 3. 2024, v 10:30 hod.** Způsob podání nabídek se nemění.

Přesné znění požadavku (žádost účastníka ze dne 25. 2. 2024)

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení a doplnění ZD:

1) řešení suchovodu pro ulici Plaňková a křižovatku

doplní zadavatel požadovanou dimenzi potrubí vč. potřebných tvarovek ?

doplní zadavatel položku vyhledání přípojek, přepojení a následnou demontáž suchovodu ?

2) v PD a VV chybí řešení DIO pro křižovatku - doplní zadavatel tuto dokumentaci ?

3) ve výkazech výměr chybí bourání kanalizačního a vodovodního potrubí - doplní zadavatel tyto položky do výkazů výměr ?

4) žádáme zadavatele, aby překontroloval a opravil PD a výkazy výměr pro spojení obou akcí (Plaňková a křižovatka) - je zde mnoho nejasností a chyb

(např.: množství hydrantů a tvarovek, dimenze šoupat, množství kan. potrubí, množství vod. potrubí PE 160, chybí PE 110 vč. tvarovek,)

5) kde se části křižovatka nachází neřízený zemní protlak do 50mm délky 4m?

- 1) U vodovodu je předpokládán obdobný postup jako u dřívějších staveb obnovy realizovaných zhotovitelem. Hustota obyvatelstva, která by jednoznačně vyžadovala realizaci suchovodu, je nízká. Přepojování dílčích úseků bude probíhat s případným ponecháním původního potrubí v zemi (pro zásobování funguje odkryté původní potrubí, po souběžném položení nového dojde k přepojování, včetně napojení nových přípojek).
- 2) DIO není zapotřebí řešit zhotovitelem. Bylo řešeno v předstihu a v současné době se nachází příslušné žádosti u správního orgánu na zpracování. Nicméně předkládáme účastníkům pro představu řešení DIO.
- 3) V soupisech prací byly přidány položky vybourání stávajícího potrubí. Tyto nové soupisy prací předkládáme v rámci tohoto vysvětlení. Účastníci do svých nabídek použijí tyto nově předložené soupisy.
- 4) Došlo k překrytí dvou samostatných staveb, a to křižovatky II/124 a II/137 („uzlu“) a ulice Plaňkové. „Uzel“ překrývá i část dříve vyprojektované ulice. Operativní kontrolou nebyly zjištěny žádné rozpory. Případné více/méněpráce budou řešeny v rámci případných změn při samotné realizaci stavby.

Pro úplnost předkládáme upravenou výkresovou dokumentaci.

- 5) Protlak je pro přípojku nemovitosti na p.č. 182/1 (č.p. 186), u které je nutno, chceme-li zrušit stávající armaturní šachtu v křižovatce, s protažením potrubí PE 160 do stávající LT 200 (v ulici E.K Rosola), zajistit novou přípojku - viz kladečský plán příloha D.4.

!! V rámci vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 předkládáme upravené soupisy prací na dvě aktivity v rámci zakázky, a to:

Obnova vodovodu a kanalizace, křižovatka II/124 a II/137

Obnova vodovodu a kanalizace, ulice Plaňková

Účastníci do svých nabídek použijí tyto soupisy prací předkládané v rámci vysvětlení č. 1.

Část *Oprava komunikace Plaňková* zůstává beze změn.

.....
zástupce zadavatele

Přílohy:

DIO – Křížovátka

mlvoz_kriz_ROZP_slep VYSVĚTLENÍ 1

mlvoz_plank_ROZP_slep VYSVĚTLENÍ 1

PD_k vysvětlení 1