

Písemná zpráva zadavatele dle „§217 ZZVZ“

1. Veřejný zadavatel a název veřejné zakázky :

Veřejný zadavatel se sídlem:	Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
IČ / DIČ:	IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
Zastoupený:	Mgr.Jaroslav Větrovský – starosta
Název veřejné zakázky:	Mladá Vožice –bývalý areál ZD-technická vybavenost pro výstavbu RD
Uveřejněná zn.:	ZPŘ/01/2022
Profil zadavatele:	www.stavebnionline.cz/profil/vozice
Elektronický nástroj zadavatele:	https://nen.nipez.cz/VestnikNEN
Druh a režim zadávacího řízení:	Podlimitní veřejná zakázka Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce , dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

2. Předmět veřejné zakázky :

Stavba řeší veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pro novou zástavbu rodinných domků v bývalém areálu ZD Mladé Vožici.

Stavba je členěna na objekty:

SO 01 – Kanalizace

Objekt řeší:

- Stoku jednotné kanalizace – PP potrubí typu KG 2000, SN 10, DN 300 mm v délce 213,15 m. Tato stoka bude zaústěna do sběrače DN 400 mm obecní jednotné kanalizace. V místě zaústění bude provedena nová revizní šachta. Na navrhované stoce jsou v místech lomů trasy a nivelety běžné revizní šachty, jiné objekty jako např. spadiště se zde nenavrhují. Součástí objektu So 01 – Kanalizace je i vysazení odboček DN 300/150 mm pro napojení uličních vpustí. Uliční vpustí a jejich přípojky jsou součástí So 05 – Místní komunikace. Součástí So 05 – Místní komunikace bude i oprava narušených povrchů.
- Veřejné části domovních přípojek
Součástí objektu So 01 – Kanalizace jsou i veřejné části domovních přípojek. Tyto budou napojeny na uliční stoku v odbočce 300/150 mm a ukončeny 1 m za hranici parcely (uliční čarou) zaslepením. Trubní materiál PP KG 2000, SN 10, DN 150 mm. Celkem je navrženo 8 domovních přípojek v celkové délce 40,0 m

SO 02 Vodovod

Objekt řeší:

- Uliční řad DN 80 pro zásobování nové zástavby. Tento řad tím, že je napojen na jednom konci na stáv. řad DN 80 mm v ulici Nad Pilou a na druhém konci na stáv. řad DN 80 mm v ulici Majora Boháče tvoří zokruhování obecní vodovodní sítě v dané oblasti. Délka 172,19 m, trubní materiál PE 100, HD 90/8,2. Na řadu bude v jeho nejvyšším místě osazen podzemní požární hydrant pro možnost odvodu vody i pro možnost odběru požární vody..
- Veřejné části domovních přípojek
Součástí So 02 - Vodovod jsou domovní přípojky, které budou ukončeny 1 m za hranici parcely (uliční čarou) zaslepením. Je řešeno celkem 8 domovních přípojek v celkové délce 50,0 m. Trubní materiál PE 100 HD32/3.

Objekt řeší:

- Uliční STL řad D63 pro zásobování nové zástavby. Tento řad bude napojen ze stávajícího uličního řadu plynovodu D63 v ulici Nad Pilou. Délka 134,35 m, trubní materiál PE 100, D63 - SDR 11, PN 4, materiál MRS 100. Řad bude na horním konci ukončen armaturou pro možnost odvzdušnění.
- Veřejné části domovních přípojek
Součástí stavby jsou domovní přípojky, které budou ukončeny na hranici parcely (uliční čarou) v domku HUP hlavním uzávěrem. Je řešeno celkem 8 domovních přípojek v celkové délce 56,0 m. Trubní materiál PE D32 SDR 11, PN 4, materiál MRS 100.

SO 04 Veřejné osvětlení

Objekt řeší veřejné osvětlení nového uličního profilu.

Nové VO bude provedeno dle zavedeného standardu a typu ve městě Mladá Vožice sadovými svítidly osazenými na sadových ocelových třístupňových stožárech.

Předpokládají se svítidla jako např. GuidaXS-30W-2770-A8, 25W, 2700K. Svítidlo bude osazeno přímo na vrcholu ocelového žárově pozinkovaného třístupňového stožáru celkové výšky 7,0 m, nadzemní část 6,0 m, podzemní část 1,0 m o průměrech jednotlivých dřívů 133/89/60 mm. Celkem jsou navrženy 4 nová svítidla – stožáry.

Stožáry VO budou osazeny v zeleném pásu 50 cm od obruby s roztečí obvyklou v dané oblasti tj. 35–40 m a s ohledem na nově navržené podzemní inženýrské sítě a předpokládané vjezdy do objektů. Kabely VO budou napojeny ze stávajících rozvodů VO z ulice Majora Boháče. Napojení bude provedeno kabely CYKY-J 4x10 mm², jenž budou uloženy v celých svých délkách mezi jednotlivými stožáry v oblasti zeleného pásu ve vrapovaných chráničkách o průměru 41/50mm. V úseku křížení kabelové trasy s vozovkou bude navíc chránička 41/50 mm uložena do další vrapované chráničky 94/110 mm. Napájecí kabel bude postupně smyčkován ve svorkovnicích umístěných v patcích stožárů, svítidla budou zapojena s prostrídáním fáze. Svítidla budou napojena ze stožárových svorkovnic kabelem CYKY-J 3x1,5 mm² TN-S.

Celková délka zemního kabelu 174,5 m.

SO 05 Místní komunikace

Objekt řeší novou místní obslužnou komunikaci (dále MOK) pro obsluhu nové zástavby RD

Rozsah objektu

Délka MOK	168,90 m
Plocha vozovky (asfaltobeton)	1 116 m ²
Plocha zelených pásů	788 m ²

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Účastník:		NABÍDKOVÁ CENA (v Kč bez DPH, vč.DPH)
Účastník výběrového řízení se sídlem : IČ / DIČ : Právní forma:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor P.O.BOX 38, PSČ 390 02 Tábor IČO: 48035599 DIČ:CZ48035599 Společnost s ručením omezeným	7,978.635,06 Kč 9,654.148,42 Kč

4. Cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH) :

Cena sjednaná ve smlouvě: **7,978.635,06 Kč bez DPH**
9,654.148,42 Kč vč.DPH

SoD byla uzavřena dne 7.9.2022

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Vybraný uchazeč podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena :

Pořadí nabídek:	Účastník:		CENA (Kč bez DPH, vč.DPH)
2.	Účastník zadávacího řízení se sídlem: IČ / DIČ: Právní forma:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov IČ: 26071584 DIČ:CZ 26071584 Společnost s ručením omezeným	9,225.654,59 Kč 11,163.042,05 Kč
3.	Účastník zadávacího řízení se sídlem: IČ / DIČ: Právní forma:	PL BEKO s.r.o. Olší 2293, 391 61 Opařany Adresa pro doručování : Chýnovská 2293, 390 02 Tábor IČ:28076826 DIČ: CZ 28076826 Společnost s ručením omezeným	10,835.749,17 Kč 13,111.256,60 Kč

7. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení :

Ze soutěže nebyly vyřazeni žádní uchazeči.

8. Identifikační údaje poddodavatelů uchazeče :

Vybraný uchazeč bud provádět všechny práci vlastními kapacitami a nemá žádné poddodavatele.

v Mladé Vožici 8.9.2022

zástupce zadavatele: