

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 1459 – Předávací šachta Plav

Číslo smlouvy objednatele : 1459/23/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 03032023

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : Stavitelství Briezstienský s.r.o.
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice
Spisová značka : OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 12724
Zastoupený : Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. František Briezstienský

ve věcech technických : Ing. František Briezstienský

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 568268309/0800

IČO : 26080044

DIČ : CZ26080044

Číslo telefonu : 602442073

Číslo faxu : x

Email : briezstiensky@tiscali.cz

ID datové schránky : 4vv4h9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listů odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	1 483 441,55 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	42 254,95 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	25 505,32 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	38 925,44 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	6 916,02 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	- 20 596,00 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	17 047,00 Kč

Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	1 593 494,28 Kč
Cena DPH 21%	334 633,80 Kč
Cena včetně DPH	1 928 128,08 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 22-06-2023

Zhotovitel :

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.
K Rybníku 2836/37, 370 01 České Budějovice
IČ: 260 80 044 tel: 602 442 073

Objednatel :



Stavitelství Briezstienský s.r.o.

Jihočeský vodárenský svaz

Ing. František Briezstienský

Projednáno a uzavřeno představenstvem JVS

Antonín Hinc

jednatel

dne 20.6.23 ředitel JVS a předseda představenstva

č. usnesení 320/2

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Zemní práce na SO 02
Stavba :	1459 Předávací šachta pro obec Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Petr Děták, Zahorčice 54
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1459/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 02 Zásobní řad, propoj na řad DN 100

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při provádění výkopových prací pro pokládku propojovacího potrubí PE125 byly odhaleny četné podzemní sítě, které nepředpokládala PD a ani nebyly nikde zakresleny (GIS). Jednalo se o odpadní potrubí LT100 z VDM šachty ČEVAK, trasa s 4x opto+1x metal. kabely CETIN, trasa kabel JVS NN AYKY 4x70 + 4x signalizační kabely, potrubí PVC160 neznámého media, STL plynovod PE100 EG.D a potrubí PE50 neznámého media. Z tohoto důvodu došlo ke značnému navýšení objemu zemních prací, aby bylo zabráněno poškození těchto podzemních sítí. Vše bylo geodeticky zaměřeno.
Cena změny :	42 254,95 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	09.06.2023	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.	Ing. Petr Děták	09.06.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.06.2023	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 192 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Zemní práce na SO 02

Stavba:

1459 Předávací šachta pro obec Plav

Objekt:

SO 02 - Zásobní řad, propoj na řad DN 100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 254,95

D 01

Zásobní řad, propoj na řad DN 100

42 254,95

D 1

Zemní práce

42 254,95

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
	W		vč. poplatku za stočné					
	W		"předpoklad 8 hodin denně" 8,0*2		16,000			
	W		Součet		16,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,153	52,00	319,96	CS ÚRS 2022 02
	W		sejmutí ornice v tl. 0,15 m					
	W		"propojovací potrubí od šachty po vodovod LT DN 100"		6,153			
	W		4,00*3,50*3,2-12,202)/2		6,153			
	W		Součet		6,153			
7	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,299	515,00	8 393,99	CS ÚRS 2022 02
	W		50% výkopů v hornině tř. I skupiny 3					
	W		"propojovací potrubí od šachty po vodovod LT DN 100"		16,299			
	W		(4,00*3,50*3,2-12,202)/2		16,299			
	W		Součet		16,299			
8	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	16,299	805,00	13 120,70	CS ÚRS 2022 02
	W		50% výkopů v hornině tř. II skupiny 4					
9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	24,064	390,00	9 384,96	CS ÚRS 2022 02
	W		"propojovací potrubí od šachty po vodovod LT DN 100"		24,064			
	W		1,88*4*3,2		24,064			
	W		Součet		24,064			
10	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	24,064	190,00	4 572,16	CS ÚRS 2022 02
16	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	32,598	139,00	4 531,12	CS ÚRS 2022 02
	W		"propojovací potrubí od šachty po vodovod LT DN 100"		18,932			
	W		24,405-3,564-1,909		18,932			
	W		Součet		18,932			
19	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,153	67,20	413,48	CS ÚRS 2022 02
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,153	12,20	75,07	CS ÚRS 2022 02
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,123	145,00	17,84	CS ÚRS 2022 02
	W		6,153*0,02		0,123			
	W		Součet		0,123			
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	6,153	24,00	147,67	CS ÚRS 2022 02
	W		"propojovací potrubí od šachty po vodovod LT DN 100"		11,847			
	W		1,1*(11,72-0,15-0,8)		11,847			
	W		Součet		11,847			

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Zateplení šachty
Stavba :	1459 Předávací šachta pro obec Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Petr Děťák, Zahorčice 54
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1459/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu zamezení srážení vlhkosti v nové předávací šachtě při klimatických změnách v období podzim – jaro a zabránění promrzání stěn a stropu šachty v zimě bylo provedeno její zateplení extrudovaným polystyrenem síly 100 mm po celém obvodu a na stropu. Jako ochrana bylo provedeno nabetonování v síle 100 mm s kari sítí a novým vstupním komínkem.
Cena změny :	25 505,32 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	09.06.2023	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.	Ing. Petr Děťák	09.06.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.06.2023	

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Zateplení šachty

Stavba:

1459 Předávací šachta pro obec Plav

Objekt:

SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 505,32	
D	01		Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400				25 505,32	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 750,00	
42	K	382122311.1	Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky do 3 m	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"vstupní komínek 600x900x200 " 1,0		1,000			
43	M	59226-R.1	vstupní komínek 600x900x200	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				5 672,40	
47	K	273362021	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	m3	0,984	3 800,00	3 739,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		ochranná betonová vrstva izolace 3,20*2,05*0,15		0,984			
1a	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,045	42 960,00	1 933,20	CS ÚRS 2023 01
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 082,92	
2a	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	32,285	16,47	531,73	CS ÚRS 2023 01
	vv		(3,20+2,05)*2*2,45+3,20*2,05		32,285			
3a	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	68 560,00	685,60	CS ÚRS 2023 01
4a	K	713123211	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	17,060	62,16	1 060,45	CS ÚRS 2023 01
	vv		(3,20+2,05)*2*1,00+3,20*2,05		17,060			
5a	M	28376422	deska XPS tl. 100mm	m2	18,766	408,80	7 671,54	CS ÚRS 2023 01
	vv		17,06*1,10		18,766			
6a	K	622142002	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	10,500	203,20	2 133,60	CS ÚRS 2023 010
	vv		(3,20+2,05)*2*1,00		18,766			

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Příjezdová komunikace
Stavba :	1459 Předávací šachta pro obec Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Petr Děťák, Zahorčice 54
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1459/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Vlivem nepříznivého počasí došlo ke značnému podmáčení terénu v okolí stavby a bylo proto nutné zřídit zpevněnou cestu pro příjezd techniky zhotovitele na místo, zejména pak pro příjezd jeřábu 40t za účelem osazení prefabrikátu nové šachty.
Cena změny :	38 925,44 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	09.06.2023	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.	Ing. Petr Děťák	09.06.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.06.2023	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice Č 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Příjezdová komunikace

Stavba:

1459 Předávací šachta pro obec Plav

Objekt:

SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							38 925,44	
D	01		Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400				38 925,44	
D	1		Zemní práce				8 775,75	
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	101,500	52,00	5 278,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		sejmutí ornice v tl. 0,15 m					
	VV		3,00*8,00+2,5*(14,00+5,00+12,00)		101,500			
26	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	42,500	67,20	2 856,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,5*(5,00+12,00)		42,500			
27	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,500	12,20	518,50	CS ÚRS 2022 02
28	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,850	145,00	123,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		42,5*0,02		0,850			
D	5		Komunikace pozemní				28 335,33	
7a	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	101,500	173,60	17 620,40	CS ÚRS 2022 02
8a	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	28,928	370,40	10 714,93	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				1 814,36	
9a	K	998225111	Přesun hmot pro tpozemní komunikace s krytem z kameniva na dopravní vzdálenost do 200m	t	28,928	62,72	1 814,36	CS ÚRS 2022 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Oprava oplocení
Stavba :	1459 Předávací šachta pro obec Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Petr Děták, Zahorčice 54
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1459/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu většího rozsahu všech prací bylo nutné zdemontovat a zpětně osadit oplocení areálu ÚV Plav v delším úseku.
Cena změny :	6 916,02 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	09.06.2023	STAVATELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.	Ing. Petr Děták	09.06.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2023	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.06.2023	

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Oprava oplocení

Stavba:

1459 Předávací šachta pro obec Plav

Objekt:

SO 01 Měrná šachta 0,32, propoj na řad DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 916,02	
D	01		Zásobní řad, propoj na řad DN 100				6 916,02	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 183,02	
31	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2022 02
32	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/48x1,5mm	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2022 02
33	M	55342177	nasazovací patka pod sloupek pr.48 mm	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	28,000	105,00	2 940,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	84,000	7,10	596,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		"obnova plotu" 28,0*3		84,000			
40	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	88,200	4,10	361,62	CS ÚRS 2022 02
	VV		"obnova plotu" 28,0*3*1,05		88,200			
D	8		Trubní vedení				1 733,00	
73	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových vč. univerzální podkladové desky 1,0	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2022 02
	VV				1,000			
75	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupátkového 1,0	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2022 02
	VV				1,000			
9a	M	42291352	poklop litinový šoupátkový 1,0 - plyn	kus	1,000	848,00	848,00	CS ÚRS 2022 02
	VV				1,000			
77	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,000	51,20	512,00	CS ÚRS 2022 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Neprovedená sonda na trase DN 400
Stavba :	1459 Předávací šachta pro obec Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Petr Děták, Zahorčice 54
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1459/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 04 Stavební úpravy a opravy objektů na řadu DN 400

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při provádění podrobného vytýčení řadu OC DN400 pracovníky provozu JVS a po provedení jedné ze dvou zemních sond, kdy se existence možné odbočky neprokázala, bylo od druhé upuštěno a tím zabráněno i škodám na soukromém pozemku (zahradě rodinného domu v obci Heřmaň).
Cena změny :	- 20 596,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	09.06.2023	 STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 602 442 078
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.	Ing. Petr Děták	09.06.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.06.2023	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ: 490 21 117 DIČ: CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Neprovedená sonda na trase DN 400

Stavba:

1459 Předávací šachta pro obec Plav

Objekt:

SO 04 - Stavební úpravy a opravy objektů na řadu DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 596,00	
D	01		Zásobní řad, propoj na řad DN 100				-20 596,00	
D	3		Zemní práce				-20 596,00	
1	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	-4,000	64,00	-256,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		sejmutí ornice v tl. 0,3 m					
	vv		2,0*2,0		4,000			
3	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-2,200	1 295,00	-2 849,00	
	vv		"kopané sondy" 2,2		2,200			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,400	152,00	-516,80	
	vv		"ornice pro zpětné rozprostření" 1,200		1,200			
	vv		"zemina pro zásep kopané sondy" 2,200		2,200			
7	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	-2,200	139,00	-305,80	CS ÚRS 2022 11
	vv		"kopané sondy" 2,200		2,200			
8	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	-4,000	128,00	-512,00	CS ÚRS 2022 09
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-4,000	12,20	-48,80	CS ÚRS 2022 05
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-0,080	145,00	-11,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,0*2,0*0,02		0,080			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-4,000	24,00	-96,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,0*2,0		4,000			
20	K	89986-R	Odstranění odbočky	kpl	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
97b	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2022 02

ZMĚNOVÝ LIST

(dle §222, odst. 4,5,6 ZZVZ)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	Přerušení dodávky el. energie na VN 22kV
Stavba :	1459 Předávací šachta pro obec Plav
Objednatel :	Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Ing. Petr Děták, Zahorčice 54
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1459/23/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Pro provedení osazení nové prefabrikované šachty do výkopu na podkladový beton jeřábem 40t bylo nutné provést odstávku vzdušné linky VN 22kV EG.D, aby byl vyloučen úraz elektrickým proudem pracovníků zhotovitele.
Cena změny :	17 047,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	09.06.2023	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 2836/27, 370 10 České Budějovice IČ:260 80 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.	Ing. Petr Děták	09.06.2023	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		09.06.2023	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	09.06.2023	Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Přerušení dodávky el. energie na VN 22 kW

Stavba:

1459 Předávací šachta pro obec Plav

Objekt:

SO 01 Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 047,00	
D	01		Měrná šachta 032, propoj na řad DN 400				17 047,00	
D	9		Ostatní				17 047,00	
10a	K	001.R	Přerušení dodávky elektrické energie na vedení 22 kW EDG viz faktura	kpl	1,000	12 378,00	12 378,00	CS ÚRS 2023 01
11a	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K3	kus	1,000	4 669,00	4 669,00	CS ÚRS 2022 02