

SMLOUVA O DÍLO Č. 09/2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích“

Objednatel :	Obec Bílovice
Sídlo:	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
Zastoupený :	Petrem Fuskem – starostou obce
Adresa pro doručování :	Bílovice 70, 687 12 Bílovice
Bankovní spojení :	1543061349/0800, Česká spořitelna a.s.
IČ/DIČ :	00 290 793 / CZ 290 793
tel:	572 587 116
e-mail:	starosta@bilovice.cz

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo:	Bílovice 513, 687 12
IČ :	255 13 141
DIČ :	CZ25513141
Zastoupený :	Milan Vyorálek – jednatel společnosti
Bankovní spojení :	ČSOB a.s., Zlín
č.ú.:	257830886/0300
tel:	777 234 093
e-mail:	info@svs-correct.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět plnění

(1) **Předmětem smlouvy je** provedení díla, tj. realizace stavby „Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby zpracované Zdeňkem Vladykou, Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.),
- čištění veřejných komunikací,
- úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby,
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG),

- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, tlakové zkoušky, odtrhové zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla),
 - geodetické zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG), zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v projektové dokumentaci,
 - fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. odtrhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele,
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby.
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel písemně trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla písemně souhlasí se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci nebo ve výkazu výměr obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, nebo je dodavatel neprovedl v celku, či části se nazývají méněpráce a dodavatel je povinen tyto méněpráce neúčtovat.
- (4) Dojde-li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. U položek, které nejsou součástí tohoto položkového rozpočtu, provede ocenění maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
- (5) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, nebo zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat). Zhotovitel provede výkaz výměr, který po odsouhlasení objednatelem ocení v cenách položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. U položek, které nejsou součástí tohoto položkového rozpočtu, provede ocenění maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (6) Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito

změnami. Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

- (7) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (8) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (9) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Předpokládaný termín zahájení prací :	15. 07. 2016
Termín ukončení prací:	15. 10. 2016

K termínu předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram postupu prací

- (2) **Místem plnění je:** **Bílovice**

III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2016**.

Cena díla celkem bez DPH	2 198 594,- Kč
---------------------------------	-----------------------

DPH 21 %	461 705,- Kč
-----------------	---------------------

Cena celkem vč. DPH	2 660 299,- Kč
----------------------------	-----------------------

- (3) Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:

Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu s zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném znění.

- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném

termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.

- (5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

- práce HSV a PSV **60 měsíců**
- Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a náterových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením

nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- (5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
- (6) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **KOOPERATIVA** na pojistnou částku znějící **na výši min. 2.500.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Vyorálek – jednatel společnosti
- b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostech souvisejících: Milan Vyorálek – jednatel společnosti
- c) za objednatele ve věcech smluvních: **Petr Fusek**
- d) za objednatele ve věcech technických: TDS ING. PAVEL ANDRÝSEK
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu

objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (4) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu stavby, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (5) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (6) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (7) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- 1. Položkový rozpočet**
- 2. Harmonogram postupu prací – doloží vítězný uchazeč při podpisu smlouvy**
- 3. Pojistná smlouva – doloží vítězný uchazeč při podpisu smlouvy**

V Bílovicích, dne.....*8.6. 2016*.....



Objednatel:

Petr Fusek

.....
Petr Fusek – starosta obce

V Bílovicích, dne.....*8.6. 2016*.....

Zhotovitel:

Milan Vyoralék

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -5-

.....
Milan Vyoralék – jednatel společnosti

VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr	1	Oprava místní komunikace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	Oprava místní komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 829 736		
Z	PSV celkem	1 472		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	1 831 208		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 831 208	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 831 208	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>MILAN VYORÁLEK</i>	Jméno : <i>FUSEK PETR</i>
Datum :	Datum : <i>8.6.2016</i>	Datum : <i>8.6.2016</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -5	
Základ pro DPH	21,0 %	1 831 208 Kč
DPH	21,0 %	384 554 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 215 762 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 101 Oprava místní komunikace	Oprava místní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	174 471	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	13 500	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	27 900	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	313 810	0	0	0	0
5 Komunikace	623 993	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 742	0	0	0	0
8 Trubní vedení	50 270	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	128 018	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	78 673	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 891	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 472	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	377 468	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 829 736	1 472	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Oprava místní komunikace	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 195,00*0,15	m3	29,25 29,25	32,00	936,00
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	150,00	134,00	20 100,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	150,00	22,00	3 300,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	150,00	253,00	37 950,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	150,00	136,00	20 400,00
6	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných za obrubníky:55,00*0,15	m3	8,25 8,25	74,00	610,50
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	150,00	15,00	2 250,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním místní komunikace:495,00 betonová dlažba:55,00 betonová dlažba - nepojžděná:20,00+6,00	m2	576,00 495,00 55,00 26,00	14,00	8 064,00
9	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15 cm	m2	140,00	37,00	5 180,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	150,00	470,00	70 500,00
11	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	140,00	37,00	5 180,00
	Celkem za	1 Zemní práce				174 470,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
12	PC11 - 001	Zkouška únosnosti zemní pláně	ks	3,00	4 500,00	13 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				13 500,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	90,00	310,00	27 900,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				27 900,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
14	PC21 - 001	Výměna zeminy v aktivní zóně tl.150 mm Zemina v aktivní zóně, která nevyhoví, bude nahrazena vrstvou štěrkokodrtě	m3	4,00	1 645,00	6 580,00
15	PC21 - 002	Výměna zeminy v aktivní zóně tl.400 mm Zemina v aktivní zóně, která nevyhoví, bude nahrazena vrstvou štěrkokodrtě	m3	231,00	1 330,00	307 230,00
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				313 810,00
Díl: 5		Komunikace				
16	564231111R00	Podklad ze štěrkokopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	20,00	74,00	1 480,00
17	564851111R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuštění tloušťky 15 cm betonová dlažba:55,00	m2	55,00 55,00	131,00	7 205,00
18	564861111R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuštění tloušťky 20 cm místní komunikace:495,00 betonová dlažba - nepojžděná:20,00+6,00	m2	521,00 495,00 26,00	162,00	84 402,00
19	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm betonová dlažba:55,00	m2	55,00 55,00	269,00	14 795,00
20	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm místní komunikace:495,00	m2	495,00 495,00	368,00	182 160,00
21	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm místní komunikace:495,00	m2	495,00 495,00	257,00	127 215,00
22	573111112R00	Postřik živичný infiltr. z asfaltu 0,7 kg/m2 místní komunikace:495,00	m2	495,00 495,00	16,00	7 920,00
23	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 místní komunikace:495,00 asfaltobeton:13,00	m2	508,00 495,00 13,00	14,00	7 112,00
24	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm místní komunikace:495,00 asfaltobeton:13,00	m2	508,00 495,00 13,00	261,00	132 588,00

Výkaz výměr

Stavba :	01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Oprava místní komunikace	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm dvouřádek:15,00*(0,10+0,10)	m2	3,00 3,00	515,00	1 545,00
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm betonová dlažba - nepojížděná:20,00+6,00	m2	26,00 26,00	199,00	5 174,00
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm betonová dlažba:55,00	m2	55,00 55,00	210,00	11 550,00
28	597092311R00	Žlab odvodňovací š=240 mm, dl.1000 mm	kus	3,00	2 015,00	6 045,00
29	597092322R00	Vpust š=240 mm, dl.500 mm, DN 150	kus	1,00	2 980,00	2 980,00
30	597092331R00	Čelo žlabu kombinované plné	kus	2,00	895,00	1 790,00
31	597092344R00	Krycí rošt zatížení š=240 mm, D 400,dl.1000mm	kus	3,00	1 890,00	5 670,00
32	597092354R00	Krycí rošt zatížení š=240 mm, D 400,dl.500 mm	kus	1,00	1 240,00	1 240,00
33	597092394R00	Příplatek ke žlabu za únosnost lože D 400	m	3,50	369,00	1 291,50
34	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2 3,00/4,00*1,05	t	0,79 0,79	2 580,00	2 031,75
35	59245110	Dlažba 20x10x6 cm přírodní 20,00*1,05	m2	21,00 21,00	188,00	3 948,00
36	592451151	Dlažba reliéfní 20x10x6 cm červená 6,00*1,05	m2	6,30 6,30	371,00	2 337,30
37	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní 55,00*1,05	m2	57,75 57,75	234,00	13 513,50
Celkem za		5 Komunikace				623 993,05
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
38	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 20,00*0,15	m3	3,00 3,00	914,00	2 742,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 742,00
Díl: 8	Trubní vedení					
39	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kanalizační šachta	kus	6,00	1 435,00	8 610,00
40	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte vodovodní šoupátko	kus	5,00	814,00	4 070,00
41	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	6,00	1 060,00	6 360,00
42	894411020RA0	Vpust uliční z dílců DN 450	kus	3,00	10 410,00	31 230,00
Celkem za		8 Trubní vedení				50 270,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
43	914001121R00	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu+Al patka	kus	9,00	1 632,00	14 688,00
44	914001125R00	Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu 10b:4 10a:2 P4:1 P2:2	kus	9,00 4,00 2,00 1,00 2,00	347,00	3 123,00
45	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm přídlažba BP25/10:15,00	m	15,00 15,00	112,00	1 680,00
46	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 silniční 15/25:120,00 přechodový:6,00 nájezdový 15/15:75,00+17,00 záhonový 5/20:10,00+5,00	m	233,00 120,00 6,00 92,00 15,00	199,00	46 367,00
47	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	27,00	23,00	621,00
48	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	27,00	59,00	1 593,00
49	PC91 - 001	Zalití styčné spáry bitumenovou zálivkou	m	27,00	135,00	3 645,00
50	PC91 - 002	D+M Stojan na kola 1,10x0,60x0,85m pro 4 kola	ks	1,00	11 480,00	11 480,00
51	PC91 - 003	Zaslepení komunikace - přesun bet. květináče přesun do 1km	ks	4,00	1 040,00	4 160,00

Výkaz výměr

Stavba : Objekt :		01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice SO 101 Oprava místní komunikace		Rozpočet: 1 Oprava místní komunikace		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	40444973.A	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, HIG 10letá	kus	2,00	845,00	1 690,00
53	40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	1 287,00	1 287,00
54	40445244	Značka dopr.informat. IP 10a,b 500x500mm poz.tř.1	kus	6,00	886,00	5 316,00
		10b:4		4,00		
		10a:2		2,00		
55	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	9,00	585,00	5 265,00
56	592162117	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	32,00	59,00	1 888,00
		Začátek provozního součtu				
		15,00*2*1,05		31,50		
		Konec provozního součtu		31,50		
		32		32,00		
57	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	126,00	105,00	13 230,00
		120,00*1,05		126,00		
58	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	32,00	29,00	928,00
		Začátek provozního součtu				
		(10,00+5,00)*2*1,05		31,50		
		Konec provozního součtu		31,50		
		32		32,00		
59	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	97,00	95,00	9 215,00
		Začátek provozního součtu				
		(75,00+17,00)*1,05		96,60		
		Konec provozního součtu		96,60		
		97		97,00		
60	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	6,00	307,00	1 842,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				128 018,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
61	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	34,00	33,00	1 122,00
62	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	434,00	71,00	30 814,00
63	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	44,00	126,00	5 544,00
64	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	566,67	38,00	21 533,33
		pod stáv. konstrukcemi:85,00/0,15		566,67		
65	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	13,00	421,00	5 473,00
66	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	13,00	236,00	3 068,00
67	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	125,00	48,00	6 000,00
68	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	17,00	53,00	901,00
69	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	630,00	1 260,00
70	PC96 - 001	Odstranění liniového žlabu	m	3,50	845,00	2 957,50
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				78 672,83
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
71	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	670,54	58,00	38 891,39
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38 891,39
Díl: 711	Izolace proti vodě					
72	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	16,00	92,00	1 472,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 472,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	229,58	290,00	66 577,04
		367,8640-138,288		229,58		
74	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	138,29	950,00	131 373,60
		137,144+1,144		138,29		
75	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	367,86	284,00	104 473,38
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km	t	3 310,78	10,00	33 107,76

Výkaz výměr

Stavba :	01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Oprava místní komunikace	Oprava místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	367,86	93,00	34 211,35
78	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	367,86	21,00	7 725,14
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				377 468,28

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	SO301	Kanalizace	JKSO	827.21.A3
Objekt	Název objektu		SKP	
SO301	Kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	51
	Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích		Náklady na m.j.	5 772
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Zdeněk Vladyka			
Objednatel	Obec Bílovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	ZV 06-2015
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	294 386	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	294 386	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	294 386	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	294 386	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : SVS - CORRECT spol. s r. o.	Jméno : FUSEK PETR
Datum :		Datum : 687 12 BÍLOVICE 513	Datum : 8.6.2016
		tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874	
		IČO: 255 13 141	
Podpis :		Podpis: DIČ: CZ25513141 -5-	Podpis: OBEC BÍLOVICE
		8.6.2016	687 12 okr. Uh. Hradiště
	Základ pro DPH	21,0 %	294 386 Kč
	DPH	21,0 %	61 821 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			356 207 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese

www.cenovasoustava.cz

Technické a

kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Stavba :	Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích	Rozpočet : SO301
Objekt :	SO301 Kanalizace	Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	112 660	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	5 878	0	0	0	0
8	Trubní vedení	134 532	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	24 240	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	17 076	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	294 386	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích	Rozpočet: SO301
Objekt :	SO301 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů viz situace a podélný profil: 2,5 2	m	4,50 2,50 2,00	173,00	778,50
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:71,31 výkop v místě napojení na stávající šachtu:2,1*(2,1-1,1)*1,77 Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,40+1,12) Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,47) -odpočet zpevněných ploch:-(29,65)*1,10*0,45 -(14,30)*1,00*0,45	m3	62,60	358,00	22 411,87
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil: výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:71,31 výkop v místě napojení na stávající šachtu:2,1*(2,1-1,1)*1,77 Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,40+1,12) Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,47) -odpočet zpevněných ploch:-(29,65)*1,10*0,45 -(14,30)*1,00*0,45	m3	62,60	28,00	1 752,88
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: 31,45*((1,77+1,12)/2)*2 19,35*((1,12+1,47)/2)*2	m2	141,01	105,00	14 805,74
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: 31,45*((1,77+1,12)/2)*2 19,35*((1,12+1,47)/2)*2	m2	141,01	19,00	2 679,13
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 %	m3	62,60	96,00	6 009,89

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích	Rozpočet: SO301
Objekt :	SO301 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				
		viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu:				
		výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:71,31		71,31		
		výkop v místě napojení na stávající šachtu:2,1*(2,1-1,1)*1,77		3,72		
		Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,40+1,12)		5,29		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,47)		3,40		
		-odpočet zpevněných ploch:-(29,65)*1,10*0,45		-14,68		
		-(14,30)*1,00*0,45		-6,44		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	42,56	184,00	7 830,84
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:71,31		71,31		
		výkop v místě napojení na stávající šachtu:2,1*(2,1-1,1)*1,77		3,72		
		Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,40+1,12)		5,29		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,47)		3,40		
		-odpočet zpevněných ploch:-(29,65)*1,10*0,45		-14,68		
		-(14,30)*1,00*0,45		-6,44		
		0				
		- zásyp:-20,0441		-20,04		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	42,56	73,00	3 106,80
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	42,56	15,00	638,38
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,04	89,00	1 783,92
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil, spočítáno softwarem:71,31		71,31		
		výkop v místě napojení na stávající šachtu:2,1*(2,1-1,1)*1,77		3,72		
		Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,40+1,12)		5,29		
		Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(1,47)		3,40		
		-odpočet zpevněných ploch:-(29,65)*1,10*0,45		-14,68		
		-(14,30)*1,00*0,45		-6,44		
		0				
		- revizní šachty :-3,14*0,62*0,62*(1,25+1,06+1,37)		-4,44		
		- lože pod potrubí a šachty:-6,7175		-6,72		
		- obsyp potrubí:-31,3995		-31,40		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,40	396,00	12 434,20
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		šterkopiskové lože pod potrubí:31,45*1,1*0,6		20,76		
		19,35*1,0*0,55		10,64		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	42,56	470,00	20 002,68
13	58337304	Šterkopísek frakce 0-16 B	T	56,52	326,00	18 425,23
		31,3995*1,8		56,52		
	Celkem za	1 Zemní práce				112 660,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	6,72	875,00	5 877,81
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		šterkopiskové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*3		1,32		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba : Objekt :		Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích SO301 Kanalizace			Rozpočet: SO301 Kanalizace	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šterkopiskové lože pod potrubí: 31,45*1,1*0,1		3,46		
		19,35*1,0*0,1		1,94		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 877,81
Díl:	8	Trubní vedení				
15	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, technická zpráva a podélný profil	m	52,32	25,00	1 308,10
		DN250: 19,35*1,03		19,93		
		DN300: 31,45*1,03		32,39		
16	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00	83,00	83,00
		Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Nápojení trubních řadů z trub PVC najiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1,5 %.				
		Viz podélný profil a situace:				
		1		1,00		
17	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 viz situace	kus	7,00	59,00	413,00
		Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu. Nápojení trubních řadů z trub PVC najiný druh potrubí se oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se doporučuje ve výši 1,5 %.				
18	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	3,00	2 200,00	6 600,00
		Situace a podélný profil				
19	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz situace a revizní šachta	kus	3,00	7 410,00	22 230,00
		DN300: 2		2,00		
		DN250: 1		1,00		
20	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta	kus	3,00	1 060,00	3 180,00
		Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.				
21	28611268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 250x7,3x5000	kus	4,00	3 540,00	14 160,00
		Viz položka montáže potrubí DN 250 včetně ztrátneho, zaokrouhleno na celé kusy:				
		4		4,00		
22	28611272.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 315x9,2x5000	kus	7,00	4 635,00	32 445,00
		Viz položka montáže potrubí DN 300 včetně ztrátneho, zaokrouhleno na celé kusy:				
		7		7,00		
23	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta	kus	3,00	4 580,00	13 740,00
		katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t				
24	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 viz revizní šachta	kus	4,00	306,00	1 224,00
25	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 viz revizní šachta	kus	4,00	332,00	1 328,00
		rozměr 625/120/100 mm, dřívě AR-V 625x100				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný



Stavba :	Oprava místní komunikace u pošty v Bílovicích	Rozpočet: SO301
Objekt :	SO301 Kanalizace	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1				
26	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz revizní šachta	kus	3,00	3 997,00	11 991,00
27	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30 viz revizní šachta	kus	3,00	8 610,00	25 830,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				134 532,10
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
28	nc01	Napojení potrubí na stávající šachtu. viz podélný profil, situace a technická zpráva Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení do stávající šachty jádrovým vrtem, včetně osazení a izolace spoje potrubí s šachtou.	komple	1,00	9 560,00	9 560,00
29	nc03	Napojení nové šachty na stávající potrubí viz podélný profil, situace a technická zpráva Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení nové šachty na stávající potrubí kanalizace včetně osazení a izolace spoje potrubí s šachtou	komple	1,00	8 415,00	8 415,00
30	nc02	Šachtová vložka DN 300 a DN 250 viz situace a podélný profil DN250:3 DN300:4	ks	7,00 3,00 4,00	895,00	6 265,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				24 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	83,30	205,00	17 076,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 076,30

VÝKAZ VÝMĚR

Výkaz výměr	VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VRN	Oprava místní komunikace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
01	Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	73 000	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	73 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	73 000	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	73 000	Ostatní náklady celkem
			0
			0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	HILAN VYORÁLEK	Jméno :	FUSEK PETR
Datum :		Datum :	8.6.2016	Datum :	8.6.2016
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			SVS - CORRECT spol. s r. o. 687/12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 -5- DIČ: CZ25513141		
Základ pro DPH	21,0 %				73 000 Kč
DPH	21,0 %				15 330 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				88 330 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice	Rozpočet : VRN
Objekt :	VRN Oprava místní komunikace	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady stavby	73 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	01 Oprava místní komunikace u pošty - Bílovice	Rozpočet: VRN
Objekt :	VRN Oprava místní komunikace	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady stavby				
1	PC005 - 001	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	PC005 - 002	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
3	PC005 - 003	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
4	PC005 - 004	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
5	PC005 - 005	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
6	PC005 - 006	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.: - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla atd.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
7	PC005 - 007	Náklady na zřízení zařízení staveniště Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	PC005 - 008	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9	PC005 - 009	Zrušení zařízení staveniště odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
10	PC005 - 010	Uvedení okolního prostředí do původního stavu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady stavby				73 000,00

[Signature]

SVS - CORRECT spol.s r.o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141 -5-
DIČ: CZ25513141

3



Pojistná smlouva

č. 8602672308

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

SVS - CORRECT, spol. s.r.o.

Jednatel / zastoupená:

Milan Vyorálek, jednatel

IČ: 25513141

se sídlem: Bílovice 176, 687 12 Bílovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

živnostenském listu pod č. j. / č. ŽÚ-97-11839-Zá ze dne 15.12.1997.

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 18.4.2011

Konec pojištění: 17.4.2021

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast 20 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	42 788 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	42 788 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Saldo přírážek a slev	-25 %
Celkové roční pojistné po úpravě	32 091 Kč
Pojistné za pojistné období'	32 091 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 18.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602672308

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Bílovicích dne 15.4.2011

SVS - CORRECT spol. s r.o.
227 12 BÍLOVICE 176
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

Milan Vyoralék, jednatel

Za pojistitele:

V Bílovicích dne 15.4.2011

Milan Bernatík, ST Consult, s.r.o.