

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DÍLO  
ze dne 28.2.2020**

**Akce: Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích.**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“)  
v platném znění.:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**

Název: **Obec Rozdrojovice**  
Sídlo: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice  
Doručovací adresa: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice  
Zastoupený: Ing. Danielem Stráským, starostou obce  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1352264/0100  
IČ: 00282499  
DIČ: CZ00282499  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**

Název: **Bohumil Toman**  
Sídlo: Turgeněvova 14, Brno, 618 00  
Doručovací adresa: Turgeněvova 14, Brno, 618 00  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 304195919/5500  
IČ: 13373081  
DIČ: CZ5904302019  
Telefon/Fax: 606739154  
E-mail: toman2007@seznym.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na této, změně:

**I. Předmět plnění**

Článek 1 smlouvy o dílo – Předmět smlouvy – se doplňuje a upravuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1  
Změnový list a soupis provedených víceprací.

**II. Čas plnění**

Doba plnění pro provedení díla se mění na základě víceprací. Novým termínem na dokončení je  
**31.10.2020.**

**IV. Cena**

Cena díla dle článku IV. 3. a 4. smlouvy o dílo se mění na základě provedených změn takto:

|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Původní cena díla: | <b>5 213 971,99 Kč bez DPH</b> | <b>6 308 906,11 Kč s DPH</b> |
| Cena dodatku č.1:  | <b>784 078,01 Kč bez DPH</b>   | <b>974 734,39 Kč s DPH</b>   |

Cena díla celkem vč. dodatku č.1: **5 998 050,00 Kč bez DPH**

**7 257 640,50 Kč s DPH**

#### **V. Ostatní ujednání**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č.4 na 19. schůzi, konané dne 29.7.2020.

**Ostatní body SoD zůstávají nezměněny.**

V Rozdrojovicích dne: 30.7.2020

V Brně dne: 30.7.2020

  
.....  
Za objednatele  
  
Obec Rozdrojovice  
Zastoupena Ing. Danielem Stráským  
starostou obce

  
.....  
Za zhotovitele  
**Bohumil Toman**  
Jenevova 14, 618 00 BRNO  
IČO: 133 73 081  
DIČ: CZ5904302019

Projekt:  
Rekonstrukce MK osa III, osa IV.

|              |          |            |
|--------------|----------|------------|
| <b>ZMĚNA</b> | <b>1</b> | SCHVÁLENO: |
|--------------|----------|------------|

Změna stavby vyvolaná objednatelem  
Změna stavby vyvolaná jiným subjektem

**Stručný popis:**

Změny vyvolané požadavkem objednatele za účelem dopojení dešťových kanalizačních přípojek, zlepšení únosnosti skladby vozovky na ul.Šafránka a úprava obratiště zdi na ul.Cihelna. Přeložky plynových přípojek na základě požadavku Gasnet. Nepředvídatelné práce (úprava délky potrubí, kanalizační šachta, propojení konců)

**Popis jednotlivých změn:**

Rozsah změny oproti schválené projektové dokumentaci vyžádané objednatelem:

- 1) V rozpočtu stavby nebylo uvažováno s dopojováním stávajících dešťových přípojek z jednotlivých nemovitostí. Přípojky jsou zaměřeny, celková délka je 53,2m DN 160
- 2) Na ulici Šafránka bude z důvodu velkého sklonu vozovky místo jedné vrstvy 150mm štěrkodrti 0-32 provedena vrstva ŠCM tloušťky 150mm. Kromě zvýšení pevnosti pokladu je důvodem i deštivé počasí, provedením ŠCM se spodní vrstvy uzavrou a již nebude hrozit nebezpečí podmáčení.
- 3) U obratiště na ul. Cihelna je nutno provést tyto úpravy: snížení nivelety vozovky včetně obratiště o cca 0,5m na ploše 70m<sup>2</sup> z důvodu zajištění bezpečnosti otáčejících se vozidel a návaznosti na stávající opěrnou zeď. Součástí je zřízení opěrné zídky vyrovnávající výškový rozdíl se sousedním pozemkem, kamenný zához a osazení svodidel.
- 4) Přeložky plynových přípojek – přípojky byly uloženy bez normového krytí. Plynárna požadovala jejich uložení do odpovídající hloubky, i když realizaci přípojek sama v minulosti prováděla.
- 5) Propojení konců nového kanalizačního potrubí na stávající stoky – vzhledem k složitosti napojení pomocí několika tvarovek bude jako vícepráce
- 6) Skutečná délka provedeného potrubí DN 400 je dle geodetického zaměření 86,13m, rozpočtu bylo 76,5m. Rozdíl délek je předmětem vícepráce
- 7) Na kanalizační stoce je z důvodu nutnosti vyhnout stávající IS uložené v zemi osazena jedna kanalizační šachta navíc

Dopad do ceny: cena víceprací 784 078,01 Kč bez DPH

**Přílohy: rozpočty**

**Vyjádření projektanta:** Se změnou souhlasím

Datum: 10.8.2020

Jméno:

Martin Směšný

Podpis:

**Vyjádření TDI:**

Se změnou souhlasím

Datum:

Jméno:

Ing. Hana Tupá

Podpis:

**Vyjádření objednatele**

Se změnou souhlasím

Datum:

30.7.2020

Jméno:

Ing. Daniel Stráský

Podpis:



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 104   | Etapa IV - ulice Cihelna - osa 4         |
| R: | 104      | Etapa IV - ulice Cihelna - osa 4         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                     |    |           |           | <b>196 295,50</b> |
| 25            | 565211111     | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm | m2 | 417,65000 | 470,00    | 196 295,50        |
| 25            | 56185111      | podklad ze štěrku dle po zhutnění tl.15cm frakce 0-32                 | m2 | 417,65000 | 115,00    | -48 029,75        |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                       |    |           |           | <b>148 265,75</b> |

Poznámky uchazeče k zadání




Turgeněvova 14, 618 00 BRNO  
 IČO: 133 73 081  
 DIČ: CZ5904302019

## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 303   | Etapa III - ulice Cihelna - osa 3        |
| R: | 303      | Etapa III - ulice Cihelna - osa 3        |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                             |               | <b>Zemní práce</b>                                                              |     |          |           | <b>9 396,96</b>   |
| 7                                                                                         | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                                  | m3  | 8,42000  | 238,00    | 2 003,96          |
| Výkop jam pro sestavení 1 kanalizační šachty :                                            |               |                                                                                 |     |          |           |                   |
| - rozměry výkopu 1,8 x 1,8 x 2,6 m : (1,8*1,8*2,6)*1                                      |               |                                                                                 |     | 8,42400  |           |                   |
| 8                                                                                         | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                | m3  | 20,90000 | 238,00    | 4 974,20          |
| Výkop rýh pro kanalizační potrubí :                                                       |               |                                                                                 |     |          |           |                   |
| DN 300 - rozměry výkopu 1,1x2,0x délka potrubí :                                          |               |                                                                                 |     | 20,90000 |           |                   |
| 9,5*1,1*2,0                                                                               |               |                                                                                 |     |          |           |                   |
| 9                                                                                         | 131201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                              | m3  | 4,21000  | 15,00     | 63,15             |
| 10                                                                                        | 132201219R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ                              | m3  | 10,45000 | 25,00     | 261,25            |
| 14                                                                                        | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                             | m3  | 15,40000 | 136,00    | 2 094,40          |
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :                                                     |               |                                                                                 |     |          |           |                   |
| <b>Díl: 8</b>                                                                             |               | <b>Trubní vedení</b>                                                            |     |          |           | <b>285 007,50</b> |
| 18                                                                                        | 894371X02     | Šachty kanalizační z betonu na potrubí DN do 1000 mm, vč. poklopu D400 (dle PD) | kus | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00         |
| Kanalizační šachta betonová DN1000 plný poklop třídy únosnosti D400 : 1                   |               |                                                                                 |     | 1,00000  |           |                   |
| 21                                                                                        | 831350014RA1  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm SN 12                                  | m   | 9,50000  | 1 525,00  | 14 487,50         |
| Plastové kanalizační potrubí DN 300 PVC-U SN 12 :                                         |               |                                                                                 |     |          |           |                   |
| 25                                                                                        | 831350113RA5  | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm SN12                                  | m   | 53,20000 | 4 850,00  | 258 020,00        |
| Kanalizační přípojka z trub PVC-U SN12, DN 150 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 1,5 m : 85,8 |               |                                                                                 |     |          |           |                   |
| <b>Díl: JN</b>                                                                            |               | <b>Jiné náklady</b>                                                             |     |          |           | <b>86 729,10</b>  |
| 41                                                                                        | R             | Napojení konců kanalizačního potrubí                                            | kpl | 3,00000  | 4 909,70  | 14 729,10         |
| 42                                                                                        | R             | Přeložka plynové přípojky                                                       | kpl | 2,00000  | 36 000,00 | 72 000,00         |
| <b>Celkem</b>                                                                             |               |                                                                                 |     |          |           | <b>381 133,56</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

  
**TOMAN Bohumil**  
 Turgeněvova 14, 618 00 BRNO  
 IČO: 133 73 081  
 DIČ: CZ5904302019

# ROZPOČET

**Stavba:** Rozdrojovice - úprava obratiště

**JKSO:**
**Objednatel:**
**EČO:**
**Zhotovitel:**

Zpracova Bohumil Toman

**Měna:** Kč

**Datum:** 28.7.2020

| P.č. | Kód položky | Popis | M.j. | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celk. |
|------|-------------|-------|------|-----------------|-----------------|------------|
| 1    | 2           | 3     | 4    | 5               | 6               | 7          |

**Rozdrojovice - úprava obratiště**
**1**
**Zemní práce**

|     |           |                                           |    |        |        |           |
|-----|-----------|-------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 001 | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000       | M3 | 88,20  | 357,00 | 31 487,40 |
| 002 | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m           | M3 | 88,20  | 254,00 | 22 402,80 |
| 007 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem          | M3 | 88,20  | 115,00 | 10 143,00 |
| 006 | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | m2 | 54,00  | 42,50  | 2 295,00  |
| 008 | 583441710 | šterkodrt' frakce 0/32                    | t  | 148,79 | 349,00 | 51 927,71 |

**1**
**Zemní práce**
**118 255,91**
**3**
**Svislé konstrukce**

|     |           |                                          |    |       |           |           |
|-----|-----------|------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 001 | 279361821 | Výztuž zdi z betonář. oceli 10 505 @     | t  | 0,70  | 42 064,00 | 29 444,80 |
| 002 | 271571111 | Polštář základu ze šterkopisku tříděného | m3 | 2,00  | 1 237,00  | 2 474,00  |
| 003 | 274313611 | Beton základových pasů prostý C 16/20    | m3 | 3,00  | 2 710,00  | 8 130,00  |
| 004 | 311112130 | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl.  | m2 | 17,00 | 1 520,00  | 25 840,00 |

**3**
**Svislé konstrukce**
**65 888,80**
**9**
**Ostatní konstrukce a práce**

|     |           |                                        |     |       |        |           |
|-----|-----------|----------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|
| 001 | 313275010 | pletivo drátěné plastifikované se      | m   | 12,00 | 77,70  | 932,40    |
| 002 | 338171115 | Osazování sloupků a vzpěr plotových    | KUS | 6,00  | 150,00 | 900,00    |
| 003 | 348401150 | Montáž oplocení ze svařovaného pletiva | m   | 12,00 | 175,00 | 2 100,00  |
| 004 | 348401360 | Přiháčkování strojového pletiva k      | m   | 12,00 | 6,80   | 81,60     |
| 005 | 553421780 | plotový profilovaný sloupek D 30-40mm  | KUS | 6,00  | 180,00 | 1 080,00  |
| 006 | 553421880 | plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm   | KUS | 4,00  | 188,00 | 752,00    |
| 007 | 553421940 | hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro     | KUS | 4,00  | 107,00 | 428,00    |
| 008 | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva | m   | 12,00 | 51,00  | 612,00    |
| 009 |           | dodávka a montáž svodidla              | m   | 12,00 | 956,00 | 11 472,00 |
| 010 | 998153211 | Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a | t   | 60,00 | 244,00 | 14 640,00 |

**9**
**Ostatní konstrukce a práce**
**32 998,00**
**1**
**vodorovné konstrukce**

|     |  |                                   |    |       |          |           |
|-----|--|-----------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 001 |  | kamnenný zához pro zpevnění svahu | m2 | 32,00 | 1 173,00 | 37 536,00 |
|-----|--|-----------------------------------|----|-------|----------|-----------|

**01**
**Celkem**
**úprava obratiště**
**254 678,70**

TURGENEV  
 Turgeněvova 14, 618 00 BRNO  
 IČO: 133 73 081  
 DIČ: CZ5904302019