

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy u zhotovitele: 003/2018
Název stavby: Lazinov – rekonstrukce dětského hřiště

Smluvní strany

Objednatel: Obec Lazinov
Lazinov 121, 679 62, Křetín
IČO: 43420613
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 30325631/0100
zastoupený: Ing. Pavlem Novotným, starostou obce
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62, Křetín
IČO: 26276569
DIČ: CZ26276569
Zapsán dne: 6.3.2002, KS v Brně, oddíl C, vložka 41443
bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1017532921/6100
zastoupený: Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem se po vzájemné dohodě mění článek č. **V. Cena díla**, odst. 5.1, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla celkem	702.748,- Kč	147.577,- Kč	850.325,- Kč

Přílohou je položkový rozpočet dle skutečnosti.

Ostatní články zůstávají v platnosti.

V Lazinově dne 26.4.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel Novotný
starosta obce



**OBEC
LAZINOV**
(6)

V Lazinově dne 26.4.2018


Za zhotovitele:

HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN
Tel.: 516 470 014
DIČ: CZ26276569 ②
.....
Miroslav Holas
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

číslo	nabídka	Realizace	JKSO	
objekt	Název objektu		SKP	
	Přírodní dětské hřiště		Měrná jednotka	
stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0	Hřiště Lazinov		Náklady na m.j.	0
projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	80
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	437 457	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	265 291	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	702 748	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	702 748	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	702 748	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
		HOLAS CZ s.r.o.	ING. PAVEL NOUŠNÝ
Datum :		Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN	
		Tel.: 516 470 014	Datum : 26.4.2018
Podpis :		DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		702 748 Kč
DPH	21,0 %		147 577 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			850 325 Kč

Poznámka :

Ing. Jaroslav CHLOUPEK
inženýrská činnost
v investiční výstavbě
Česká 11, 679 61 LETOVICE
tel. 777 274 009, IČO: 697 11 020

Položkový rozpočet

Stavba :	080 Hřiště Lazinov	Rozpočet: nabídka
Objekt :	02 Přírodní dětské hřiště	Realizace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				
1	122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	56,30	145,00	8 163,50
2	132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,60	468,00	5 896,80
3	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,60	689,00	3 169,40
4	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	73,50	156,00	11 466,00
5	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	73,50	85,00	6 247,50
6	171201211U00 Skládkovné zemina	t	124,90	45,00	5 620,50
7	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	180,00	14,00	2 520,00
8	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	32,00	10,00	320,00
9	181301101R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	180,00	25,00	4 500,00
10	182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	180,00	11,00	1 980,00
11	183101211R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	50,00	9,00	450,00
12	184102110R00 Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	50,00	24,00	1 200,00
13	185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,04	4 321,00	152,10
14	10364200VL Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně dovozu	m3	2,60	238,00	618,80
15	00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	5,40	85,00	459,00
16	02656018 Mochna křovitá - Potentilla fruticosa 20-30 cm	kus	50,00	24,00	1 200,00
17	10364200 Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravy	m3	18,00	343,00	6 174,00
18	28323141 Fólie popová GUTTABETA S tl. 0,6 mm 2,0x10 m	m2	36,20	102,00	3 692,40
Celkem za	1 Zemní práce				63 830,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
19	271571112R00 Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	7,50	715,00	5 362,50
20	274361311R00 Výztuž základových pásů nad 12 mm z oceli 10 216	t	0,82	25 556,00	20 955,92
21	275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	16,20	2 534,00	41 050,80
22	279113135U00 Zákl. zeď -40cm C16/20 vč. tvárnice	m2	50,40	1 303,00	65 671,20
23	289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	68,00	11,00	748,00
24	693660192 Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	76,00	11,00	836,00
25	212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	23,00	274,00	6 302,00
Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				140 926,42
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	338171122R00 Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	15,00	200,00	3 000,00
27	338920022R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm	m	9,00	850,00	7 650,00
28	59228410 Palisáda betonová přírodní 18,5x12x100 cm	kus	45,00	146,00	6 570,00
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 220,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
29	451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,65	869,00	2 302,85
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 302,85
Díl: 5	Komunikace				
30	564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	28,65	127,00	3 638,55
31	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,65	210,00	6 016,50
32	917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	32,00	181,00	5 792,00
33	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb palisády z B 12,5	m3	0,90	2 484,00	2 235,60
34	59217330 Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	33,00	69,99	2 309,67
35	59245110 Dlažba sklad. History 14x14cm	m2	29,50	352,00	10 384,00
Celkem za	5 Komunikace				30 376,32
Díl: 8	Trubní vedení				
36	871111115R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 800 mm	m	5,00	348,00	1 740,00
37	28613317 Trouba kanalizační PE/PVC SN4 DN 800 - 5 m tunelový kopec	kus	1,00	23 289,00	23 289,00
Celkem za	8 Trubní vedení				25 029,00
Díl: 90	Všeobecné konstrukce a práce				

Položkový rozpočet

Stavba :	080 Hřiště Lazinov	Rozpočet: nabídka
Objekt :	02 Přírodní dětské hřiště	Realizace

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	338171121V01	Osazení sloupku plot. ocelových zalitím MC nad 2,6m	kus	6,00	291,00	1 746,00
39	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	152,36	195,00	29 710,20
40	T0100127A	Sloupky pro oplocení TR 57/4 mm, ztužení, žárové zinkování min. 250 g/m2 vně i uvnitř	m	12,00	467,00	5 604,00
41	T00000052A	Šroub s plochou kulovou hlavou a čtyřhranem matice, podložka, pozinkované	kus	24,00	4,00	96,00
42	T0100136	Sloupky pro oplocení TR 76/4 mm žárové zinkování min. 250 g/m2 vně i uvnitř	m	39,00	651,00	25 389,00
Celkem za 90 Všeobecné konstrukce a práce						62 545,20
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
43	91-001	Osazení dřevění kulatiny a valounů vč. dodávky materiálu, pískoviště	m	14,00	506,00	7 084,00
44	91-001	Kamenivo těžené frakce 4-8 kačírek praný	m3	25,40	1 132,00	28 752,80
45	58152369	Písek praný 0 - 17 Ch	T	12,30	212,00	2 607,60
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						38 444,40
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
46	31327103	Záchytná síť PE 45/3mm	m2	72,00	67,99	4 895,28
47	31327501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mmFluidex	m	55,00	93,00	5 115,00
48	31478152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	110,00	3,00	330,00
49	55346338	Branka ocelová s ocelovými sloupky 100x125 cm	kus	1,00	6 659,00	6 659,00
50	55346444	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 185 cm	kus	25,00	494,00	12 350,00
51	55346463	Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 180 cm	kus	20,00	637,00	12 740,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						42 089,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	204,07	72,00	14 693,08
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						14 693,08
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
53	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	55,00	69,00	3 795,00
54	767920210R00	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	218,00	218,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						4 013,00
Díl:	799	Ostatní				
55	001	D+M Akátové pískoviště s plachtou 3x3m	ks	1,00	23 986,00	23 986,00
56	002	lavice dřevěné nepřenosné s opěradlem a područkou z akátového dřeva	kus	2,00	7 408,00	14 816,00
57	003	neobsazeno	kus			
58	004	neobsazeno	kus			
59	799 004	D+M pružinový pes a koník, bližší popis v příloze	kus	2,00	11 968,00	23 936,00
60	799-001	D+M - prolézačka šapito bližší popis v příloze	kus	1,00	121 360,00	121 360,00
61	799-001	D+M dvojhupačka bližší popis v příloze	kus	1,00	31 195,00	31 195,00
62	799-002	D+M skluzavka nerezová instalovaná na svah s plošinou, bližší popis v příloze	kus	1,00	45 985,00	45 985,00
Celkem za 799 Ostatní						261 278,00