

SMLOUVA O DÍLO

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: 520591/0100

27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

Pavel Zahálka

IČO: 45567379, DIČ: CZ6706230542

sídlo: Hradec nad Svitavou 105, 569 01

zápis v rejstříku – živnostenský, vedený u ŽÚ Městský úřad Svitavy

zastoupen Pavel Zahálka

bankovní účet číslo: 1281310359/0800

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly ve Svitavách**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
 - projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly ve Svitavách“ zpracovanou Starycha s.r.o., Trnkova 117c, 628 00 Brno, v červnu 2022 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - zadávací dokumentací výběrového řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
- 1.3. Dílo má být spolufinancováno z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, Podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, výzvy: 1/2022/117D72100, identifikační číslo akce: 117D721002040.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření díla,
 - d) úklid místa pro provádění díla,
 - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
 - f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
 - g) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačního souhlasu.
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.6. Místem plnění je katastrální území Svitavy-předměstí, pozemky parc.č. 30/1 a parc.č. 3573.
- 1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

- 1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s:
 - Veřejnoprávní smlouvou o povolení umístění a provedení stavby č.j. 111495-21/OV-por / 35348-2021 uzavřenou dne 9.12.2021 mezi Městským úřadem Svitavy - odborem výstavby jako stavebním úřadem a objednatelem jako stavebníkem ohledně stavby „Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly ve Svitavách“, která nabyla účinnosti dne 10.12.2021, a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
- 1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.
- 1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 1.9.2022.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.5.2023.
- 2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 1.9.2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

III. Cena díla

- 3.1. Cena díla bez DPH činí **2.993.000,- Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
- 3.2. Daň z přidané hodnoty (DPH) činí 628.530,- Kč.
- 3.3. Cena za dílo včetně DPH činí 3.621.530,- Kč.
- 3.4. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.5. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
- 3.6. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
 - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
 - c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy.

IV.

Změny rozsahu a ceny díla

- 4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.
- 4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
- 4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 4.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

V.

Fakturace, platební podmínky

- 5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.
Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.

- 5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli. Objednatel bude platby hradit pouze bankovním převodem na běžný účet zhotovitele.
- 5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 5.7. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 5.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 5.10. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí dokumentace

- 6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.
- 6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci výběrového řízení.
- 6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
- 6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení a geodetické zaměření díla.
Projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření budou předány vždy ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn.
Předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VII.

Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

- 7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII. Staveniště

- 8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
- 8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 8.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. Zhotovitel je povinen v rámci úklidu staveniště provádět úklid a odvoz sněhu.
- 8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 8.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o min. rozměrech 1 x 1 m s uvedením, že je akce spolufinancována z dotace MMR a s uvedením následujících údajů:
- označení stavby - název projektu
 - název stavebníka (objednatel)
 - způsob provádění stavby (dodavately)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - název orgánu, který stavbu povolil a kdy

- termín dokončení stavby
- hlavní cíl projektu.

Návrh informační tabule bude před její výrobou odsouhlasen zástupcem pro věci technické objednatele.

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- 8.11. Zhotovitel je povinen udržovat informační tabuli dle bodu 8.10. a informace na ní uvedené aktuálně. Informační tabule musí být na staveništi umístěna po celou dobu provádění díla. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení.

IX.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
- 9.3. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.
- 9.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami provádění díla.
- 9.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 9.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.
- 9.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 9.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.9. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
 Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořizovány písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 9.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 9.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 9.12. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

- 9.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 9.15. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentaci provádění díla a tuto předat objednateli nejpozději při předání díla.
- 9.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

X.

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

- 10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nespĺňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
- 10.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení. Seznam podzhotovitelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

XI.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně 1 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.
- 11.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla ho udržovat v platnosti a účinné.

- 11.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen předložit objednateli na požádání vždy do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
- 11.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.2. této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

XII.

Předání díla

- 12.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.
- 12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 12.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 12.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.
- 12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 12.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.
- 12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně předávaného díla:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují
 - stavební deník,
 - bankovní záruku dle bodu 13.6. této smlouvy.
- Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 12.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít.
- 12.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 12.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu,

stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

- 12.11. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 12.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XIII.

Zajištění plnění - bankovní záruka

- 13.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 13.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 13.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezabývá banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 13.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
- 13.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 13.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
 - a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy až do výše 100 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo.
- 13.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
 - a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu a/nebo
 - b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady a/nebo
 - c) odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 13.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu

veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

- 13.9. Předání záruční listiny dle bodu 13.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč.
- 13.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 13.6. snížena na polovinu.
- 13.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XIV.

Záruka za jakost

- 14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.
- 14.2. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 14.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel převezme.
- 14.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této smlouvy.
- 14.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 14.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 14.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 14.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 14.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 14.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XV.

Ostatní ujednání

- 15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 15.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, finančních úřadů, Nejvyššího kontrolního úřadu, MF ČR, ÚOHS, případně i Policie ČR a dalších oprávněných subjektů) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizací projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 15.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 15.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2033, nevyplyvá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 15.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 15.7. Zhotovitel byl již ve výběrovém řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet;
 - b) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XVI.

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

16.1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

e-mail: radnice@svitavy.cz současně milan.oblouk@svitavy.cz

datová schránka: 6jrbphg

- adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Pavel Zahálka

Adresa: Hradec nad Svitavou 105, 569 01

e-mail: p.zahalka@seznam.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

- 16.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Jakub Marek, e-mail: jakub.marek@svitavy.cz, tel. 732 118 730, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 16.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Pavel Zahálka, e-mail: p.zahalka@seznam.cz, tel. 737 261 141, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 16.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVII.

Změna a ukončení smlouvy

- 17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 17.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 17.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 17.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 17.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 17.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
- 17.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka
 - příloha č. 3 - Seznam podzhotovitelů.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.08.2022.

Ve Svitavách dne 23.08.2022

Za objednatele:


Zhotovitel:



Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy



ZAHÁLKA PAVEL
TESAŘSTVÍ
Hradec nad Svitavou 105
IČO: 455 67 379 DIČ: CZ670623C
Tel: 737 261 141



Pavel Zahálka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00003426 Odpočívadlo-zahrady sv.Vincence z Pauly,Svitavy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavel Zahálka

IČO: **45567379**

**Hradec nad Svitavou 105
569 01**

DIČ: **CZ6706230542**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			933 777,95
PSV			1 627 501,02
MON			431 721,03
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 993 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 993 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	628 530,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 621 530,00 CZK

v

dne

23. 08. 2022

ZAHÁLKA PAVEL
TESAŘSTVÍ
Hradec nad Svitavou 105
IČO: 45567379 DIČ: CZ6706230542
Tel.: 737 261 141
Za zhotovitele

Za objednatele

**Svitavy
a vy.**

Město Svítavy
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svítavy

-57-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly	0,00	2993 000,00	628 530,00	3621 530,00	100
01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch	0,00	2710 102,38	569 121,50	3279 223,88	91
02	Elektro	0,00	165 151,03	34 681,72	199 832,75	6
03	Pítko	0,00	117 746,59	24 726,78	142 473,37	4
Celkem za stavbu		0,00	2993 000,00	628 530,00	3621 530,00	100

Popis stavby: 00003426 - Odpočívadlo-zahrady sv.Vincence z Pauly,Svitavy

Popis objektu: 00003426 - Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly

Popis rozpočtu: 01 - Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

Popis rozpočtu: 02 - Elektro

Popis rozpočtu: 03 - Pítko

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			189 015,91	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			83 601,50	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			121 373,75	4
5	Komunikace	HSV			309 671,34	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 348,52	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			14 082,45	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			133 993,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 310,31	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 592,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 677,25	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 804,61	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 775,99	0
725	Zařizovací předměty	PSV			63 401,38	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			788 238,39	26
764	Konstrukce klempířské	PSV			327 563,43	11
765	Krytiny tvrdé	PSV			58 012,13	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			92 742,31	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			213 553,13	7
783	Nátěry	PSV			31 409,65	1

797	vnější vybavení	PSV			36 000,00	1
M21	Elektromontáže	MON			136 303,83	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			28 847,20	1
M61	Vodní prvky	MON			222 570,00	7
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MON			44 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 111,92	0
Cena celkem					2993 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				165 333,75		
1	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4	m2	16,50000	10,50	173,25		RTS 22/I
v.č. 102-schematický půdorys jezírka :								
v místě jezírka : 11*1,5								
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	17,80000	67,00	1 192,60	822-1	RTS 22/I
v.č. 103-výkres zpevněných ploch :								
odstranění stávající dlažby : 5,3+7,5+5								
3	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	17,80000	168,00	2 990,40	822-1	RTS 22/I
v.č. 103-výkres zpevněných ploch :								
odstranění kufru stávající dlažby : 5,3+7,5+5								
4	113201111R00	Výhrání obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,00000	123,00	1 353,00	822-1	RTS 22/I
v.č. 103-výkres zpevněných ploch :								
odstranění stávajících obrubníků : 11,0								
5	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením použije se k úpravám terénu (tl.150mm) :	m3	34,63500	112,00	3 879,12	800-1	RTS 22/I
v.č. 103-výkres zpevněných ploch :								
103-řez A-A :								
skladby S2-S5 : (82,5+62,6+30+55,8)*0,15								
34,63000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	42,87900	214,00	9 176,11	800-1	RTS 22/I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v č. 103-výkres zpevněných ploch :								
103-řez A-A :								
pro S2-ZP kufru altánu, popř. část základu : 82,5*0,5								
S3-mílatová cesta : 62,6*0,24								
S5-žulové kostky : 55,8*0,3								
-sejmutí ornice v tl. 150mm : -(82,5+62,6+55,8)*0,15								
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz vytěžené zeminy na skládku : 42,879	m3	42,87900	265,00	11 362,94	800-1	RTS 22/I
8	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů na skládku : 42,879	m3	42,87900	21,00	900,46	823-2	RTS 22/I
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v č. 103-výkres zpevněných ploch :	m2	82,50000	15,00	1 237,50	800-1	RTS 22/I
103-řez A-A :								
skladba S2-zpevněná plocha po altánem : zemina zhutněná : 82,5								
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů zemina uložená na skládce : 42,879+32,12+6,6863+2,1138	m3	83,79910	380,00	31 843,66	800-1	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	131100010RAC	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku v.č. 103-výkres zpevněných ploch :	m3	32,12000	481,00	15 449,72	AP-HSV	RTS 22/I

103-řez A-A :

výkop pro jezírko (skladba S4)-plocha 30,0m2,max.hloubka 1,2m : 30,0*(1,2-0,15)*0,8

v.č. 111-šachta na technologii jezírka :

pro šachtu : (2+1,6)*2*2,5*1,8*0,1+2,3*1,6*1

12	132200010RAC	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku v.č. 103-půdorys zpevněných n ploch :	m3	6,68630	758,00	5 068,22	AP-HSV	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--------	----------

103-řez A-A :

pro základy : (4,67+0,15*2)*3,14*2*0,3*(0,8-0,15)

obrubník : 10*0,2*0,3

13	133100010RAC	Hloubení šachet v hornině 1 + 4, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložení na skládku, včetně zřízení a odstranění pažení a rozepření. v.č. 102-schematický půdorys jezírka :	m3	2,11380	1 570,00	3 318,67	AP-HSV	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	--------	----------

pro osazení sloupku FE/PVC 38/1200mm vč.čepičky s oky : 29*0,04

v.č. 109-výkres palisády :

pro základy palisády,popř.kotvení dn 300mm,hl.900,popř.600mmmm :
0,15*0,15*3,14*(0,9+0,6)*9

14	175200022RAC	Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. v.č. 103-výkres zpevněných ploch :	m3	4,80000	1 552,00	7 449,60	AP-HSV	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

103-řez A-A :

pískový podsyp dna jezírka tl.100mm (skladba S4) : 48*0,1

4,80000

15	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	230,90000	110,00	25 399,00	AP-HSV	RTS 22/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	----------

vč. urovňování ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

v.č.C.2-situace koordinální :

trávník (použije se sejmutá ornice) : 34,635/0,15

230,90000

16	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	239,10000	135,00	32 278,50	AP-HSV	RTS 22/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	----------

vč. urovňování ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

v.č.C.2-situace koordinální :

trávník (musí se dovést z 10 km) : 470-(34,635/0,15)

239,10000

17	184101111RA0	Výsadba stromů a keřů prostokofenných bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 50 cm	kus	19,00000	103,00	1 957,00	AP-HSV	RTS 22/I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	--------	----------

v.č.C.2-situace koordinální :

102-schematický půdorys jezírka :

103-výkres zpevněných ploch :

nová výsadba keřů : 6+13

19,00000

18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	35,86500	200,00	7 173,00	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	----------	------	----------

ornice : 239,1*0,15

35,87000

19	026.1.Symporica	Pokryvná zeleň Symporicarpus x Chenaultii Hanlock	ks	19,00000	49,00	931,00		Vlastní
----	-----------------	---	----	----------	-------	--------	--	---------

např.typ Symporicarpus x Chenaultii Hanlock : 6+13

19,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
20	18+026	Dodávka a osazení vodomilných rostlin v jezírku v.č. 102-schematický půdorys jezírka : např. (Blatouch bahenní, Kosatec Kaemferův, Azolka Karolinská...) : 1	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní

1,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

21	274272110RT4	Zdivo základové z bednicích tvárních tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, v.č. 111-šachta na technologii jezírka : stěny šachty : (2+1,6)*2*1,0	m2	7,20000	1 061,00	7 639,20	801-1	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

83 601,50

7,20000

22	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže v.č. 103-půdorys zpevněných ploch : 103-řez A-A : žb pas 300x800mm, výztuž 6x R12+tříminky R6 po 250mm : (4,76+0,15*2)*3,14*2*0,3*0,8 betonáž do výkopu : 7,6264*0,035	m3	7,89340	3 590,00	28 337,31	801-1	RTS 22/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------

23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. 103-půdorys zpevněných ploch : 103-řez A-A : částečné bednění u vrchu základu : žb pas 300x800mm, výztuž 6x R12+tříminky R6 po 250mm : vnější strana : (4,76+0,45)*2*3,14*0,25 vnitřní strana : (4,76+0,15)*2*3,14*0,4	m2	20,51360	950,00	19 487,92	801-1	RTS 22/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

8,18000
12,33000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	20,51360	210,00	4 307,86	801-1 RTS 22/I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
viz bednění pasů : 20,5136
20,51000

25	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,31160	65 100,00	20 285,16	801-1 RTS 22/I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	----------------

v.č. 103-půdorys zpevněných ploch :

103-řez A-A :

žb pas 300x800mm, výztuž 6x R12+tlmínky R6 po 250mm :

přesahy výztuže (20%) : ((4,76+0,15*2)*2*3,14)*(6*0,888*1,2+2,2*5*0,222)*0,001

v.č. 111-šachta na technologii jezírka :

výztuž stěn šachty :

vodorovně (spára) 2x R8 : 3*(2,3+1,6)*2*2*0,395*0,001

svisle 4x R8 /mb (stěny) : (2,3+1,6)*2*4*1,0*0,395*0,001

0,02000

0,01000

26	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,98720	3 590,00	3 544,05	801-1 RTS 22/I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	----------------

v.č. 109-výkres palisády :

základy palisády, popř.kotvení dn 300mm, hl.900, popř.600mmmm : 0,15*0,15*3,14*(0,9+0,6)*9

0,95000

betonáž do výkopu : 0,9538*0,035

0,03000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				121 373,75		
---------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

27	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	29,00000	328,00	9 512,00	801-5 RTS 22/I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	----------------

trubkových nebo profilovaných

v.č. 102-schematický půdorys jezírka :

lemování plochy kolem jezírka (sloupek dl.1200mm) :

sloupek FE/PVC 38/1200mm vč.čepičky s oky : 29

29,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	338950114R00	Osazení kulových konstrukcí svislých řada kúlů, zadasání do zeminy, výška přes 1,5 do 2 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, v.č.109-výkres palisády :	m	9,96000	1 441,00	14 352,36	823-1	RTS 22/I

dřevěná palisáda v.1800mm nad úrovní terénu : 9,96

9,96000

29	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus konstrukce pozinkovaná :	kg	3,05210	390,00	1 190,32	AP-PSV	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--------	----------

v.č.109-výkres palisády :

kotevní prvky pro dřevěnou palisádu :

roznášecí plotna 100x100x4mm,ks 9 : 0,1*0,1*0,004*7850*9

kotvicí materiál,svary-8% : 2,826*0,08

2,83000

0,23000

30	767990010RAB	Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus konstrukce pozinkovaná :	kg	84,15580	295,00	24 825,96	AP-PSV	RTS 22/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	----------

v.č.109-výkres palisády :

kotevní prvky pro dřevěnou palisádu :

ocel.vzpěra T profil 50x50x6mm,dl.1950mm,ks 9 : (4,44*1,95)*9

kotvicí materiál,svary-8% : 77,922*0,08

77,92000

6,23000

31	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus konstrukce pozinkovaná :	kg	164,97240	177,00	29 200,11	AP-PSV	RTS 22/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	----------

v.č.109-výkres palisády :

kotevní prvky pro dřevěnou palisádu :

nosný T profil 60x60x7,dl.2175mm,ks 9 : (6,23*2,175)*9

pásovina 2x 50x4mm,dl.10000mm,ks 2 : (1,54*10)*2

Mezisoučet

121,95000

30,80000

12,22000

kotvicí materiál,svary-8% : 152,7523*0,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	404.1VC	Sloupek dekorální zelený FE/PVC 38/1200mm, vč.čepičky s oky sloupek FE/PVC 38/1200mm vč.čepičky s oky : 29	kus	29,00000 29,00000	165,00	4 785,00		Vlastní
33	404.2+3VC	D+m poplastovaným řetízem, lemování podél jezírka v.č. 102-schematický půdorys jezírka : lemování prověšeným řetízem : 34*1,2	m	40,80000 40,80000	85,00	3 468,00		Vlastní
34	605915VC	Palisáda dřevěná frézovaná kulatá d=100mm l=1,9m v.č. 109-výkres palisády : dřevěná palisáda v. 1800mm : 92	kus	92,00000 92,00000	370,00	34 040,00		Vlastní

Díl: 5

Komunikace

35	564112125R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 25 cm s rozproštěním, vlhčením a zhutněním v.č. 103-výkres zpevněných ploch : 103-řez A-A : skladba S2-zpevněná plocha po altánem : betonový recyklat tl.250mm (výměra dle projektanta) : 82,5 -část základu po obvodě : -9,8*3,14*0,3	m2	73,26840 82,50000 - 9,23000	174,00	12 748,70	822-1	RTS 22/ I
36	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozproštěním, vlhčením a zhutněním v.č. 103-výkres zpevněných ploch : 103-řez A-A : skladba S5-zulová kostka : šterk fr. 16-32 tl. 150mm (výměra dle projektanta) : 55,8	m2	55,80000	114,00	6 361,20	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
37	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	73,26840	164,00	12 016,02	822-1	RTS 22/I

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :

103-řez A-A :

skladba S2-zpevněná plocha po altánem :

betonový recyklat tl.250mm (výměra dle projektanta) : 82,5

-část základu po obvodě : -9,8*3,14*0,3

82,50000

- 9,23000

38	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	62,60000	213,00	13 333,80	822-1	RTS 22/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :

103-řez A-A :

skladba S3-mlatová cesta :

štěrkodrt' tl.200mm (výměra dle projektanta) : 62,6

62,60000

39	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm,	m2	62,60000	40,00	2 504,00	822-1	RTS 22/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

s rozproštěním a zhutněním

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :

103-řez A-A :

skladba S3-mlatová cesta :

mlat tl.40mm (výměra dle projektanta) : 62,6

62,60000

40	581114113R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 100 mm	m2	82,50000	1 086,00	89 595,00	822-1	RTS 22/I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	----------

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :

103-řez A-A :

skladba S2-zpevněná plocha po altánem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		beton tl. 100mm (výměra dle projektanta) : 82,5		82,50000				

41	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytečným materiálem na krajnici v.č. 103-výkres zpevněných ploch :	m2	55,80000	550,00	30 690,00	822-1	RTS 22/I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

103-řez A-A :
 skladba S5-žulová kostka :
 žulová kostka 8/10cm (výměra dle projektanta) : 55,8

55,80000

42	63221.1VC	Kompozice z lomového kamene v.č. 102-schematický půdorys jezírka : kolem jezírka (část) : 8,5	m2	8,50000	1 650,00	14 025,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

8,50000

43	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. 103-výkres zpevněných ploch :	m2	82,50000	232,00	19 140,00	801-1	RTS 22/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

103-řez A-A :

skladba S2-zpevněná plocha po altánem :
 beton tl. 100mm (výměra dle projektanta)-výztuž kari sítí 6-100/100 : 82,5

82,50000

44	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-100 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem v.č. 103-výkres zpevněných ploch :	m	22,96000	167,00	3 834,32	801-1	RTS 22/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

103-řez A-A :
 dilatace skladby S2 (beton) :
 rovná : (2,57+0,3)*8

22,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	622300172RT3	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm v.č.103-výkres zpevněných ploch : 103-řez A-A : dilatace skladby S2 (beton) : rovná : (2,57+0,3)*8	m	22,96000	188,00	4 316,48	801-1	RTS 22/I
46	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků v.č.103-výkres zpevněných ploch : 103-řez A-A : skladba S2-zpevněná plocha po altánem : beton tl.100mm (výměra dle projektanta)-výztuž kari sítí 6-150/150 : (přesahy 20%) : 82,5*0,00296*1,2	t	0,29300	65 000,00	19 045,00	801-1	RTS 22/I
47	6313163.1VC	Pigmentová impregnace betonu v.č.103-výkres zpevněných ploch : 103-řez A-A : skladba S2-zpevněná plocha po altánem : beton tl.100mm (část vyznačená v půdoryse) : 2,1*2,1*3,14+(4,67+0,225)*2*3,14*0,45	m2	27,68070	600,00	16 608,42		Vlastní
48	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm v.č.103-výkres zpevněných ploch : 103-řez A-A : skladba S5-žulová kostka : žulová kostka 8/10cm (výměra dle projektanta) : 55,8*1,02	m2	56,91600	1 150,00	65 453,40	SPCM	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
49	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,44750	4 000,00	1 790,00	801-1	RTS 22/I
v.č.111-šachta na technologii jezírka :								
podkladní mazanina šachty tl.100mm, vyztuženy kari sítí 6/150x6/150 : 2,5*1,79*0,1								
0,45000								

50	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,44750	211,00	94,42	801-1	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

v.č.111-šachta na technologii jezírka :

podkladní mazanina šachty tl.100mm, vyztuženy kari sítí 6/150x6/150 : 2,5*1,79*0,1

0,45000

51	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,01590	69 440,00	1 104,10	801-1	RTS 22/I
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------	-------	----------

v.č.111-šachta na technologii jezírka :

podkladní mazanina šachty tl.100mm, vyztuženy kari sítí 6/150x6/150 :

(přesahy 20%) : 2,5*1,79*0,00296*1,2

0,02000

52	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	4,80000	1 950,00	9 360,00	801-1	RTS 22/I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

v.č.103-výkres zpevněných ploch :

103-řez A-A :

podtyp práným kamenivem dna jezírka tl.100mm (skladba S4) : 48*0,1

4,80000

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
53	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	490,00	4 900,00	822-1	RTS 22/I
133 993,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :
nový obrubník ABO 2-15 : 10,0

10,00000

54	553.1ZO	Ocelový zahradní obrubník z pás. 100x6+trny dn 8, dl. 300mm po 300mm, p.ú. žárový pozink	m	119,88000	975,00	116 883,00		Vlastní
----	---------	--	---	-----------	--------	------------	--	---------

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :
103-řez A-A :

podélná stabilizace :

ocel. zahradní obrubník z pásovin 100x6mm+kotevní trny : 111*1,08

119,88000

55	91659.1VC	Osazení ocelového zahradního obrubníku na trny	m	111,00000	110,00	12 210,00		Vlastní
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	--	---------

v.č. 103-výkres zpevněných ploch :
103-řez A-A :

podélná stabilizace :

ocel. zahradní obrubník z pásovin 100x6mm+kotevní trny : 111

111,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

56	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	97,76830	85,00	8 310,31	800-3	RTS 22/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

pro montáž, nátěry altánu : 5,58*5,58*3,14

97,77000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

57	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	8,00000	354,00	2 832,00	801-1	RTS 22/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

plech tl. 5mm 250x140 (3x)+300x150+150x450mm :

v.č. 101-půdorys altánu :

103-řez A-A :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Z/10-kotvení sloupku do základů S1-sloupky 140x140mm : 8

58	95399141VC	Vrt+osaz hmoždinek D-10mm beton	kus	36,00000	105,00	3 780,00		Vlastní
----	------------	---------------------------------	-----	----------	--------	----------	--	---------

v.č. 109-výkres palisády :

kotvení ocelové vzpěry T 50x50x6mm přes roznášecí plotnu :
100x100x4mm (4ks/vzpěra) : 4*9

36,000000

59	30904230R	šroub ocel. pozink.; s plochou kul.hlavou a čtyřhranem; pr. M8; l = 80 mm; pevnost 4.6	1000 k	0,03600	5 000,00	180,00	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	--	--------	---------	----------	--------	------	----------

dodávka šroubu : 36/1000

0,04000

60	55360210.AR	hmoždinka	kus	36,00000	50,00	1 800,00	SPCM	RTS 21/I
----	-------------	-----------	-----	----------	-------	----------	------	----------

dodávka hmoždinky : 36

36,000000

61	553.Z/10	Kotvení ocelová botka z pl.tl.5mm, kotvení do betonu,p.ú.pozink	kus	8,00000	1 250,00	10 000,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

ocelová kotvení botka z plechu tl.5mm :

plech tl.5mm 250x140 (3x)+300x150+150x450mm :

Z/10-kotvení sloupku do základů S1-sloupky 140x140mm : 8

8,000000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

62	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	259,05574	130,00	33 677,25	801-1	RTS 22/I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Díl: 762 Konstrukce tesařské

63	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	8,00000	259,00	2 072,00	800-762	RTS 22/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	----------

v.č. 101-půdorys altánu :

102-půdorys krovu a střechy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103-řez A-A :						
		Z/11-kotvení krokví u světlíku z pl.tl.5mm :						
		rozměr 2x 200-250x260mm+300x150mm : 8		8,00000				
64	762341320R00	Montáž bednění střech obloukových z velkoplošných desek na bázi dřeva, v.č. 101-půdorys altánu : 102-půdorys krovu a střechy : 103-řez A-A : S1-střešní plášť altánu : palubka tl.24mm : (4,745+1,2)*(4,745+1,2)*3,14 -světlík : -1,2*1,2*3,14	m2	106,45550	168,00	17 884,52	800-762	RTS 22/I
65	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace palubka tl.24mm : 106,4555*0,024	m3	2,55490 2,55000	1 750,00	4 471,08	800-762	RTS 22/I
66	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. v.č. 101-půdorys altánu : výpis dřevěných prvků : V2a-pomocná vrcholová obruč 160x70mm : 7,28*2	m	14,56000	317,50	4 622,80	800-762	RTS 22/I
67	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. v.č. 101-půdorys altánu : výpis dřevěných prvků : K2-krokev vedlejší 100x180mm : 2,72*24 K3-výměna 100x180mm : 0,65*24	m	171,36000	341,00	58 433,76	800-762	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S1-sloupek šikmý 140x140mm : 3,48*16
S2-vzpěra šikmá 140x140mm : 4,35*8

55,68000
34,80000

68	762712140R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	114,24000	499,00	57 005,76	800-762	RTS 22/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	----------

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

v.č. 101-půdorys altánu :

výpis dřevěných prvků :

K1-krokev hlavní 140x260mm : 4,76*24

114,24000

69	762712150R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	38,70000	565,00	21 865,50	800-762	RTS 22/I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	----------

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

v.č. 101-půdorys altánu :

výpis dřevěných prvků :

V1-okapová vaznice 160x300mm : 31,42

V2-vrcholová obruč 160x300mm : 7,28

31,42000

7,28000

70	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksční prkna, impregnace	m3	9,40830	1 039,00	9 775,22	800-762	RTS 22/I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	---------	----------

v.č. 101-půdorys altánu :

výpis dřevěných prvků :

V1-okapová vaznice 160x300mm : 31,42*0,16*0,3

V2-vrcholová obruč 160x300mm : 7,28*0,16*0,3

K1-krokev hlavní 140x260mm : 4,76*24*0,14*0,26

K2-krokev vedlejší 100x180mm : 2,72*24*0,1*0,18

K3-výměna 100x180mm : 0,65*24*0,1*0,18

S1-sloupek šikmý 140x140mm : 3,48*16*0,14*0,14

S2-vzpěra šikmá 140x140mm : 4,35*8*0,14*0,14

1,51000

0,35000

4,16000

1,18000

0,28000

1,09000

0,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		V2a-pomocná vrcholová obruč 160x70mm : 7,28*2*0,16*0,07		0,16000				
71	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu v.č.101-půdorys altánu : výpis dřevěných prvků : V1-okapová vaznice 160x300mm : 31,42*0,16*0,3 V2-vrcholová obruč 160x300mm : 7,28*0,16*0,3 K1-krokov hlavní 140x260mm : 4,76*24*0,14*0,26 K2-krokov vedlejší 100x180mm : 2,72*24*0,1*0,18 K3-výměna 100x180mm : 0,65*24*0,1*0,18 S1-sloupek šikmý 140x140mm : 3,48*16*0,14*0,14 S2-vzpěra šikmá 140x140mm : 4,35*8*0,14*0,14 V2a-pomocná vrcholová obruč 160x70mm : 7,28*2*0,16*0,07 palubka tl.24mm : 106,4555*0,024	m3	11,96320	1 894,00	22 658,30	800-762	RTS 22/I
72	563.Z/11	Kotvení u světlíku z pl.tl.5mm-Z/11, p.ú.pozink Z/11-kotvení krokví u světlíku z pl.tl.5mm : rozměr 2x 200-250x260mm+300x150mm : 8	ks	8,00000	1 350,00	10 800,00		Vlastní
73	605158645	Hranol konstrukční, masivní;KVH Nsi 100x180 mm; l = 5 000,0 mm v.č.101-půdorys altánu : výpis dřevěných prvků : K2-krokov vedlejší 100x180mm : 2,72*24*0,1*0,18*1,1 K3-výměna 100x180mm : 0,65*24*0,1*0,18*1,1	m3	1,60140	25 820,00	41 348,15	SPCM	Vlastní
74	605158661	Hranol konstrukční, masivní; KVH Nsi 140x140mm; l = 5 000,0 mm v.č.101-půdorys altánu :	m3	1,95070	25 820,00	50 367,07	SPCM	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
výpis dřevěných prvků :								
S1-sloupek šikmý 140x140mm : 3,48*16*0,14*0,14*1,1								
S2-vzpěra šikmá 140x140mm : 4,35*8*0,14*0,14*1,1								
75	605158667	Hranol konstrukční masivní KVH Nsi140x260 mm l=5 m	m3	4,57420	25 820,00	118 105,84		Vlastní
v.č. 101-půdorys altánu :								
výpis dřevěných prvků :								
K1-krokev hlavní 140x260mm : 4,76*24*0,14*0,26*1,1								
76	60515895VC	Hranol lepený vrstvený BSH Nsi, lamely 4 cm, profil kruhový	m3	2,20640	105 000,00	231 672,00		Vlastní
v.č. 101-půdorys altánu :								
výpis dřevěných prvků :								
V1-okapová vaznice 160x300mm : 31,42*0,16*0,3*1,1								
V2-vrcholová obruč 160x300mm : 7,28*0,16*0,3*1,1								
V2a-pomocná vrcholová obruč 160x70mm : 7,28*2*0,16*0,07								
77	61191689VC	Palubka obkladová SM tloušťka 24 šíře 116 mm A/B	m2	117,10110	1 074,00	125 766,58		Vlastní
palubka tl.24mm : 106,4555*1,1								
78	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	8,02099	1 420,00	11 389,81	800-762	RTS 22/I
50 m vodorovně								
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
79	764211010RAA	Krytina hladká střešní krytina střeš z TiZn plechu, sklon střechy 30°	m2	106,45550	2 854,00	303 824,00	AP-PSV	RTS 22/I
včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m								
v.č. 101-půdorys altánu :								
102-půdorys krovu a střechy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103-řez A-A :						
		S1-střešní plášť altánu :		110,98000				
		plechová krytina : (4,745+1,2)*(4,745+1,2)*3,14		- 4,52000				
		-světlík : -1,2*1,2*3,14						
80	764224491R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu montáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou ze segmentů v.č. 101-půdnýs altánu :	m	35,04240	332,00	11 634,08	800-764	RTS 22/I
		102-půdnýs krovu a střechy :						
		103-řez A-A :						
		S1-střešní plášť altánu :						
		plechová krytina :						
		okapový plech (průměr 11160mm) : 11,16*3,14		35,04000				
81	19112164.AR	plech zinek-měď-titan; povrch hladký; stav přírodní; tl = 0,70 mm plechová krytina :	kg	31,99370	175,00	5 598,90	SPCM	RTS 22/I
		okapový plech RŠ 150 (průměr 11160mm) : 35,0424*0,83*1,1		31,99000				
82	764510450R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm v.č. 101-půdnýs altánu :	m	7,22200	883,00	6 377,03	800-764	RTS 22/I
		102-půdnýs krovu a střechy :						
		103-řez A-A :						
		S1-střešní plášť altánu :						
		plechová krytina :						
		oplechování manžety v místě světlíku (průměr 2300mm) : 2,3*3,14		7,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy	
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly	
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	998764101R00	Presun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,06258	2 068,00	129,42	800-764	RTS 22/I
50 m vodorovně								

Díl: 765 Krytiny tvrdé

84	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	106,45550	365,00	38 856,26	800-765	RTS 22/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

hydroizolace se smýčkovou rohoží :

v.č. 101-půdorys altánu :

102-půdorys krovu a střechy :

103-řez A-A :

S1-střešní plášť altánu :

pod plechovou krytinu : (4,745+1,2)*(4,745+1,2)*3,14

-světlik : -1,2*1,2*3,14

110,98000

- 4,52000

85	765332658RVC	Ochranná větrací mřížka š.50mm	m	7,22200	85,00	613,87		Vlastní
----	--------------	--------------------------------	---	---------	-------	--------	--	---------

v.č. 103-řez A-A :

provětrávací mřížka š.50mm u světlíku dn 2300mm : 2,3*3,14

7,22000

86	673522171	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 130 g/m2; PP; s lepicí páskou; sd do 0,02 m	m2	117,10110	158,00	18 501,97	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	----------

hydroizolace se smýčkovou rohoží : 106,4555*1,1

117,10000

87	998765102R00	Presun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,01595	2 510,00	40,03	800-765	RTS 22/I
50 m vodorovně								

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

88	76662.1VC	Montáž plastových světlíků kruhových	ks	1,00000	5 240,00	5 240,00		Vlastní
----	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

v.č. 101-půdorys altánu :

92 742,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

102-půdorys krovu a střechy :

103-řez A-A :

plastový světlík ve vrchliku střechy dn 2000mm : 1

1,00000

89	283.1VC	Plastový světlík kruh dn 2000mm, polykarbonátová kopule osazená na PVC manžetu	ks	1,00000	87 320,00	87 320,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

v.č.101-půdorys altánu :

102-půdorys krovu a střechy :

103-řez A-A :

plastový světlík ve vrchliku střechy dn 2000mm : 1

1,00000

90	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,07858	2 320,00	182,31	800-766	RTS 22/I
50 m vodorovně								

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

91	767.1	Montáž poklopu na šachtě rozměr 2190x1545mm	ks	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

v.č.111-šachtá na technologii jezírka :

Z/03-poklop (strop) na šachtě : 1

1,00000

92	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg	kg	70,13650	355,00	24 898,46	800-767	RTS 22/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	----------

v.č.103-půdorys zpevněných ploch :

103-řez A-A :

dilatace po obvodu uvnitř :

nerez plech 100x6mm+trny dn 10,dl.500mm po 0,5m : 2,1*2*3,14*4,71+26*0,5*0,617

70,14000

93	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 100 do 250 kg	kg	151,44350	341,00	51 642,23	800-767	RTS 22/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

v.č.103-půdorys zpevněných ploch :

103-řez A-A :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dilatace po obvodu plochy vně :						
		nerez plech 100x6mm (hmotnost 4,71 kg/mb) : (4,67+0,45)*2*3,14*4,71		151,44000				
94	553.Z/01	Dilatace nerezovým plechem 100x6mm+trny dn 10, po 0,5m, průměr 4200mm-Z/01 v.č. 103-půdorys zpevněných ploch :	ks	1,00000	35 068,00	35 068,00		Vlastní
		103-řez A-A :						
		dilatace po obvodu uvnitř :		1,00000				
		nerez plech 100x6mm+trny dn 10, dl. 500mm po 0,5m : 1						
95	553.Z/02	Dilatace nerezovým plechem 100x6mm, průměr 10240mm-Z/02 v.č. 103-půdorys zpevněných ploch :	ks	1,00000	75 721,00	75 721,00		Vlastní
		103-řez A-A :						
		dilatace po obvodu plochy vně :		1,00000				
		nerez plech 100x6mm (hmotnost 4,71 kg/mb) vč. kotvení : 1						
96	553.Z/03	Poklop na šachtě pro technologii jezírka, rozměr 2190x1545mm skladba poklopu (součástí položky je p.ú. oceli a dřeva) : rošt z jeklu 40x5mm, rozměr 2190mm (2x) x1545mm (6x) : bednění z OSB desky tl. 150mm : bednění vč. podkladních latí obalené mPVC folií : opatřeno otočnými panty a podporou výtlačným pístem (2ks) : součástí je petlice a visací zámek : v.č. 111-šachtá na technologii jezírka : Z/03-poklop (strop) na šachtě : 1	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
97	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,39466	1 453,00	573,44	800-767	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				31 409,65		
98	783726200R00	Nátěry tesářských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	299,13950	105,00	31 409,65	800-783	RTS 22/I

viditelné části altánu :

v.č. 101-půdorys altánu :

výpis dřevěných prvků :

V1-okapová vaznice 160x300mm : 31,42*(0,16+0,3*2)

V2-vrcholová obruč 160x300mm : 7,28*(0,16+0,3*2)

K1-krokev hlavní 140x260mm : 4,76*24*(0,14+0,26*2)

K2-krokev vedlejší 100x180mm : 2,72*24*(0,1+0,18*2)

K3-výměna 100x180mm : 0,65*24*(0,1+0,18*2)

S1-sloupek šikmý 140x140mm : 3,48*16*0,14*4

S2-vzpěra šikmá 140x140mm : 4,35*8*0,14*4

palubka tl.24mm : 106,4555

23,88000

5,53000

75,40000

30,03000

7,18000

31,18000

19,49000

106,46000

Díl: 797		vnější vybavení				36 000,00		
99	797.1	D+m laviček betonových, š.2000mm	ks	6,00000	6 000,00	36 000,00		Vlastní

v.č.2-situace koordinační :

103-výkres zpevněných ploch :

vně altánu : 6

6,00000

Díl: M61		Vodní prvky				222 570,00		
100	M61.0	Modelace okrasných zón, výkopy,zdění,modelace podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1	pol.	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

1,00000

101	M61.1	Gula-dnová vpust' 110mm, gula,šachta,skimmer	ks	1,00000	844,00	844,00		Vlastní
-----	-------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy		
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly		
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
102	M61.2	Příruba foliová 110mm, gula, šachta, skimmer	ks	2,00000	706,00	1 412,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 2		2,00000				
103	M61.3	Šoupě 63mm, gula, šachta, skimmer	ks	2,00000	470,00	940,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 2		2,00000				
104	M61.4	Šoupě 110mm, gula, šachta, skimmer	ks	2,00000	1 605,00	3 210,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 2		2,00000				
105	M61.5	Skimmer trubkový - hladinový sběrač, gravitační, gula, šachta, skimmer	ks	1,00000	1 391,00	1 391,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
106	M61.10	Svař.folie jezírková PVC 1,5mm+geotex, folie, lišty	m2	70,00000	321,00	22 470,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 70		70,00000				
107	M61.11	Poplastované lišty, folie, lišty	soubor	1,00000	128,00	128,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
108	M61.12	Kotvicí nýty, folie, lišty	soubor	1,00000	856,00	856,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
109	M61.13	Izolace prostupu gula, folie, lišty	pol.	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
110	M61.14	Izolace prostupu přes stěnu-průchodka 50-110mm, folie, lišty	pol.	2,00000	1 605,00	3 210,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč. zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 2		2,00000				
111	M61.15	Těsnící tmel a lepicí hmota na bázi MS-polymerů, folie, lišty	ks	1,00000	1 605,00	1 605,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
112	M61.20	Realizace jezírka, realizace, světlá	soubor	1,00000	74 900,00	74 900,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
113	M61.30	Filtrace lineární 3komorová - sklolaminát, filtrace	ks	1,00000	17 677,00	17 677,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
114	M61.31	Filtrací média pro 3komorový filtr - filtrační kartáče, biokuličky, kostky bioakvaci, filtrace	ks	1,00000	9 418,00	9 418,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
115	M61.32	UV lampa, min. 3W na 1m3, filtrace	ks	1,00000	8 025,00	8 025,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
116	M61.33	Čerpadlo vodopádu, průtok 17000 l/h, stupeň krytí IP68, krycí koš, hadicové trny, filtrace	ks	1,00000	3 268,00	3 268,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
117	M61.34	Spojovací materiál KG pro gravitační zapojení, filtrace	soubor	1,00000	3 120,00	3 120,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
118	M61.35	Spojovací materiál PVC, fitinky, hadice, šroubení, filtrace	soubor	1,00000	8 560,00	8 560,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				
119	M61.36	Konzola pro připojení UV lampy, filtrace	ks	2,00000	695,50	1 391,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 2		2,00000				

120	M61.37	Lepidla,tmely,čističe, filtrace	soubor	1,00000	1 605,00	1 605,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				

121	M61.38	Práce spojené s instalací, filtrace	ks	1,00000	21 400,00	21 400,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				

122	M61.40	Cestovné	pol.	1,00000	1 070,00	1 070,00		Vlastní
		podle kalkulace (zahradní jezírka a závlahy) : 1		1,00000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 111,92		
123	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,70840	50,00	635,42	822-1	RTS 22/I

124	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,37560	13,00	1 486,88	822-1	RTS 22/I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------

125	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	12,70840	150,00	1 906,26	822-1	RTS 22/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

126	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	12,70840	400,00	5 083,36	801-3	RTS 22/I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady

127	01	Služby a prostředky pro objednatele, prostory pro TDI,KBOZP v místě stavby 2 x pracovní místnost po 12,0m2,zabezpečení : 3	MĚSÍC	3,00000 3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
-----	----	---	-------	--------------------	----------	----------	--	---------

128	02	Dokumentace skutečného provedení, vč.geodetického zaměření a GP vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a tištěné formě :	KOMPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
-----	----	---	-------	---------	----------	----------	--	---------

vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením stavby :
kompletní geodetické práce podle TKP :
zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového :
předpisu a majetkového provedení správce objektu :
finální zaměření obsahuje vypracování v digitální a tištěné formě :
1

1,00000

129	03	Zkoušky konstrukcí a prací nezávisloukušebnou, zkoušky, protokoly, doklady, zhutňovací pokusy nutné pro provedení díla :	KOMPL	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
-----	----	---	-------	---------	----------	----------	--	---------

1,00000

130	04	Ostatní požadavky-fotodokumentace zajištění fotodokumentace dokumentující postup výstavby-2x CD :	KOMPL	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
-----	----	--	-------	---------	----------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy		
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly		
R:	01	Objekt odpočívadla vč.zpevněných ploch		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1	1,00000			
131	05	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž zázemí pro zaměstnance zhotovitele stavby : napojení staveniště na rozvod vody a elektrické energie : 1	KOMPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
132	06	Kompletační činnost dodavatele	KOMPL	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
133	07	Oplocení staveniště provizorní, montáž a demontáž	KOMPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
134	08	Informační tabule exteriérová 1x1 ,hliníková, vč.potisku samolepící folii	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Celkem						2710 102,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv.Vincence z Pauly,Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	02	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				136 303,83		
1	210010023R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 mm, ,	m	40,00000	50,00	2 000,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.2 : 40		40,00000				
2	210010108R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky 210 mm, uložená pevně šroubováním	m	22,00000	275,00	6 050,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.2:22						
3	210010123R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, volně uložené	m	63,00000	61,00	3 843,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.2 : 44		44,00000				
		D.1.5.2 : 19		19,00000				
4	210010350R00	Montáž krabice bezhalogenové do dutých přiček, univerzální, kruhové, , , bez zapojení ,	kus	17,00000	50,00	850,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.2 : 17		17,00000				
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	22,00000	27,00	594,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.3 : 22		22,00000				
6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	5,00000	32,00	160,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.3 : 5		5,00000				
7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	8,00000	43,00	344,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.2, D.1.5.3:8						
8	21011021R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	1,00000	225,00	225,00	M21	RTS 22/I
		D.1.5.2:1						
9	210120471U00	Mříž jistič nn 3pól -80A bez krytu	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	02	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
D.1.5.2:1								
10	210203609T00	Svítilno nástěnné LED	kus	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
D.1.5.2:16								
11	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	15,00000	151,00	2 265,00	M21	RTS 22/I
D.1.5.2:15								
12	210290841R00	Montáž demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči, do šíře 70 cm,	kus	1,00000	53,00	53,00	M21	RTS 22/I
D.1.5.2:1								
13	210810006R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , volně uloženého	m	20,00000	27,00	540,00	M21	RTS 22/I
D.1.5.2:20								
14	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , volně uloženého	m	45,00000	39,00	1 755,00	M21	RTS 22/I
D.1.5.2:45								
15	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého	m	52,00000	53,00	2 756,00	M21	RTS 22/I
D.1.5.2:40								
D.1.5.2:12								
16	357pc202	Rozvaděč R1 v pilíři vč. pilíře	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní

Rozvaděč v plastovém pilíři, IP 43/20., min. 48 mod.

1x hlavní jistič 3x63A

1x svodič přepětí SPD typ1 a typ2, 12,5 kA, 3+PEN

1x podružný elektroměr na DIN, do 63A

1x jistič C25/3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	02	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1x jistič C16/3
 2x jistič C16/1
 2x jistič C10/1
 1x jistič B2/1
 1x proudový chránič 63/4/003
 1x stykač s man. ovl., 230V, 1P, 20A
 1x digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami, napájení 230V s ext. čidlem
 1x digitální spínací hodiny
 2x zásuvka 230V/16A v pilíři
 1x zásuvka 400V/16A, 3+N+PE v pilíři
 1x zásuvka 400V/32A, 3+N+PE v pilíři
 1x plastový kompaktní pilíř hl. 250, rozměr š 620 v 1835 (z toho je základ 615)
 D.1.5.3:1

17	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max. provoz. teplota při zkratu 160 °C; min. teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	52,00000	20,00	1 040,00	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	----------

D.1.5.2:40

D.1.5.2:12

18	34111038R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max. provoz. teplota při zkratu 160 °C; min. teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	20,00000	45,00	900,00	SPCM	RTS 22/I
----	-----------	--	---	----------	-------	--------	------	----------

D.1.5.2:20

19	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm ²	m	45,00000	287,00	12 915,00		Vlastní
----	----------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy	
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly	
R:	02	Elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
D.1.5.2:45								
20	3450000103	Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl.	m	40,00000	45,00	1 800,00		Vlastní
D.1.5.2:40								
21	34571177	Chránička korugovaná ohebná D40	m	44,00000	20,00	880,00		Vlastní
D.1.5.2:44								
22	34571178	Chránička korugovaná ohebná D50	m	19,00000	31,00	589,00		Vlastní
D.1.5.2:19								
23	34571433	Kr. rozvodka IP54, se svork	kus	17,00000	120,00	2 040,00		Vlastní
D.1.5.2:17								
24	34572125	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	22,00000	36,00	792,00		Vlastní
D.1.5.2:22								
25	345pc0702	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. dvoj. IP44	kus	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
D.1.5.2:1								
26	34800008	Nástěnné zahradní LED svítidlo, IP44 230 V, HighPower LED, 3,5W svítí nahoru, dolu, dopředu typ dopřesní architekt	kus	16,00000	1 900,00	30 400,00		Vlastní
D.1.5.2:16								
27	35822408	Jistič do 80 A 3pólový charakter. B80/3	kus	1,00000	4 320,00	4 320,00		Vlastní
D.1.5.2:1								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	02	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	203R00	Zednické výpomoci m21 čl. 13-5a	%	543,90260	12,00	6 526,83		Vlastní
29	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	hod	20,00000	350,00	7 000,00	Prav.M	RTS 22/I
30	905 R00	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.	hod	20,00000	400,00	8 000,00	Prav.M	RTS 22/I
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
31	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	31,00000	120,00	3 720,00		RTS 22/I
D.1.5.2:15								
D.1.5.2:4								
D.1.5.2:12								
32	460230203R00	Jáma pro pupinační skříň, volný prostor, hor.3	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00		RTS 22/I
D.1.5.2, D.1.5.3:1								
33	460270081R00	Osazení pilířů do plotů pro skříň SP 3,4,5	kus	1,00000	1 678,00	1 678,00		RTS 22/I
D.1.5.2:1								
34	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	31,00000	113,00	3 503,00		RTS 22/I
35	460490012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	31,00000	19,00	589,00		RTS 22/I
D.1.5.2:15								
D.1.5.2:4								
D.1.5.2:12								
36	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	31,00000	53,00	1 643,00		RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy	
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly	
R:	02	Elektro	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.5.2:15						
		D.1.5.2:4						
		D.1.5.2:12						
37	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	10,85000	52,00	564,20		RTS 22/I
		D.1.5.2:5,25						
		D.1.5.2:1,4						
		D.1.5.2:4,2						
38	460921103T00	Digitální zaměření kabelu a zanesení do dok.	100m	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D.1.5.2:1						
39	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce pro výkop rýhy délky 4m, šířky 0,5m	hod	25,00000	360,00	9 000,00	Prav.M	RTS 22/I
		D.1.5.2:25						
Celkem						165 151,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv.Vincence z Pauly,Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	03	Přítok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				23 682,16		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	6,12000	1 881,00	11 511,72	800-1	RTS 22/I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		8*0,4*0,9		2,88000				
		6*0,6*0,9		3,24000				
2	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	2,70000	2 410,00	6 507,00	800-1	RTS 22/I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		1,5*1,5*1,2		2,70000				
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,60400	199,00	518,20	800-1	RTS 22/I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		8,0*0,6*0,3		1,44000				
		8*0,6*0,1		0,48000				
		5*0,6*0,1		0,30000				
		0,6*0,8*0,8		0,38000				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,60000	298,50	776,10	800-1	RTS 22/I
		0,78+0,38+1,44		2,60000				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,60400	18,70	48,69	800-1	RTS 22/I
		2,604		2,60000				
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	6,22000	139,50	867,69	800-1	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	03	Pítko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 8*0,4*0,9 6*0,6*0,9 1,5*1,5*1,2 -(0,78+0,38*1,44)		2,88000 3,24000 2,70000 - 2,60000				
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 8,0*0,6*0,3	m3	1,44000	1 367,00	1 968,48	800-1	RTS 22/I
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 2,604*1,9	t	4,94760 4,95000	300,00	1 484,28	800-1	RTS 22/I
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 14 082,45								
9	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	4,00000	29,80	119,20	827-1	RTS 22/I
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v olevněném výkopu, 8*0,6*0,1 5*0,6*0,1	m3	0,78000	1 397,00	1 089,66	827-1	RTS 22/I
11	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 4*1,09	m	4,36000 4,36000	75,00	327,00	SPCM	RTS 22/I
12	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene	m3	0,72000	1 391,00	1 001,52	800-2	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv.Vincence z Pauly,Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	03	Pítko

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*0,6*0,3		0,72000				

13	452311151RT1	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25	m3	0,38400	3 645,00	1 399,68	827-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

14	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2,24000	475,00	1 064,00	827-1	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu,		1,28000				
		0,8*0,8*2		0,96000				
		0,6*0,8*2						

15	458986	Vypouštěcí ventil PE DN 20 se zemní zákopovou soupravou s napojením na drenážní potrubí	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
16	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění	kus	1,00000	499,50	499,50	827-1	RTS 22/ I

17	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	7,20000	39,00	280,80	800-2	RTS 22/ I
		4*(0,6+0,3)*2		7,20000				

18	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	8,64000	100,00	864,00	SPCM	RTS 22/ I
		4*(0,6+0,3)*2*1,2		8,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	03	Pítko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	42291405R	poklop ventiliový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách nebo na navrtávacích pasech se šoupátkem či kul.kohoutem, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 135 mm; D = 180,0 mm	kus	1,00000	950,00	950,00	SPCM	RTS 22/I
20	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	6,16929	160,00	987,09	827-1	RTS 22/I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

21	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	511,00	1 533,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		chránička : 3		3,00000				
						5 804,61		

22	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	800-721	RTS 22/I
23	721170961T00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	320,00	960,00	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
25	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	1,50000	871,00	1 306,50	800-721	RTS 22/I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
26	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	92,50	92,50	800-721	RTS 22/I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv.Vincence z Pauly,Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	03	Pítko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,02771	780,00	21,61	800-721	RTS 22/I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

Díl: 722 Vnitřní vodovod

28	722171211R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, světlé spojky, včetně zednických výpomocí	m	9,00000	475,00	4 275,00	800-721	RTS 22/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								

29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00000	241,00	241,00	800-721	RTS 22/I
30	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	549,00	549,00	800-721	RTS 22/I

31	722229102R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"	kus	3,00000	167,00	501,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------

32	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	445,00	890,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------

33	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	528,00	528,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------

34	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontální i vertikální, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	1,00000	930,00	930,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------

35	722268131R00	Vodometná soustava se šroubením, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním a filtrem, včetně držáku, DN 20-20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 855,00	2 855,00	800-721	RTS 22/I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	----------

36	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,01003	697,00	6,99	800-721	RTS 22/I
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00003426	Odpočívadlo-zahrady sv. Vincence z Pauly, Svitavy
O:	00003426	Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly
R:	03	Pítko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725 Zařizovací předměty								
37	01	Montáž litinového pítka vč. připojení na přívod vody a napojení na drenážní podmínky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
38	09014	Antivandalový nástěnný výtok tlačný DN 15 s-dodávka možnosti nastavení doby výtoku	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
39	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	1,00000	140,00	140,00	800-721	RTS 22/I
40	Litina	Litiné pítko s výtokem DN 15 a odtokem DN 50-dodávka v=128cm,výtok v=102, rozm. púdorys=40/25cm	ks	1,00000	49 709,03	49 709,03		Vlastní
41	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,06408	817,00	52,35	800-721	RTS 22/I

Celkem	117 746,59							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Odpočívadlo v zahradách sv. Vincence z Pauly ve Svitavách

Seznam podzhotovitelů

příloha č. 3 smlouvy o dílo

Obchodní firma podzhotovitele/název:	Petr Stečínský
Sídlo (celá adresa vč. PSČ) :	Údolní 728/1, 568 02 Svitavy
IČO:	68485964
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	elektromontáže
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH):	179.412,-

Obchodní firma poddodavatele/název:	František Šváb
Sídlo (celá adresa vč. PSČ) :	Hradec nad Svitavou 518, 569 01
IČO:	11107511
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Realizace jezírka
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH):	227.570,-