


Stavba: Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice
Stavební objekty: SO 001 – Demolice budovy č. p. 247
SO 101 – Komunikace a chodníky
SO 801 – Sadové úpravy
SO 905 – Mobiliář
Místo: Boršice u Blatnice
Investor: Obec Boršice u Blatnice

SOUHRNNÝ ROZPOČET - CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Náklady stavby celkem bez DPH: 5 908 327,-

DPH 21 %: 1 240 748,-

Náklady stavby včetně DPH 21 %: 7 149 075,-



REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Stavební objekty – projekt CZ.1.12/2.3.00/45.02150 - ZV	Náklady bez DPH	DPH 21 %	Náklady včetně DPH
SO 001 – Demolice budovy č. p. 247	381 436,-	80 102,-	461 538,-
SO 101 – Komunikace a chodníky	4 482 097,-	941 240,-	5 423 337,-
SO 801 – Sadové úpravy	608 095,-	127 700,-	735 795,-
SO 905 - Mobiliář	168 722,-	35 432,-	204 154,-
Publicita	5000,-	1050,-	6050,-
Celkem uznatelné náklady	5 645 349,-	1 185 524	6 830 873,-

Stavební objekty – není součástí projektu CZ.1.12/2.3.00/45.02150	Náklady bez DPH	DPH 21 %	Náklady včetně DPH
SO 101 – Komunikace a chodníky	262 977,-	55 225,-	318 202,-
Celkem neuznatelné náklady	262 977,-	55 225,-	318 202,-

Celkem stavba:

bez DPH: 5 908 327,-

DPH 21%: 1 240 748,-

Včetně DPH: 7 149 075,-

Položkový rozpočet stavby

Datum: 24.7.2014

Stavba : N_14_093

Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO : 26263718
DIČ : CZ 26263718

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 903 327,00
DPH	21 %	1 239 699,00
Cena celkem za stavbu		7 143 026

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001 Demolice objektu	461 538	0	381 436	80 102	6,5
SO 101 Komunikace dotační	5 423 337	0	4 482 097	941 240	75,9
SO 101a Komunikace nedotační	318 202	0	262 977	55 225	4,5
SO 801 Sadové úpravy	735 795	0	608 095	127 700	10,3
SO 905 Mobiliář	204 154	0	168 722	35 432	2,9
Celkem za stavbu	7 143 026	0	5 903 327	1 239 699	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001	Demolice objektu	461 538	0	381 436	80 102	6,5
SO 101	Komunikace dotační	5 423 337	0	4 482 097	941 240	75,9
SO 101a	Komunikace nedotační	318 202	0	262 977	55 225	4,5
SO 801	Sadové úpravy	735 795	0	608 095	127 700	10,3
SO 905	Mobiliář	204 154	0	168 722	35 432	2,9
	Celkem za stavbu	7 143 026	0	5 903 327	1 239 699	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné práce	1,0	56 108	0	0	0	0
1	Zemní práce	29,5	1 739 675	0	0	0	0
111	Přípravné práce	0,2	14 000	0	0	0	0
12	Uložení podkladní zeminy	0,1	3 375	0	0	0	0
2	Základy	0,6	37 481	0	0	0	0
5	Komunikace	41,6	2 454 366	0	0	0	0
62	Úprava povrchů vnější	0,5	28 949	0	0	0	0
711	Izolace proti zemní vlhkosti	0,0	0	2 588	0	0	0

8	Trubní vedení	2,8	165 799	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	17,6	1 041 207	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,0	1 650	0	0	0	0
979	Odvoz sutí	2,1	121 072	0	0	0	0
98	Demolice	3,6	212 390	0	0	0	0
998	Přesun hmot	0,4	24 668	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	5 900 740	2 588	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 001	Demolice objektu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
N 14 093	Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	TUFÍR, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	381 436	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	381 436		
HZS	0		
ZRN+HZS	381 436	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	381 436	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	381 436 Kč
DPH		21,0 %	80 101 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			461 537 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet :
Objekt :	SO 001 Demolice objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
979 Odvoz sutí	121 072	0	0	0	0
111 Přípravné práce	14 000	0	0	0	0
12 Uložení podkladní zeminy	3 375	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnější	28 949	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 650	0	0	0	0
98 Demolice	212 390	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	381 436	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 Demolice objektu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 979		Odvoz sutí				
1	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu -22 km (Staré Město)	t	644,00000	88,00	56 672,00
2	979999999R00	Poplatek za skladku sutí	t	644,00000	100,00	64 400,00
	Celkem za	979 Odvoz sutí				121 072,00
Díl: 111		Přípravné práce				
3	111000006VD	Odpojení veškerých stáv.inženýrských sítí	Soubor	7,00000	2 000,00	14 000,00
	Celkem za	111 Přípravné práce				14 000,00
Díl: 12		Uložení podkladní zeminy				
4	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení do jám	m3	25,00000	135,00	3 375,00
	Celkem za	12 Uložení podkladní zeminy				3 375,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				
5	622420010RAA	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková (hlazená)	m2	58,00000	315,00	18 270,00
6	900401111RAF	Plot hladký tl.15cm, z hladkých tvárnic přírodních	m	2,95000	3 620,00	10 679,00
	Celkem za	62 Úprava povrchů vnější				28 949,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,00000	80,00	1 200,00
8	944944101R00	Montáž zábran pro chodce záchytné sítě	m2	15,00000	30,00	450,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 650,00
Díl: 98		Demolice				
9	981011315R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC	m3	975,18000	192,80	188 014,70
10	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	487,50000	50,00	24 375,00
	Celkem za	98 Demolice				212 389,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Komunikace dotační	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
N_14_093	Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	TUFÍR, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 479 510	0	0
Z PSV celkem	2 588		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 482 097		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 482 097	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 482 097	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		4 482 097 Kč	
DPH 21,0 %		941 240 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 423 337 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Komunikace dotační	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 089 349	0	0	0	0
2 Základy	27 292	0	0	0	0
5 Komunikace	2 301 938	0	0	0	0
8 Trubní vedení	164 799	0	0	0	0
9 Dok práce	824 010	0	0	0	0
998 Přesun hmot	23 165	0	0	0	0
711 Izolace proti zemní vlhkosti	0	2 588	0	0	0
0 Přípravné práce	48 957	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 479 510	2 588	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Komunikace dotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	22,70000	18,00	408,60
2	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	300,80000	18,00	5 414,40
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	58,10000	18,00	1 045,80
4	113107111R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	634,80000	15,00	9 522,00
5	113107112R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	323,50000	25,00	8 087,50
6	113107122R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	58,10000	28,00	1 626,80
7	113107122R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	44,80000	28,00	1 254,40
8	113107130R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	634,80000	95,00	60 306,00
9	113107182U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	2114,30000	46,00	97 257,80
10	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2114,30000	30,00	63 429,00
11	113154363U00	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2686,05000	46,00	123 558,30
12	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	313,00000	25,00	7 825,00
13	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	186,80000	25,00	4 670,00
14	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	79,70000	20,00	1 594,00
15	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	67,20000	18,00	1 209,60
16	119001202U00	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	3712,95000	25,00	92 823,75
17	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg	t	39,43200	2 100,00	82 807,20
18	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	129,00000	20,00	2 580,00
19	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	51,60000	150,00	7 740,00
20	122201401R00	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,99000	80,00	1 439,20
21	5831040XR	Ornice	t	30,58300	100,00	3 058,30
22	122201409R00	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	17,99000	15,00	269,85
23	122202202R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	447,99500	68,00	30 463,66
24	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	447,99500	15,00	6 719,93
25	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	295,55000	280,00	82 754,00
26	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	295,55000	15,00	4 433,25
27	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,20000	450,00	15 390,00
28	133201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	34,20000	15,00	513,00
29	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,93500	38,00	2 847,53
30	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,99000	100,00	1 799,00
31	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	702,81000	180,00	126 505,80
32	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	11244,96000	4,50	50 602,32

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Komunikace dotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	74,93500	50,00	3 746,75
34	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	74,93500	15,00	1 124,03
35	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	702,81000	5,00	3 514,05
36	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1194,77700	90,00	107 529,93
37	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	79,08000	80,00	6 326,40
38	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	134,43600	150,00	20 165,40
39	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,22000	210,00	5 506,20
40	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna	t	44,57400	180,00	8 023,32
41	181101132R00	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	53,97000	30,00	1 619,10
42	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	179,90000	19,50	3 508,05
43	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	179,90000	8,00	1 439,20
44	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,99500	100,00	899,50
45	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3712,95000	7,00	25 990,65
Celkem za		1 Zemní práce				1 089 348,56
Díl: 2	Základy					
46	212752212U00	Tratívd z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výko	m	343,50000	50,00	17 175,00
47	388381XR	Kabelovod - trubky polyetylen PE 110	m	129,00000	13,00	1 677,00
48	286113050	trubka kanalizace plastová KGEM-110x5000 mm SN4	kus	26,00000	275,00	7 150,00
49	28613903R	Krycí fólie - kabel	m	129,00000	10,00	1 290,00
Celkem za		2 Základy				27 292,00
Díl: 5	Komunikace					
50	564831111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	997,35000	88,00	87 766,80
51	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3175,00000	120,00	381 000,00
52	564861112R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	190,60000	150,00	28 590,00
53	564861114R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	2114,10000	159,00	336 141,90
54	565155121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1912,52500	265,00	506 819,13
55	573211111R00	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2484,05000	12,00	29 808,60
56	577144211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2484,05000	242,00	601 140,10
57	596211113U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	870,30000	165,00	143 599,50
58	592451190	dlažba zámková slepečná 20x10x6 cm barevná	m2	49,38900	265,00	13 088,09
59	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	829,61400	130,00	107 849,82
60	596211211U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	190,60000	175,00	33 355,00
61	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	183,92100	170,00	31 266,57
62	592451080	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	3,23200	170,00	549,44
63	59245119X	dlažba zámková slepečná 20x10x8 cm barevná	m2	5,35300	180,00	963,54
Celkem za		5 Komunikace				2 301 938,48
Díl: 8	Trubní vedení					
64	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	19,00000	200,00	3 800,00
65	871353121R00	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	74,00000	16,00	1 184,00
66	286112670	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	kus	16,00000	1 140,00	18 240,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Komunikace dotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	877353123R00	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	38,00000	30,00	1 140,00
68	286119020	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x45°	kus	38,00000	145,00	5 510,00
69	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	19,00000	650,00	12 350,00
70	59223826R	Vpusť betonová uliční TBV 500-1000HPK	kus	19,00000	750,00	14 250,00
71	59223826T	Vpusť betonová uliční dílec TBV 500-40	kus	19,00000	150,00	2 850,00
72	59223826Z	Zápachová uzávěrka (PVC) pro vpusti DN 200	kus	19,00000	280,00	5 320,00
73	899204111R00	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	19,00000	150,00	2 850,00
74	55242140Z	Rám s mříží 500/500 - zatížení 40 tun	kus	19,00000	2 150,00	40 850,00
75	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	11,00000	800,00	8 800,00
76	899432111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	45,00000	500,00	22 500,00
77	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	12,90000	1 950,00	25 155,00
Celkem za		8 Trubní vedení				164 799,00
Díl: 9	Dok práce					
78	914111111U00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,00000	150,00	2 550,00
79	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,00000	480,00	480,00
80	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	3,00000	670,00	2 010,00
81	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	3,00000	480,00	1 440,00
82	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	6,00000	566,00	3 396,00
83	914511112U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,00000	350,00	2 450,00
84	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,00000	380,00	2 660,00
85	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,00000	380,00	2 660,00
86	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	7,00000	15,00	105,00
87	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	34,00000	33,00	1 122,00
88	915131112U00	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	1,00000	650,00	650,00
89	915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	806,30000	85,00	68 535,50
90	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	1628,72600	38,00	61 891,59
91	915621111U00	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,00000	150,00	150,00
92	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	821,80000	165,00	135 597,00
93	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	830,01800	83,00	68 891,49
94	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	254,10000	120,00	30 492,00
95	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	513,28200	32,00	16 425,02
96	919112212U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	55,60000	50,00	2 780,00
97	919122111U00	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	55,60000	50,00	2 780,00
98	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	55,60000	80,00	4 448,00
99	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	102,60000	140,00	14 364,00
100	966006132R00	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,00000	100,00	200,00
101	966006211R00	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,00000	30,00	180,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Komunikace dotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
102	979071121R00	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	58,10000	13,00	755,30
103	979X0001	Zabezpečení vstupu do nemovistosti sousedící se stavbou	ks	35,00000	500,00	17 500,00
104	979X0004	Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště	měsíc	3,00000	10 000,00	30 000,00
105	979X0005	Bourání uliční vpusti	ks	4,00000	650,00	2 600,00
106	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	2110,13900	59,00	124 498,20
107	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	37251,83500	2,00	74 503,67
108	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	1049,11100	90,00	94 419,99
109	946201600	uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy	t	382,68800	100,00	38 268,80
110	946202500X	Drcení betonu v drtičce včetně třídění na frakce	t	190,08000	80,00	15 206,40
Celkem za		9 Dok práce				824 009,97
Díl: 998	Přesun hmot					
111	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	926,59000	25,00	23 164,75
Celkem za		998 Přesun hmot				23 164,75
Díl: 711	Izolace proti zemní vlhkosti					
112	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	75,00000	1,00	75,00
113	283231220	folie multifunkční profilovaná (nopová), 2 x 20 m	m2	86,25000	29,13	2 512,50
Celkem za		711 Izolace proti zemní vlhkosti				2 587,50
Díl: 0	Přípravné práce					
114	01110300R	Geologický průzkum - zjištění hutnitelnosti podložní zeminy	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
115	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
116	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00
117	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	1,00	1,00
118	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška únosnosti zemní pláně	Kč	10,00000	2 150,00	21 500,00
119	04920300X	Kamerová kontrola kanalizační stoky	m	394,00000	24,00	9 456,00
Celkem za		0 Přípravné práce				48 957,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101a	Komunikace nedotační	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
N_14_093	Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	TUFÍR, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	262 977	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	262 977		
HZS	0		
ZRN+HZS	262 977	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	262 977	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	262 977 Kč
DPH	21,0 %	55 225 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		318 202 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet :
Objekt :	SO 101a Komunikace nedotační	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 231	0	0	0	0
2 Základy	10 189	0	0	0	0
5 Komunikace	152 428	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 000	0	0	0	0
9 Dok práce	48 475	0	0	0	0
998 Přesun hmot	1 503	0	0	0	0
0 Přípravné práce	7 151	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	262 977	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101a Komunikace nedotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107111R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	1,5000	15,00	22,50
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	140,0000	30,00	4 200,00
3	113107130R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1,5000	95,00	142,50
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	140,0000	46,00	6 440,00
5	113154263U00	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	140,0000	46,00	6 440,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,0000	25,00	450,00
7	119001202U00	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	151,2000	25,00	3 780,00
8	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal: 32 kg	t	1,6060	2 100,00	3 372,60
9	122201401R00	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,7500	80,00	60,00
10	5831040XR	Omnice	t	1,2750	100,00	127,50
11	122202201R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	25,7450	68,00	1 750,66
12	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	25,7450	15,00	386,18
13	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,9000	280,00	1 372,00
14	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,9000	15,00	73,50
15	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,3250	38,00	50,35
16	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,7500	100,00	75,00
17	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,3200	180,00	5 277,60
18	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	469,1200	4,50	2 111,04
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,3250	50,00	66,25
20	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,3250	15,00	19,88
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,3200	5,00	146,60
22	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,8440	90,00	4 485,96
23	181101132R00	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	2,2500	30,00	67,50
24	181301101R00	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,5000	20,00	150,00
25	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,5000	8,00	60,00
26	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,3750	120,00	45,00
27	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	151,2000	7,00	1 058,40
	Celkem za	1 Zemní práce				42 231,01
Díl: 2		Základy				
28	273361411R00	Výtuž základových desek ze svařovaných sítí do 3, 5 kg/m2	t	0,4430	23 000,00	10 189,00
	Celkem za	2 Základy				10 189,00
Díl: 5		Komunikace				
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2,2000	88,00	193,60
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	59,8000	120,00	7 176,00
31	564861112R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	90,4000	150,00	13 560,00
32	564861114R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	49,6000	159,00	7 886,40

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101a Komunikace nedotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	565155121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	45,1000	295,00	13 304,50
34	567134121U00	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 210 mm	m2	90,4000	378,00	34 171,20
35	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	45,1000	13,00	586,30
36	577144221U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,1000	265,00	11 951,50
37	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	90,4000	300,00	27 120,00
38	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	9,5980	2 250,00	21 595,50
39	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,2000	165,00	198,00
40	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	0,7000	130,00	91,00
41	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	0,5000	260,00	130,00
42	599632111R00	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	90,4000	160,00	14 464,00
Celkem za		5 Komunikace				152 428,00
Díl: 8	Trubní vedení					
43	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,0000	500,00	1 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				1 000,00
Díl: 9	Dok práce					
44	914111111U00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,0000	150,00	150,00
45	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	1,0000	670,00	670,00
46	914511112U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,0000	350,00	350,00
47	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,0000	380,00	380,00
48	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,0000	380,00	380,00
49	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,0000	15,00	15,00
50	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,0000	33,00	66,00
51	915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,0000	85,00	1 530,00
52	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	36,3600	38,00	1 381,68
53	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	18,0000	165,00	2 970,00
54	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	18,1800	83,00	1 508,94
55	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	2,0000	120,00	240,00
56	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	4,0400	32,00	129,28
57	919112212U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	41,5000	50,00	2 075,00
58	919122111U00	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	41,5000	50,00	2 075,00
59	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	41,5000	80,00	3 320,00
60	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	1,5000	140,00	210,00
61	97900000B	Zabezpečení vstupu k nemovitosti	ks	1,0000	500,00	500,00
62	979X0004	Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště	měsíc	2,0000	5 000,00	10 000,00
63	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	103,4680	80,00	8 277,44
64	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2166,9580	2,00	4 333,92
65	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	56,2400	90,00	5 061,60

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 101a Komunikace nedotační	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	946201600	uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy	t	25,3400	100,00	2 534,00
67	946202500X	Drcení betonu v drtiče včetně třídění na frakce	t	3,9680	80,00	317,44
	Celkem za	9 Dok práce				48 475,30
Díl:	998	Přesun hmot				
68	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,1010	30,00	1 503,03
	Celkem za	998 Přesun hmot				1 503,03
Díl:	0	Přípravné práce				
69	01110300R	Geologický průzkum - zjištění hutnosti podložní zeminy	Kč	1,0000	3 000,00	3 000,00
70	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00
71	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0000	1 000,00	1 000,00
72	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0000	1,00	1,00
73	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška únosnosti zemní pláně	Kč	1,0000	2 150,00	2 150,00
	Celkem za	0 Přípravné práce				7 151,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 801	Sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
N_14_093	Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	TUFÍR, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	608 095	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	608 095		
HZS	0		
ZRN+HZS	608 095	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	608 095	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		608 095 Kč	
DPH 21,0 %		127 700 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		735 795 Kč	

Poznámka :

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet :
Objekt :	SO 801 Sadové úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	608 095	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	608 095	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 801 Sadové úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	1	Sad upr viz sam rozpoc	kpl	1,0000	608 095,00	608 095,00
	Celkem za	1 Zemní práce				608 095,00

Položkový rozpočet

Rekapitulace

SO 801

SO 801 Sadové úpravy		343 943,41 Kč
Rostlinný materiál - lokalita 1		66 684,00 Kč
Rostlinný materiál - lokalita 2		89 705,00 Kč
VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, OKRASNÝCH TRAV - LOK 1		31 809,18 Kč
VÝSADBA STROMŮ - LOK 1		23 818,72 Kč
DROBNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - LOK 1		4 529,89 Kč
VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, OKRASNÝCH TRAV - LOK 2		102 162,83 Kč
VÝSADBA STROMŮ - LOK 2		12 410,14 Kč
KAMENNÉ ŠLAPÁKY, ŠTĚRK. PLOCHY - LOK 2		12 823,66 Kč
SO 801a Terénní úpravy - zemní práce malého rozsahu		161 987,00 Kč
Rozproštění ornice - lokalita 2		71 655,00 Kč
Mlatová cesta - lokalita 2		90 332,00 Kč
SO 801b Kácení stromů		50 106,00 Kč
Kácení a pěstební opatření - lokalita 1		47 368,00 Kč
Kácení a pěstební opatření - lokalita 2		2 738,00 Kč
SO 801c Travnatá plocha		52 058,59 Kč
Založení trávníku - lokalita 1		25 201,12 Kč
Založení trávníku - lokalita 2		12 153,89 Kč
Založení trávníku - lokalita 3		14 703,58 Kč

Celková rekapitulace

Celkem bez DPH	608 095,00 Kč
DPH 21%	127 699,95 Kč
Celkem včetně DPH	735 794,95 Kč

Rekapitulace ploch a materiálů

Plochy

Plochy pro navážku ornice	m2	405
Terénní úpravy - zemní práce malého rozsahu	m2	565
Záhony keřů, trvalek a okrasných trav	m2	496
Parkový trávník (založení nebo obnova)	m2	1574
Solitérní stromy	ks	24
Plochy mimo záhony k zamulčování štěrkem	m2	10
Plochy záhonů k zamulčování kůrou	m2	520
Mlatové plochy	m2	160
Stromy ke kácení (průměr kmene nad 10cm)	ks	20
Další vegetační prvky k odstranění	m2	17
Dřeviny k ošetření	ks	9
Cibuloviny	ks	300
Celkem regenerovaná plocha	m2	2 240,00

Akce:	Revitalizace centra obce Boršice U Blatnice, SO 801 Sadové úpravy
Obsah:	Rozpočet sadovnických úprav
Zpracovala:	Ing. Zdeňka Čeledňová, Florstyl s.r.o.
Datum:	únor 2014

Rostlinný materiál - lokalita 1

66 684,00 Kč

Listnaté stromy

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
AC	Acer platanoides Emerald Queen, 14-16cm, bal	javor mléč	16	3120	49 920,00 Kč
			16		49 920,00 Kč

Keře

380m2

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
RA	Ribes alpinum, 30-40cm, kont.	2ks na bm	132	32	4 224,00 Kč
			132		4 224,00 Kč

Trvalky

	Trvalky - 5ks na m2 (denivky, podzimní nízké astry, kakosty, orlíčky, bergénie, metlice		345	32	11 040,00 Kč
			345		11 040,00 Kč

Cibuloviny

	cibuloviny - botanické druhy narcisů a tulipánů		150	10	1 500,00 Kč
--	---	--	-----	----	-------------

Rostlinný materiál - lokalita 2

89 785,00 Kč

Listnaté stromy

zkratka	latinský název	český název	ks	cena/ks	cena celkem
PFG	Prunus fruticosa Globosa, 14-16cm, bal	kulovitá okrasná třešeň	2	3848	7 696,00 Kč
AC	Acer platanoides Emerald Queen, 14-16cm, bal	javor mléč s kompaktní korunou	3	3120	9 360,00 Kč
SA	Prunus avium Plena, 14-16cm, bal	plnokvětá třešeň	1	3848	3 848,00 Kč
APD	Acer platanoides Deborah, 14-16cm, bal	javor mléč s výrazným podzimním zbarvením	2	3120	6 240,00 Kč
			8		27 144,00 Kč

Keře

ACC	Acer campestre	100+	3	68	204,00 Kč
VOR	Viburnum opulus Roseum	40-60cm, kont.	4	37	148,00 Kč
LVA	Ligustrum vulgare Atrovirens	40-60cm, kont.	4	37	148,00 Kč
HI	Hibiscus syriacus	40-60cm, kont.	2	37	74,00 Kč
PF	Potentilla fruticosa - mix barev (bílá, žlutá, červená)	20-40cm, kont.	210	37	7 770,00 Kč
PLO	Prunus laurocerasus Otto Luyken	30-40cm, kont.	30	94	2 820,00 Kč
PL	Prunus laurocerasus	30-40cm, kont.	3	114	342,00 Kč
RA	Ribes alpinum, 30-40cm, kont.	meruzalka alpská	40	37	1 480,00 Kč
RO	Rosa	půdopokryvné růže	365	67	24 455,00 Kč
SYH	Symphoricarpos chenaultii Hancock	20-30cm, kont.	180	37	6 660,00 Kč
			841		44 101,00 Kč

Trvalky

	Trvalky - 5ks na m2 (denivky, podzimní nízké astry, kakosty, třapatky, floxy, bergénie, metlice, šalvěje aj.)		530	32	16 960,00 Kč
			530		16 960,00 Kč

Cibuloviny

	cibuloviny - botanické druhy narcisů a tulipánů		150	10	1 500,00 Kč
					1 500,00 Kč

Lokalita 1

Výkaz výměr

Stromy ke kácení (průměr kmene nad 10cm)	ks	18
Další vegetační prvky k odstranění	m2	15
Dřeviny k ošetření	ks	9
Travnaté plochy celkem	m2	800
Travnaté plochy obnova - znovuzaložení trávníku	m2	800
Plošná výsadba keřů	m2	71
Plošná výsadba trvalek a okrasných trav	m2	69
Stromy	ks	16
Plochy k zamulčování kůrou	m2	156

č.položky	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ, KÁCENÍ - LOK 1	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
R	Bezpečnostní řez - obtížnost 2 (č. 3,10,40,43,45)	ks	5	1560	7 800,00 Kč
R	Zdravotní řez - obtížnost 2 (č.8,16)	ks	2	2600	5 200,00 Kč
R	Zdravotní řez - obtížnost 3 (č.15)	ks	1	4680	4 680,00 Kč
R	Redukční řez - vyvětvení dřeviny (č.2)	ks	1	832	832,00 Kč
111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin s průměrem kmene do 10cm, výšky nad 1m, včetně kořene, v rovině (č. 1,21,22,35, Z1)	m2	15	150	2 250,00 Kč
112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene do 200mm (č. 4,6,7,9,11,12,13,39)	ks	8	182	1 456,00 Kč
112 15-1112	Pokácení stromu směrové v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene do 300mm (č. 26,28,30,32,33,41,42,44)	ks	8	255	2 040,00 Kč
112 15-1114	Pokácení stromu směrové v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene do 500mm (č.17)	ks	1	1092	1 092,00 Kč
11215-1315	Pokácení stromu postupné bez spouštění, s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene do 600mm (č. 5)	ks	1	2444	2 444,00 Kč
112 20-1112	Odstranění pařezu o průměru do 300mm (č. 4,9,11,12,13,39)	ks	8	546	4 368,00 Kč
112 20-1113	Odstranění pařezu o průměru do 400mm (č. 26,28,30,32,33,42,44)	ks	8	858	6 864,00 Kč
112 20-1115	Odstranění pařezu o průměru do 600mm (č. 17)	ks	1	1274	1 274,00 Kč
112 20-1116	Odstranění pařezu o průměru do 700mm (č. 5)	ks	1	1794	1 794,00 Kč
	PŘESUNY A LIKVIDACE DŘEVNÍ HMOTY				

111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně, průměr větví do 10cm - větve z ořezů a zbytek větví z pokácených stromů (možnost využití štěpky k zamulčování výsadeb)	m3	3	1758	5 274,00 Kč
Celkem za kácení a pěstební opatření					47 368,00 Kč

Pozn. Odvětvené kmeny a silnější větve budou ponechány na hromadách na místě, další využití zajistí obec

č.položky	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - LOK 1	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
184 80-2111	Chemické odplevelení v rovině, postřikem na široko(2x)	m2	1600	1,1	1 760,00
M	Totální herbicid	l	2	410	820,00
R	Vyhrabání stařiny (po chemickém odplevelení)	m2	800	3	2 400,00
R	Naložení a odvoz stařiny do 20km	m3	2,4	520	1 248,00
R	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	2,88	624	1 797,12
183 40-3114	Kultivace půdy kultivátorováním v rovině (2x)	m2	1600	1,8	2 880,00
183 40-3153	Kultivace půdy hrabáním v rovině (2x)	m2	1600	2	3 200,00
181 41-1131	Založení parkového trávníku v rovině	m2	800	9	7 200,00
183 40-3161	Obdělání půdy válením (2x) v rovině	m2	1600	0,8	1 280,00
M	Travní osivo - parková směs (30g/m2)	kg	24	109	2 616,00
Celkem za založení trávníku					25 201,12 Kč

č.položky	VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, OKRASNÝCH TRAV - LOK 1	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
184 80-2111	Chemické odplevelení v rovině, postřikem na široko(2x)	m2	280	1,5	420,00
M	Totální herbicid	l	0,35	426	149,10
R	Vyhrabání stařiny (po chemickém odplevelení) a sejmutý drn	m2	140	3,1	434,00
R	Naložení a odvoz stařiny do 20km	m3	0,42	540	226,80
R	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	0,504	648	326,59
183 40-3111	Kultivace půdy nakopáním v rovině (2x)	m2	280	7,8	2 184,00
183 40-3153	Kultivace půdy hrabáním v rovině (2x)	m2	280	2,1	588,00
183 10-1111	Hloubení jamky do 0,01m3 bez výměny půdy	ks	345	3,7	1 276,50
183 10-1212	Hloubení jamky do 0,02m3 v rovině s výměnou půdy na 50%	ks	132	12,5	1 650,00
M	Substrát na výměnu do jamek	m3	1,32	936	1 235,52
183 21-1312	Výsadba trvalek	ks	345	7,3	2 518,50
183 21-1313	Výsadba cibulovin	ks	150	4,2	630,00
184 10-2111	Výsadba rostlin s balem v rovině o průměru do 200mm	ks	132	18,8	2 481,60
185 80-2114	Hnojení rostlin umělým hnojivem jednotlivě (2 tableta ke každému keři)	t	0,00609	15600	95,00
M	Tabletové hnojivo	ks	609	1,3	791,70
184 91-1421	Mulčování rostlin kůrou, tl. 10cm, v rovině	m2	140	28	3 920,00

M	Mulčovací kůra	m3	14	821	11 494,00
998 23-13	Přesun hmot pro sadovnické účely(další materiály)	t	6,67	208	1 387,87
Celkem za výsadbu keřů, trvalek a okrasných trav					31 809,18 Kč

č.položky	VÝSADBA STROMŮ - LOK 1	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
R	Vytýčení výsadeb stromů	ks	16,00	8,5	136,00
183 10-1115	Hloubení jamek pro výsadbu stromů s 50% výměnou půdy v rovině (obj. do 0,4m3)	ks	16,00	260	4 160,00
M	Substrát na výměnu při výsadbě	m3	3,20	973	3 113,60
184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do 60 cm v rovině	ks	16,00	260	4 160,00
185 80-2114	Hnojení rostlin umělým hnojivem jednotlivě (5 tablet ke každému stromu)	t	0,0008	16224	12,98
M	Tabletové hnojivo	ks	80	1,4	112,00
184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly do 3m	ks	16,00	182	2 912,00
M	Příčka	ks	48	11	528,00
M	Kotvicí kůl 2,5m	ks	48	78	3 744,00
M	Úvazek	ks	48	10,5	504,00
R	Ovázání kmene rákosovou rohoží (do výšky 2m)	ks	16,00	26	416,00
M	Rákosová rohož	m2	16,00	84	1 344,00
184 91-1421	Mulčování rostlin kůrou, tl. 10cm, v rovině	m2	16	30	480,00
M	Mulčovací kůra	m3	1,6	853	1 364,80
998 23-13	Přesun hmot pro sadovnické účely(další materiály)	t	3,85	216	831,34

Celkem za výsadbu stromů					23 818,72 Kč
--------------------------	--	--	--	--	--------------

č.položky	DROBNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - LOK 1	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
R	Vytýčení a uložení betonových dlaždic do štěrkového lože 5cm (včetně výkopu) - zpevněná plocha pod lavičku	ks	9,00	94	846,00
M	Betonová dlaždice, 300x600mm	ks	9,00	395	3 555,00
M	Drť na podsyp pod šlapáky 4/8	t	0,14	936	128,89
Celkem za zpevněné plochy					4 529,89

Lokalita 2

Výkaz výměr

Stromy ke kácení (průměr kmene nad 10cm)	ks	2
Další vegetační prvky k odstranění	m2	2
Keře a dřeviny s prům.kmene do 10cm	m2	1
Navážka ornice	m2	405

Mlatový povrch	m2	160
Kamenné šlapáky	ks	40
Štěrkové plochy	m2	10

Travnaté plochy	m2	360
Plošná výsadba keřů	m2	250
Plošná výsadba trvalek a okrasných trav	m2	106
Stromy	ks	8
Plochy k zamulčování kůrou	m2	364

č.položky	KÁCENÍ - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin s průměrem kmene do 10cm, výšky nad 1m, včetně kořene, v rovině (č. 53)	m2	2	156	312,00 Kč
112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene do 200mm (č. 51, 52)	ks	2	189	378,00 Kč
112 20-1112	Odstranění pařezu o průměru do 300mm (č. 51, 52)	ks	2	567	1 134,00 Kč
111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně, průměr větví do 10cm - větve z ořezů a zbytek větví z pokácených stromů (možnost využití štěrky k zamulčování výsadeb)	m3	0,5	1828	914,00 Kč
Celkem za kácení					2 738,00 Kč

č.položky	NAVÁŽKA ORNICE - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
18340-2121	Rozrušení půdy na hloubku do 150mm	m2	565	15	8 475,00
167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3	m3	121,50	50	6 075,00
162 50-1102	Dovoz ornice do 3km	m3	121,50	120	14 580,00
M	Ornice	t	194,40	150	29 160,00
181 30-1105	Rozprostření ornice ve vrstvě do 30cm	m2	405	20	8 100,00
181 11-1111	Plošná úprava terénu s vyrovnáním nerovností do 10cm	m2	405	13	5 265,00
Celkem za navážku ornice					71 655,00

č.položky	MLATOVÁ CESTA - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
R	Vytýčení mlatového povrchu	m2	160	10	1 600,00
181201102	Úprava pláňe včetně hutnění	m2	184	13	2 392,00
917862111	Osazení obrubního betonového stoj s opěrou bet	m	185,00	120	22 200,00
M	Betonový obrubník ABO 5-20, 50x500x250	ks	370,00	30	11 100,00
564851111	Podklad štěrku z hut tl. 100mm, fr. 0/63	m2	160,00	88	14 080,00
	Podklad štěrku z hut tl. 100mm, fr. 16/32	m2	160,00	100	16 000,00
	Podklad štěrku z hut tl. 50mm, fr. 8/16	m2	160,00	68	10 880,00
564851112	Podklad štěrku z hut tl. 50mm, fr. 0/4 a 0/8	m2	160,00	68	10 880,00
	Přesun hmot - kryt štěrkový	t	48	25	1 200,00
Celkem za mlatovou cestu					90 332,00

č.položky	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
184 80-2111	Chemické odplevelení v rovině, postřikem na široko(2x)	m2	720	1,2	864,00
M	<i>Totální herbicid</i>	l	0,9	426	383,40
R	Vyhrabání stařiny (po chemickém odplevelení)	m2	360	3,2	1 152,00
R	Naložení a odvoz stařiny do 20km	m3	1,08	561	605,88
R	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	1,296	673	872,21
183 40-3114	Kultivace půdy kultivátorováním v rovině (2x)	m2	720	2	1 440,00
183 40-3153	Kultivace půdy hrabáním v rovině (2x)	m2	720	2,1	1 512,00
181 41-1131	Založení parkového trávníku v rovině	m2	360	9,4	3 384,00
183 40-3161	Obdělání půdy válením (2x) v rovině	m2	720	1	720,00
M	<i>Travní osivo - parková směs (30g/m2)</i>	kg	10,8	113	1 220,40
Celkem za založení trávníku					12 153,89 Kč

č.položky	VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, OKRASNÝCH TRAV - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
184 80-2111	Chemické odplevelení v rovině, postřikem na široko(2x)	m2	712	1,2	854,40
M	<i>Totální herbicid</i>	l	0,89	443	394,27
R	Vyhrabání stařiny (po chemickém odplevelení) a sejmutý drn	m2	356	3,3	1 174,80
R	Naložení a odvoz stařiny do 20km	m3	1,068	583	622,64
R	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	1,2816	699	895,84
183 40-3111	Kultivace půdy nakopáním v rovině (2x)	m2	712	8,1	5 767,20
183 40-3153	Kultivace půdy hrabáním v rovině (2x)	m2	712	2,2	1 566,40
183 10-1111	Hloubení jamky do 0,01m3 bez výměny půdy	ks	530	3,8	2 014,00
183 10-1212	Hloubení jamky do 0,02m3 v rovině s výměnou půdy na 50%	ks	841	13	10 933,00
M	<i>Substrát na výměnu do jamek</i>	m3	8,41	973	8 182,93
183 21-1312	Výsadba trvalek	ks	530	7,6	4 028,00
183 21-1313	Výsadba cibulovin	ks	150	4,5	675,00
184 10-2111	Výsadba rostlin s balem v rovině o průměru do 200mm	ks	841	19,5	16 399,50
185 80-2114	Hnojení rostlin umělým hnojivem jednotlivě (2 tableta ke každému keři)	t	0,02212	16224	358,87
M	<i>Tabletové hnojivo</i>	ks	2212	1,3	2 875,60
184 91-1421	Mulčování rostlin kůrou, tl. 10-15cm, v rovině	m2	356	29	10 324,00
M	<i>Mulčovací kůra</i>	m3	35,6	853	30 366,80
998 23-13	Přesun hmot pro sadovnické účely(další materiály)	t	21,90	216	4 729,57
Celkem za výsadbu keřů, trvalek a okrasných trav					102 162,83 Kč

č.položky	VÝSADBA STROMŮ - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
R	Vytýčení výsadeb stromů	ks	8,00	8,9	71,20
183 10-1115	Hloubení jamek pro výsadbu stromů s 50% výměnou půdy v rovině (obj. do 0,4m3)	ks	8,00	270	2 160,00
M	<i>Substrát na výměnu při výsadbě</i>	m3	1,60	1011	1 617,60
184 10-2115	Výsadba dřevin s balem do 60 cm v rovině	ks	8,00	271	2 168,00
185 80-2114	Hnojení rostlin umělým hnojivem jednotlivě (5 tablet ke každému stromu)	t	0,0004	16873	6,75
M	<i>Tabletové hnojivo</i>	ks	40	1,5	60,00
184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly do 3m	ks	8,00	189	1 512,00
M	<i>Příčka</i>	ks	24	11	264,00
M	<i>Kotvicí kůl 2,5m</i>	ks	24	82	1 968,00
M	<i>Úvazek</i>	ks	24	11	264,00
R	Ovázání kmene rákosovou rohoží (do výšky 2m)	ks	8,00	27	216,00
M	<i>Rákosová rohož</i>	m2	8,00	88	704,00

184 91-1421	Mulčování rostlin kůrou, tl. 10-15cm, v rovině	m2	8	32	256,00
M	Mulčovací kůra	m3	0,8	887	709,60
998 23-13	Přesun hmot pro sadovnické účely(další materiály)	t	1,92	225	432,99
Celkem za výsadbu stromů					12 410,14

č.položky	KAMENNÉ ŠLAPÁKY, ŠTĚRK. PLOCHY - LOK 2	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
R	Vytýčení a uložení kamenných šlapáků do šterkového lože	ks	40,00	73	2 920,00
M	Kamenné šlapáky	m2	8,89	780	6 933,33
M	Drť na podsyp pod šlapáky 4/8	t	0,60	973	588,12
184 91-1311	Položení geotextilie	m2	10,0	16	160,00
R	Mulčování plochy kačirkem, tl. 10cm	m2	10,0000	40	400,00
M	Geotextilie, 200g/m, vč. překryvů	m2	11,00	21	231,00
M	Kačírek - TK 4/8	t	1,70	936	1 591,20
Celkem za šlapáky a šterkové plochy					12 823,66

Lokalita 3

Výkaz výměr

Travnaté plochy k regeneraci	m2	414
------------------------------	----	-----

č.položky	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - LOK 3	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
184 80-2111	Chemické odplevelení v rovině, postřikem na široko(2x)	m2	828	1,3	1 076,40
M	<i>Totální herbicid</i>	l	1,035	443	458,51
R	Vyhrabání stařiny (po chemickém odplevelení)	m2	414	3,4	1 407,60
R	Naložení a odvoz stařiny do 20km	m3	1,242	584	725,33
R	Poplatek za uložení bioodpadu na skládce	t	1,4904	699	1 041,79
183 40-3114	Kultivace půdy kultivátorováním v rovině (2x)	m2	828	2,1	1 738,80
183 40-3153	Kultivace půdy hrabáním v rovině (2x)	m2	828	2,2	1 821,60
181 41-1131	Založení parkového trávníku v rovině	m2	414	9,8	4 057,20
183 40-3161	Obdělání půdy válením (2x) v rovině	m2	828	1,1	910,80
M	<i>Travní osivo - parková směs (30g/m2)</i>	kg	12,42	118	1 465,56
<i>Celkem za založení trávníku</i>					<i>14 703,58 Kč</i>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 905	Mobiliář	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
N_14_093	Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	TUFÍR, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	168 722	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	168 722		
HZS	0		
ZRN+HZS	168 722	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	168 722	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		168 722 Kč	
DPH 21,0 %		35 432 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			204 154 Kč

Poznámka :

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet :
Objekt :	SO 905 Mobiliář	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	168 722	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 722	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	N_14_093 Revitalizace centra obce Boršice u Blatnice	Rozpočet:
Objekt :	SO 905 Mobiliář	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
1	1	Mobiliář viz sam rozpoč	kpl	1,0000	168 722,00	168 722,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				168 722,00

SO 905 Mobiliář

Lavička	ks	6
Odpadkový koš	ks	4
Kruhová lavička	ks	2
Stojan na kola	ks	4
Jednoduché dřevěné sedátko z kmene	ks	4

		m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
č.položky	Mobiliář				168 722,00 Kč
R	Instalace lavičky	ks	6	525	3 150,00 Kč
R	Instalace odpadkového koše	ks	4	315	1 260,00 Kč
R	Instalace kruhové lavičky	ks	2	2100	4 200,00 Kč
R	Instalace stojanu na kola	ks	4	525	2 100,00 Kč
R	Instalace sedáků z kmene	ks	4	525	2 100,00 Kč

M	Lavička bez područek, s opěradlem, š. 160cm, akátové dřevo	ks	6	11000	66000
M	Odpadkový koš (dřevěný, bez stříšky, akátové dřevo, výška 60cm)	ks	4	7500	30000
M	Kruhová lavička	ks	2	26250	52500
M	Stojan na kola - pětímístný, kovový, pozink	ks	4	1800	7200
M	Jednoduchý dřevěný sedák z kmene, výška 40cm, neodkorněný dřevěný špalek, průměr 40-60cm (z pokácených dřevin)	ks	4	53	212

Celková rekapitulace

Celkem bez DPH	168 722,00 Kč
DPH 21%	35 431,62 Kč
Celkem včetně DPH	204 153,62 Kč