

stavební spol. s r.o.
370 07 Lidická 252
IČO: 45022160 České Budějovice
Tel./fax: 386 460 388

SMLOUVA O DÍLO.
VČETNĚ PŘÍLOH „A“ A „B“
Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Boršov nad Vltavou**

Farní 49
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ – 65050746
P. Karel Hampl

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ – CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli tuto

smlouvu o dílo

1.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele níže uvedené dílo „Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou “ a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 1.2. Zhotovitel provede předmět díla v rozsahu dle posouzení projekční kanceláří MURUS s.r.o.a dle instrukcí objednatele. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že je s předmětem díla seznámen. Dále potvrzuje, že je seznámen s podmínkami na staveništi.
- 1.3. Zhotovitel výše uvedenou zakázku ocenil cenovou kalkulací ze dne 15.03.2010 vycházející z výkazu výměr. Cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4. Přílohy smlouvy o dílo tvořící nedílnou součást této smlouvy:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | Všeobecné smluvní podmínky | příloha A |
| b) | Vlastní nabídka zhotovitele a protokoly z projednání | příloha B |

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOH „A a B“
Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

2.

Cena

2.1. Účastníci si v souladu § 547 odstavce 1 Obchodního zákoníku sjednali cenu díla v rozsahu článku 1, Předmět smlouvy. Celková cena je zpracovaná na základě projektové dokumentace MURUS s.r.o.

2.2. Sjednaná cena je vč. DPH.

2.3. Celková cena díla činí :

1012012 Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou	2.779.428,-	Kč
DPH 10%		
DPH 20%	555.886,-	Kč
CENA VČ. DPH CELKEM:	3.335.314,-	Kč

3.

Platby

3.1 V rozsahu dle smlouvy o dílo objednatel:

a) Zaplatí zhotoviteli na účet měsíčně skutečně provedené práce v souladu s čl. 1. této smlouvy. Žádost o platbu podává zhotovitel objednateli v pravidelných intervalech (1x měsíčně a to vždy k 20.běž měsíce). Žádost o platbu musí obsahovat následující náležitosti:

- skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami dle cenové nabídky zhotovitele
- zjišťovací protokol potvrzený objednatelem nebo jeho zástupcem

b) Objednatel nebo jeho zástupce nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti o platbu od zhotovitele potvrdí zjišťovací protokol v žádané částce, popřípadě v takové jiné částce, kterou určí jako oprávněně požadovanou a splatnou.

c) Právo zhotovitele vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel má právo měsíční fakturace v plné výši.

d) Právo zhotovitele vystavit závěrečnou fakturu vzniká podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V závěrečné faktuře budou vyúčtovány dílčí faktury, její nedílnou součástí bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Faktura musí být vystavena nejpozději do 14 dnů od práva zhotovitele vystavit fakturu.

e) Splatnost všech faktur činí 14 dnů od data doručení faktury.

3.2 Účastníci si sjednali, že práce prováděné nad rámec předmětu díla /rozpočtu stavby/ budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými ve smlouvě o dílo. Tyto práce musí být předem projednány a potvrzeny objednatelem např. zápisem ve stavebním deníku.

4.

Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést tj. zhotovit a objednateli předat do 25.10.2007 a to následovně:

Zahájení prací	od	...01. 06. 2010
Dokončení stavebních prací		...30. 11. 2012
Předání díla objednateli		...30. 11. 2012
Podpis protokolu o předání a převzetí díla		...30. 11. 2012

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOH „A“ A „B“
Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

4.2 Pro případ prodloužení zhotovitele s dokončením díla a jeho předání a převzetí si sjednali účastníci smluvní pokutu výši 0,05% z ceny díla, za každý den prodloužení. Pro případ prodloužení objednatele s placením fakturovaných částek, si sjednávají účastníci úrok z prodloužení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodloužení.

5.

Zastoupení zúčastněných stran

5.1 Za objednatele je oprávněn jednat, odsouhlasit a podepisovat:

☐ Ve věcech smluvních: Páter Karel Hampl

tel: 606171724

☐ Ve věcech technických:

5.2 Za zhotovitele je oprávněn jednat, odsouhlasit a podepisovat:

☐ Ve věcech technických a smluvních: ...jednatel – Hanetšlégr Petr

tel: 777611081

386460388

6.

Záruka

6.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo v trvání následující záruku:

- Dílo jako celek 60 měsíců od předání díla
- Výrobky doplněné záručním listem výrobce, budou mít záruční lhůtu odpovídající tomuto listu od doby potvrzené na záručním listě

7.

Společná ustanovení

7.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy této smlouvy uvedené v článku I., odstavec 1.4. Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto dokumentů ve vzájemném rozporu, použijí se, pokud výslovně není stanoveno jinak v tomto pořadí:

a) Všeobecné smluvní podmínky

příloha A

b) Vlastní nabídka zhotovitele

příloha B

7.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni ke sjednávání a podepisování této smlouvy. Prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takovou ji ve dvou vyhotoveních podepisují, když každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

7.3 Zhotovitel předá zástupci objednatele k termínu předání díla všechny doklady potřebné pro kolaudaci, týkající se předmětu díla zhotovitele, včetně všech potřebných revizních zpráv a vyjádření.

7.5 Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 1.2, je zhotovitel, jako každý původce odpadu, povinen zlikvidovat na vlastní náklady, kromě uložení stavební sutě vč. poplatku za sutě, kterou si objednatel hradí sám.

V Českých Budějovicích, dne 24.03.2010

Antico spol. s r.o., Č. Budějovice
Jednatel – Hanetšlégr Petr

ANTICO

Stavební spol. s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

tel: 386 460 388
e-mail: info@antico.cz



Páter Karel Hampl, Farní č.p. 49,
Boršov nad Vltavou

Objednatel

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Příloha A smlouvy o dílo

I.

Předmět plnění

- I. 1. Předmět plnění je uveden v čl. I. smlouvy o dílo.
- I. 2. Součástí předmětu plnění je i provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek, zkušebního provozu, jakož i předání atestů, osvědčení, záručních listů apod.
- I. 3. Vytýčení staveniště a geodetické zaměření oprávněnou osobou je součástí předmětu plnění dodavatele stavby.
- I. 4. Součástí předmětu plnění je i odstranění zbytků provádění díla, zbylých výrobků, nástrojů a stavebních strojů, odpadů a nečistot tak, aby předmět díla byl způsobilý a vhodný pro další činnost objednatele, či k předání investorovi.
- I. 5. Zhotovitel se zavazuje provést i další práce, neuvedené v čl. I. smlouvy ("vícepráce") na žádost objednatele zapsanou ve stavebním deníku, pokud jejich provedení souvisí s dohodnutým předmětem plnění a jejich potřeba se projevila v průběhu provádění sjednaných prací.

II.

Platební podmínky

- III. 1. Úhrada ceny díla bude prováděna zaplacením dílčích plnění měsíčních faktur dle zjišťovacích protokolů a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem vč.případných víceprací.
- III. 2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po předání a převzetí díla ve smyslu čl. VI. VSP. Konečná faktura bude zhotovitelem předložena nejpozději do 10ti dnů od převzetí díla s tím, že bude splatná do lhůty sjednané ve smlouvě. V rámci konečné faktury budou odečteny všechny dříve vyplacené dílčí faktury uhrazené objednatelem a bude obsahovat vyčíslení DPH.
- III. 3. Pro případ, že při předání díla byly zjištěny drobné vady a nedodělky ve smyslu čl. VI. odst. VI. 6. VSP, sjednali si účastníci pozastávku platby ve výši 2,5 % ceny díla do doby odstranění těchto vad a nedodělků.
- III. 4. Pro účely posouzení včasnosti platby je rozhodující den podání příkazu k úhradě nebo den předání peněz na poště.

III.

Doba plnění

- IV. 1. Doba plnění je sjednána v čl. 4. smlouvy o dílo.

IV.

Způsob provádění díla

- V. 1. Zhotovitele je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době. Provádění díla je povinen započít a dílo dokončit v dohodnutých termínech. Před sjednanou dobu může dílo provést jen s výslovným souhlasem objednatele.
- V. 2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel je oprávněn poskytovat zhotoviteli pokyny, které budou doplňovat či zpřesňovat dokumentaci díla. Zhotovitel je takovými pokyny vázán.
- V. 3. Staveniště bude předáno zhotoviteli na základě zápisu nejpozději v den zahájení prací. Zhotovitel je oprávněn toto staveniště užívat pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno.
- V. 4. Zhotovitel je oprávněn používat k uskladnění materiálu pouze staveniště, či jeho část, uvedenou v odst. 3.

SMLOUVA O DÍLO,
VČETNĚ PŘÍLOH „A“ A „B“
Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

- V. 5. Pokud objednatel opatřil k provedení díla nějaké věci, zůstává jejich vlastníkem. Nebezpečí škody na nich nese od jejich převzetí zhotovitel. Pokud některé z věcí, převzaté zhotovitelem, nebyly při provádění díla zpracovány, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu objednateli vrátit.
- V. 7. Objednatel a jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na staveniště za účelem provádění kontrol a dohledu. Zhotovitel je povinen zajistit v obvyklé pracovní době nepřetržitou přítomnost nejméně jednoho odpovědného řídícího pracovníka vedoucí čtyř, mistr nebo stavitel.
- V. 8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel bez přiměřeného odkladu neučiní, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy.
- V. 9. V průběhu provádění díla se konají v termínech uvedených ve smlouvě, nejméně 1 x za 14 dní, pravidelné kontrolní dny. Těchto kontrolních dnů je zhotovitel povinen se zúčastnit.
- V. 10. Pokud se při provádění díla některé jeho části stanou nepřístupnými nebo budou zakryty, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich samostatnému prověření. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele takové části zpřístupnit či odkrýt na svůj náklad. Stanoví-li smlouva oprávnění objednatele kontrolovat předmět díla na určitém stupni, je zhotovitel povinen včas vyzvat objednatele k provedení kontroly. Nesplní-li svou povinnost, je povinen umožnit objednateli dodatečné provedení kontroly a nést náklady s tím spojené.
- V. 11. O průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník se záznamy o pracích, které provádí a jejich postupu, jakož i o všech skutečnostech významných z hlediska vzájemných práv účastníků z této smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku budou objednatelem vždy při kontrolních dnech potvrzovány. Postup prací zachycuje zhotovitel ve stavebním deníku v denních zprávách, které podávají informace o:
- a) počtu nasazených pracovníků,
 - b) dodaného, zpracovaného nebo odvezeného materiálu,
 - c) případných událostech a poruchách,
 - d) případných výhradách,
 - e) povětrnostních podmínkách.
- Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv stavební deník předložit.
- V. 12. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby v co nejmenším rozsahu bránil činnosti ostatních zhotovitelů, případně činnosti objednatele. Je povinen na místě provádění díla zachovávat pořádek a čistotu, staveniště a jeho okolí v potřebném rozsahu průběžně uklízet tak, aby svou činností zatěžoval okolí v co možná nejmenším rozsahu. Zhotovitel je povinen dílo provádět při zachování všech předpisů k zajištění BOZP a PO. Je povinen v obvyklé pracovní době zajistit střežení staveniště.
- V. 13. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím dokončeného díla.

VI.

Předání a převzetí díla

- VI. 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním v místě jeho provedení. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně pět dnů před tímto dnem a to doporučeným dopisem před tímto dnem.
- VI. 2. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele k předání a převzetí díla.
- VI. 3. O předání a převzetí díla sepiší a podepíší účastníci zápis. Ke splnění povinnosti zhotovitele dochází písemným prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přijímá. Součástí zápisu je vytknutí případných vad a nedodělků díla.
- VI. 4- Při předání díla předá zhotovitel objednateli též.
- a) veškeré informace a dokumenty, umožňující získat kolaudační rozhodnutí,

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOH „A“ A „B“
Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

- b) zkušební osvědčení, atesty, revizní zprávy, záruční listy,
- c) návody k obsluze a údržbě technických zařízení,
- d) pracovní výkresy,
- e) výkresovou dokumentaci se zakreslením všech změn provedených odchylně od PD

VI. 5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání k účelu, pro které je určen, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla. Takové vady a nedodělky budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté v zápise o převzetí, nejpozději však do lhůty, která je uvedena v čl. 4.1 SOD. Za takové vady a nedodělky se považují též neprovedení úklidových a jiných prací ve smyslu čl. I. odst. I. 3. VSP, jakož i neodstranění škod a poškození ve smyslu čl. V. odst. V. 13. VSP.

VII.

Odpovědnost za vady

VII. 1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku po dobu uvedenou ve smlouvě. Tato doba počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude způsobilé ke smluvenému užívání a že odstraní bezplatně vady díla, které se na něm v této době projeví.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

VIII. 1. Kromě důvodů, uvedených ve smlouvě či zákoně, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro případ, že:

- a) zhotovitel je v prodlení o více než 20 dní se zahájením prací
- b) zhotovitel je v prodlení o více než 20 dní s předáním díla.
- c) mu nebude poskytnuta dotace na předmět plnění

VIII. 2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno ujednání o smluvních pokutách a o sjednaném úroku z prodlení, jakož i o místní příslušnosti soudu.

VIII. 3. Odstoupit od smlouvy může i zhotovitel a to v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou dílčí nebo konečné faktury o více jak 10 dnů, avšak minimálně se prodlužuje termín dokončení díla o dobu, kdy byl objednatel v prodlení s úhradou.

IX.

Smluvní pokuty

IX. 2. Smluvní pokuta je splatná neprodleně po porušení povinnosti, na níž se vztahuje na účet druhého účastníka. Zaplacená smluvní pokuta nemá vliv na náhradu eventuální škody a nezapočítává se do ní.

X.

Závěrečná ustanovení

- X. 1. Veškeré výzvy, upozornění, oznámení se dějí formou zápisu ve stavebním deníku.
- X. 2. Pro případ sporů z této smlouvy volí účastníci podle § 89 a o.s.ř. místní příslušnost věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích.
- X. 3. Účastníci prohlašují, že tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a jako takové je ve dvou vyhotoveních podepisují, když každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích, dne: 24.03.2010

ANTICO spol. s r.o. Č. Budějovice
Jednatel – Hanušlégr Petr

ANTICO
Zhotovitel
Stavební spol. s r.o.
Lidická 252

370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./fax: 386 460 388



Pater. Karel Hampl, Farní č.p. 49,
Boršov nad Vlt.



Objednatel

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1012012 oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava krovů a střech - Boršov	JKSO:
Stavba: KO 1012	Název stavby: Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 2 779 428,00	
Počet listů: 16	Zakázkové číslo: 1012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	583 767,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	2 102 207,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	12 500,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		2 698 474,00	Zařízení staveniště	80 954,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		2 779 428,00	Ostatní náklady celkem:	80 954,00

Vypracoval: Jméno: Hanetšlégr Petr Datum: 24.3.2010 Podpis:  ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za zhotovitele: Jméno: Datum: 24.03.10 Podpis:  ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:  
Základ pro DPH	20,0 % činí:	2 779 428,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	555 886,00 Kč
Cena za objekt celkem:		3 335 314,00 Kč

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8
46 Zpevněné plochy	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1
62 Upravy povrchů vnější	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
94 Lešení a stavební výtahy	253 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
971 Sanační práce	58 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
974 Přípravné a pomocné práce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	56 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	602 607,00	0,00	0,00	0,00	14,3
764 Konstrukce klempířské	0,00	170 195,00	0,00	0,00	0,00	0,5
765 Krytiny tvrdé	0,00	1 307 555,00	0,00	0,00	0,00	62,6
768 Přípravné a pomocné práce	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M11 Hromosvody	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	79 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	583 767,00	2 102 207,00	0,00	12 500,00	0,00	160,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	2 685 974,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 685 974,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	2 685 974,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	2 685 974,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	2 698 474,00	80 954,00
Provoz investora	0,00	2 698 474,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 698 474,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 698 474,00	0,00
			80 954,00

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	139 60-1101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3		1,8750	651,64	1 221,83	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,8750		
2	162 20-1203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3		1,8750	177,76	333,30	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,8750		
3	162 20-1210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3		1,8750	133,50	250,31	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,8750		
4	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		1,8750	264,50	495,94	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,8750		
5	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3		16,8750	19,40	327,38	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: 1,875*9</i>				16,8750		
6	167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3		1,8750	171,00	320,63	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,8750		
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3		1,8750	96,20	180,38	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,8750		
1		Zemní práce				3 129,75		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
8	310 23-8211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3		1,2000	4 315,00	5 178,00	1,95224	2,34269
		<i>podezdění pozednice v plných vazbách: 1,2</i>				1,2000		
9	317 23-5811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami m3		4,2000	14 840,00	62 328,00	2,01208	8,45074
		<i>předpoklad přezdění římsy : 4,2</i>				4,2000		
10	R.300001	Vyzdívané boky vikýřů z cihel plných tl. 6,5 cm m2		7,6800	580,00	4 454,40	0,00000	0,00000
		<i>1,6*0,6*2*4</i>				7,6800		
3		Svislé a kompletní konstrukce				71 960,40		10,79342
46		Zpevněné plochy						
11	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2		7,5000	55,30	414,75	0,09820	0,73650

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2)*0,5</i>				7,5000		
12	631 31-3611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,9750	2 880,00	2 808,00	2,42198	2,36143
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2)*0,5*0,13</i>				0,9750		
13	631 36-1921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,0412	24 000,00	988,80	1,06625	0,04393
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2)*0,5*5,5*0,001</i>				0,0412		
46		Zpevněné plochy				4 211,55		3,14186

62 Upravy povrchů vnější

14	622 42-1131	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	7,6800	269,00	2 065,92	0,04817	0,36995
		<i>boky vikýřů: 1,6*0,6*2*4</i>				7,6800		
15	622 42-2711	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 % vč. hydrofobizace a nátěru KEIM minerál	m2	40,0000	648,00	25 920,00	0,06620	2,64800
		<i>odstranění nesoudržných omítek, proškabání spar, staveništní přesun vybouraných hmot, odvoz na skládku a poplatek, oprava trasvápennou omítkou, dřevem stočit, základní hydrofobizace KEIM Silagrunder, základový nátěr s minerálním plnivem+nátěr KEIM Contact, Grob+ Granital, závěrečná hydrofobizace 2x KEIM Lotexan, viz. technická zpráva, předpoklad 40 m2: 4040</i>				4 040,0000		
16	622 47-1317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	7,6800	138,36	1 062,60	0,00040	0,00307
		<i>boky vikýřů: 1,6*0,6*2*4</i>				7,6800		
17	622 49-1144	Nátěr fasády hydrofobní	m2	7,6800	185,00	1 420,80	0,00035	0,00269
		<i>boky vikýřů: 1,6*0,6*2*4</i>				7,6800		
62		Upravy povrchů vnější				30 469,32		3,02371

94 Lešení a stavební výtahy

18	941 94-1051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	657,3000	50,50	33 193,65	0,04406	28,96064
		<i>12,7*8+(4,9+9,85+6,5)*6+(6,8+12,05+12,55)*9+(2,8+15,4)*8</i>				657,3000		
19	941 94-1052	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	578,5000	55,00	31 817,50	0,04406	25,48871
		<i>(6,05*2+7,9)*23+7,9*15</i>				578,5000		
20	941 94-1391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 971,9000	36,29	71 560,25	0,00109	2,14937
		<i>657,3*3</i>				1 971,9000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
21	941 94-1392	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 735,5000	35,07	60 863,99	0,00102	1,77021
	578,5*3					1 735,5000		
22	941 94-1851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	657,3000	30,50	20 047,65	0,00000	0,00000
	657,3					657,3000		
23	941 94-1852	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	578,5000	33,00	19 090,50	0,00000	0,00000
	578,5					578,5000		
24	941 95-5003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	95,0000	95,00	9 025,00	0,04063	3,85985
	95					95,0000		
25	941 95-5004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	80,0000	105,00	8 400,00	0,04063	3,25040
	80					80,0000		
	94	Lešení a stavební výtahy				253 998,54		65,47918

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

26	R.9 50-001	Vyčištění prostoru půdy včetně naložení suti a odvozu na skládku + poplatek	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 000,00		0,00000

971 Sanační práce

27	975 07-8152	Sanace ponechaných částí krovu Deronem OH-F	m2	185,0000	115,00	21 275,00	0,00300	0,55500
		sanace bude prováděna lokálně pouze v místech narušení, dále celoplošně do výšky 1 m od koruny zdíva a horní plocha krokví, prvky napadené dřevokazným hmyzem sanovat Deronem I: 185				185,0000		
28	R.9 71-001	Sanace koruny zdíva	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
		koruna zdíva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškrábat spáry v místech napadení dřevokazným hmyzem, vypálit plamenem a provést chemickou sanaci Deronem plus: 1				1,0000		
29	R.9 71-003	Impregnace nového řeziva Deronem plus	m3	16,2312	1 380,00	22 399,06	0,00000	0,00000
		1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565				3,7432		
		0,4285+0,2760+0,2631+7,6675+1,815				10,4501		
		rezerva!!!:				2,0379		
		0,2070+0,176+0,0773+0,1987+0,0559+0,0793+0,7908+0,3213+0,1316						

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	971	Sanační práce				58 674,06		0,55500
974 Přípravné a pomocné práce								
30	R.974001	Ostatní práce vyplývající z charakteru stavby a PD kpl		1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
		Zpracovatel cenové nabídky si důsledně prostuduje projektovou dokumentaci a seznámí se s místními podmínkami na staveništi. Případné náklady, které by později uplatňoval, a které nejsou zapracovány v jiných položkách tohoto výkazu výměr, zpracovatel nabídky ocení v této položce: 1						
						1,0000		
	974	Přípravné a pomocné práce				15 000,00		0,00000
99 Staveništní přesun hmot								
31	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		82,9932	686,00	56 933,31	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				56 933,31		0,00000
762 Konstrukce tesařské								
32	762 31-3110	Montáž svorníků, šroubů délky 200 mm vč. svorníku ,podložek a matic 12 mm kus		56,0000	168,00	9 408,00	0,00000	0,00000
		nastavení krokve lod', detail D1: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*4				16,0000		
		nastavení krokve presbytář, detail D5: 4*4				16,0000		
		Rezerva!!!: 4*4				16,0000		
33	762 31-3111	Montáž svorníků, šroubů délky 250 mm vč. svorníku pr. 16 mm, včetně matic a podložek kus		24,0000	185,00	4 440,00	0,00000	0,00000
		nastavení vazného trámu lod', detail D2: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*1				4,0000		
		nastavení vazného trámu, detail D6: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*1				4,0000		
34	762 31-3114	Montáž svorníků, šroubů délky 500 mm vč. svorníku pr. 20 mm, podložek a matic kus		8,0000	240,00	1 920,00	0,00000	0,00000
		propojení krátkat věže s podélnými prahy: 8				8,0000		
35	762 31-3120	Montáž roubíku pr. 16mm dl. 190 mm vč. roubíku kus		24,0000	56,90	1 365,60	0,00000	0,00000
		nastavení vazného trámu lod', detail D2: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*1				4,0000		
		nastavení vazného trámu presbytář, detail D6: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*1				4,0000		
36	762 31-3122	Montáž roubíku pr. 12mm dl. 110 mm kus		28,0000	38,00	1 064,00	0,00000	0,00000
		nastavení krokve lod', detail D1: 2*2				4,0000		
		Rezerva!!!: 2*4				8,0000		

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet:	1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>nastavení krokve presbytář, detail D5: 2*4</i>				8,0000		
		<i>Rezerva!!!: 2*4</i>				8,0000		
37	762 31-4122	Montáž dubového kolíku pr. 30 mm dl. 200 včetně kolíku	kus	12,0000	42,00	504,00	0,00000	0,00000
		<i>nastavení pozednice, detail D3: 2*2+2*2</i>				8,0000		
		<i>Rezerva!!!: 2*1+2*1</i>				4,0000		
38	762 33-1911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	80,4000	74,50	5 989,80	0,00016	0,01286
		<i>lod', námětky: 1,2*26</i>				31,2000		
		<i>presbytář, námětky: 1,2*23</i>				27,6000		
		<i>věž, námětky: 1,2*18</i>				21,6000		
39	762 33-1921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	3,0000	128,00	384,00	0,00016	0,00048
		<i>Rezerva!!! presbytář, vzpěra: 1,5*2</i>				3,0000		
40	762 33-1931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	31,5000	159,00	5 008,50	0,00016	0,00504
		<i>lod', krokv: 1,5*2</i>				3,0000		
		<i>presbytář, krokv: 1,5*4</i>				6,0000		
		<i>věž, krokv: 2,5*1</i>				2,5000		
		<i>Rezerva!!!:</i>						
		<i>lod', krokv: 2,0*4</i>				8,0000		
		<i>presbytář, krokv: 1,5*4</i>				6,0000		
		<i>věž, krokv: 1,5*4</i>				6,0000		
41	762 33-1932	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	15,0000	142,00	2 130,00	0,00016	0,00240
		<i>věž, zavětrování kříže: 4*2+3,5*2</i>				15,0000		
42	762 33-1933	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m	m	8,0000	140,00	1 120,00	0,00016	0,00128
		<i>věž, krokv: 8,0*1</i>				8,0000		
43	762 33-1941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	9,5000	192,00	1 824,00	0,00016	0,00152
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1</i>				1,5000		
		<i>věž, vazný trám: 2,5*1</i>				2,5000		
		<i>krátče: 2,0*2</i>				4,0000		
		<i>Rezerva!!!:</i>						
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1</i>				1,5000		
44	762 33-1942	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	4,5000	177,00	796,50	0,00016	0,00072
		<i>věž, vazný trám: 4,5*1</i>				4,5000		
45	762 33-1951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	52,5000	189,00	9 922,50	0,00016	0,00840
		<i>lod', pozednice: 2,0*2</i>				4,0000		
		<i>vazný trám: 3,0*2</i>				6,0000		
		<i>stropní trám: 3,0*1</i>				3,0000		
		<i>presbytář, pozednice: 3,5*2</i>				7,0000		
		<i>vazný trám: 2,5*2</i>				5,0000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		krátče: 1,5*2				3,0000		
		věž, pozednice: 5,0*1				5,0000		
		Rezerva!!!:						
		lod', pozednice: 2,0*1				2,0000		
		vazný trám: 3,0*1				3,0000		
		krátče: 1,5*1				1,5000		
		presbytář, pozednice: 1,5*1				1,5000		
		vazný trám: 2,5*1				2,5000		
		krátče: 1,5*2				3,0000		
		lod', stroopní trám: 3,0*2				6,0000		
46	762 33-2931	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	80,4000	164,00	13 185,60	0,00712	0,57245
		lod', námětky: 1,2*26				31,2000		
		presbytář, námětky: 1,2*23				27,6000		
		věž, námětky: 1,2*18				21,6000		
47	762 33-2932	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	3,0000	297,00	891,00	0,01467	0,04401
		Rezerva!!!:						
		presbytář, vzpěra: 1,5*2				3,0000		
48	762 33-2933	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	54,5000	273,00	14 878,50	0,01602	0,87309
		lod', krokev: 1,5*2				3,0000		
		presbytář, krokev: 1,5*4				6,0000		
		věž, krokev: 2,5*1+8,0*1				10,5000		
		věž, zavětr. kříže: 4*2+3,5*2				15,0000		
		Rezerva!!!:						
		lod', krokev: 2,0*4				8,0000		
		presbytář, krokev: 1,5*4				6,0000		
		věž, krokev.: 1,5*4				6,0000		
49	762 33-2934	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	14,0000	379,00	5 306,00	0,02641	0,36974
		lod', vzpěra: 1,5*1				1,5000		
		věž, vazný trám: 4,5*1+2,5*1				7,0000		
		věž, krátče: 2,0*2				4,0000		
		Rezerva!!!:						
		lod', vzpěra: 1,5*1				1,5000		
50	762 33-2935	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	52,5000	680,00	35 700,00	0,03969	2,08373
		lod', pozednice: 2,0*2				4,0000		
		vazný trám: 3,0*2				6,0000		
		stropní trám: 3,0*1				3,0000		
		presbytář, pozednice: 3,5*2				7,0000		
		vazný trám: 2,5*2				5,0000		
		krátče: 1,5*2				3,0000		
		věž, pozednice: 5,0*1				5,0000		
		Rezerva!!!:						
		lod', pozednice: 2,0*1				2,0000		
		vazný trám: 3,0*1				3,0000		
		krátče: 1,5*1				1,5000		
		presbytář, pozednice: 1,5*1				1,5000		
		vazný trám: 2,5*1				2,5000		
		krátče: 1,5*2				3,0000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		stropní trám: 3,0*2				6,0000		
51	762 33-3006	Hoblování částí krovu - příplatek m3		6,7487	1 280,00	8 638,34	0,00000	0,00000
		1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565				3,7432		
		0,4285+0,2760+0,2631				0,9676		
		Rezerva!!!:				2,0379		
		0,2070+0,176+0,0773+0,1987+0,0559+0,0793+0,7908+0,3213+0,1316						
52	762 34-2213	Mtž laťování jedn -60ř os I -260mm m2		528,0625	44,00	23 234,75	0,00000	0,00000
		528,0625				528,0625		
53	762 34-2811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2		528,0625	15,20	8 026,55	(-0,00700)	(-3,69644)
		528,0625				528,0625	0,00000	0,00000
54	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		16,2312	877,00	14 234,76	0,02357	0,38257
		1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565				3,7432		
		0,4285+0,2760+0,2631+7,6675+1,815				10,4501		
		Rezerva!!!:				2,0379		
		0,2070+0,176+0,0773+0,1987+0,0559+0,0793+0,7908+0,3213+0,1316						
55	762 81-1912	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2 m2		48,4000	265,00	12 826,00	0,00016	0,00774
		severní strana: 5,0*2				10,0000		
		otevření stropních trámů: 12,8*1,0*3				38,4000		
56	762 81-2932	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2 m2		48,4000	328,00	15 875,20	0,02043	0,98881
		severní strana: 5,0*2				10,0000		
		otevření stropních trámů: 12,8*1,0*3				38,4000		
57	R.7620013	Provizorní zakrytí krovu plachtami m2		528,0625	30,00	15 841,88	0,00000	0,00000
		528,0625				528,0625		
58	R.762007	Oprava krovu sakristie předběžná cena kpl		1,0000	75 000,00	75 000,00	0,00000	0,00000
		konstrukce krovu sakristie nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 75000,- Kč: 1				1,0000		
59	R.762008	Oprava krovu severní předsíně předběžná cena kpl		1,0000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000
		konstrukce krovu sev. předsíně nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 20000,- Kč: 1				1,0000		
60	R.762009	Oprava krovu schodiště na věž předběžná cena kpl		1,0000	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000
		konstrukce krovu schodiště nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena						

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.10
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet:	1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 18000,- Kč: 1</i>				1,0000		
61	R.762010	Oprava krovu vstupu do sakristie předběžná cena	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
		<i>konstrukce krovu vstupu do sakristie nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 15000,- Kč: 1</i>				1,0000		
62	R.762012	D+M ocelového táhla pr. 20 mm předběžná cena	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
		<i>zajištění spoje pozednice k vaznému trámu (výměně), bude upřesněno podle polohy spoje pozednice na stavbě, oceněno předběžnou cenou 15000,- Kč: 1</i>				1,0000		
63	R.762014	Provizorní podpírání konstrukce krovu kpl	kpl	1,0000	13 000,00	13 000,00	0,00000	0,00000
		<i>krov bude nutné během opravy provizorně podírat, viz TZ: 1</i>				1,0000		
64	R.762015	Mechanické očištění ponechávaného řeziva kpl	kpl	1,0000	28 000,00	28 000,00	0,00000	0,00000
		<i>celoplošné mechanické očištění ponechávaného řeziva, u prvků povrchově narušených dřevokazným hmyzem bude provedeno osekání narušených částí, osekání hrany budou pohledově upraveny pořízem: 1</i>				1,0000		
65	R.762016	Naložení, odvoz a likvidace demontovaného řeziva kpl	kpl	1,0000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
66	R.762017	Tesařské úpravy boků vyzdívaných vikýřů ks	ks	4,0000	2 180,00	8 720,00	0,00000	0,00000
		<i>pro 1 vikýř, 2 ks lať 5/6 cm dl. cca 220 cm, 2 ks prkno 3/10 cm dl. cca 140 cm osadit do vyzdívaného boku, celkem 4 ks vikýřů: 4</i>				4,0000		
67	R.762018	D+M dřevěný rámeček 72x46 cm vč. drátěného pletiva oka 20/20 mm a nátěru ks	ks	4,0000	850,00	3 400,00	0,00000	0,00000
	4					4,0000		
68	R.762019	Kontrola příp. oprava jednotlivých tesař. spojů kpl	kpl	1,0000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000
		<i>jednotlivé tesařské spoje budou zkontrolovány příp. opraveny: 1</i>				1,0000		
69	R.762020	D+M pochůzí lávky š.60 cm z fošen tl. 5 cm včetně zábradlí 6/6 cm - jednostranně bm	bm	10,0000	880,00	8 800,00	0,00000	0,00000
	10					10,0000		
70	R.762021	D+M vyrovnávací dřevěné schody předběžná cena	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
		<i>zpřístupnění krovu, bude upřesněno, oceněno předběžnou cenou ve výši 10000,-Kč: 1</i>				1,0000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
71	R.762022	D+M dřevěný hranolek 4/4 cm bm <i>pro klempířské prvky KL6, KL8: 32,5+23</i>		55,5000	25,00	1 387,50 55,5000	0,00000	0,00000
72	R.762023	Oprava nepřístupné části krovu věže předběžná cena kpl <i>konstrukce krovu vrcholu věže nepřístupná, pozpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou ve výši 30000,- Kč: 1</i>		1,0000	30 000,00	30 000,00 1,0000	0,00000	0,00000
73	605-111222	Řezivo SM hranol 15/15 cm m3 <i>lod', krokev: 1,5*2*0,15*0,15*1,15</i>		0,0776	6 262,00	485,93 0,0776	0,55000	0,04268
74	605-111222	Řezivo SM hranol 15/15 cm m3 <i>Rezerva! lod', krokev: 2,0*4*0,15*0,15*1,15</i>		0,2070	6 262,00	1 296,23 0,2070	0,55000	0,11385
75	605-111223	Řezivo SM hranol 26/22 cm m3 <i>lod', pozednice: 2,0*2*0,26*0,22*1,15</i>		0,2631	6 762,00	1 779,08 0,2631	0,55000	0,14471
76	605-111223	Řezivo SM hranol 26/22 cm m3 <i>lod', pozednice: 2,0*1*0,26*0,22*1,15</i>		0,1316	6 762,00	889,88 0,1316	0,55000	0,07238
77	605-111224	Řezivo SM hranol 24/20 cm m3 <i>věž, pozednice: 5,0*1*0,24*0,20*1,15</i>		0,2760	6 762,00	1 866,31 0,2760	0,55000	0,15180
78	605-111225	Řezivo SM hranol 23/26 cm m3 <i>lod', stropní trám: 3,0*1*0,23*0,26*1,15 presbytář, krátče: 1,5*2*0,23*0,26*1,15 presbytář, vazný trám: 2,5*2*0,23*0,26*1,15</i>		0,7565	6 262,00	4 737,20 0,2063 0,2063 0,3438	0,55000	0,41608
79	605-111225	Řezivo SM hranol 23/26 cm m3 <i>Rezerva! lod', stropní trám: 3,0*2*0,23*0,26*1,15 presbytář, krátče: 1,5*2*0,23*0,26*1,15 presbytář, vazný trám: 2,5*1*0,23*0,26*1,15 -0,0001</i>		0,7908	6 262,00	4 951,99 0,4126 0,2063 0,1719	0,55000	0,43494
80	605-111226	Řezivo SM hranol 23/20 cm m3 <i>presbytář, pozednice: 3,5*2*0,23*0,20*1,15</i>		0,3703	6 262,00	2 318,82 0,3703	0,55000	0,20367
81	605-111226	Řezivo SM hranol 23/20 cm m3 <i>Rezerva! presbytář, pozednice: 1,5*1*0,23*0,20*1,15</i>		0,0793	6 262,00	496,58 0,0793	0,55000	0,04362

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
82	605-111227	Řezivo SM hranol 23/27 cm m3 <i>lod', vázný trám: 3,0*2*0,23*0,27*1,15</i>		0,4285	6 262,00	2 683,27 0,4285	0,55000	0,23568
83	605-111227	Řezivo SM hranol 23/27 cm m3 <i>Rezerva! lod', vázný trám: 3,0*1*0,23*0,27*1,15</i> <i>krátče: 1,5*1*0,23*0,27*1,15</i> <i>-0,0001</i>		0,3213	6 262,00	2 011,98 0,2142 0,1071	0,55000	0,17672
84	605-111228	Řezivo SM hranol 15/17 cm m3 <i>Rezerva! věž, krokev: 1,5*4*0,15*0,17*1,15</i> <i>+0,0001</i>		0,1760	6 012,00	1 058,11 0,1759	0,55000	0,09680
85	605-111228	Řezivo SM hranol 15/17 cm m3 <i>věž, krokev: (2,5*1+8,0*1)*0,15*0,17*1,15</i>		0,3079	6 012,00	1 851,09 0,3079	0,55000	0,16934
86	605-111229	Řezivo SM hranol 18/17 cm m3 <i>lod', vzpěra: 1,5*1*0,18*0,18*1,15</i>		0,0559	6 262,00	350,05 0,0559	0,55000	0,03075
87	605-111229	Řezivo SM hranol 18/17 cm m3 <i>Rezerva! lod', vzpěra: 1,5*1*0,18*0,18*1,15</i>		0,0559	6 262,00	350,05 0,0559	0,55000	0,03075
88	605-12560	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.200-350 š.8-16 m3 <i>záklóp: 48,4*0,03*1,25</i>		1,8150	4 562,00	8 280,03 1,8150	0,55000	0,99825
89	605-15236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm m3 <i>Rezerva! presbytář, vzpěra: 1,5*2*0,16*0,14*1,15</i>		0,0773	5 774,00	446,33 0,0773	0,55000	0,04252
90	605-15239	Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm m3 <i>věž, zavětrování kříže: 0,14*0,18*(4*2+3,5*2)*1,15</i>		0,4347	6 012,00	2 613,42 0,4347	0,55000	0,23908
91	605-15254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm m3 <i>presbytář, krokev: 1,5*4*0,16*0,18*1,15</i>		0,1987	6 202,00	1 232,34 0,1987	0,55000	0,10928
92	605-15254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm m3 <i>Rezerva! presbytář, krokev: 1,5*4*0,16*0,18*1,15</i>		0,1987	6 202,00	1 232,34 0,1987	0,55000	0,10928
93	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm m3 <i>věž, vázný trám: (4,5*1+2,5*1)*0,20*0,20*1,15</i> <i>věž, krátče: 2,0*2,0*0,20*0,20*1,15</i>		0,5060	6 312,00	3 193,87 0,3220 0,1840	0,55000	0,27830
94	605-15306	Hranol SM/JD 2 10x14 délka 300-600 cm m3 <i>lod', námětky: 0,08*0,14*1,2*26*1,15</i>		1,0356	5 954,50	6 166,48 0,4019	0,55000	0,56958

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.13
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet:	1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		presbytář, námětky: 0,08*0,14*1,2*23*1,15				0,3555		
		věž, námětky: 0,08*0,14*1,2*18*1,15				0,2782		
95	605-950033	Řezivo SM/BO latě 6/4	m3	7,6675	6 066,00	46 511,06	0,55000	4,21713
		528,0625*5,5*0,04*0,06*1,1				7,6675		
96	998 76-2203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	5 696,2540	5,79	32 981,31	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				602 606,73		(-3,69644) 14,28200
764	Konstrukce klempířské							
97	764 23-1220	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	4,0000	451,00	1 804,00	0,00159	0,00636
		KL7, viz tabulka klempířských prvků: 4				4,0000		
98	764 23-1230	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	32,5000	590,00	19 175,00	0,00210	0,06825
		KL6, viz tabulka klempířských prvků, včetně dilatační lišty: 32,5				32,5000		
99	764 25-2201	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	3,5000	597,00	2 089,50	0,00268	0,00938
		KL9, viz tabulka klempířských prvků: 3,5				3,5000		
100	764 25-2203	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	61,0000	755,00	46 055,00	0,00328	0,20008
		KL1, viz tabulka klempířských prvků: 61				61,0000		
101	764 29-1220	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	23,0000	551,00	12 673,00	0,00310	0,07130
		KL8, viz tabulka klempířských prvků: 23				23,0000		
102	764 32-2885	Demontáž stávajících klempířských konstrukcí	m	1,0000	3 500,00	3 500,00	(-0,00474) 0,00000	(-0,00474) 0,00000
		včetně naložení, odvozu a likvidace: 1				1,0000		
103	764 75-1132	Lindab koleno troury odpad D 100 alt. prefa kus		2,0000	329,00	658,00	0,00044	0,00088
		KL11, viz tabulka klempířských prvků: 2				2,0000		
104	764 75-1133	Lindab koleno troury odpad D 120 alt. prefa kus		5,0000	422,00	2 110,00	0,00044	0,00220
		viz tabulka klempířských prvků.: 5				5,0000		
105	764 75-1142	Lindab výtokové koleno odpad D 100 alt. prefa kus		2,0000	359,00	718,00	0,00044	0,00088
		KL12, viz tabulka klempířských prvků: 2				2,0000		
106	764 75-1143	Lindab výtokové koleno odpad D 120						

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.14
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		alt. prefa kus		5,0000	585,00	2 925,00	0,00044	0,00220
		KL4, viz tabulka klempířských prvků: 5				5,0000		
107	764 90-1052	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm alt. lak.plech v odstínu mědi	m	6,5000	450,00	2 925,00	0,00345	0,02243
		KL10, tabulka klempířských prvků: 6,5				6,5000		
108	764 90-1052	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm alt. lak.plech v odstínu mědi	m	42,5000	450,00	19 125,00	0,00345	0,14663
		KL2, viz tabulka klempířských prvků: 42,5				42,5000		
109	764005	D+M kotlík s maskou a chrličem pr. 200 mm Cu	KL5					
		ks		5,0000	1 280,00	6 400,00	0,00000	0,00000
		viz tabulka klempířských prvků: 5				5,0000		
110	R764013	D+M oplechování sanktusníku Cu plech	kpl	1,0000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000
		KL13, viz tabulka klempířských prvků: 1				1,0000		
111	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 651,5750	3,05	5 037,30	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				170 194,80		(-0,00474) 0,53058

765 Krytiny tvrdé

112	765 31-1421	Krytina z prežů střech složitých, do malty PRAŽSKÝ PREJZ	m2	528,0625	2 050,00	1 082 528,13	0,11266	59,49152
		prejz do malty+vrutovat: 528,0625				528,0625		
113	765 31-1438	Hřeben z prežů, do malty jednořadý	m	23,5000	624,07	14 665,65	0,03888	0,91368
		přivrutovat: 5,5+13,8+2,6+1,6				23,5000		
114	765 31-1448	Nároží z prežů, do malty	m	45,1000	980,00	44 198,00	0,03888	1,75349
		8,05*2+7,25*4				45,1000		
115	765 31-1491	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	528,0625	44,60	23 551,59	0,00001	0,00528
		528,0625				528,0625		
116	765 31-6860	Demontáž krytiny z prežů, zvětralá malta, do suti	m2	528,0625	99,50	52 542,22	(-0,11800) 0,00000	(-62,31138) 0,00000
		1: 13,9*8,8				122,3200		
		2: 13,8*4+12,7*4,75				115,5250		
		3,4: (4,9+2,5)/2*7,05*2				52,1700		
		5,6: 4,55*6,9/2*2				31,3950		
		7: 6,85*8,5				58,2250		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.15
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		8: 5,3*6,5/2+6,5*3,8				41,9250		
		9: (11,05+6,5)/2*6,5				57,0375		
		10: 9,05*6,6/2				29,8650		
		11,12: 1,8*2,3*2				8,2800		
		13: 1,7*4,25				7,2250		
		14: 1,3*3,15				4,0950		
117	765 71-8437	Pokrytí koruny štitové zdi prejzy vč. odstranění stávající krytiny	m2	9,3500	1 680,00	15 708,00	(-0,04000) 0,04689	(-0,37400) 0,43842
		odstranění stávajícího pokrytí zdí, včetně svislého a vodorovného staveništního přesunu, naložení, odvozu a likvidace na skládce, pokrytí zdí novými prejzy: 5,5*0,85*2				9,3500		
118	998 76-5203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	12 331,9358	6,03	74 361,57	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				1 307 555,15		(-62,68538) 62,60239
768	Přípravné a pomocné práce							
119	768001	Stávající kříž ve vrcholu věže	ks	2,0000	4 800,00	9 600,00	0,00000	0,00000
		kříž očistit, nový nátěr, viz tabulka výrobků: 2				2,0000		
120	768002	Stávající kříž ve vrcholu sanktusníku	ks	1,0000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000
		kříž očistit, nový nátěr, viz tabulka výrobků: 1				1,0000		
121	768003	Stávající kříž ve vrcholu presbytáře	ks	1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
		kříž očistit, nový nátěr, viz tabulka výrobků: 1				1,0000		
	768	Přípravné a pomocné práce				16 600,00		0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene							
122	782001	Kamenný rigol š. 50 cm	bm	15,0000	350,00	5 250,00	0,00000	0,00000
		kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: 2+2+2,5+2,5+2+2+2				15,0000		
	782	Konstrukce z přírodního kamene				5 250,00		0,00000
M11	Hromosvody							
123	R. M 11-001	Oprava stávajícího hromosvodu	kpl	1,0000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	M11	Hromosvody				12 500,00		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.16
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012012	oprava krovů a střech - PRAŽSKÝ PREJZ		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
124	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	66,3866	180,00	11 949,58	Index:	1,00000
125	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,3866	262,50	17 426,47	Index:	1,00000
126	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,3866	17,98	1 193,63	Index:	1,00000
127	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	66,3866	218,50	14 505,46	Index:	1,00000
128	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	66,3866	24,40	1 619,83	Index:	1,00000
129	979 08-7112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	66,3866	112,50	7 468,49	Index:	1,00000
130	979 09-8191	Skládkové suti netříděné	t	66,3866	380,00	25 226,89	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				79 390,35		0,00000