



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Číslo smlouvy objednatele: 01/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 437/14

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán :
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Hajný, ředitel školy
b) ve věcech technických : Ludvík Folkner, zástupce pro investice

IČ : 47934832
DIČ : CZ47934832
Bankovní ústav : Komerční banka Kroměříž
Číslo účtu : 18231691/0100
Tel. : 573 504 511; 573 504 555
E-mail : skola@hskm.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo : PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město
Statutární orgán : Ing. Leoš Ptáček - jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24822
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Leoš Ptáček - jednatel
Michal Peterka, MBA - jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Richard Pavlík, MBA

IČ : 25 89 68 73
DIČ : CZ 25 89 68 73
Bankovní ústav : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 221662550/0300
Tel. / Fax : 581 761 095
E-mail : ptacekps@ptacekps.cz

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil



závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.1. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.2. Identifikační údaje akce

Název akce	: SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Místo stavby	: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Pavlákova 3942, 767 01 Kroměříž, zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5507, st. p. č. 5508, st. p. č. 5509, st. p. č. 5510 a ostatní plocha p. č. 2730/8, katastrální území Kroměříž.
Stavební povolení	: 02/330/016397/638/29/2014/Lud ze dne 14.04.2014
Investor (objednatel)	: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
Projektová dokumentace	: pro realizaci stavby s názvem SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova zpracovaná GG ARCHICO, a.s. - smlouva č. 13/3444 v březnu 2014
Projektant (GP)	: GG ARCHICO, a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 46994432, DIČ: CZ46994432
Autorský dozor	: GG ARCHICO, a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 46994432, DIČ: CZ46994432
Technický dozor stavebníka	: PAVELA s.r.o., Česká 4763, 760 05 Zlín Ing. Pavel Andryšek, kontakt: andrypa@volny.cz tel.: 777 321 403
Koordinátor BOZP objednatele	: PAVELA s.r.o., Česká 4763, 760 05 Zlín Ing. Pavel Andryšek, kontakt: andrypa@volny.cz tel.: 777 321 403
Generální dodavatel stavby	: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČO: 25 89 68 73, DIČ: CZ 25 89 68 73, 581 76 10 95, ptacekps@ptacekps.cz



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stavbyvedoucí zhotovitele

: Ing. Richard Pavlík, MBA
richard.pavlik@ptackeps.cz, 777 116 197

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a
zasílání daňových dokladů

: Ing. Pavla Štěpánková
pavla.stepankova@ptacekps.cz, 777 116 205

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb

: Ludvík Folkner, kontakt: ludek.folkner@hskm.cz,
tel.: 604 773 108

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 983/3/150/364/08/13 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou GG ARCHICO, a.s., zakázkové č. 3444
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením 02/330/016397/638/29/2014/Lud ze dne 14.04.2014 touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

Stavební objekty:

- SO 001 – Stavební úpravy budovy A1
- SO 002 – Stavební úpravy budovy B
- SO 003 – Stavební úpravy budovy B1
- SO 004 – Stavební úpravy budovy C
- SO 005 – Stavební úpravy budovy D1

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, touto smlouvou a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu OPŽP - vztahující se k prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 3.2.1. Realizace úspor energie. (Podmínky uveřejněny na www.opzp.cz).



V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. **Zpracování dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen „ETICS“), v rozsahu podle přílohy A ČSN 732901/2005 a její předání objednateli ke schválení; bez schválení této dokumentace objednatelem není možné zahájit práce na zateplování.**

Dodání certifikátů vydaných zkušebnou pro následující prvky stavby, které budou vloženy do samostatné složky:

a) Izolanty – součinitel tepelné vodivosti

b) Výplně otvorů – součinitel prostupu tepla celého prvku dle rozměru dle normy ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře

Popis musí být jednoznačný: pro konkrétní výrobek, který je použitý na stavbě, musí být vždy uvedena jedna hodnota. Pokud je v certifikátu uvedeno více typů výrobků, musí být vždy jasně vyznačen typ výrobku a jeho součinitel tepelné vodivosti eventuálně součinitel prostupu tepla. Pokud tak nebude učiněno, posuzuje se daná situace, jako by nebyl certifikát dodán. Tyto certifikáty musí být vyhotoveny v českém jazyce a musí být verifikovány zkušebnou. Při dodání certifikátů popisující výrobky nepoužitých na stavbě, jiných než požadovaných vlastností (součinitel tepelné vodivosti resp. součinitel prostupu tepla) nebo v jiném než českém jazyce, bude opět posuzováno jako nedodání všech požadovaných podkladů.

- 2.7.2. **Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zejména posouzení podkladu pro ETICS),**
- 2.7.3. **vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,**
- 2.7.4. **zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,**
- 2.7.5. **důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,**
- 2.7.6. **zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,**
- 2.7.7. **zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,**
- 2.7.8. **projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,**
- 2.7.9. **projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,**
- 2.7.10. **uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,**
- 2.7.11. **kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými**



- v termínu realizace díla apod.),
- 2.7.12. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.13. zpracování **dílečkové a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.14. předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 2.7.15. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.16. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.17. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.18. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.19. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.20. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.21. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.22. bezodkladné **odstranění případných závad** zjištěných při **závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.23. **dokumentace skutečného provedení**,
- 2.7.24. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.25. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží a materiálu** v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.27. **aktivní spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.28. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení Střední školy hotelové a služeb Kroměříž a zatečení dešťové vody do objektu školy. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této



smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

- 2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.12. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.12.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.13. Změny díla

- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.



- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.6. Položka „**REZERVA**“ ve výkazu výměr může být čerpána pouze na prokazatelné vícepráce, odsouhlasené objednatelem, které jsou nákladem dle implementačního dokumentu OPŽP.
- 2.13.7. **Změnový list**
- 2.13.7.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.13.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.13.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.8. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.8.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.13.8.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.13.8.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 260- Kč bez DPH krát počet hodin.
- 2.13.8.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.13.8.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.14 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.



- 2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Délka doby realizace předmětu díla v kalendářních dnech: **148 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště, tj. od zahájení doby plnění.

3.2. **Dílčí termíny:**

- 3.3. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 15.07.2014
- 3.4. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 15.07.2014
- 3.5. **Předání dokumentace ETICS a certifikátů:** do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy
- 3.6. Předpokládaný termín předání dokumentace skutečného provedení stavby: 10.12.2014
- 3.7. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorech školy: 30.08.2014
- 3.8. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 10.12.2014
- 3.9. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 10.12.2014
- 3.10. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**

3.10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.10.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

3.10.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

- 3.11. Pokud **v průběhu realizace** stavebních prací dle této smlouvy **dojde** k takovým **klimatickým podmínkám**, které vzhledem k používaným technologickým postupům **nedovolují pokračovat** v provádění stavby, budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. TDS potvrdí podpisem správnost údajů zejména s ohledem na oprávněnost a délku přerušení prací. Práce budou opět zahájeny po pomínutí důvodu přerušení prací. Zahájení prací bude opět zaznamenáno ve stavebním deníku a bude potvrzeno podpisem TDS. Termín realizace se v takovém případě posunuje o dobu shodnou s dobou přerušení prací na díle, nejpozději však do 1. 5. 2015. Nejpozději k tomuto datu musí být provedeny všechny práce a dodávky v rozsahu této smlouvy.

- 3.12. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.13. **Harmonogram stavby:**

- 3.13.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.13.2. harmonogram bude **členěn dle SO; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní



- návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.13.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.13.4. termín dokončení a předání díla dle odst.3.89 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.13.5. **s ohledem na provoz školy od 1. 9. 2014 je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění stavebních prací a Harmonogram stavby tak, aby byly stavební práce ve vnitřních prostorách dokončeny nejpozději dne 30. 8. 2014,**
- 3.13.6. **předpokládaný časový postup prací navržený dodavatelem v harmonogramu postupu prací musí v širších souvislostech zohledňovat nepřerušovaný provoz školy v termínu od 1. 9. – 10. 12. 2014. V tomto termínu je nutné uvažovat s omezeným přístupem do objektů a je nutné dodržovat omezené hlukové limity zejména v dopoledních hodinách.**
- 3.14. Místem plnění je Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Pavláková 3942, 767 01 Kroměříž, zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5507, st. p. č. 5508, st. p. č. 5509, st. p. č. 5510 a ostatní plocha p. č. 2730/8, katastrální území Kroměříž.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

19.948.068,- Kč (bez DPH)

4.189.094,- Kč DPH 21 %

24.137.162,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacet čtyři milionů sto třicet sedm tisíc sto šedesát dva korun českých)

- 4.3. V souladu s podmínkami dotačního titulu je součástí výše sjednané ceny i finanční rezerva, která představuje prostředky dotace, které je objednatel v případě víceprací dle odst. 2.13.6. této smlouvy oprávněn použít na jejich úhradu. Výše této rezervy činí **750.000,- Kč bez DPH.**
- 4.4. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu,** který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.4.1. **Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.**
- 4.4.2. **Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.**
- 4.4.3. **Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.**
- 4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.



4.6. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
- c) v případě **méněprací**,

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

4.8. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.

5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na týdny a stavební objekty (příloha č. 1 této smlouvy).

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.

5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.

5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.4.2. Každý daňový doklad musí být trvanlivě a nesmazatelně označen textem:

„Tento doklad je hrazen v rámci projektu „ CZ.1.02/3.2.00/13.19363 SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova“, registrační číslo: IS SFZP 14171483, hrazeného z dotace OPŽP.“

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále

5.5.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.

5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**



- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.9. Se závěrečnou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).
- 5.9.1. **Položky faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:
- 5.9.1.1. budovy, haly, stavby
 - 5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení
 - 5.9.1.3. dopravní prostředky
 - 5.9.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
 - 5.9.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou
- 5.10. **Fakturace:**
- 5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **10. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.



- 5.10.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.10.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele**.
- 5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.

5.11. Bankovní záruky:

- 5.11.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. 600.000 Kč. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná ještě min. 1 měsíc po předpokládaném předání a převzetí díla. Zhotoviteli bude vrácena (uvolněna) po odstranění všech vad a nedodělků na díle nebo po uplynutí doby její platnosti. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 5.11.2. V případě, že při předávacím řízení nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky, zhotoviteli bude tato bankovní záruka vrácena (uvolněna) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 983/3/150/364/08/13 včetně jeho případných dodatků,
- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností GG ARCHICO, a.s., 03/2014, zakázkové č. 3444,
- 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností GG ARCHICO, a.s., 01/2014, zakázkové č. 3444,
- 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,



- 6.1.5.výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.6.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.7.vzor změnového listu,
 - 6.1.8.vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1.staveniště ke dni zahájení provádění díla.
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabule**:
- 7.3.1.**tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 7.3.2. **Velkoplošný informační panel** - má rozměry 5 100 x 2 400 mm. Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informačního panelu. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP všechny údaje o projektu, které budou součástí informačního panelu. Tiskový podklad zajistí objednatel. Tiskový podklad pro výrobu informačního panelu pošle SFŽP e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře
 - 7.3.3.Zhotovitel je povinen návrh tabulí včetně jejich velikostí a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměně tabulí.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy o dílo souvisí s realizací projektu „**SŠ hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie v areálu Pavlákova**“, realizovaného objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
- v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytovat objednateli informace a dokumentaci požadované k dokladování jeho činnosti a umožnit přístup kontrolou pověřeným osobám (zejména SFŽP, Monitorovacímu výboru, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu životního prostředí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání, Nejvyššímu



kontrolnímu úřadu, Finančnímu úřadu, jakož i dalším orgánům státní správy oprávněným kontrolou užití finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a to do roku 2025.

- archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do roku 2026.
- **do dvou měsíců od termínu předání a převzetí díla** dodat a nainstalovat na základě pokynů objednatele na dobře přístupném a viditelném místě **pamětní desku** o rozměrech 400 x 300 mm dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepící a pro venkovní použití apod. Tiskový podklad zajistí objednatel.

7.5. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.

7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.6.1. vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.

7.6.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

7.6.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,

7.6.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

7.6.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,

7.6.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,

7.6.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

7.6.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

7.7. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

7.9. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

7.10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.

7.11. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

7.12. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.


7.13. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.



- 7.14. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.15. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.



- 8.8.2.SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3.K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4.K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5.Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10.Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.12.**Výkresy a vzorky:**
- 8.12.1. výkresy:
- 8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
- 8.12.2. vzorky:
- 8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a



objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12.2.4.1. Struktura a barevnost omítky

8.12.2.4.2. Povrchová úprava soklu

8.12.2.4.3. Vnitřní parapety

8.12.2.4.4. Části kování oken a dveří (kliky, panikové kování, apod.)

8.12.2.4.5. Pvlaková krytina střech

8.12.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.


9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

9.3. **TDS a koordinátor BOZP** jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:



- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.



10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení jeho částí. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit **v náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam částí, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v částech díla jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

10.4.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.4.4.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

10.4.4.5. návrh provozního řádu

10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy

10.4.4.7. stavební deník (deníky)

10.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 10.4.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací **včetně** fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.4.4.10. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB** s limitem pojistného plnění **ve výši 40.000.000,- Kč.** Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku **ve výši 10.000.000,- Kč.** Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 20 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez



zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelům či uživateli, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 12.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními



stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 30.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle čl. 3.9 této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 30.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s dokončením prací ve vnitřních prostorech objektu, dle čl. 3.7 této smlouvy**
- 14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním dokumentace ETICS a certifikátů
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 3.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000,- Kč**



- 14.8. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.5, zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**.
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 3.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500.000,- Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.11.
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 0,5% z ceny díla**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabule s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to **ve výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to **ve výši 20.000,- Kč**;
- 14.19. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to **ve výši 20.000,- Kč**;
- 14.20. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.132 této smlouvy.
- 14.21. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 40.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.132 této smlouvy.
- 14.22. V případě zkrácení nároku na poskytnutou výši **podpory z OPŽP** z důvodů pochybení na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 200.000,- Kč** z ceny díla.
- 14.23. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.24. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů)



nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.

- 14.25. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatel, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 14.26. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatel.
- 14.27. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.28. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.29. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.



15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
- b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **50 kalendářních dnů**
- c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známy a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Pro vedu,
vzdělání a přírodu

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.

21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

21.6. Přílohy:

Přílohou č. 1 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Přílohou č. 3 této smlouvy je harmonogram stavby v členění na týdny a stavební objekty

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Kroměříži dne

4. 7. 2014

Objednatel:

Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž

Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
IČ 47934832, DIČ CZ47934832

Ing. Petr Hajný, ředitel

V Kojetině dne

4. 7. 2014

Zhotovitel:

PTÁČEK -23-
pozemní stavby s.r.o.
Podváž 629, 752 01 Kojetín • Město
IČ: 25896873, DIČ: CZ25896873

Michal Peterka, MBA - jednatel

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY (mil. Kč / měsíc)

SŠ hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie v areálu Pavlákova - dodávka stavby

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Zahájení stavby: 15.7. 2014

Ukončení stavby: 10.12. 2014

Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorech školy: 30.08.2014

Rok 2014				
Měsíc	července	srpen	září	říjen
částka v mil. Kč / měsíc	2,40	5,20	5,50	3,80
	listopad	prosinec		
	2,20	0,85		

PTÁČEK -23-

pozemní stavby s.r.o.
Podvaň 629, 75201 Kojetín I - Město
IČ: 25386873 DIČ: CZ25386873




REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Investor:

Smlouva:

Zpracovatel:

Označení stavebního objektu	Nabídková cena v Kč	
	bez DPH	včetně DPH
SO 01 KOMPLEX ŠKOLY	18 995 068 Kč	22 984 032 Kč
01.1 BUDOVA A1 - SPOJOVACÍ KRČEK	1 884 172 Kč	2 279 848 Kč
z toho :		
Výměna výplní	570 794 Kč	690 661 Kč
Zateplení fasády	634 619 Kč	767 889 Kč
Zateplení střechy - celkem	678 759 Kč	821 298 Kč
z toho: - stavební část	613 033 Kč	741 770 Kč
- hromosvod	49 126 Kč	59 442 Kč
- zachytňný systém	16 600 Kč	20 086 Kč
01.2 BUDOVA B - KUCHYNĚ A JÍDELNA	7 642 511 Kč	9 247 438 Kč
z toho :		
Výměna výplní	2 701 646 Kč	3 268 992 Kč
Zateplení fasády	2 705 017 Kč	3 273 071 Kč
Zateplení střechy - celkem	2 235 848 Kč	2 705 376 Kč
z toho: - stavební část	1 930 956 Kč	2 336 457 Kč
- hromosvod	254 392 Kč	307 814 Kč
- zachytňný systém	50 500 Kč	61 105 Kč
01.3 BUDOVA B1 - SPOJOVACÍ KRČEK	592 016 Kč	716 339 Kč
z toho :		
Zateplení fasády	338 958 Kč	410 139 Kč
Zateplení střechy - celkem	253 058 Kč	306 200 Kč
z toho: - stavební část	203 693 Kč	246 469 Kč
- hromosvod	24 623 Kč	29 794 Kč
- zachytňný systém	24 742 Kč	29 938 Kč
01.4 BUDOVA C - ŠKOLA	8 396 852 Kč	10 160 191 Kč
z toho :		
Výměna výplní	3 856 342 Kč	4 666 174 Kč
Oprava fasády	2 110 387 Kč	2 553 568 Kč
Zateplení střechy - celkem	2 430 123 Kč	2 940 449 Kč
z toho: - stavební část	2 117 325 Kč	2 561 963 Kč
- hromosvod	262 298 Kč	317 381 Kč
- zachytňný systém	50 500 Kč	61 105 Kč
01.5 BUDOVA D1 - SPOJOVACÍ KRČEK	479 517 Kč	580 216 Kč
z toho :		
Výměna výplní	77 230 Kč	93 448 Kč
Zateplení fasády	154 923 Kč	187 457 Kč
Zateplení střechy - celkem	247 364 Kč	299 310 Kč
z toho: - stavební část	198 840 Kč	240 596 Kč
- hromosvod	38 724 Kč	46 856 Kč
- zachytňný systém	9 800 Kč	11 858 Kč
MEZISOUČET STAVBA CELKEM	18 995 068 Kč	22 984 032 Kč
ON a VN	953 000 Kč	1 153 130 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	19 948 068 Kč	24 137 162 Kč

PTÁČEK

-23-

pozemní stavby s.r.o.

Podval 629, 752 01 Kojetín, Město

IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Slepý soupis prací stavby

Datum: 1.7.2014

Stavba : 13-3444

SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlačková

Objednatel : Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
76190 Zlín

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629
752 01 Kojetín I - Město

IČO : 25 89 68 73
DIČ : CZ 25 89 69 73

Za zhotovitele :

Za objednatele :

PTÁČEK -23-

pozemní stavby s.r.o.

Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896973

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	19 948 068,00
DPH	21 %	4 189 094,00
Cena celkem za stavbu		24 137 162

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	2 279 848	0	1 884 172	395 676	9,4
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	9 247 438	0	7 642 511	1 604 927	38,3
SO01_B. B1	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	716 339	0	592 016	124 323	3,0
SO01_B. C	SO 01.4 Budova C - škola	10 160 191	0	8 396 852	1 763 339	42,1
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	580 216	0	479 517	100 699	2,4
VON_01	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	1 153 130	0	953 000	200 130	4,8
Celkem za stavbu		24 137 162	0	19 948 068	4 189 094	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů	690 661	0	570 794	119 867	2,9
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády	767 889	0	634 619	133 270	3,2
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy	821 298	0	678 759	142 539	3,4
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů	3 268 992	0	2 701 646	567 346	13,5
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády	3 273 071	0	2 705 017	568 054	13,6
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy	2 705 376	0	2 235 848	469 528	11,2
SO01_B. B1	SO 01.3 Budova B1-zateplení fasády	410 139	0	338 958	71 181	1,7
SO01_B. B1	SO 01.3 Budova B1-zateplení střechy	306 200	0	253 058	53 142	1,3
SO01_B. C	SO 01.4 Budova C-oprava fasády	2 553 568	0	2 110 387	443 181	10,6
SO01_B. C	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů	4 666 174	0	3 856 342	809 832	19,3
SO01_B. C	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy	2 940 449	0	2 430 123	510 326	12,2
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1-výměna výplní otvorů	93 448	0	77 230	16 218	0,4
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády	187 457	0	154 923	32 534	0,8
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1-zateplení střechy	299 310	0	247 364	51 946	1,2
VON_01	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	1 153 130	0	953 000	200 130	4,8
Celkem za stavbu		24 137 162	0	19 948 068	4 189 094	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Celý objekt	4,8	953 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	0,1	25 333	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,1	20 069	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,9	179 786	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,0	1 846	0	0	0	0
5 Komunikace	0,0	8 097	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3,3	662 077	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	19,7	3 930 965	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,3	51 144	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,0	0	3 870	0	0	0
712 Živičné krytiny	9,4	0	1 879 026	0	0	0
713 Izolace tepelné	6,8	0	1 357 442	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,6	0	114 685	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,3	0	57 102	0	0	0
763 Dřevostavby	0,0	0	566	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	5,5	0	1 106 526	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	26,9	0	5 360 748	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	2,7	0	531 861	0	0	0
781 Obklady keramické	0,2	0	44 518	0	0	0
783 Nátěry	0,2	0	45 225	0	0	0
784 Malby	1,0	0	193 340	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	4 479	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4,3	848 969	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	1,0	200 390	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3,3	657 143	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,9	180 680	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3,7	736 726	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	3,2	0	0	637 163	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,0	0	0	3 150	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0,8	0	0	152 142	0	0
Celkem za stavbu	100,0	8 460 704	10 694 909	792 455	0	0

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	0	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	JKSO	801.34
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	GG ARCHICO, a.s.		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 884 172	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 884 172	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 884 172	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 884 172	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75101 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		1 884 172 Kč
DPH	21,0 %		395 676 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 279 848 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Celý objekt	1 884 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 884 172	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Celý objekt				
1	PC-VYMENA VY	Výměna výpíní otvorů - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	570 794,00	570 794,00
2	PC-ZATEP.FASA	Zateplení fasády - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	634 619,00	634 619,00
3	PC-ZATEP.STRE	Zateplení střechy - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	678 759,00	678 759,00
	Celkem za	01 Celý objekt				1 884 172,00



SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01 B. A1	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	111 839		
Z	PSV celkem	458 955		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	570 794		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	570 794		
	ZRN+ost.náklady+HZS	570 794		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 %	570 794 Kč
DPH	21,0 %	119 867 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		690 661 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 124	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	36 391	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 492	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 781	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	18 951	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 845	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 714	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	745	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	438 133	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 796	0	0	0
784 Malby	0	15 025	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 797	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 839	458 955	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271893R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl.250	m2	4,40	710,00	3 124,00
		Pohled JZ:				
		Dozdívka parapetu:(4,4*1,0)		4,40		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 124,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
2	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	95,56	29,80	2 847,54
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4*2,4)*3		17,28		
		O1°:(2,4*2,4)		5,76		
		O2:(1,2*2,4)*2		5,76		
		O3:(1,2*1,2)*9		12,96		
		O4:(1,2*0,9)*9		9,72		
		O5:(2,4*3,0)*3		21,60		
		O5°:(2,4*3,0)		7,20		
		O6:(4,4*0,75)		3,30		
		O7:(1,8*0,9)*2		3,24		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(1,2*2,8)		3,36		
		D2:(2,5*2,15)		5,38		
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	24,08	451,00	10 857,83
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,15*3		3,24		
		O1°:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,15*2		1,80		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,15*9		4,86		
		O4:(0,9+1,2+0,9)*0,15*9		4,05		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,15*3		3,78		
		O5°:(3,0+2,4+3,0)*0,15		1,26		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,15		0,89		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,15*2		1,08		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)*0,15		1,02		
		D2:(2,15+2,5+2,15)*0,15		1,02		
4	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	4,40	278,00	1 223,20
		Pohled JZ:				
		Dozdívka parapetu:(4,4*1,0)		4,40		
5	PC-APU LISTY	Dodávka a osazení APU lišt	m	160,50	48,50	7 784,25
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*3		21,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	
		SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O1°:(2,4+2,4+2,4)		7,20		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*2		12,00		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*9		32,40		
		O4:(0,9+1,2+0,9)*9		27,00		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*3		25,20		
		O5°:(3,0+2,4+3,0)		8,40		
		O6:(0,75+4,4+0,75)		5,90		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*2		7,20		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)		6,80		
		D2:(2,15+2,5+2,15)		6,80		
6	PC-KOMPRI.PAS	Dodávka a osazení komprimační pásy	m	215,40	63,50	13 677,90
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1°:(2,4+2,4)*2*3		28,80		
		O1°:(2,4+2,4)*2		9,60		
		O2:(1,2+2,4)*2*2		14,40		
		O3:(1,2+1,2)*2*9		43,20		
		O4:(1,2+0,9)*2*9		37,80		
		O5:(2,4+3,0)*2*3		32,40		
		O5°:(2,4+3,0)*2		10,80		
		O6:(4,4+0,75)*2		10,30		
		O7:(1,8+0,9)*2*2		10,80		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(1,2+2,8)*2		8,00		
		D2:(2,5+2,15)*2		9,30		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				36 390,71
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
7	612425921R00	Omlitka vápenná vnější ostění - hladká	m2	15,69	350,00	5 491,50
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,1*3		2,16		
		O1°:(2,4+2,4+2,4)*0,1		0,72		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,1*2		1,20		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,1*9		3,24		
		O4:(0,9+1,2+0,9)*0,1*9		2,70		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,1*3		2,52		
		O5°:(3,0+2,4+3,0)*0,1		0,84		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,1		0,59		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,1		0,36		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)*0,1		0,68		
		D2:(2,15+2,5+2,15)*0,1		0,68		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				5 491,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	12,35	144,20	1 780,87
		Nová plastová okna:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O1:(2,4*0,25)*3		1,80		
		O1°:(2,4*0,25)		0,60		
		O2:(1,2*0,25)*2		0,60		
		O3:(1,2*0,25)*9		2,70		
		O4:(1,2*0,25)*9		2,70		
		O5:(2,4*0,25)*3		1,80		
		O5°:(2,4*0,25)		0,60		
		O6:(4,4*0,25)		1,10		
		O7:(1,8*0,25)		0,45		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 780,87
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	216,33	87,60	18 950,51
		Vnitřní obvod budovy:				
		1.PP:(20,05*1,5)*2		60,15		
		Mezipodlaží:(20,05*1,5)*2		60,15		
		1.NP:(20,05*1,5)*2		60,15		
		2.NP:(6,51+10,9+6,51)*1,5		35,88		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 950,51
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	216,33	64,00	13 845,12
		Vnitřní obvod budovy:				
		1.PP:(20,05*1,5)*2		60,15		
		Mezipodlaží:(20,05*1,5)*2		60,15		
		1.NP:(20,05*1,5)*2		60,15		
		2.NP:(6,51+10,9+6,51)*1,5		35,88		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 845,12
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
11	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	54,50	29,10	1 585,95
		K/3:54,5		54,50		
12	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	5,78	137,00	791,86
		Stáv.pohledy:				
		Pohled JZ:(4,4*1,75)-(0,8*0,6)*4		5,78		
13	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	24,00	12,00	288,00
		Stáv.pohledy:				
		Pohled JZ:				
		O6 - okno 800/600 mm:4		4,00		
		Pohled SZ, JV:				
		O3 - okno 1200/1200 mm:9		9,00		
		O4 - okno 1200/900 mm:9		9,00		
		O7 - okno 1800/900 mm:2		2,00		
14	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	10,00	18,00	180,00
		Stáv.pohledy:				
		Pohled SZ, JV:				
		O1 - okno 2400/2400 mm:3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	S001_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O1° - okno 2400/2400 mm:1		1,00		
		O2 - okno 1200/2400 mm:2		2,00		
		O5 - okno 2400/3000 mm:3		3,00		
		O5° - okno 2400/3000 mm:1		1,00		
15	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	2,00	28,90	57,80
		Stáv.pohledy:				
		Pohled SZ:				
		D1 - dveře 1200/2800 mm:1		1,00		
		D2 - dveře 2500/2150 mm:1		1,00		
16	968072354R00	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených pl. 1 m2	m2	1,92	368,00	706,56
		Stáv.pohledy:				
		Pohled JZ:				
		O6 - okno 800/600 mm:(0,8*0,6)*4		1,92		
17	968072355R00	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených pl. 2 m2	m2	25,92	221,00	5 728,32
		Stáv.pohledy:				
		Pohled SZ, JV:				
		O3 - okno 1200/1200 mm:(1,2*1,2)*9		12,96		
		O4 - okno 1200/900 mm:(1,2*0,9)*9		9,72		
		O7 - okno 1800/900 mm:(1,8*0,9)*2		3,24		
18	968072356R00	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených pl. 4 m2	m2	5,76	151,00	869,76
		Stáv.pohledy:				
		Pohled SZ, JV:				
		O2 - okno 1200/2400 mm:(1,2*2,4)*2		5,76		
19	968072357R00	Vybourání kovových rámtů oken zdvojených nad 4 m2	m2	51,84	121,00	6 272,64
		Stáv.pohledy:				
		Pohled SZ, JV:				
		O1 - okno 2400/2400 mm:(2,4*2,4)*3		17,28		
		O1° - okno 2400/2400 mm:(2,4*2,4)		5,76		
		O5 - okno 2400/3000 mm:(2,4*3,0)*3		21,60		
		O5° - okno 2400/3000 mm:(2,4*3,0)		7,20		
20	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,74	172,00	1 502,42
		Stáv.pohledy:				
		Pohled SZ:				
		D1 - dveře 1200/2800 mm:(1,2*2,8)		3,36		
		D2 - dveře 2500/2150 mm:(2,5*2,15)		5,38		
21	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	49,40	19,80	978,12
		Stáv.parapety:				
		O1:(2,4*3)		7,20		
		O1°:2,4		2,40		
		O2:(1,2*2)		2,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O3:(1,2*9)		10,80		
		O4:(1,2*9)		10,80		
		O5:(2,4*3)		7,20		
		O5*:2,4		2,40		
		O6:4,4		4,40		
		O7:1,8		1,80		
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,54	49,20	1 157,92
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,15*3		3,24		
		O1*:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,15*2		1,80		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,15*9		4,86		
		O4:(0,9+1,2+0,9)*0,15*9		4,05		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,15*3		3,78		
		O5*:(3,0+2,4+3,0)*0,15		1,26		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,15		0,89		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,15		0,54		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)*0,15		1,02		
		D2:(2,15+2,5+2,15)*0,15		1,02		
23	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	15,69	37,90	594,65
		Nové pohledy:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,1*3		2,16		
		O1*:(2,4+2,4+2,4)*0,1		0,72		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,1*2		1,20		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,1*9		3,24		
		O4:(0,9+1,2+0,9)*0,1*9		2,70		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,1*3		2,52		
		O5*:(3,0+2,4+3,0)*0,1		0,84		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,1		0,59		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,1		0,36		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)*0,1		0,68		
		D2:(2,15+2,5+2,15)*0,1		0,68		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				20 714,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,82	195,00	745,41
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				745,41

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSSH Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
25	PC - 766 - D1	Plast.dveře 1200/2800 mm U=1,2 W/m2.K vč.zárubně s prahem,kování+bezpeč.vložky,nadsvětlik dle výpis-D+M D1:1	ks	1,00	29 600,00	29 600,00
26	PC - 766 - D2	Plast.vrata 2500/2150 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování zámku+bezpeč.vlož ,zárubně,prahu dle výpis-D+M D2:1	ks	1,00	46 500,00	46 500,00
27	PC - 766 - O1	Plast.okno 2400/2400 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O1:4	ks	4,00	20 800,00	83 200,00
28	PC - 766 - O2	Plast.okno 1200/2400 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O2:2	ks	2,00	11 150,00	22 300,00
29	PC - 766 - O3	Plast.okno 1200/1200 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O3:9	ks	9,00	6 690,00	60 210,00
30	PC - 766 - O4	Plast.okno 1200/900 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O4:9	ks	9,00	5 765,00	51 885,00
31	PC - 766 - O5	Plast.okno 2400/3000 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O5:4	ks	4,00	27 415,00	109 660,00
32	PC - 766 - O6	Plast.okno 4400/750 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O6:1	ks	1,00	13 065,00	13 065,00
33	PC - 766 - O7	Plast.okno 1800/900 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M O7:2	ks	2,00	8 795,00	17 590,00
34	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	4 340,10	0,95	4 123,10
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				438 133,10
Díl: 781		Obklady keramické				
35	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	3,06	220,00	673,20
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+1,2+0,6)*6+(0,6+1,8+0,6)*2)*0,15		3,06		
36	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel	m2	3,06	378,00	1 156,68
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+1,2+0,6)*6+(0,6+1,8+0,6)*2)*0,15		3,06		
37	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	3,06	24,10	73,75
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+1,2+0,6)*6+(0,6+1,8+0,6)*2)*0,15		3,06		
38	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	3,06	27,90	85,37
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+1,2+0,6)*6+(0,6+1,8+0,6)*2)*0,15		3,06		
39	PC-KERAM.OBK	Keramický obklad typ obkladu dle původního - specifikace	m2	3,37	264,00	888,62
		Ztratiné:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01 B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odd.781,pol.č. : (3,06*1,10)		3,37		
40	PC-OBKLAD.HR	Obkladová hrana PVC - D+M	m	20,40	132,00	2 692,80
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+1,2+0,6)*6+(0,6+1,8+0,6)*2)		20,40		
41	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	55,70	4,05	225,60
	Celkem za	781 Obklady keramické				5 796,03
Díl:	784	Malby				
42	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	339,18	10,90	3 697,01
		Nové pohledy - ostění:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,15*3		3,24		
		O1°:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,15*2		1,80		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,15*9		4,86		
		O4:(0,9+1,2+0,9)*0,15*9		4,05		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,15*3		3,78		
		O5°:(3,0+2,4+3,0)*0,15		1,26		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,15		0,89		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,15*2		1,08		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)*0,15		1,02		
		D2:(2,15+2,5+2,15)*0,15		1,02		
		Mezisoučet		24,08		
		Nové pohledy - stěny:				
		Vnitřní stěny - odkaz F.1:125,24		125,24		
		Vnitřní stěny - odkaz F.2:157,06		157,06		
		Vnitřní stěny - odkaz F.3:32,8		32,80		
		Mezisoučet		315,10		
43	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	339,18	33,40	11 328,45
		Nové pohledy - ostění:				
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,15*3		3,24		
		O1°:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,15*2		1,80		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,15*9		4,86		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O4:(0,9+1,2+0,9)*0,15*9		4,05		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,15*3		3,78		
		O5*:(3,0+2,4+3,0)*0,15		1,26		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,15		0,89		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,15*2		1,08		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)*0,15		1,02		
		D2:(2,15+2,5+2,15)*0,15		1,02		
		Mezisoučet		24,08		
		Nové pohledy - stěny:				
		Vnitřní stěny - odkaz F.1:125,24		125,24		
		Vnitřní stěny - odkaz F.2:157,06		157,06		
		Vnitřní stěny - odkaz F.3:32,8		32,80		
		Mezisoučet		315,10		
	Celkem za	784 Malby				15 025,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,31	210,00	1 744,11
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,31	123,00	1 021,55
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,31	220,00	1 827,16
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	166,11	13,10	2 175,98
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,31	180,00	1 494,95
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,31	305,00	2 533,10
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 796,84

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlákov		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	547 167	
Z	PSV celkem	87 452	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	634 619	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	634 619	
	ZRN+ost.náklady+HZS	634 619	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvlastí 629, 752 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ75896873	
Základ pro DPH	21,0 %	634 619 Kč
DPH	21,0 %	133 270 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		767 889 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	547	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	429	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	454 699	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	73 414	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 848	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 084	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	67 796	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 387	0	0	0
783 Nátěry	0	2 269	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 145	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	547 167	87 452	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01	7 650,00	68,85
		Profil L 50/50/5 mm:				
		Z/4:(0,4*2)*3,75*0,001		0,00		
		Z/6, Z/7:(0,4*2)*2*3,75*0,001		0,01		
2	346481112R00	Zapletování ryh, nosníků keramickým pletivem	m2	0,60	466,50	279,90
		Profil L 50/50/5 mm:				
		Z/4:(0,4*2)*0,25		0,20		
		Z/6, Z/7:(0,4*2)*2*0,25		0,40		
3	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,01	20 484,00	1 999,99
		Prořez:				
		Profil L 50/50/5 mm:				
		Z/4:(0,4*2)*3,75*0,001*1,08		0,00		
		Z/6, Z/7:(0,4*2)*2*3,75*0,001*1,08		0,01		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				547,44
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	3,00	143,00	429,00
		Profil L 50/50/5 mm:				
		Z/4:1		1,00		
		Z/6, Z/7:2		2,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				429,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	620471112R00	Vnější omítka tenkovrstvá mozaiková	m2	4,80	202,00	969,60
		Pohled SZ:				
		Stáv.pilíř:(1,05+0,3+1,05)*2,0		4,80		
6	620471811R00	Nátěr základní pen silikon	m2	4,80	24,10	115,68
		Pohled SZ:				
		Stáv.pilíř:(1,05+0,3+1,05)*2,0		4,80		
7	620472911R00	Vyrov omítka tmel + tkanina	m2	4,80	124,70	598,56
		Pohled SZ:				
		Stáv.pilíř:(1,05+0,3+1,05)*2,0		4,80		
8	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	130,12	30,10	3 916,46
		Nové pohledy:				
		Stáv.plastová okna :				
		Odkaz N1:(2,4*2,4)*6		34,56		
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4*2,4)*3		17,28		
		O1°:(2,4*2,4)		5,76		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SŠHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O2:(1,2*2,4)*2		5,76		
		O3:(1,2*1,2)*9		12,96		
		O4:(1,2*0,9)*9		9,72		
		O5:(2,4*3,0)*3		21,60		
		O5°:(2,4*3,0)		7,20		
		O6:(4,4*0,75)		3,30		
		O7:(1,8*0,9)*2		3,24		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(1,2*2,8)		3,36		
		D2:(2,5*2,15)		5,38		
9	622311353RT3	Zatepl.systém ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	38,68	1 350,00	52 218,00
		Nové pohledy:				
		Stáv.plastová okna :				
		Odkaz N1:(2,4+2,4+2,4)*0,2*6		8,64		
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*0,2*3		4,32		
		O1°:(2,4+2,4+2,4)*0,2		1,44		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*0,2*2		2,40		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*0,2*9		6,48		
		O4:(0,6+1,2+0,9)*0,2*9		4,86		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*0,2*3		5,04		
		O5°:(3,0+2,4+3,0)*0,2		1,68		
		O6:(0,75+4,4+0,75)*0,2		1,18		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*0,2*2		1,44		
		Nové hliníkové dveře:				
		D2:(1,75+2,5+1,75)*0,2		1,20		
10	622311519RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	0,16	885,00	141,60
		Nové pohledy :				
		Pohled SZ:				
		D2:(0,4*0,2)*2		0,16		
11	622311524RU1	Zateplovací systém, soklu, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	15,75	1 120,00	17 640,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:4,90		4,90		
		Odkaz F.2:7,75		7,75		
		Pohled JZ - odkaz F.3:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	
		SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň +5,700 až +6,000:3,1		3,10		
12	622311563R00	Zateplovací systém parapetu, XPS tl. 30 mm $\lambda=0,034$ W/m.K	m2	13,12	655,00	8 593,60
		Nové pohledy:				
		Stáv.plastová okna :				
		Odkaz N1:(2,4*0,2)*6		2,88		
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4*0,2)*3		1,44		
		O1°:(2,4*0,2)		0,48		
		O2:(1,2*0,2)*2		0,48		
		O3:(1,2*0,2)*9		2,16		
		O4:(1,2*0,2)*9		2,16		
		O5:(2,4*0,2)*3		1,44		
		O5°:(2,4*0,2)		0,48		
		O6:(4,4*0,2)		0,88		
		O7:(1,8*0,2)*2		0,72		
13	622311853RT3	Zateplovací systém přístřešku,miner.desky PV 20 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, $\lambda=0,037$ W/m.K	m2	3,88	1 550,00	6 012,14
		Detail "N":				
		Stáv.stříška:(3,35*(0,8+1,05)/2+(0,8+3,35+1,05)*0,15)		3,88		
14	622311853RV1	Zateplovací systém přístřešku,miner.desky PV 20 mm zakon.stěrkou s výztuž.tkaninou, $\lambda=0,037$ W/m.K	m2	3,10	1 205,00	3 734,05
		Detail "N":				
		Stáv.stříška:(3,35*(0,8+1,05)/2)		3,10		
15	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	47,35	105,00	4 971,75
		Nové pohledy:				
		Pohled SZ:20,05-(2,5+1,2)		16,35		
		Pohled JV:20,05		20,05		
		Pohled JZ:10,95		10,95		
16	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	269,30	70,90	19 093,37
		Nové pohledy:				
		Stáv.plastová okna :				
		Odkaz N1:(2,4+2,4)*2*6		57,60		
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4)*2*3		28,80		
		O1°:(2,4+2,4)*2		9,60		
		O2:(1,2+2,4)*2*2		14,40		
		O3:(1,2+1,2)*2*9		43,20		
		O4:(1,2+0,9)*2*9		37,80		
		O5:(2,4+3,0)*2*3		32,40		
		O5°:(2,4+3,0)*2		10,80		
		O6:(4,4+0,75)*2		10,30		
		O7:(1,8+0,9)*2*2		10,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)		6,80		
		D2:(2,15+2,5+2,15)		6,80		
17	622405941R00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	201,00	135,00	27 135,00
		Nové pohledy:				
		Stáv.plastová okna :				
		Odkaz N1:(2,4+2,4+2,4)*6		43,20		
		Nová plastová okna:				
		O1:(2,4+2,4+2,4)*3		21,60		
		O1°:(2,4+2,4+2,4)		7,20		
		O2:(2,4+1,2+2,4)*2		12,00		
		O3:(1,2+1,2+1,2)*9		32,40		
		O4:(0,6+1,2+0,9)*9		24,30		
		O5:(3,0+2,4+3,0)*3		25,20		
		O5°:(3,0+2,4+3,0)		8,40		
		O6:(0,75+4,4+0,75)		5,90		
		O7:(0,9+1,8+0,9)*2		7,20		
		Nové hliníkové dveře:				
		D1:(2,8+1,2+2,8)		6,80		
		D2:(2,15+2,5+2,15)		6,80		
18	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	4,40	155,00	682,00
		Pohled JZ:				
		Dozdívka parapetu:(4,4*1,0)		4,40		
19	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	320,84	62,70	20 116,67
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:129,20		129,20		
		Odkaz F.2:163,38		163,38		
		Odkaz F.3:28,26		28,26		
20	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	320,84	36,20	11 614,41
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:129,20		129,20		
		Odkaz F.2:163,38		163,38		
		Odkaz F.3:28,26		28,26		
21	PC	Zat.syst.fasáda, EPS F plus tl.140 mm vč.penetrace s omít.silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	320,40	865,00	277 146,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet: SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odkaz F.1:129,3		129,30		
		Odkaz F.2:160,4		160,40		
		Odkaz F.3:30,7		30,70		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				454 698,89
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
22	941941042R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	474,15	45,00	21 336,66
		Nové pohledy:				
		Pohled SZ:				
		Uroveň -4,190 až +6,350:(7,5*10,54)		79,05		
		Uroveň -1,860 až +6,350:(6,0*8,21)		49,26		
		Uroveň -1,860 až +9,000:(6,55*10,86)		71,13		
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,268 až +6,350:(13,55*10,618)		143,87		
		Uroveň -4,268 až +9,000:(6,5*13,268)		86,24		
		Pohled JZ:				
		Uroveň +5,660 až +9,000:(1,2+10,95+1,2)*3,34		44,59		
23	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	948,30	31,80	30 155,81
		Nájem lešení:(474,1479*2)		948,30		
24	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	474,15	28,10	13 323,56
		Nové pohledy:				
		Pohled SZ:				
		Uroveň -4,190 až +6,350:(7,5*10,54)		79,05		
		Uroveň -1,860 až +6,350:(6,0*8,21)		49,26		
		Uroveň -1,860 až +9,000:(6,55*10,86)		71,13		
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,268 až +6,350:(13,55*10,618)		143,87		
		Uroveň -4,268 až +9,000:(6,5*13,268)		86,24		
		Pohled JZ:				
		Uroveň +5,660 až +9,000:(1,2+10,95+1,2)*3,34		44,59		
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	274,70	10,30	2 829,46
		Nové pohledy:				
		Pohled JV:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň -4,268 až +6,350:(13,55*10,618)		143,87		
		Uroveň -4,268 až +9,000:(6,5*13,268)		86,24		
		Pohled JZ:				
		Uroveň +5,660 až +9,000:(1,2+10,95+1,2)*3,34		44,59		
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	549,41	7,40	4 065,63
		Nájem lešení:(274,7049*2)		549,41		
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	274,70	6,20	1 703,17
		Nové pohledy:				
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,268 až +6,350:(13,55*10,618)		143,87		
		Uroveň -4,268 až +9,000:(6,5*13,268)		86,24		
		Pohled JZ:				
		Uroveň +5,660 až +9,000:(1,2+10,95+1,2)*3,34		44,59		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				73 414,28
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	2,80	29,20	81,76
		K/2:2,8		2,80		
29	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	3,50	18,40	64,40
		K/6:3,5		3,50		
30	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	1,00	28,80	28,80
		K/6:1		1,00		
31	767193802R00	Demontáž větracích mechanismů	kus	8,00	129,00	1 032,00
		Z/1:2		2,00		
		Z/2:1		1,00		
		Z/3:2		2,00		
		Z/4:3		3,00		
32	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00	886,00	886,00
		Z/5:				
		Otvor 250/250 mm:1		1,00		
33	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	179,00	358,00
		Z/6, Z/7:				
		Otvor 300/500 mm:2		2,00		
34	978015221R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	320,84	3,80	1 219,19
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:129,20		129,20		
		Odkaz F.2:163,38		163,38		
		Odkaz F.3:28,26		28,26		
35	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,28	79,90	821,37

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:3,96		3,96		
		Odkaz F.2:6,32		6,32		
36	PC	Demontáž výlezového žebříku	m	4,50	79,30	356,85
		Z/5:4,5		4,50		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 848,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	21,89	415,00	9 083,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 083,74
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
38	PC	Kotlík kónický z poplastovaného plechu pro trouby D do 150 mm	kus	1,00	1 460,00	1 460,00
		K/6:1		1,00		
39	PC	Žláby podokapní půlkruhové z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	3,50	761,00	2 663,50
		K/6:3,5		3,50		
40	PC	Krytina z lakovaného plechu železobetonových desek	m2	2,80	2 155,00	6 034,00
		K/2:2,8		2,80		
41	PC	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného plechu rš 450 mm	m	54,50	1 035,00	56 407,50
		K/3:54,5		54,50		
42	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	665,65	1,85	1 231,45
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				67 796,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
43	PC - 767 - Z/1	Větrací mřížka 1000/400 mm vč.rámu a žár.zinkování dle výpisu - D+M	ks	2,00	1 745,00	3 490,00
		Z/1:2		2,00		
44	PC - 767 - Z/2	Větrací mřížka 600/600 mm vč.rámu a žár.zinkování dle výpisu - D+M	ks	1,00	1 570,00	1 570,00
		Z/2:1		1,00		
45	PC - 767 - Z/3	Větrací mřížka 400/400 mm vč.rámu a žár.zinkování dle výpisu - D+M	ks	2,00	713,00	1 426,00
		Z/3:2		2,00		
46	PC - 767 - Z/4	Větrací mřížka 300/300 mm vč.rámu a žár.zinkování dle výpisu - D+M	ks	5,00	390,00	1 950,00
		Z/4:5		5,00		
47	PC - 767 - Z/5	Výlezný žebřík dl. 4,5 m vč.prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M	ks	1,00	1 780,00	1 780,00
		Z/5:1		1,00		
48	PC - 767 - Z/6	Větrací mřížka 300/500 mm s protidešťovou žaluzií vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M	ks	2,00	880,00	1 760,00
		Z/6:2		2,00		
49	PC - 767 - Z/7	Větrací mřížka 300/500 mm interiérová vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M	ks	2,00	720,00	1 440,00
		Z/7:2		2,00		
50	PC-ODVET.POT	Demontáž, prodloužení a zpětná montáž stáv. odvětrávacího potrubí plynu na fasádě	m	28,75	128,00	3 680,00
		Nové pohledy:				
		Pohled SZ:(10,5+10,25+8,0)		28,75		
51	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	170,96	1,70	290,63
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 386,63
Díl:	783	Nátěry				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email Z/5:(4,5*0,6) Odvětrávací potrubí plynu: DN 50 mm:(0,157*(10,5+10,25+8,0))	m2	7,21 2,70 4,51	130,00	937,78
53	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Z/5:(4,5*0,6) Odvětrávací potrubí plynu: DN 50 mm:(0,157*(10,5+10,25+8,0))	m2	7,21 2,70 4,51	39,50	284,94
54	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 Z/5:(4,5*0,6) Odvětrávací potrubí plynu: DN 50 mm:(0,157*(10,5+10,25+8,0))	m2	7,21 2,70 4,51	145,00	1 045,99
Celkem za		783 Nátěry				2 268,71
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,19	210,00	669,60
56	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,19	123,00	392,19
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,19	220,00	701,48
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,77	13,10	835,40
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,19	180,00	573,94
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,19	305,00	972,51
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 145,12

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.1 Budova A1-zateplení střech		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. A1	SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	119 180		
Z	PSV celkem	493 853		
R	M práce celkem	65 726		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	678 759		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	678 759		
	ZRN+ost.náklady+HZS	678 759		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	678 759 Kč
DPH	21,0 %	142 539 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		821 298 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 650	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	13 795	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 029	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	604	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	200 781	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	196 060	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	18 451	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	8 143	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	61 966	0	0	0
784 Malby	0	8 452	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	49 126	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	16 600	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	65 103	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	119 180	493 853	0	65 726	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	190,80	66,30	12 650,04
		1.NP:				
		Stáv. m.č. 1.66,1.68,1.70:124,50		124,50		
		2.NP:				
		Stáv. m.č. 2.27,2.28,2.29:66,30		66,30		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				12 650,04
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622311511R00	Izolace atiky XPS tl. 80 mm, bez PÚ lambda=0,034 W/m.K	m2	30,52	452,00	13 795,04
		Atika - detail "L":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +6,350:((13,5*0,55)*2+(8,1*0,2))		16,47		
		Uroveň +9,000:((6,55*0,5)*2+(10,2*0,25)+(11,0*0,45))		14,05		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				13 795,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	712300831R00	Odstranění pvlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	205,73	11,10	2 283,55
		Sonda 5:				
		Stáv.střecha:				
		Uroveň +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)		131,63		
		Uroveň +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)		74,10		
4	712300833R00	Odstranění živичné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	205,73	14,00	2 880,13
		Sonda 5:				
		Stáv.střecha:				
		Uroveň +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)		131,63		
		Uroveň +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)		74,10		
5	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	411,45	1,30	534,89
		Sonda 5:				
		Stáv.střecha:				
		Uroveň +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)*2		263,25		
		Uroveň +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)*2		148,20		
6	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	187,37	49,30	9 237,09
		Sonda 5:				
		Stáv.střecha:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)		119,87		
		Uroven +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)		67,50		
7	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	187,37	12,40	2 323,33
		Sonda 5:				
		Stáv.střecha:				
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)		119,87		
		Uroven +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)		67,50		
8	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	4,00	90,40	361,60
		Stáv.střešní vpust:4		4,00		
9	764395840R00	Demontáž střešní dilatace, rš 600 mm, do 30°	m	7,00	26,40	184,80
		K/5:7,0		7,00		
10	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	23,00	16,90	388,70
		K/4:16,0		16,00		
		K/5:7,0		7,00		
11	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	72,50	30,10	2 182,25
		K/1:72,5		72,50		
12	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	28,10	198,00	5 564,73
		Sonda 5:				
		Stáv.střecha:				
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)*0,15		17,98		
		Uroven +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)*0,15		10,13		
13	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	190,80	5,70	1 087,56
		1.NP:				
		Stáv. m.č. 1.66,1.68,1.70:124,50		124,50		
		2.NP:				
		Stáv. m.č. 2.27,2.28,2.29:66,30		66,30		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				27 028,64
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,46	415,00	603,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				603,94
Díl:	712	Živičné krytiny				
15	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	248,19	64,60	16 032,88
		Skladba SCHA:				
		Parotěs.zábrana - vodorovná:				
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)		119,87		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)		67,50		
		Parotés.zábrana - svislá :				
		Uroveň +5,420 až +6,350:(13,1+8,1+13,1+10,2)*0,93		41,39		
		Uroveň +8,430 až +9,000:(6,25+10,2+6,25+11,4)*0,57		19,44		
16	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad: textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	246,11	27,50	6 768,05
		Skladba SCHA:				
		Vodorovná:				
		Uroveň +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)		131,63		
		Uroveň +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)		74,10		
		Svislá:				
		Uroveň +5,680 až +6,350:(13,1+8,1+13,1+10,2)*0,67		29,82		
		Uroveň +8,690 až +9,000:(6,25+10,2+6,25+11,4)*0,31		10,57		
17	PC	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton izolace do 460 mm.vč.detailů a systémových prvků	m2	246,11	395,00	97 213,95
		Skladba SCHA:				
		Vodorovná:				
		Uroveň +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)		131,63		
		Uroveň +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)		74,10		
		Svislá:				
		Uroveň +5,680 až +6,350:(13,1+8,1+13,1+10,2)*0,67		29,82		
		Uroveň +8,690 až +9,000:(6,25+10,2+6,25+11,4)*0,31		10,57		
18	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	275,64	165,00	45 481,31
		Ztratiné:				
		Skladba SCHA:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pá	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vodorovná:				
		Uroven +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)*1,12		147,42		
		Uroven +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)*1,12		82,99		
		Svislá:				
		Uroven +5,680 až +6,350:((13,1+8,1+13,1+10,2)*0,67)*1,12		33,39		
		Uroven +8,690 až +9,000:((6,25+10,2+6,25+11,4)*0,31)*1,12		11,84		
19	62836108	Pás asfaltovaný těžký s Al vložkou	m2	288,46	91,90	26 509,12
		Ztratiné:				
		Skladba SCHA:				
		Parotěs.zábrana - vodorovná:				
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)*1,15		137,84		
		Uroven +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)*1,15		77,63		
		Parotěs.zábrana - svislá :				
		Uroven +5,420 až +6,350:(13,1+8,1+13,1+10,2)*0,93*1,20		49,66		
		Uroven +8,430 až +9,000:(6,25+10,2+6,25+11,4)*0,57*1,20		23,32		
20	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	90,57	77,80	7 046,25
		Ztratiné:				
		Skladba SCHA:				
		Vodorovná:				
		Uroven +6,350:(13,5*(8,7+10,8)/2)*0,368		48,44		
		Uroven +9,000:(6,5*(10,8+12,0)/2)*0,368		27,27		
		Svislá:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	S001_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň +5,680 až +6,350: $((13,1+8,1+13,1+10,2)*0,67)*0,368$		10,97		
		Uroveň +8,690 až +9,000: $((6,25+10,2+6,25+11,4)*0,31)*0,368$		3,89		
21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,11	820,00	1 729,76
	Celkem za	712 Živičné krytiny				200 781,22
Díl:	713	Izolace tepelné				
22	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	562,10	16,20	9 105,94
		Skladba SCHA:				
		Min.vata 2*120 mm + spád.klíny:				
		Uroveň +6,350: $(13,1*(8,1+10,2)/2)*3$		359,60		
		Uroveň +9,000: $(6,25*(10,2+11,4)/2)*3$		202,50		
23	63151365	Deska střešní spádová minerální tl. 20/40 mm $\lambda=0,037$ W/m.K	m2	252,24	170,00	42 881,38
		Skladba SCHA:				
		Min.vata - spád.klíny:				
		Uroveň +6,350: $(13,1*(8,1+10,2)/2+(13,1*(8,1+10,2)/2)/2)*1,02$		183,39		
		Uroveň +9,000: $(6,25*(10,2+11,4)/2)*1,02$		68,85		
24	63151367	Deska střešní spádová minerální tl. 40/60 mm $\lambda=0,037$ W/m.K	m2	64,99	255,00	16 572,60
		Skladba SCHA:				
		Min.vata - spád.klíny:				
		Uroveň +6,350: $(13,1*(8,1+10,2)/2)/4*1,02$		30,57		
		Uroveň +9,000: $(6,25*(10,2+11,4)/2)/2*1,02$		34,43		
25	63151368	Deska střešní spádová minerální tl. 60/80 mm $\lambda=0,037$ W/m.K	m2	30,57	336,00	10 270,04
		Skladba SCHA:				
		Min.vata - spád.klíny:				
		Uroveň +6,350: $(13,1*(8,1+10,2)/2)/4*1,02$		30,57		

Slepý rozpočet

Stavba : 13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa		Rozpočet:			
Objekt : SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček		SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	631514804	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	191,11	295,00	56 378,13
		Ztratné:				
		Skladba SCHA:				
		Min.vata 1*120 mm :				
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)*1,02		122,26		
		Uroven +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)*1,02		68,85		
27	631514915	Deska z minerální plsti 2000x1200x120mm lambda=0,037 W/m.K	m2	191,11	295,00	56 378,13
		Ztratné:				
		Skladba SCHA:				
		Min.vata 1*120 mm :				
		Uroven +6,350:(13,1*(8,1+10,2)/2)*1,02		122,26		
		Uroven +9,000:(6,25*(10,2+11,4)/2)*1,02		68,85		
28	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	7,65	585,00	4 473,92
	Celkem za	713 Izolace tepelné				196 060,14
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
29	721234104R00	Vtok střešní pro plochou střechu DN10 vyhříváný	kus	4,00	4 540,00	18 160,00
		Nová střešní vpust:4		4,00		
30	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	181,60	1,60	290,56
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				18 450,56
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
31	762341013R00	Bednění střech-atiky OSB 15 sraz	m2	30,52	235,50	7 187,46
		Atika - detail "L":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroven +6,350:((13,5*0,55)*2+(8,1*0,2))		16,47		
		Uroven +9,000:((6,55*0,5)*2+(10,2*0,25)+(11,0*0,45))		14,05		
32	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,46	985,00	450,93
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroven +6,350:((13,5*0,55)*2+(8,1*0,2))*0,015		0,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	
		SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroven +9,000:((6.55*0.5)*2+(10,2*0.25)+(11,0*0.45))*0.015		0,21		
33	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	76,38	6,60	504,13
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				8 142,53
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
34	PC	Střešní dilatace z poplastovaného plechu jednodílná rš 600 mm K/5:7,0	m	7,00 7,00	1 068,00	7 476,00
35	PC	Dilatační lišta připojovací z poplastovaného plech rš 100 mm K/4:16,0	m	16,00 16,00	223,50	3 576,00
36	PC	Oplechování zdi z poplastovaného plechu rš 250 mm K/1:72,5	m	72,50 72,50	585,00	42 412,50
37	PC	Dilatační lišta připojovací z poplastovaného plech rš 200 mm K/5:7,0	m	7,00 7,00	306,00	2 142,00
38	PC-VENT.HLAVI	Repasé stáv.ventilační hlavice (lokální oprava nátěr) Stáv.ventilační hlavice:2	ks	2,00 2,00	2 617,00	5 234,00
39	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	608,41	1,85	1 125,55
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				61 966,05
Díl:	784	Malby				
40	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1.NP: Stáv. m.č. 1.66,1.68,1.70:124,50 2.NP: Stáv. m.č. 2.27,2.28,2.29:66,30	m2	190,80 124,50 66,30	10,90	2 079,72
41	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x 1.NP: Stáv. m.č. 1.66,1.68,1.70:124,50 2.NP: Stáv. m.č. 2.27,2.28,2.29:66,30	m2	190,80 124,50 66,30	33,40	6 372,72
	Celkem za	784 Malby				8 452,44
Díl:	M21	Elektromontáže				
42	PC-HROMOSVO	Hromosvod - viz samostatný soupis prací	soubor	1,00	49 126,00	49 126,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				49 126,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
43	PC-ZACHY.SYS	Záchytný systém budovy "A1" -viz.samostatný soupis	soubor	1,00	16 600,00	16 600,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				16 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	50,08	210,00	10 516,59
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	50,08	123,00	6 159,72
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,08	220,00	11 017,38
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 001,58	13,10	13 120,70
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,08	180,00	9 014,22

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. A1 SO 01.1 Budova A1 - spojovací krček	SO 01.1 Budova A1-zateplení střechy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	50,08	305,00	15 274,10
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				65 102,72



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SŠ hotelová a služeb Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Projekt	01.1 Budova A1 - Spojovací krček s kotelnou, 1.1.2 HROMOSVOD
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, Zlín 761 90
Z. č.	3444
A. č.	13-3444/4
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Roční nárůst cen 1 % **0,00**
Roční nárůst cen 2 % **0,00**

PTÁČEK -23-
pozemní stavby s.r.o.
Podvaří 629, 752 01 Kojetín I. Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Montáž - materiál		14 352,00
Montáž - práce		33 318,00
Mezisoučet 1	0,00	47 670,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		1 456,00
Mezisoučet 2	0,00	49 126,00
Základní náklady celkem		49 126,00

Roční nárůst cen 0,00%	0,00
Roční nárůst cen 0,00%	0,00

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	14 352,00	33 318,00
Zemní práce hromosvod	0,00	1 456,00

Handwritten signature

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže									
	UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD									
	VODIČ SVODOVÝ									
1	PC - AlMgSi-D8, pevně - střecha 1x14m + 2x5m + 1x6m, viz výkres č.1.1.2.1	m	30,00	41,20	1 236,00		84,20	2 526,00	125,40	3 762,00
	PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)									
2	PC - PV1b-15 150mm, do zdiva 6x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	6,00	20,80	124,80		3,20	19,20	24,00	144,00
	Podpěra na ploché střechy									
3	PC - PV21d plast s přichycenou betonovou kostkou 10x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	10,00	38,80	388,00		3,20	32,00	42,00	420,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
4	PC - SS spojovací 9x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	9,00	11,20	100,80		40,00	360,00	51,20	460,80
5	PC - SK křížová 3x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	3,00	16,70	50,10		55,00	165,00	71,70	215,10
6	PC - SZ zkušební 1x1ks	ks	1,00	19,80	19,80		55,00	55,00	74,80	74,80
7	PC - SJ2 k jímací tyči, D=28 2x1ks	ks	2,00	23,90	47,80		55,00	110,00	78,90	157,80
	JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)									
8	PC - AlMgSi 2m 2x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	2,00	318,80	637,60		128,10	256,20	446,90	893,80
9	PC - Betonový podstavec pro jímací tyč 2x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	2,00	224,70	449,40		75,00	150,00	299,70	749,10
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
10	PC - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně 1x8m, viz výkres č.1.1.2.2	m	8,00	20,10	160,80		84,10	672,80	104,20	833,60
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
11	PC - FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně 1x3m, viz výkres č.1.1.2.2	m	3,00	28,10	84,30		49,80	149,40	77,90	233,70
12	PC - Nátěr zemnicího pásu 1x3m, viz výkres č.1.1.2.2	m	3,00	0,00	0,00		8,50	25,50	8,50	25,50
	ZEMNÍČE FeZn									
13	PC - ZT 2,0 tyč 2000x26mm 3x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	3,00	224,70	674,10		284,50	853,50	509,20	1 527,60
	Ochranná trubka									
14	PC - OT 1,8m 1x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	1,00	156,90	156,90		49,60	49,60	206,50	206,50
15	PC - DOT držák vrut 8 2x1ks	ks	2,00	33,40	66,80		24,70	49,40	58,10	116,20
	Označovací štítky PVC									
16	PC - č. 0-9 2x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	2,00	8,10	16,20		3,00	6,00	11,10	22,20
	MONTÁŽNÍ PRÁCE									
17	PC - Tvarování mont. dílu 2x1ks, viz výkres č.1.1.2.2	ks	2,00	0,00	0,00		58,70	117,40	58,70	117,40
	INSTALACE NA FASÁDĚ									
18	PC - Svitidlo žárovkové, s kompaktním zdrojem 15W, IP66 1x1ks, viz výkres č.1.1.2.3	ks	1,00	1 200,00	1 200,00		225,00	225,00	1 425,00	1 425,00
	OVLADÁČ KOMPLETNÍ, IP 44									
19	PC - Jednopolový vypínač 1x1ks, viz výkres č.1.1.2.3	ks	1,00	139,90	139,90		61,70	61,70	201,60	201,60
	STÁVAJÍCÍ SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLoty									
20	PC - Demontáž a zpětná montáž 2x1ks, viz výkres č.1.1.2.3	ks	2,00	0,00	0,00		127,80	255,60	127,80	255,60
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
21	PC - CYKY 3Cx1,5 mm2, pevně 1x10m, viz výkres č.1.1.2.3	m	10,00	13,20	132,00		13,80	138,00	27,00	270,00
	NAPOJENÍ VYHŘÍVANÝCH VPUSTÍ									
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
22	PC - CYKY 3Cx1,5 mm2, pevně 1x4m + 1x4m + 1x6m, viz výkres č.1.1.2.3	m	15,00	13,20	198,00		13,80	207,00	27,00	405,00
23	PC - CYKY 3Cx2,5 mm2, pevně 1x7m + 1x9m + 1x6m + 1x9m, viz výkres č.1.1.2.2	m	31,00	18,60	576,60		14,50	449,50	33,10	1 026,10
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ									
	ZÁKLOPKOU									
24	PC - 5x4 mm2 8x1ks, viz výkres č.1.1.2.3	ks	8,00	0,00	0,00		71,20	569,60	71,20	569,60

<i>Střední mechanické namáhání (750N)</i>									
25	PC - TRUBKA TUHÁ PVC 750N, průměr 25mm 1x5m + 1x8m + 1x4m + 1x8m, viz výkres č.1.1.2.2	m	25,00	37,40	935,00	16,60	415,00	54,00	1 350,00
<i>DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE VZDUCHOTECHNIKY</i>									
<i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA</i>									
<i>1 - pólové</i>									
26	PC - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA 1x1ks, viz výkres č.1.1.2.3	ks	1,00	88,50	88,50	111,60	111,60	200,10	200,10
<i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i>									
<i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i>									
<i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i>									
27	PC - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, 3x1ks, viz výkres č.1.1.2.3	ks	3,00	1 099,00	3 297,00	206,80	620,40	1 305,80	3 917,40
<i>STYKAČE</i>									
<i>BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>									
28	PC - Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz 3x1ks	ks	3,00	378,80	1 136,40	289,40	868,20	668,20	2 004,60
<i>REGULÁTOR</i>									
29	PC - včetně snímače venkovní teploty 1x1ks	ks	1,00	1 585,00	1 585,00	300,00	300,00	1 885,00	1 885,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>									
30	PC - Demontaz stavajícího zařízení 20x1hod	hod	20,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	200,00	4 000,00
31	PC - Zabezpečení pracoviště 5x1hod	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00
32	PC - Práce mimo specifikaci 10x1hod	hod	10,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	200,00	2 000,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>									
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>									
33	PC - zapojování a zkouškách 10x1hod	hod	10,00	0,00	0,00	260,00	2 600,00	260,00	2 600,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>									
<i>DLE CSN 331500</i>									
34	PC - S ostatními profesemi 10x1hod	hod	10,00	0,00	0,00	260,00	2 600,00	260,00	2 600,00
35	PC - Revizní technik 25x1hod	hod	25,00	0,00	0,00	400,00	10 000,00	400,00	10 000,00
36	PC - Spolupraxe s reviz.technikem 5x1hod	hod	5,00	0,00	0,00	260,00	1 300,00	260,00	1 300,00
Podružný materiál					850,00				850,00
Elektromontáže - celkem					14 351,80		33 318,60		47 670,40
Zemní práce hromosvod									
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>									
37	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm,hloubka 700mm 1 svod x 4m, viz výkres č.1.1.2.2	m	4,00	0,00	0,00	312,50	1 250,00	312,50	1 250,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>									
38	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm,hloubka 700mm 1 svod x 4m, viz výkres č.1.1.2.2	m	4,00	0,00	0,00	51,50	206,00	51,50	206,00
Zemní práce hromosvod - celkem					0,00		1 456,00		1 456,00

CENOVÁ NABÍDKA - OBJEKT A

č. p.		položka	počet jedn.	jednotka	cena za jedn. (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	PC	Kotvicí sloupek střední	1	ks	2 200	2 200
2	PC	Kotvicí sloupek	4	ks	2 500	10 000
cena za materiál celkem						12 200
3	PC	Přípravné práce, zkouška a revize, předání systému do užívání. Zakreslení skutečného stavu do projektu.	1	soubor	1 000	1 000
4	PC	cena za práci a dopravu	1	soubor	3 400	3 400
cena celkem						16 600 Kč

PTÁČEK

pozemní stavby s.r.o.

Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. Město

IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	0	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	JKSO	801.34
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01_B.B	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlačk		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	GG ARCHICO, a.s.		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	7 642 511		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	7 642 511		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	7 642 511		
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 642 511		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	7 642 511 Kč
DPH	21,0 %	1 604 927 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 247 438 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Celý objekt	7 642 511	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 642 511	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Celý objekt				
1	PC-VYMENA VY	Výměna výplní otvorů - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	2 701 646,00	2 701 646,00
2	PC-ZATEP.FASA	Zateplení fasády - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	2 705 017,00	2 705 017,00
3	PC-ZATEP.STRE	Zateplení střechy - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	2 235 848,00	2 235 848,00
	Celkem za	01 Celý objekt				7 642 511,00

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.2 Budova B-výměna výplní ot	JKSO	801.34
Objekt		SKP	
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlače	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj	Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	642 816	
Z	PSV celkem	2 050 830	
R	M práce celkem	8 000	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 701 646	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 701 646	
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 701 646	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetice, Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH		21,0 %	2 701 646 Kč
DPH		21,0 %	567 346 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 268 992 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlát	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	75 658	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	292 295	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	58 157	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 013	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 542	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	49 200	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	35 945	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	61 051	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 098	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 737 365	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	236 974	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 732	0	0	0
784 Malby	0	54 759	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 856	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	642 816	2 050 830	0	8 000	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.P	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271893R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl.250	m2	106,56	710,00	75 657,60
		Dozdívání piliřů:				
		Pohled SV:				
		1.PP:(0,6*1,8)*19		20,52		
		1.NP:(0,6*1,8)*21		22,68		
		2.NP:(0,6*2,4)*17		24,48		
		Pohled JZ:				
		1.PP:(0,6*1,2)*7		5,04		
		1.NP:(0,6*1,8)*10		10,80		
		2.NP:(0,6*2,4)*16		23,04		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				75 657,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	491,29	29,80	14 640,37
		Nové pohledy:				
		Stáv. výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(2,4*1,8)*15		64,80		
		1.NP - odkaz D53:(2,35*3,2)*2		15,04		
		1.NP - odkaz D54:(1,45*3,15)		4,57		
		2.NP - odkaz N50:(2,4*2,4)*4		23,04		
		2.NP - odkaz N51+N51*:(5,4*2,4)*2		25,92		
		Mezisoučet		133,37		
		Nové pohledy:				
		Nové výplně:				
		O50:(2,4*1,2)*7		20,16		
		O51:(2,4*1,8)*16		69,12		
		O51°:(2,4*1,8)*18		77,76		
		O51°°:(2,4*1,8)		4,32		
		O52:(2,4*2,4)*7		40,32		
		O52°:(2,4*2,4)*19		109,44		
		O53:(0,6*1,2)*2		1,44		
		O54:(1,2*0,6)		0,72		
		O55:(1,2*1,2)		1,44		
		D50:(1,0*3,15)		3,15		
		D51:(3,1*3,2)		9,92		
		D52:(1,5*3,22)		4,83		
		D53:(0,9*2,05)*2*2		7,38		
		D56:(1,2*3,3)*2		7,92		
		Mezisoučet		357,92		
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	61,54	451,00	27 756,34
		Nové výplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,1*7		3,36		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,1*16		9,60		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,1*19		11,40		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,1*7		5,04		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,1*19		13,68		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,1*2		0,60		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,1		0,24		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,1		0,36		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,1		0,73		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,1		0,95		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,1		0,79		
		D53:(2,05+0,9+2,05)*0,15*2		1,50		
		D56:(3,3+1,2+3,3)*0,15		1,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stáv. výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,1*15		9,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,1*4		2,88		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4*0,1)		0,24		
		Mezisoučet		61,54		
4	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	50,71	99,90	5 065,93
		1NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 až +2,900:((7,65+1,99+6,26)*3,3+(2,0+0,8+2,0)*0,15*2) (0,8*2,0)*2		50,71		
5	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	106,56	276,00	29 410,56
		Dozdívání pilířů:				
		Pohled SV:				
		1.PP:(0,6*1,8)*19		20,52		
		1.NP:(0,6*1,8)*21		22,68		
		2.NP:(0,6*2,4)*17		24,48		
		Pohled JZ:				
		1.PP:(0,6*1,2)*7		5,04		
		1.NP:(0,6*1,8)*10		10,80		
		2.NP:(0,6*2,4)*16		23,04		
6	622311834RV1	Zateplovací systém stěna, miner.desky PV 140 mm zakon.stěrkou s výztuž.tkaninou,lambda=0,036 W/m.K	m2	49,27	842,00	41 485,34
		1.NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 až +2,900:(7,65+1,99+6,26)*3,3-(0,8*2,0)*2		49,27		
7	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	15,90	105,00	1 669,50
		1NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 :(7,65+1,99+6,26)		15,90		
8	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	10,20	70,90	723,18
		1NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 až +2,900:(2,1+0,9+2,1)*2		10,20		
9	622405941R00	KZS zacišťovací okenní lišta	m	10,20	135,00	1 377,00
		1NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 až +2,900:(2,1+0,9+2,1)*2		10,20		
10	622746224R00	KZS podhled miner.podél vlákno 14cm lambda=0,036 W/m.K	m2	70,77	1 375,00	97 304,49
		1.NP - el.rozvodna:				
		Uroveň +2,900:((3,45*3,14)+(1,99*7,51)+(6,26*2,95)+(2,91*4,45)+(3,05*4,45))		70,77		
11	PC-APU LISTY	Dodávka a osazení APU listů	m	611,34	48,50	29 649,99
		Nové výplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*7		33,60		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*16		96,00		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*19		114,00		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*7		50,40		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*19		136,80		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*2		6,00		
		O54:(0,6+1,2+0,6)		2,40		
		O55:(1,2+1,2+1,2)		3,60		
		D50:(3,15+1,0+3,15)		7,30		
		D51:(3,2+3,1+3,2)		9,50		
		D52:(3,22+1,5+3,22)		7,94		
		D53:(2,05+0,9+2,05)*2		10,00		
		D56:(3,3+1,2+3,3)		7,80		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*15		90,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01 B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*4		28,80		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4+2,4+2,4)		7,20		
		Mezisoučet		611,34		
12	PC-KOMPRI.PAS	Dodávka a osazení komprimační pásky	m	660,74	65,40	43 212,40
		Nové výplně:				
		O50:(2,4+1,2)*2*7		50,40		
		O51:(2,4+1,8)*2*16		134,40		
		O51°:(2,4+1,8)*2*19		159,60		
		O52:(2,4+2,4)*2*7		67,20		
		O52°:(2,4+2,4)*2*19		182,40		
		O53:(0,6+1,2)*2*2		7,20		
		O54:(1,2+0,6)*2		3,60		
		O55:(1,2+1,2)*2		4,80		
		D50:(1,0+3,15)*2		8,30		
		D51:(3,1+3,2)*2		12,60		
		D52:(1,5+3,22)*2		9,44		
		D53:(0,9+2,05)*2*2		11,80		
		D56:(1,2+3,3)*2		9,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				292 295,09
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
13	612425921R00	Omrítka vápenná vnější ostění - hladká	m2	58,87	352,00	20 723,65
		Nové výplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,1*7		3,36		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,1*16		9,60		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,1*19		11,40		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,1*7		5,04		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,1*19		13,68		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,1*2		0,60		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,1		0,24		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,1		0,36		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,1		0,73		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,1		0,95		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,1		0,79		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,1*15		9,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,1*4		2,88		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4*0,1)		0,24		
		Mezisoučet		58,87		
14	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 034,07	36,20	37 433,33
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:536,55		536,55		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.4:147,20		147,20		
		Odkaz F.6:11,10		11,10		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.8:17,40		17,40		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:151,74		151,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:149,50		149,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				58 156,98
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
15	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	41,70	144,20	6 013,14
		Nové výplně:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O50:(2,4*0,25)*7		4,20		
		O51:(2,4*0,25)*16		9,60		
		O51°:(2,4*0,25)*19		11,40		
		O52:(2,4*0,25)*7		4,20		
		O52°:(2,4*0,25)*19		11,40		
		O53:(0,6*0,25)*2		0,30		
		O54:(1,2*0,25)		0,30		
		O55:(1,2*0,25)		0,30		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 013,14
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
16	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 15 mm	m2	15,12	102,00	1 542,24
		Detail "P":				
		Napojení sloupů na okenní pilíř:				
		1.PP:(1,8*0,075)*2*13		3,51		
		1.NP:(1,8*0,075)*2*16		4,32		
		2.NP:(1,8*0,075)*2*18		4,86		
		Napojení příček na okenní pilíř:				
		1.PP:(1,8*0,15)*6		1,62		
		2.NP:(1,8*0,15)*3		0,81		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 542,24
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	561,65	87,60	49 200,10
		Vnitřní obvod budovy:				
		1.PP:((61,53+25,0)*1,5+(1,4*0,9))		131,06		
		1.NP:((61,53+24,0+17,0)*1,5+(12,0*9,0))		261,80		
		2.NP:(61,53+30,0+21,0)*1,5		168,80		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				49 200,10
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	561,65	64,00	35 945,28
		Vnitřní obvod budovy:				
		1.PP:((61,53+25,0)*1,5+(1,4*0,9))		131,06		
		1.NP:((61,53+24,0+17,0)*1,5+(12,0*9,0))		261,80		
		2.NP:(61,53+30,0+21,0)*1,5		168,80		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 945,28
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
19	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	238,00	30,20	7 187,60
		K/1:238,0		238,00		
20	766111820R00	Demontáž stáv.meziokenních pilířů	m2	106,56	39,70	4 230,43
		Dozdívání pilířů:				
		Pohled SV:				
		1.PP:(0,6*1,8)*19		20,52		
		1.NP:(0,6*1,8)*21		22,68		
		2.NP:(0,6*2,4)*17		24,48		
		Pohled JZ:				
		1.PP:(0,6*1,2)*7		5,04		
		1.NP:(0,6*1,8)*10		10,80		
		2.NP:(0,6*2,4)*16		23,04		
21	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	5,60	22,40
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		O53 - okno 600/1200 mm:2		2,00		
		O54 - okno 1200/600 mm:1		1,00		
		O55 - okno 1200/1200 mm:1		1,00		
22	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	68,00	11,30	768,40
		Stáv.pohledy:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01 B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stáv.výplně:				
		O50 - okno 2400/1200 mm:7		7,00		
		O51 - okno 2400/1800 mm:16		16,00		
		O51 - okno 2400/1800 mm:19		19,00		
		O52 - okno 2400/2400 mm:7		7,00		
		O52° - okno 2400/2400 mm:19		19,00		
23	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,16	245,00	529,20
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		O53 - okno 600/1200 mm:(0,6*1,2)*2		1,44		
		O54 - okno 1200/600 mm:(1,2*0,6)		0,72		
24	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,44	149,50	215,28
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		O55 - okno 1200/1200 mm:(1,2*1,2)		1,44		
25	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	20,16	115,00	2 318,40
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		O50 - okno 2400/1200 mm:(2,4*1,2)*7		20,16		
26	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	300,96	98,00	29 494,08
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		O51 - okno 2400/1800 mm:(2,4*1,8)*16		69,12		
		O51° - okno 2400/1800 mm:(2,4*1,8)*19		82,08		
		O52 - okno 2400/2400 mm:(2,4*2,4)*7		40,32		
		O52° - okno 2400/2400 mm:(2,4*2,4)*19		109,44		
27	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	16,50	33,00
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D53 - dveře 900/2050 nn:2		2,00		
28	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	28,90	28,90
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D50 - dveře 1000/3150:1		1,00		
29	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	2,00	84,30	168,60
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D51 - dveře 3100/3200 mm:1		1,00		
		D52 - dveře 1500/3220 mm:1		1,00		
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,69	222,00	819,18
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D53 - dveře 900/2050 nn:(0,9*2,05)*2		3,69		
31	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,15	172,00	541,80
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D50 - dveře 1000/3150:(1,0*3,15)		3,15		
32	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	4,83	135,50	654,47
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D52 - dveře 1500/3220 mm:(1,5*3,22)		4,83		
33	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	9,92	86,30	856,10
		Stáv.pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		D51 - dveře 3100/3200 mm:(3,1*3,2)		9,92		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	968072876R00	Vybourání mříží pl. nad 2 m2	m2	82,08	42,70	3 504,82
		1.PP - stáv.mříže:(2,4*1,8)*19		82,08		
35	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	223,20	19,80	4 419,36
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(2,4*15)		36,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4*4)		9,60		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(5,4*2)		10,80		
		Mezisoučet		56,40		
		Nové výplně:				
		O50:(2,4*7)		16,80		
		O51:(2,4*16)		38,40		
		O51°:(2,4*19)		45,60		
		O52:(2,4*7)		16,80		
		O52°:(2,4*19)		45,60		
		O53:(0,6*2)		1,20		
		O54:1,2		1,20		
		O55:1,2		1,20		
		Mezisoučet		166,80		
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	61,54	49,20	3 027,96
		Nové výplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,1*7		3,36		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,1*16		9,60		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,1*19		11,40		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,1*7		5,04		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,1*19		13,68		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,1*2		0,60		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,1		0,24		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,1		0,36		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,1		0,73		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,1		0,95		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,1		0,79		
		D53:(2,05+0,9+2,05)*0,15*2		1,50		
		D56:(3,3+1,2+3,3)*0,15		1,17		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,1*15		9,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,1*4		2,88		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4*0,1)		0,24		
		Mezisoučet		61,54		
37	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	58,87	37,90	2 231,32
		Nové výplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,1*7		3,36		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,1*16		9,60		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,1*19		11,40		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,1*7		5,04		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,1*19		13,68		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,1*2		0,60		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,1		0,24		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,1		0,36		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,1		0,73		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,1		0,95		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,1		0,79		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,1*15		9,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,1*4		2,88		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4*0,1)		0,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		58,87		
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				61 051,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	39,84	655,00	26 098,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 098,09
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
39	PC - 766 - O50	Plast.okno 2400/1200mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil mlčč.bez skla,kování,vnitř.parap,uzamk.olivy-spec O50:7	ks	7,00	20 580,00	144 060,00
40	PC - 766 - O51	Plast.okno 2400/1800mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil kování,vnitř.parapetu,uzamk.olivy.AL žaluzie-speci O51:16	ks	16,00	13 600,00	217 600,00
41	PC - 766 - O51°	Plast.okno 2400/1800mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil mlčč.bez skla,kování,vnitř.parap,uzamk.olivy-spec O51°:18	ks	18,00	30 900,00	556 200,00
42	PC - 766 - O52	Plast.okno 2400/2400mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil kování,vnitřního parapetu, AL žaluzie - specifikac O52:7	ks	7,00	20 550,00	143 850,00
43	PC - 766 - O52°	Plast.okno 2400/2400mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil kování,vnitř.parapetu,horní rám rozšířený-specif O52°:19	ks	19,00	20 470,00	388 930,00
44	PC - 766 - O53	Plast.okno 600/1200mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil kování,pak.ovládač,vnitř.parapetu, AL žaluzie-spec O53:2	ks	2,00	7 130,00	14 260,00
45	PC - 766 - O54	Plast.okno 1200/600mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil kování,pak.ovládače,vnitř.parapetu - specifikace O54:1	ks	1,00	7 455,00	7 455,00
46	PC - 766 - O55	Plast.okno 1200/1200mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil kování,pak.ovládač,vnitř.parapetu, AL žaluzie-spec O55:1	ks	1,00	16 085,00	16 085,00
47	PC - 766 - O56	Plast.stěna 1200/3300mm U=1,5 W/m2.K s dveřmi 1100 /1970mm vč.kování,zarážky+stavěče dle výpisu-speci O56:1	ks	1,00	34 585,00	34 585,00
48	PC - 766 - O57	Vnitřní plastový parapet ke stáv.plastovým oknům š. 200 mm - D+M O57:56,40	m	56,40	660,00	37 224,00
49	PC - 766 - S1	Exteriérové síťe proti hmyzu 1200/1800 mm na otočné háčky - specifikace S/1:27	ks	27,00	285,00	7 695,00
50	PC - 766 - S2	Exteriérové síťe proti hmyzu 1200/600 mm na otočné háčky - specifikace S/2:23	ks	23,00	212,00	4 876,00
51	PC - 766 - O51°°	Plast.okno 2400/1800mm U=0,9 W/m2.K vč.mikroventil mlčč.bez sklo+plast,kování,vnitř.parap,uzamk.olivy O51°°:1	ks	1,00	26 210,00	26 210,00
52	PC-MONTAZ PL	Montáž plastových výplní O50 až O56 (73 ks) AL žaluzií (26 ks), exter.síti (50 ks)	soubor	1,00	112 660,00	112 660,00
53	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	17 116,90	1,50	25 675,35
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 737 365,35
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
54	PC - 767 - D50	AL stěna 1000/3150 mm U=1,5 W/m2.K s dveřmi 900/ 1970 mm vč.kování,prahu,zarážky dle výpisu -specif D/50:1	ks	1,00	30 760,00	30 760,00
55	PC - 767 - D51	AL stěna 3100/3200 mm U=1,5 W/m2.K s dveřmi 2*1000 /1970 mm vč.kování,prahu,zarážky dle výpisu-specif D/51:1	ks	1,00	99 560,00	99 560,00
56	PC - 767 - D52	AL stěna 1500/3220 mm U=1,5 W/m2.K s dveřmi 1000/ 1970 mm vč.kování,prahu,zarážky dle výpisu-specif D/52:1	ks	1,00	46 930,00	46 930,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	PC - 767 - D53	Vnitř. ocel. dveře 1000/2050 mm U=1,5 W/m2.K s PO EW 30/DP1 vč. zárubně, kování, zarážky dle výpis-spec D/53:1	ks	1,00	13 750,00	13 750,00
58	PC - 767 - D56	Vnitř. ocel. dveře 1500/2050 mm U=1,5 W/m2.K s PO EW 30/DP1 vč. zárubně, kování, zarážky dle výpis-spec D/56:1	ks	1,00	25 500,00	25 500,00
59	PC-MONTAZ AL	Montáž hliníkových výplní D50 až D54 (5 ks)	soubor	1,00	15 600,00	15 600,00
60	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 321,00	2,10	4 874,10
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				236 974,10
Díl:	781	Obklady keramické				
61	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti	m2	9,24	220,00	2 032,80
		Ostění oken u sociálek:				
		1.PP:(0,6+2,4+0,6)*4*0,1		1,44		
		1.NP:(0,6+2,4+0,6)*12*0,1		4,32		
		2.NP:((0,6+5,4+0,6)*2+(0,6+2,4+0,6)*6)*0,1		3,48		
62	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel,	m2	9,24	378,00	3 492,72
		Ostění oken u sociálek:				
		1.PP:(0,6+2,4+0,6)*4*0,1		1,44		
		1.NP:(0,6+2,4+0,6)*12*0,1		4,32		
		2.NP:((0,6+5,4+0,6)*2+(0,6+2,4+0,6)*6)*0,1		3,48		
63	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	9,24	24,10	222,68
		Ostění oken u sociálek:				
		1.PP:(0,6+2,4+0,6)*4*0,1		1,44		
		1.NP:(0,6+2,4+0,6)*12*0,1		4,32		
		2.NP:((0,6+5,4+0,6)*2+(0,6+2,4+0,6)*6)*0,1		3,48		
64	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	9,24	27,90	257,80
		Ostění oken u sociálek:				
		1.PP:(0,6+2,4+0,6)*4*0,1		1,44		
		1.NP:(0,6+2,4+0,6)*12*0,1		4,32		
		2.NP:((0,6+5,4+0,6)*2+(0,6+2,4+0,6)*6)*0,1		3,48		
65	PC-KERAM.OBK	Keramický obklad typ obkladu dle původního - specifikace	m2	10,16	264,00	2 683,30
		Ztratné:				
		Odd.781, pol.č.: (9,24*1,10)		10,16		
66	PC-OBKLAD.HR	Obkladová hrana PVC - D+M	m	92,40	132,00	12 196,80
		Ostění oken u sociálek:				
		1.PP:(0,6+2,4+0,6)*4		14,40		
		1.NP:(0,6+2,4+0,6)*12		43,20		
		2.NP:((0,6+5,4+0,6)*2+(0,6+2,4+0,6)*6)		34,80		
67	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	208,86	4,05	845,89
	Celkem za	781 Obklady keramické				21 731,98
Díl:	784	Malby				
68	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 236,09	10,90	13 473,39
		Vnitřní stěny:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:536,55		536,55		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.4:147,20		147,20		
		Odkaz F.6:11,10		11,10		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.8:17,40		17,40		
		Odkaz F.10:19,0		19,00		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:151,74		151,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:149,50		149,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		1 053,07		
		Nové výplně - ostění:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,1*7		3,36		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,1*16		9,60		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,1*19		11,40		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,1*7		5,04		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,1*19		13,68		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,1*2		0,60		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,1		0,24		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,1		0,36		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,1		0,73		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,1		0,95		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,1		0,79		
		D53:(2,05+0,9+2,05)*0,15*2		1,50		
		D56:(3,3+1,2+3,3)*0,15		1,17		
		Stáv.výplně - ostění:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,1*15		9,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,1*4		2,88		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4*0,1)		0,24		
		Mezisoučet		61,54		
		1.NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 až +2,900:((7,65+1,99+6,26)*3,3+(2,0+0,8+2,0)*0,15*2)- (0,8*2,0)*2		50,71		
		1.NP - el.rozvodna:				
		Uroveň +2,900:((3,45*3,14)+(1,99*7,51)+(6,26*2,95)+(2,91*4,45)+(3,05*4,45))		70,77		
		Mezisoučet		121,48		
69	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	1 236,09	33,40	41 285,44
		Vnitřní stěny:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:536,55		536,55		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.4:147,20		147,20		
		Odkaz F.6:11,10		11,10		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.8:17,40		17,40		
		Odkaz F.10:19,0		19,00		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:151,74		151,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:149,50		149,50		
		Mezisoučet		1 053,07		
		Nové výplně - ostění:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,1*7		3,36		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,1*16		9,60		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,1*19		11,40		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,1*7		5,04		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,1*19		13,68		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,1*2		0,60		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,1		0,24		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,1		0,36		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,1		0,73		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,1		0,95		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,1		0,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SŠHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D53:(2,05+0,9+2,05)*0,15*2		1,50		
		D56:(3,3+1,2+3,3)*0,15		1,17		
		Stáv. výplně - ostění:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,1*15		9,00		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,1*4		2,88		
		2.NP - odkaz N51+N51*:(2,4*0,1)		0,24		
		Mezisoučet		61,54		
		1.NP - el.rozvodna:				
		Uroveň -0,400 až +2,900:((7,65+1,99+6,26)*3,3+(2,0+0,8+2,0)*0,15*2) (0,8*2,0)*2		50,71		
		1.NP - el.rozvodna:				
		Uroveň +2,900:((3,45*3,14)+(1,99*7,51)+(6,26*2,95)+(2,91*4,45)+(3,05*4,45))		70,77		
		Mezisoučet		121,48		
	Celkem za	784 Malby				54 758,83
Díl:	M21	Elektromontáže				
70	PC-NEZM.NAKL	Nezměřitelné náklady - viz. technická zpráva v PD	hod	40,00	200,00	8 000,00
		1.PP:(5*8)		40,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				8 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,35	210,00	5 953,64
72	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,35	123,00	3 487,13
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,35	220,00	6 237,15
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	567,01	13,10	7 427,88
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,35	180,00	5 103,12
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,35	305,00	8 646,95
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				36 855,87

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlákov		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	2 054 072		
Z	PSV celkem	650 945		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 705 017		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 705 017		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 705 017		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873			
Základ pro DPH	21,0 %			2 705 017 Kč	
DPH	21,0 %			568 053 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 273 070 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01 B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	1 846	0	0	0	0
5 Komunikace	6 696	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 606 512	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23 929	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	277 057	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	60 522	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 894	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	293 041	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	165 080	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	158 652	0	0	0
783 Nátěry	0	34 172	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 616	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 054 072	650 945	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 1.PP: Stáv.shozy : (0,95*0,8*0,1)*2 1.NP: Odbourání stáv.pilířů: (1,2*0,3*0,05)*2	m3	0,19 0,15 0,04	2 385,00	448,38
2	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení 1.PP: Stáv.shozy : ((0,95*0,8)+(0,95+0,8)*2*0,1)*2 1.NP: Odbourání stáv.pilířů: ((1,2+0,3)*2*0,05)*2	m2	2,52 2,22 0,30	270,00	680,40
3	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění 1.PP: Stáv.shozy : ((0,95*0,8)+(0,95+0,8)*2*0,1)*2 1.NP: Odbourání stáv.pilířů: ((1,2+0,3)*2*0,05)*2	m2	2,52 2,22 0,30	86,10	216,97
4	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení 1.PP: Stáv.shozy : (0,95*0,8)*2	m2	1,52 1,52	120,50	183,16
5	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění 1.PP: Stáv.shozy : (0,95*0,8)*2	m2	1,52 1,52	29,90	45,45
6	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari 1.PP: Stáv.shozy : (0,95*0,8)*2*1,30*4,952*0,001	t	0,01 0,01	27 705,00	271,51
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 845,87
Díl: 5		Komunikace				
7	567124111R00	Podkl beton tř PBI tl 150mm Hromosvod: (1,0*1,0)*8	m2	8,00 8,00	386,00	3 088,00
8	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm 1.PP: Stáv.shozy : (0,95*0,8)*2 Mezisoučet Hromosvod: (1,0*1,0)*8	m2	9,52 1,52 1,52 8,00	379,00	3 608,08
	Celkem za	5 Komunikace				6 696,08
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	620471112R00	Vnější omítka tenkovrstná mozaiková Nové pohledy: Pohled JZ: Odkaz F.10:19,00	m2	19,00 19,00	202,00	3 838,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SŠHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01 B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	620471811R00	Nátěr základní pen silikon	m2	19,00	24,10	457,90
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.10:19,00		19,00		
11	620472911R00	Výrov omítka tmel + tkanina	m2	19,00	124,70	2 369,30
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.10:19,00		19,00		
12	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	475,99	30,10	14 327,22
		Nové pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(2,4*1,8)*15		64,80		
		1.NP - odkaz D53:(2,35*3,2)*2		15,04		
		1.NP - odkaz D54:(1,45*3,15)		4,57		
		2.NP - odkaz N50:(2,4*2,4)*4		23,04		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(5,4*2,4)*2		25,92		
		Mezisoučet		133,37		
		Nové pohledy:				
		Nové výplně:				
		O50:(2,4*1,2)*7		20,16		
		O51:(2,4*1,8)*16		69,12		
		O51°:(2,4*1,8)*18		77,76		
		O51°°:(2,4*1,8)		4,32		
		O52:(2,4*2,4)*7		40,32		
		O52°:(2,4*2,4)*19		109,44		
		O53:(0,6*1,2)*2		1,44		
		O54:(1,2*0,6)		0,72		
		O55:(1,2*1,2)		1,44		
		D50:(1,0*3,15)		3,15		
		D51:(3,1*3,2)		9,92		
		D52:(1,5*3,22)		4,83		
		Mezisoučet		342,62		
13	622311334RT5	Zateplovací systém, sokl EPS F plus tl.140 mm s mozaikovou omítkou,lambda=0,032 W/m.K	m2	11,60	1 010,00	11 716,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.4:8,60		8,60		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:3,00		3,00		
14	622311353RT3	Zatepl.systém ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	127,42	1 350,00	172 010,79
		Nové výplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*0,21*7		7,06		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*0,21*16		20,16		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*0,21*18		22,68		
		O51°°:(1,8+2,4+1,8)*0,21		1,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet: SO 01.2 Budova B-zateplení fasády
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O52:(2,4+2,4+2,4)*0,21*7		10,58		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*0,21*19		28,73		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*0,21*2		1,26		
		O54:(0,6+1,2+0,6)*0,21		0,50		
		O55:(1,2+1,2+1,2)*0,21		0,76		
		D50:(3,15+1,0+3,15)*0,21		1,53		
		D51:(3,2+3,1+3,2)*0,21		2,00		
		D52:(3,22+1,5+3,22)*0,21		1,67		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*0,21*15		18,90		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*0,21*4		6,05		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4+5,4+2,4)*0,21*2		4,28		
15	622311524RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	34,50	1 120,00	38 640,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:17,45		17,45		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.3:7,60		7,60		
		Odkaz F.4:3,55		3,55		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:3,90		3,90		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:2,00		2,00		
16	622311563R00	Zateplovací systém parapetu, XPS tl. 30 mm lambda=0,034 W/m.K	m2	67,28	655,00	44 071,02
		Nové výplně:				
		O50:(2,4*0,21)*7		3,53		
		O51:(2,4*0,21)*16		8,06		
		O51°:(2,4*0,21)*18		9,07		
		O51°°:(2,4*0,21)		0,50		
		O52:(2,4*0,21)*7		3,53		
		O52°:(2,4*0,21)*19		9,58		
		O53:(0,6*0,21)*2		0,25		
		O54:(1,2*0,21)		0,25		
		O55:(1,2*0,21)		0,25		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(2,4*0,21)*15		7,56		
		2.NP - odkaz N50:(2,4*0,21)*4		2,02		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(5,4*0,21)*2		22,68		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		67,28		
17	622311834RT3	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,036 W/m.K	m2	17,40	1 265,00	22 011,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.8:17,40		17,40		
18	622311853RT3	Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 20 mm s omítkou silikonovo 3,2 kg/m2,lambda=0,036 W/m.K	m2	25,88	1 550,00	40 117,88
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Mezisoučet		20,58		
		Pohled JZ - odkaz F.8:				
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz D55:(3,2+2,35+3,2)*0,21*2		3,68		
		1.NP - odkaz D54:(3,15+1,45+3,15)*0,21		1,63		
		Mezisoučet		5,30		
19	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	127,09	105,00	13 344,45
		Nové pohledy:				
		Pohled SV:61,53-3,1		58,43		
		Pohled SZ:13,83		13,83		
		Pohled JZ:(27,5+21,0)		48,50		
		Pohled JV:(13,83-7,5)		6,33		
20	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	855,19	70,90	60 632,97
		Nové pohledy:				
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(2,4+1,8)*2*15		126,00		
		1.NP - odkaz D54:(3,15+1,45+3,15)		7,75		
		1.NP - odkaz D55:(3,2+2,35+3,2)*2		17,50		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4)*2*4		38,40		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(5,4+2,4)*2*2		31,20		
		Mezisoučet		220,85		
		Nové pohledy:				
		Nové výplně:				
		O50:(2,4+1,2)*2*7		50,40		
		O51:(2,4+1,8)*2*16		134,40		
		O51°:(2,4+1,8)*2*18		151,20		
		O51°°:(2,4+1,8)*2		8,40		
		O52:(2,4+2,4)*2*7		67,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet: SO 01.2 Budova B-zateplení fasády
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O52°:(2,4+2,4)*2*19		182,40		
		O53:(0,6+1,2)*2*2		7,20		
		O54:(1,2+0,6)*2		3,60		
		O55:(1,2+1,2)*2		4,80		
		D50:(3,15+1,0+3,15)		7,30		
		D51:(3,2+3,1+3,2)		9,50		
		D52:(3,22+1,5+3,22)		7,94		
		Mezisoučet		634,34		
21	622405941R00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	631,99	135,00	85 318,65
		Nové vyplně:				
		O50:(1,2+2,4+1,2)*7		33,60		
		O51:(1,8+2,4+1,8)*16		96,00		
		O51°:(1,8+2,4+1,8)*18		108,00		
		O51°°:(1,8+2,4+1,8)		6,00		
		O52:(2,4+2,4+2,4)*7		50,40		
		O52°:(2,4+2,4+2,4)*19		136,80		
		O53:(1,2+0,6+1,2)*2		6,00		
		O54:(0,6+1,2+0,6)		2,40		
		O55:(1,2+1,2+1,2)		3,60		
		D50:(3,15+1,0+3,15)		7,30		
		D51:(3,2+3,1+3,2)		9,50		
		D52:(3,22+1,5+3,22)		7,94		
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz N52:(1,8+2,4+1,8)*15		90,00		
		1.NP - odkaz D54:(3,15+1,45+3,15)		7,75		
		1.NP - odkaz D55:(3,2+2,35+3,2)*2		17,50		
		2.NP - odkaz N50:(2,4+2,4+2,4)*4		28,80		
		2.NP - odkaz N51+N51°:(2,4+5,4+2,4)*2		20,40		
		Mezisoučet		631,99		
22	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	125,56	155,00	19 461,80
		Dozdívání piliřů:				
		Pohled SV:				
		1.PP:(0,6*1,8)*19		20,52		
		1.NP:(0,6*1,8)*21		22,68		
		2.NP:(0,6*2,4)*17		24,48		
		Pohled JZ:				
		1.PP:(0,6*1,2)*7		5,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:(0,6*1,8)*10		10,80		
		2.NP:(0,6*2,4)*16		23,04		
		Mezisoučet		106,56		
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.10:19,00		19,00		
23	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	83,30	62,70	5 222,91
		Stáv.pohledy - keramický pásek:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:20,05		20,05		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.3:7,58		7,58		
		Odkaz F.4:1,23		1,23		
		Odkaz F.6:0,52		0,52		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.9:14,20		14,20		
		Odkaz 10:11,07		11,07		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:6,09		6,09		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:1,98		1,98		
24	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 053,07	36,20	38 121,13
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:536,55		536,55		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.4:147,20		147,20		
		Odkaz F.6:11,10		11,10		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.8:17,40		17,40		
		Odkaz F.10:19,00		19,00		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:151,74		151,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:149,50		149,50		
25	PC	Zat.syst.fasáda, EPS F plus tl.140 mm vč.penetrace s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	1 196,36	865,00	1 034 851,40
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:530,06		530,06		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.3:205,96		205,96		
		Odkaz F.4:135,05		135,05		
		Odkaz F.6:11,87		11,87		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:158,74		158,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:154,68		154,68		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 606 512,42
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
26	601021147RT1	Stěrka vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	30,80	152,00	4 681,60
		1.NP:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01 B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stáv.rampa:(15,4*2,0)		30,80		
27	618903111R00	Cistení podlahy otryskaním pískem	m2	30,80	395,00	12 166,00
		1.NP:				
		Stáv.rampa:(15,4*2,0)		30,80		
28	632419104RT2	Samonivelač. stěrka ruční zpracování tl.4 mm +nátěr	m2	30,80	186,00	5 728,80
		1.NP:				
		Stáv.rampa:(15,4*2,0)		30,80		
29	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	30,80	43,90	1 352,12
		1.NP:				
		Stáv.rampa:(15,4*2,0)		30,80		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				23 928,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
30	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 843,61	45,00	82 959,05
		Nové pohledy:				
		Pohled SV:				
		Uroveň -4,330 až +9,200:(1,2+61,530+1,2)*13,53-(3,1*3,0)		855,67		
		Pohled SZ:				
		Uroveň -2,950 nebo -1,830 až +9,200:(1,2+13,83+1,2)*11,59		188,11		
		Pohled JZ:				
		Uroveň -1,830 nebo -1,680 až +9,200:(1,2+27,5)*10,955		314,41		
		Uroveň -4,230 až +9,200:(21,0+1,2)*13,43		298,15		
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,230 nebo -4,330 až +9,200:(1,2+13,83+1,2)*13,48-(7,5*4,2)		187,28		
31	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 687,23	31,80	117 253,82
		Nájem lešení:(1843,6135*2)		3 687,23		
32	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 843,61	28,10	51 805,54
		Nové pohledy:				
		Pohled SV:				
		Uroveň -4,330 až +9,200:(1,2+61,530+1,2)*13,53-(3,1*3,0)		855,67		
		Pohled SZ:				
		Uroveň -2,950 nebo -1,830 až +9,200:(1,2+13,83+1,2)*11,59		188,11		
		Pohled JZ:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň -1,830 nebo -1,680 až +9,200:(1,2+27,5)*10,955		314,41		
		Uroveň -4,230 až +9,200:(21,0+1,2)*13,43		298,15		
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,230 nebo -4,330 až +9,200:(1,2+13,83+1,2)*13,48-(7,5*4,2)		187,28		
33	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	799,83	10,30	8 238,30
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Uroveň -1,830 nebo -1,680 až +9,200:(1,2+27,5)*10,955		314,41		
		Uroveň -4,230 až +9,200:(21,0+1,2)*13,43		298,15		
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,230 nebo -4,330 až +9,200:(1,2+13,83+1,2)*13,48-(7,5*4,2)		187,28		
34	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 599,67	7,40	11 837,56
		Nájem lešení:(799,8349*2)		1 599,67		
35	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	799,83	6,20	4 958,98
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Uroveň -1,830 nebo -1,680 až +9,200:(1,2+27,5)*10,955		314,41		
		Uroveň -4,230 až +9,200:(21,0+1,2)*13,43		298,15		
		Pohled JV:				
		Uroveň -4,230 nebo -4,330 až +9,200:(1,2+13,83+1,2)*13,48-(7,5*4,2)		187,28		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				277 056,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	8,00	439,00	3 512,00
		Hromosvod:(1,0*1,0)*8		8,00		
37	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	8,00	70,80	566,40
		Hromosvod:(1,0*1,0)*8		8,00		
38	764334850R00	Demontáž lemování zdi plochých střech,rš 500 mm	m	15,50	20,50	317,75
		K/9:15,5		15,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zatepení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° K/5:15,5	m	15,50 15,50	18,40	285,20
40	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° K/5:1	kus	1,00 1,00	28,80	28,80
41	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° K/8:7,0	m	7,00 7,00	16,70	116,90
42	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm K/6:7,5	m	7,50 7,50	18,70	140,25
43	767193802R00	Demontáž větracích mechanismů Z/1:2 Z/2:1 Z/3:1 Z/4:11 Z/5:3 Z/6:2 Z/7:2	kus	22,00 2,00 1,00 1,00 11,00 3,00 2,00 2,00	129,00	2 838,00
44	767392802R00	Demontáž krytin střeš z plechů, šroubovaných Pohled JZ: Stáv.přístřešek:(15,5*3,4)	m2	52,70 52,70	66,20	3 488,74
45	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Pohled JZ: Demontáž stáv.přístřešku:750,0 Mezisoučet 1.PP: Stáv.vodotěsné poklapy:(50,0*2) Mezisoučet	kg	850,00 750,00 750,00 100,00 100,00	28,30	24 055,00
46	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Hromosvod:(1,0+1,0)*2*8	m	32,00 32,00	227,00	7 264,00
47	962032314R00	Bourání pilířů cihelných 1.PP: Stáv.pilíře rampy:(2,0*0,3*1,1)*3 Stáv.shozů:((0,65+0,95+0,65)*0,15*1,1)*2 1.NP: Odbourání stáv.pilířů:(1,2*0,3*0,5)*2	m3	3,08 1,98 0,74 0,36	1 040,00	3 205,80
48	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 1.PP: Stáv. ŽB rampa:(6,0*2,0*0,15)	m3	1,80 1,80	2 305,00	4 149,00
49	963053937R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích 1.PP: Stáv. ŽB schodiště na rampu:(2,4*1,0)	m2	2,40 2,40	736,00	1 766,40
50	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % Stáv.pohledy - keramický pásek:	m2	83,30	3,80	316,54

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:20,05		20,05		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.3:7,58		7,58		
		Odkaz F.4:1,23		1,23		
		Odkaz F.6:0,52		0,52		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.9:14,20		14,20		
		Odkaz 10:11,07		11,07		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:6,09		6,09		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:1,98		1,98		
51	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	83,30	79,90	6 655,67
		Stáv.pohledy - keramický pásekl:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:20,05		20,05		
		Pohled JZ :				
		Odkaz F.3:7,58		7,58		
		Odkaz F.4:1,23		1,23		
		Odkaz F.6:0,52		0,52		
		Odkaz F.7:20,58		20,58		
		Odkaz F.9:14,20		14,20		
		Odkaz 10:11,07		11,07		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5:6,09		6,09		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.2:1,98		1,98		
52	PC	Demontáž výlezového žebříku	m	22,90	79,30	1 815,97
		Z/8:9,0		9,00		
		Z/11:2,15		2,15		
		Z/14:11,75		11,75		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				60 522,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	71,59	655,00	46 894,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 894,42
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
54	PC	Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 250 mm	m	7,00	535,00	3 745,00
		K/8:7,0		7,00		
55	PC	Odpadní trouby z poplastovaného plechu, kruhové D 70 mm	m	7,50	810,00	6 075,00
		K/6:7,5		7,50		
56	PC	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného plechu	m	238,00	1 025,00	243 950,00
		rš 400 mm		238,00		
		K/1:238,0				
57	PC	Dilatační lišta přípojovací z poplastovaného plechu rš 160 mm	m	15,50	307,00	4 758,50
		K/9:15,5		15,50		
58	PC	Lemování z poplastovaného plechu zdi plochých střech rš	m	15,50	1 028,00	15 934,00
		400 mm		15,50		
		K/9:15,5				
59	PC	Kotlík kónický z poplastovaného plechu pro trouby D do 150 mm	kus	1,00	1 460,00	1 460,00
		K/5:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	PC	Žlaby podokapní půlkruhové z poplastovaného plechu rš 250 mm K/5:15,5	m	15,50 15,50	761,00	11 795,50
61	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 877,18	1,85	5 322,78
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				293 040,78
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
62	PC - 766 - R1	Venkovní lamelová roleta 2400/2600 mm s boxem pro zaomítní vč. navijáku s klikou dle výpisu - D+M R1:19	ks	19,00 19,00	8 560,00	162 640,00
63	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 626,40	1,50	2 439,60
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				165 079,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
64	PC - 767 - Z/1	Větrací mřížka 1300/550 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/1:2	ks	2,00 2,00	3 150,00	6 300,00
65	PC - 767 - Z/10	Ocel. schodiště dl. 1,56 m s oboustranným zábradlím vč. žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/10:1	ks	1,00 1,00	13 150,00	13 150,00
66	PC - 767 - Z/11	Výlezný žebřík dl. 2,15 m vč. prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M Z/11:1	ks	1,00 1,00	864,00	864,00
67	PC - 767 - Z/12	Uprava stáv. ocel. schodiště (odsunutí o 150 mm) po zateplení dle výpisu - D+M Z/12:1	ks	1,00 1,00	4 380,00	4 380,00
68	PC - 767 - Z/13	Kryt+bočnice el. krabice 150/150 mm, hl. 140 mm po zateplení dle výpisu - D+M Z/13:8	ks	8,00 8,00	132,00	1 056,00
69	PC - 767 - Z/14	Výlezný žebřík dl. 11,7 m vč. prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M Z/14:1	ks	1,00 1,00	2 640,00	2 640,00
70	PC - 767 - Z/15	Uprava stáv. přístřešku nad rampou vč. prodloužení a přespádování (447 kg)+lak.trap.plech(52,7 m2)-D+M Z/15:1	ks	1,00 1,00	71 280,00	71 280,00
71	PC - 767 - Z/2	Větrací mřížka 500/500 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/2:1	ks	1,00 1,00	1 095,00	1 095,00
72	PC - 767 - Z/3	Větrací mřížka 1950/650 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/3:1	ks	1,00 1,00	5 580,00	5 580,00
73	PC - 767 - Z/4	Větrací mřížka 350/350 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/4:11	ks	11,00 11,00	540,00	5 940,00
74	PC - 767 - Z/5	Větrací mřížka 600/350 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/5:3	ks	3,00 3,00	563,00	1 689,00
75	PC - 767 - Z/6	Větrací mřížka 2650/750 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/6:2	ks	2,00 2,00	8 750,00	17 500,00
76	PC - 767 - Z/7	Větrací mřížka 2400/600 mm vč. rámu a žár. zinkování dle výpisu - D+M Z/7:2	ks	2,00 2,00	6 275,00	12 550,00
77	PC - 767 - Z/8	Výlezný žebřík dl. 9,0 m vč. prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M Z/8:1	ks	1,00 1,00	2 650,00	2 650,00
78	PC-767-DET."R"	Uprava hrany stáv. rampy ocel. profilem U č. 100 mm dl. 15,4 m vč. povrch. úpravy viz. detail "R" - D+M Detail "R":1	ks	1,00 1,00	8 715,00	8 715,00
79	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 553,89	2,10	3 263,17

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				158 652,17
Díl:	783	Nátěry				
80	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	108,66	130,00	14 125,15
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz D55:(2,35*3,2)*2*2		30,08		
		1.NP - odkaz D54:(1,45*3,15)*2		9,14		
		Z/8:(9,0*0,6)		5,40		
		Z/11:(2,15*0,6)		1,29		
		Z/12:(3,0*1,0)		3,00		
		Z/14:(11,75*0,6)		7,05		
		Z/15:(15,5*3,4)		52,70		
81	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	108,66	39,50	4 291,87
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz D55:(2,35*3,2)*2*2		30,08		
		1.NP - odkaz D54:(1,45*3,15)*2		9,14		
		Z/8:(9,0*0,6)		5,40		
		Z/11:(2,15*0,6)		1,29		
		Z/12:(3,0*1,0)		3,00		
		Z/14:(11,75*0,6)		7,05		
		Z/15:(15,5*3,4)		52,70		
82	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212	m2	108,66	145,00	15 754,98
		Stáv.výplně:				
		1.NP - odkaz D55:(2,35*3,2)*2*2		30,08		
		1.NP - odkaz D54:(1,45*3,15)*2		9,14		
		Z/8:(9,0*0,6)		5,40		
		Z/11:(2,15*0,6)		1,29		
		Z/12:(3,0*1,0)		3,00		
		Z/14:(11,75*0,6)		7,05		
		Z/15:(15,5*3,4)		52,70		
	Celkem za	783 Nátěry				34 172,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,55	210,00	4 945,58
84	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	23,55	123,00	2 896,70
85	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,55	220,00	5 181,09
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	471,01	13,10	6 170,20
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,55	180,00	4 239,07
88	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,55	305,00	7 182,87
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				30 615,51

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy	JKSO	801.34
Objekt		SKP	
SO01_B. B	SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlačka	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj	Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	382 028		
Z	PSV celkem	1 545 779		
R	M práce celkem	308 042		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 235 848		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 235 848		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 235 848		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvlastí 629, 75201 Kojetín I. Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873		
Základ pro DPH		21,0 %		2 235 848 Kč
DPH		21,0 %		469 528 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 705 376 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	14 912	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	26 056	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	115 703	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	50 304	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	66 993	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 442	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	794 082	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	503 957	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	40 854	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	20 132	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	166 626	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 226	0	0	0
783 Nátěry	0	491	0	0	0
784 Malby	0	17 410	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	254 392	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	3 150	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	50 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	103 619	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	382 028	1 545 779	0	308 042	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	278381124R00	Základ pod tech zař -0,09m2 C16/20	m3	0,69	21 690,00	14 911,88
		Střecha:				
		Betonové patky:(0,25*0,25*0,55)*10*2		0,69		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				14 911,88
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	611421231R00	Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	393,00	66,30	26 055,90
		Strop nad 2.NP:				
		Pevný betonový strop:393,0		393,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				26 055,90
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	622311331RT7	Zatepl.systém fasáda-atika, EPS S tl. 80 mm zakon.stěrkou s výztuží tkaninou,lambda=0,037 W/m.K	m2	75,25	465,00	34 990,60
		Atika - detail "C","F":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroven +9,200:((31,54+12,92+31,54)*0,48+(12,92*0,42)+(29,98*0,45)*2+(12,98*0,49))		75,25		
4	622311511R00	Izolace atiky XPS tl. 80 mm, bez PÚ lambda=0,034 W/m.K	m2	178,57	452,00	80 711,92
		Střecha - detail "C":				
		Uroven +7,350 až +9,200:(29,49+13,14)*2*1,85		157,73		
		Střecha - detail F:				
		Uroven +8,860 až +9,200:(30,64*0,34)*2		20,84		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				115 702,52
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	786,00	64,00	50 304,00
		Strop nad 2.NP:				
		Lamelový podhled:393,0		393,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pevný betonový strop:393,0		393,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				50 304,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
6	712300831R00	Odstranění pvlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	853,90	11,10	9 478,26
		Stáv.střecha:				
		Sonda 1,2:(29,98*13,88)		416,12		
		Sonda 3,4:(31,54*13,88)		437,78		
7	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	853,90	14,00	11 954,57
		Stáv.střecha:				
		Sonda 1,2:(29,98*13,88)		416,12		
		Sonda 3,4:(31,54*13,88)		437,78		
8	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	832,24	1,30	1 081,92
		Stáv.střecha:				
		Sonda 1,2:(29,98*13,88)*2		832,24		
9	712300845R00	Dmtž hlavice střecha -10°	kus	4,00	46,80	187,20
		Střecha:				
		Stáv.odvětrání DN 125:4		4,00		
10	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	389,60	49,30	19 207,33
		Stáv.střecha:				
		Sonda 1,2:(29,65*13,14)		389,60		
11	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	792,47	12,40	9 826,57
		Stáv.střecha:				
		Sonda 1,2:(29,65*13,14)		389,60		
		Sonda 3,4:(30,80*13,08)		402,86		
12	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	8,00	90,40	723,20
		Střecha:				
		Stáv.střešní vpust:8		8,00		
13	764395830R00	Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30°	m	13,50	22,30	301,05
		Stáv.střecha:				
		K/4:13,5		13,50		
14	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	13,50	16,90	228,15

Slepý rozpočet

Stavba :		13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa		Rozpočet:	
Objekt :		SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna		SO 01.2 Budova B-zateplení střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stáv.střecha:				
		K/3:13,5		13,50		
15	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	165,00	30,10	4 966,50
		Stáv.střecha:				
		K/2:165,0		165,00		
16	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	33,29	198,00	6 591,38
		Stáv.střecha:				
		Sonda 1,2:(29,98*13,88)*0,08		33,29		
17	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	393,00	5,70	2 240,10
		Strop nad 2.NP:				
		Pevný betonový strop:393,0		393,00		
18	PC	Demontáž výlezového žebříku	m	2,60	79,50	206,70
		Z/9:2,6		2,60		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				66 992,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,78	655,00	4 441,66
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 441,66
Díl:	712	Živičné krytiny				
20	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	861,67	64,60	55 663,89
		Skladba SCHB:				
		Vodorovná - parotěsná vrstva:				
		Uroveň +7,350:(29,65*13,14)		389,60		
		Uroveň +8,860:(30,80*13,08)		402,86		
		Svislá - parotěsná zábrana:				
		Uroveň +7,350 až +7,810:(29,65+13,14)*2*0,46		39,37		
		Uroveň +8,860 až +9,200:(30,8+13,08)*2*0,34		29,84		
21	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 007,48	27,50	27 705,65
		Skladba SCHB:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vodorovná :				
		Uroven +7,590 nebo +9,200:(29,98*13,88)		416,12		
		Uroven +9,020 nebo +9,200:(31,54*13,88)		437,78		
		Svislá :				
		Uroven +7,590 až +9,200:(29,65+13,14)*2*1,61		137,78		
		Uroven +9,020 až +9,200:(30,8+13,08)*2*0,18		15,80		
22	PC	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton izolace do 460 mm, vč. detailů a systém. prvků	m2	1 007,48	395,00	397 953,89
		Skladba SCHB:				
		Vodorovná :				
		Uroven +7,590 nebo +9,200:(29,98*13,88)		416,12		
		Uroven +9,020 nebo +9,200:(31,54*13,88)		437,78		
		Svislá :				
		Uroven +7,590 až +9,200:(29,65+13,14)*2*1,61		137,78		
		Uroven +9,020 až +9,200:(30,8+13,08)*2*0,18		15,80		
23	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	1 128,38	165,00	186 181,97
		Ztratné:				
		Skladba SCHB:				
		Vodorovná :				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroven +7,590 nebo +9,200: $(29,98 \times 13,88) \times 1,12$		466,06		
		Uroven +9,020 nebo +9,200: $(31,54 \times 13,88) \times 1,12$		490,31		
		Svislá :				
		Uroven +7,590 až +9,200: $((29,65 + 13,14) \times 2 \times 1,61) \times 1,12$		154,32		
		Uroven +9,020 až +9,200: $((30,8 + 13,08) \times 2 \times 0,18) \times 1,12$		17,69		
24	62836108	Pás asfaltovaný těžký s Al vložkou	m2	994,38	91,90	91 383,61
		Skladba SCHB:				
		Vodorovná - parotěsná vrstva:				
		Uroven +7,350: $(29,65 \times 13,14) \times 1,15$		448,04		
		Uroven +8,860: $(30,80 \times 13,08) \times 1,15$		463,29		
		Svislá - parotěsná zábrana:				
		Uroven +7,350 až +7,810: $((29,65 + 13,14) \times 2 \times 0,46) \times 1,20$		47,24		
		Uroven +8,860 až +9,200: $((30,8 + 13,08) \times 2 \times 0,34) \times 1,20$		35,81		
25	68536855	Píst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	370,75	77,80	28 844,51
		Ztratné:				
		Skladba SCHB:				
		Vodorovná :				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň +7,590 nebo +9,200: $(29,98 \times 13,88) \times 0,368$		153,13		
		Uroveň +9,020 nebo +9,200: $(31,54 \times 13,88) \times 0,368$		161,10		
		Svislá :				
		Uroveň +7,590 až +9,200: $((29,65 + 13,14) \times 2 \times 1,61) \times 0,368$		50,70		
		Uroveň +9,020 až +9,200: $((30,8 + 13,08) \times 2 \times 0,18) \times 0,368$		5,81		
26	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	7,74	820,00	6 348,70
	Celkem za	712 Živičné krytiny				794 082,23
Díl:	713	Izolace tepelné				
27	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	2 377,40	16,20	38 513,80
		Skladba SCHB:				
		EPS 100S 2*tl. 120 mm + EPS spád.klíny:				
		Uroveň +7,350: $(29,65 \times 13,14) \times 3$		1 168,80		
		Uroveň +8,860: $(30,80 \times 13,08) \times 3$		1 208,59		
28	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$	m3	194,00	1 385,00	268 683,63
		Ztrátové:				
		Skladba SCHB:				
		EPS 100S 2*tl. 120 mm :				
		Uroveň +7,350: $(29,65 \times 13,14) \times 0,24 \times 1,02$		95,37		
		Uroveň +8,860: $(30,80 \times 13,08) \times 0,24 \times 1,02$		98,62		

Slepý rozpočet

Stavba :		13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa		Rozpočet:	
Objekt :		SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna		SO 01.2 Budova B-zateplení střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	28375971	Deska - klin spádový EPS 100 S Stabil lambda=0,037 W/m.K	m3	97,00	1 985,00	192 540,43
		Ztratné:				
		Skladba SCHB:				
		EPS 100S spád.kliny tl. 20-220 mm:				
		Uroveň +7,350:(29,65*13,14)*0,12*1,02		47,69		
		Uroveň +8,860:(30,80*13,08)*0,12*1,02		49,31		
30	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,82	725,00	4 238,90
	Celkem za	713 Izolace tepelné				503 957,26
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
31	721234104R00	Vtok střešní pro plochou střechu DN100 vyhříváný	kus	8,00	4 540,00	36 320,00
		Střecha:				
		Nová střešní vpust:8		8,00		
32	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	4,00	348,00	1 392,00
		Střecha:				
		Nové odvětrání DN 125:4		4,00		
33	721273153R00	Hlavice ventilační PP DN 125	kus	4,00	605,00	2 420,00
		Střecha:				
		Nové odvětrání DN 125:4		4,00		
34	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	401,32	1,80	722,38
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				40 854,38
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
35	762341013R00	Bednění střeš-atiky OSB 15 sraz	m2	75,25	235,50	17 721,05
		Atika - detail "C","F":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +9,200:((31,54+12,92+31,54)*0,48+(12,92*0,42)+(29,98*0,45)*2+(12,98*0,49))		75,25		
36	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,13	985,00	1 111,77
		OSB deska tl. 15 mm:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroven +9,200:((31,54+12,92+31,54)*0,48+(12,92*0,42)+(29,98*0,45)*2+(12,98*0,49))*0,015		1,13		
37	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	188,33	6,90	1 299,46
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				20 132,28
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
38	PC	Závětná lišta z poplastovaného plechu, rš 250 mm K/2:165,0	m	165,00 165,00	535,00	88 275,00
39	PC	Střešní dilatace z poplastovaného plechu jednodíln rš 350 mm K/4:13,5	m	13,50 13,50	815,00	11 002,50
40	PC	Dilatační lišta připojovací z poplastovaného plech rš 250 mm K/3:13,5	m	13,50 13,50	312,00	4 212,00
41	PC	Podkladní pás z poplastovaného plechu, rš 160 mm K/2:165,0	m	165,00 165,00	285,00	47 025,00
42	PC-VENT.HLAVI	Repasé stáv.ventilační hlavice (lokální oprava nátěr) Střecha: Stáv.ventilační hlavice+komin:5	ks	5,00 5,00	2 617,00	13 085,00
43	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 636,00	1,85	3 026,59
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				166 626,09
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
44	PC - 767 - Z/9	Výlezny žebřík dl. 2,6 m vč.prodloužení kotevnic prvků dle výpisu - D+M Z/9:1	ks	1,00 1,00	2 180,00	2 180,00
45	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	21,80	2,10	45,78
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 225,78
Díl:	783	Nátěry				
46	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email Z/9:(2,6*0,6)	m2	1,56 1,56	130,00	202,80
47	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Z/9:(2,6*0,6)	m2	1,56 1,56	39,50	61,62
48	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 Z/9:(2,6*0,6)	m2	1,56 1,56	145,00	226,20
	Celkem za	783 Nátěry				490,62
Díl:	784	Malby				
49	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x Strop nad 2.NP: Pevný betonový strop:393,0	m2	393,00 393,00	10,90	4 283,70
50	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x Strop nad 2.NP:	m2	393,00	33,40	13 126,20

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B SO 01.2 Budova B - kuchyně a jídelna	SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pevný betonový strop:393,0		393,00		
	Celkem za	784 Malby				17 409,90
Díl:	M21	Elektromontáže				
51	PC-HROMOSVO	Hromosvod - viz samostatný soupis prací	soubor	1,00	254 392,00	254 392,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				254 392,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
52	PC-VZT JEDNO	Demontáž a zpětná montáž VZT jednotky na střeše	ks	1,00	3 150,00	3 150,00
		Stáv.střecha:				
		VZT jednotka:1		1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				3 150,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
53	PC-ZACHY.SYS	Záchytný systém budovy "B" -viz.samostatný soupis	soubor	1,00	50 500,00	50 500,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				50 500,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
54	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	79,71	210,00	16 738,44
55	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	79,71	123,00	9 803,94
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,71	220,00	17 535,51
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 594,14	13,10	20 883,20
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	79,71	180,00	14 347,24
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	79,71	305,00	24 310,59
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				103 618,93

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SŠ hotelová a služeb Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Projekt	01.2 Budova B - Kuchyně a jídelna 1.2.2 HROMOSVOD
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, Zlín 761 90
Z. č.	3444
A. č.	13-3444/4
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Roční nárůst cen 1 % **0,00**

Roční nárůst cen 2 % **0,00**

PTÁČEK -23
pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629, 752 01 Kojenní - Veselí
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Handwritten signature

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Montáž - materiál		78 667,00
Montáž - práce		155 341,00
Mezisoučet 1	0,00	234 008,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		20 384,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Základní náklady celkem		254 392,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	78 667,00	155 341,00
Zemní práce hromosvod	0,00	20 384,00

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže										
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD										
VODIČ SVODOVÝ										
1	PC - AlMgSi-D8, pevně - střecha 3x65m + 7x15m + 12x8m, viz výkres č.1.2.2.2	m	388,00	41,20	15 985,60		84,20	32 669,60	125,40	48 655,20
2	PC - Vodič svodový izolovaný - svody 3x8m, viz výkres č.1.2.2.2	m	24,00	175,20	4 204,80		84,20	2 020,80	259,40	6 225,60
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)										
3	PC - PV1b-15 150mm, do zdiva 14x7ks, viz výkres č.1.2.2.2 <i>Podpěra na ploché střechy</i>	ks	98,00	20,80	2 038,40		3,20	313,60	24,00	2 352,00
4	PC - PV21d plast s přichycenou betonovou kostkou 3x60ks + 13x7ks, viz výkres č.1.2.2.2 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	271,00	38,80	10 514,80		3,20	867,20	42,00	11 382,00
5	PC - SS spojovací 72x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	72,00	11,20	806,40		40,00	2 880,00	51,20	3 686,40
6	PC - SK křížová 24x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	24,00	16,70	400,80		55,00	1 320,00	71,70	1 720,80
7	PC - SP svorka vodivého připojení 8x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	8,00	26,80	214,40		55,00	440,00	81,80	654,40
8	PC - SZ zkušební 14x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	14,00	19,80	277,20		55,00	770,00	74,80	1 047,20
9	PC - SJ1 k jímací tyči, D=20 8x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	8,00	20,30	162,40		55,00	440,00	75,30	602,40
10	PC - SJ2 k jímací tyči, D=28 12x1ks, viz výkres č.1.2.2.2 JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)	ks	12,00	23,90	286,80		55,00	660,00	78,90	946,80
11	PC - AlMgSi 1,5m 8x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	8,00	221,10	1 768,80		102,50	820,00	323,60	2 588,80
12	PC - AlMgSi 2m 4x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	4,00	318,80	1 275,20		128,10	512,40	446,90	1 787,60
13	PC - AlMgSi 3m 12x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	12,00	403,90	4 846,80		149,30	1 791,60	553,20	6 638,40
14	PC - Betonový podstavec pro jímací tyč 24x1ks, viz výkres č.1.2.2.2 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	ks	24,00	224,70	5 392,80		75,00	1 800,00	299,70	7 192,80
15	PC - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně 14x8m, viz výkres č.1.2.2.2 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	112,00	20,10	2 251,20		84,10	9 419,20	104,20	11 670,40
16	PC - FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně 14x3m, viz výkres č.1.2.2.2	m	42,00	28,10	1 180,20		49,80	2 091,60	77,90	3 271,80
17	PC - Nátěr zemnicího pásu 14x3m, viz výkres č.1.2.2.2 ZEMNÍČE FeZn	m	42,00	0,00	0,00		8,50	357,00	8,50	357,00
18	PC - ZT 2,0 tyč 2000x26mm 14x3ks, viz výkres č.1.2.2.2 Ochranná trubka	ks	42,00	224,70	9 437,40		284,50	11 949,00	509,20	21 386,40
19	PC - OT 1,8m 14x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	14,00	156,90	2 196,60		49,60	694,40	206,50	2 891,00
20	PC - DOT držák vrut 8 28x1ks, viz výkres č.1.2.2.2 Označovací štítky PVC	ks	28,00	33,40	935,20		24,70	691,60	58,10	1 626,80
21	PC - č. 0-9 28x1ks, viz výkres č.1.2.2.2 MONTÁŽNÍ PRÁCE	ks	28,00	8,10	226,80		3,00	84,00	11,10	310,80
22	PC - Tvarování mont. dílu 28x1ks, viz výkres č.1.2.2.2	ks	28,00	0,00	0,00		58,70	1 643,60	58,70	1 643,60
INSTALACE NA FASÁDĚ										
23	PC - Zářivkové svítidlo 2x58W, EP, 1P65 3x1ks, viz výkres č.1.2.2.3 OVLADÁČ KOMPLETNÍ, IP 44	ks	3,00	1 200,00	3 600,00		225,00	675,00	1 425,00	4 275,00
24	PC - Jednopolový vypínač 2x1ks, viz výkres č.1.2.2.3	ks	2,00	139,90	279,80		61,70	123,40	201,60	403,20
25	PC - Tlačítko 1x1ks, viz výkres č.1.2.2.3 DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ	ks	1,00	121,10	121,10		61,70	61,70	182,80	182,80

26	PC - Demontáž a zpětná montáž 1x1ks, viz výkres č.1.2.2.3 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	ks	1,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
27	PC - CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně 3x10m, viz výkres č.1.2.2.3 NAPOJENÍ VYHŘÍVANÝCH VPUSTÍ KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	30,00	13,20	396,00	13,80	414,00	27,00	810,00
28	PC - CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně 2x15m + 1x20m + 1x30m + 4x15m, viz výkres č.1.2.2.2 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU	m	140,00	18,60	2 604,00	13,80	1 932,00	32,40	4 536,00
29	PC - 5x4 mm2 7x1ks + 7x1ks, viz výkres č.1.2.2.3 a 1.2.2.2 Střední mechanické namáhání (750N)	ks	14,00	0,00	0,00	71,20	996,80	71,20	996,80
30	PC - TRUBKA TUHÁ PVC 750N, průměr 25mm 2x6m + 1x46m + 4x14m, viz výkres č.1.2.2.2 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	m	114,00	37,40	4 263,60	16,60	1 892,40	54,00	6 156,00
31	PC - Demontaz stavajiciho zarizeni 60x1hod	hod	60,00	0,00	0,00	200,00	12 000,00	200,00	12 000,00
32	PC - Zabezpeceni pracoviste 30x1hod	hod	30,00	0,00	0,00	200,00	6 000,00	200,00	6 000,00
33	PC - Práce mimo specifikaci 40x1hod SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	hod	40,00	0,00	0,00	200,00	8 000,00	200,00	8 000,00
34	PC - zapojovani a zkouškach 30x1hod KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod	30,00	0,00	0,00	260,00	7 800,00	260,00	7 800,00
35	PC - S ostatními profesemi 30x1hod PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	30,00	0,00	0,00	260,00	7 800,00	260,00	7 800,00
36	PC - Revizni technik 70x1hod	hod	70,00	0,00	0,00	400,00	28 000,00	400,00	28 000,00
37	PC - Spoluprace s reviz.technikem 20x1hod	hod	20,00	0,00	0,00	260,00	5 200,00	260,00	5 200,00
Podružný materiál					3 000,00				3 000,00
Elektromontáže - celkem					78 667,10		155 340,90		234 008,00
Zemní práce hromosvod									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
38	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm,hloubka 700mm 14 svodů x 4m, viz výkres č.1.2.2.2 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	56,00	0,00	0,00	312,50	17 500,00	312,50	17 500,00
39	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm,hloubka 700mm 14 svodů x 4m, viz výkres č.1.2.2.2 Zemní práce hromosvod - celkem	m	56,00	0,00	0,00	51,50	2 884,00	51,50	2 884,00
					0,00		20 384,00		20 384,00

CENOVÁ NABÍDKA - OBJEKT B

č. p.		položka	počet jedn.	jednotka	cena za jedn. (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	PC	Kotvící sloupek střední	10	ks	2 200	22 000
2	PC	Kotvící sloupek	6	ks	2 500	15 000
		cena za materiál celkem				37 000
3	PC	Přípravné práce, zkouška a revize, předání systému do užívání. Zakreslení skutečného stavu do projektu.	1	soubor	1 000	1 000
4	PC	cena za práci a dopravu	1	soubor	12 500	12 500
		cena celkem				50 500 Kč

PTÁČEK -23-
 pozemní stavby s.r.o.
 Podval 629, 752 01 Kojetín - Město
 IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	0	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	JKSO	801.34
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01_B. B1	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlače		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	GG ARCHICO, a.s.		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	592 016		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	592 016		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	592 016		
	ZRN+ost.náklady+HZS	592 016		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podval 629, 752 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		592 016 Kč
DPH	21,0 %		124 323 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			716 339 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Cely objekt	592 016	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	592 016	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Celý objekt				
1	PC-ZATEP.FASA	Zateplení fasády - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	338 958,00	338 958,00
2	PC-ZATEP.STRE	Zateplení střechy - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	253 058,00	253 058,00
	Celkem za	01 Celý objekt				592 016,00

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.3 Budova B1-zateplení fasády	JKSO	801.34
Objekt		SKP	
SO01_B. B1	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj	Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	238 033	
	PSV celkem	100 926	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	338 958	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	338 958	
	ZRN+ost.náklady+HZS	338 958	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 753 01 Kojetiny - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ	

Základ pro DPH	21,0 %	338 958 Kč
DPH	21,0 %	71 181 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		410 139 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	184 568	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	26 377	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 180	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 646	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 274	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	77 652	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 262	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	238 033	100 926	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	31,67	30,10	953,30
		Navržené pohledy:				
		Pohled JV:((0,55*0,9)+(1,45*0,6)+(2,95*0,9)*4+(1,51*2,55))		15,84		
		Pohled SZ:((0,55*0,9)+(1,45*0,6)+(2,95*0,9)*4+(1,51*2,55))		15,84		
2	622311353RT3	Zateplí systém ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	11,92	1 350,00	16 097,40
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JV:((0,9+0,55+0,9)+(0,6+1,45+0,6)+(0,9+2,95+0,9)*4+(2,15+1,51+2,15))*0,2		5,96		
		Pohled SZ:((0,9+0,55+0,9)+(0,6+1,45+0,6)+(0,9+2,95+0,9)*4+(2,15+1,51+2,15))*0,2		5,96		
3	622311519RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	0,32	885,00	283,20
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JV:(0,4*0,2)*2		0,16		
		Pohled SZ:(0,4*0,2)*2		0,16		
4	622311524RU1	Zateplovací systém, soklu, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	16,07	1 120,00	17 998,40
		Nové pohledy - legenda materiálů :				
		Odkaz F.1:7,13		7,13		
		Odkaz F.2:7,19		7,19		
		Odkaz F.5:1,75		1,75		
5	622311563R00	Zateplovací systém parapetu, XPS tl. 30 mm lambda=0,034 W/m.K	m2	5,52	655,00	3 615,60
		Nové pohledy:				
		Pohled JV:(0,55+1,45+(2,95*4))*0,2		2,76		
		Pohled SZ:(0,55+1,45+(2,95*4))*0,2		2,76		
6	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	37,62	105,00	3 950,10
		Navržené pohledy:				
		Pohled JV:(20,32-1,51)		18,81		
		Pohled SZ:(20,32-1,51)		18,81		
7	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	88,82	70,90	6 297,34
		Navržené pohledy:				
		Pohled JV:((0,55+0,9)*2+(1,45+0,6)*2+(2,95+0,9)*2*4+(2,55+1,51+2,55))		44,41		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled SZ:((0,55+0,9)*2+(1,45+0,6)*2+(2,95+0,9)*2*4+(2,55+1,51+2,55))		44,41		
8	622405941R00	KZS zacišťovací okenní lišta	m	61,22	135,00	8 264,70
		Navržené pohledy:				
		Pohled JV:((0,9+0,55+0,9)+(0,6+1,45+0,6)+(0,9+2,95+0,9)*4+(2,55+1,51+2,55))		30,61		
		Pohled SZ:((0,9+0,55+0,9)+(0,6+1,45+0,6)+(0,9+2,95+0,9)*4+(2,55+1,51+2,55))		30,61		
9	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	93,98	62,70	5 892,55
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:46,97		46,97		
		Odkaz F.2:47,01		47,01		
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	93,98	36,20	3 402,08
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:46,97		46,97		
		Odkaz F.2:47,01		47,01		
11	PC	Zat.syst.fasáda, EPS F plus tl.140 mm vč.penetrace s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2.lambda=0,032 W/m.K	m2	136,20	865,00	117 813,00
		Nové pohledy - legenda materiálů :				
		Odkaz F.1:41,50		41,50		
		Odkaz F.2:41,50		41,50		
		Odkaz F.3:26,60		26,60		
		Odkaz F.4:26,6		26,60		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				184 567,66
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
12	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	180,85	40,10	7 252,00
		Navržené pohledy:				
		Uroveň -0,100 až +4,350:				
		Pohled JV:(20,32*4,45)		90,42		
		Pohled SZ:(20,32*4,45)		90,42		
13	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	361,70	31,00	11 212,58
		Nájem lešení :(180,848*2)		361,70		
14	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	180,85	28,10	5 081,83
		Navržené pohledy:				
		Uroveň -0,100 až +4,350:				
		Pohled JV:(20,32*4,45)		90,42		
		Pohled SZ:(20,32*4,45)		90,42		
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	90,42	10,30	931,37
		Navržené pohledy:				
		Uroveň -0,100 až +4,350:				
		Pohled JV:(20,32*4,45)		90,42		
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	180,85	7,40	1 338,28
		Nájem lešení :(90,424*2)		180,85		
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	90,42	6,20	560,63

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Navržené pohledy:				
		Uroveň -0,100 až +4,350:				
		Pohled JV:(20,32*4,45)		90,42		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				26 376,68
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	42,22	46,60	1 967,45
		Demontáž stáv.zateplení:				
		Pohledy stávající - legenda materiálů :				
		Odkaz F.3:21,11		21,11		
		Odkaz F.4:21,11		21,11		
19	762431024R00	Dmtž obložení stěn OSB 18 P+D přibití	m2	42,22	275,00	11 610,50
		Pohledy stávající - legenda materiálů :				
		Odkaz F.3:21,11		21,11		
		Odkaz F.4:21,11		21,11		
20	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	29,50	30,20	890,90
		K/1:29,50		29,50		
21	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	42,22	47,00	1 984,34
		Pohledy stávající - legenda materiálů :				
		Odkaz F.3:21,11		21,11		
		Odkaz F.4:21,11		21,11		
22	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 10 %	m2	93,98	3,80	357,12
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:46,97		46,97		
		Odkaz F.2:47,01		47,01		
23	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	12,00	46,10	553,38
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled				
		JV:((0,9+0,55+0,9)+(0,6+1,45+0,6)+(0,9+2,95+0,9)*4+(2,25+1,51+2,25))*0,2		6,00		
		Pohled				
		SZ:((0,9+0,55+0,9)+(0,6+1,45+0,6)+(0,9+2,95+0,9)*4+(2,25+1,51+2,25))*0,2		6,00		
24	978041105R00	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	79,66	46,10	3 672,33
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:39,84		39,84		
		Odkaz F.2:39,82		39,82		
25	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,32	79,90	1 144,17
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.1:7,13		7,13		
		Odkaz F.2:7,19		7,19		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 180,19
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,44	195,00	1 645,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 645,67

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
27	PC	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného plechu řs 350 mm	m	29,50	775,00	22 862,50
		K/1:29,50		29,50		
28	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	228,63	1,80	411,53
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				23 274,03
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	342111122R00	Obklad SDVK na ocelovou kci, opláštění tl. 1*15 mm	m2	44,70	852,00	38 087,81
		Skladba SOB1°:				
		Uroveň +3,250 až +4,350:				
		Pohled JV:(20,32*1,1)		22,35		
		Pohled SZ:(20,32*1,1)		22,35		
30	PC - OCEL. KCE	Ocelová kce (885,80 kg) pro nově navrženou atiku viz. řez B1-B1 - D+M+N	ks	1,00	38 266,00	38 266,00
		Rez B1-B1:1		1,00		
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	763,54	1,70	1 298,01
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				77 651,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,37	220,00	742,22
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,47	13,10	883,91
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,37	180,00	607,27
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,37	305,00	1 028,98
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 262,38

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.3 Budova B1-zateplení střech		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. B1	SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlačk		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	28 041		
Z	PSV celkem	175 652		
R	M práce celkem	49 365		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	253 058		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	253 058		
	ZRN+ost.náklady+HZS	253 058		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		PTÁČEK pozemní stavby s.r.o. Podvaň 629, 752 01 Kojetín I - město IČ: 25396874 DIČ CZ253			
Základ pro DPH	21,0 %			253 058 Kč	
DPH	21,0 %			53 142 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				306 200 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	4 338	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 352	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	60 875	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	65 105	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 225	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	8 684	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	31 761	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	24 623	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	24 742	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 334	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 041	175 652	0	49 365	0

Stěpy rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.3 Budova B1-zateplení střechy
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311510R00	Izolace atiky XPS tl. 30 mm, bez PÚ lambda=0,034 W/m.K	m2	14,22	305,00	4 338,32
		Atika - detail "J":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +4,350:(20,32*0,35)*2		14,22		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				4 338,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	712300831R00	Odstranění pvlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	67,06	11,10	744,32
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,3)		67,06		
3	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	67,06	14,00	938,78
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,3)		67,06		
4	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	134,11	1,30	174,35
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,3)*2		134,11		
5	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	61,16	45,20	2 764,58
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,01)		61,16		
6	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	61,16	49,30	3 015,35
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,01)		61,16		
7	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	61,16	12,40	758,42
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,01)		61,16		
8	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	2,00	90,40	180,80
		Stáv.střešní vpust:2		2,00		
9	764395830R00	Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30°	m	7,00	21,60	151,20
		K/4:7,0		7,00		
10	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	7,00	16,90	118,30
		K/3:7,0		7,00		
11	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	41,00	30,10	1 234,10
		K/2:41,0		41,00		
12	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	6,42	198,00	1 271,58
		Sonda 10:				
		Stáv.střecha:(20,32*3,01)*0,105		6,42		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 351,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,09	195,00	17,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17,45
Díl: 712		Živičné krytiny				
14	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	61,16	64,60	3 951,14

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.P	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba SCHB1:				
		Parotěsná zábrana:(20,32*3,01)		61,16		
15	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad: textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	79,65	27,50	2 190,49
		Skladba SCHB1:				
		Vodorovná:(20,32*3,3)		67,06		
		Svislá:(20,32+3,01)*2*0,27		12,60		
16	PC	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 460 mm, vč. detailů a systém. prvků	m2	79,65	395,00	31 463,41
		Skladba SCHB1:				
		Vodorovná:(20,32*3,3)		67,06		
		Svislá:(20,32+3,01)*2*0,27		12,60		
17	28322103.A	Fólie PVC-P II.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	89,21	165,00	14 720,10
		Ztratiné:				
		Skladba SCHB1:				
		Vodorovná:(20,32*3,3)*1,12		75,10		
		Svislá:(20,32+3,01)*2*0,27*1,12		14,11		
18	62833185.A	Pás asfaltovaný těžký	m2	70,34	82,30	5 788,79
		Ztratiné:				
		Skladba SCHB1:				
		Parotěsná zábrana:(20,32*3,01)*1,15		70,34		
19	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	29,31	77,80	2 280,53
		Ztratiné:				
		Skladba SCHB1:				
		Vodorovná:(20,32*3,3)*0,368		24,68		
		Svislá:(20,32+3,01)*2*0,27*0,368		4,64		
20	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,59	820,00	480,93
	Celkem za	712 Živičné krytiny				60 875,39
Díl:	713	Izolace tepelné				
21	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	183,49	16,20	2 972,53
		Skladba SCHB1:				
		Min.vata 2*120 mm + spád.klíný:(20,32*3,01)*3		183,49		
22	63151365	Deska střešní spádová minerální tl. 20/40 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	93,58	170,00	15 908,55
		Ztratiné:				

Stěpy rozpočet

Stavba :	13-3444 SŠHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba SCHB1:				
		Min.vata - spád.klíny:((20,32*3,01)+(20,32*3,01)/2)*1,02		93,58		
23	63151367	Deska střešní spádová minerální tl. 40/60 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	31,19	255,00	7 954,27
		Ztratné:				
		Skladba SCHB1:				
		Min.vata - spád.klíny:(20,32*3,01)/2*1,02		31,19		
24	631514804	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	62,39	295,00	18 404,02
		Ztratné:				
		Skladba SCHB1:				
		Min.vata 1*120 mm :(20,32*3,01)*1,02		62,39		
25	631514915	Deska z minerální plsti 2000x1200x120mm lambda=0,037 W/m.K	m2	62,39	295,00	18 404,02
		Ztratné:				
		Skladba SCHB1:				
		Min.vata 1*120 mm :(20,32*3,01)*1,02		62,39		
26	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,50	585,00	1 461,67
	Celkem za	713 Izolace tepelné				65 105,05
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
27	721234104R00	Vtok střešní pro plochou střechu DN10 vyhříváný	kus	2,00	4 540,00	9 080,00
		Nová střešní vpust:2		2,00		
28	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	90,80	1,60	145,28
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 225,28
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
29	762341013R00	Bednění střeš-atika OSB 15 sraz krokve	m2	14,22	235,50	3 349,75
		Atika - detail "J":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroven +4,350:(20,32*0,35)*2		14,22		
30	762361124R00	Montáž spádových klínů plochy do 224 cm2	m	40,64	20,60	837,18
		Atika - detail "J":				
		Profil 100/140 mm:(20,32*2)		40,64		
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,78	985,00	770,57
		Profil 100/140 mm:((20,32*2)*(0,1*0,14))		0,57		

Stěpy rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. B1 SO 01.3 Budova B1 - spojovací krček	SO 01.3 Budova B1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		OSB deska tl. 15 mm:((20,32*0,35)*2*0,015		0,21		
32	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,61	5 190,00	3 189,26
		Ztrátové:				
		Profil 100/140 mm:((20,32*2)*(0,1*0,14))*1,08		0,61		
33	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	81,47	6,60	537,69
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				8 684,44
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
34	PC	Střešní dilatace z poplastovaného plechu jednodílná rš 300 mm	m	7,00	805,00	5 635,00
		K/3:7,0		7,00		
35	PC	Dilatační lišta připojovací z poplastovaného plech rš 100 mm	m	7,00	223,50	1 564,50
		K/3:7,0		7,00		
36	PC	Oplechování zdi z poplastovaného plechu, rš 200 mm	m	41,00	585,00	23 985,00
		K/2:41,0		41,00		
37	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	311,85	1,85	576,91
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				31 761,41
Díl:	M21	Elektromontáže				
38	PC-HROMOSVO	Hromosvod - viz samostatný soupis prací	soubor	1,00	24 623,00	24 623,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				24 623,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
39	PC-ZACHY.SYS	Záchytný systém budovy "B1" -viz.samostatný soupis	soubor	1,00	24 742,00	24 742,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				24 742,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
40	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,37	210,00	2 597,84
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,37	220,00	2 721,54
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	247,41	13,10	3 241,11
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,37	305,00	3 773,05
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 333,54

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SŠ hotelová a služeb Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Projekt	01.3 Budova B1 - Spojovací krček, 1.3.2 HROMOSVOD
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, Zlín 761 90
Z. č.	3444
A. č.	13-3444/4
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Roční nárůst cen 1 % **0,00**
Roční nárůst cen 2 % **0,00**

PTÁČEK -23
pozemní stavby s.r.o.
Podvaň 629, 762 01 Kojetín I, Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Ac

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Montáž - materiál		4 706,00
Montáž - práce		19 917,00
Mezisoučet 1	0,00	24 623,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
Mezisoučet 2	0,00	24 623,00
Základní náklady celkem		24 623,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	4 706,00	19 917,00

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže										
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD										
VODIČ SVODOVÝ										
1	PC - AlMgSi-D8, pevně - střecha 1x25m + 2x5m, viz výkres č.1.3.2.2 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)	m	35,00	41,20	1 442,00	84,20	2 947,00	125,40	4 389,00	
2	PC - PV1b-15 150mm,do zdiva 2x1ks, viz výkres č.1.3.2.2 Podpěra na ploché střechy	ks	2,00	20,80	41,60	3,20	6,40	24,00	48,00	
3	PC - PV21d plast s přichycenou betonovou kostkou 20x1ks, viz výkres č.1.3.2.2 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	ks	20,00	38,80	776,00	3,20	64,00	42,00	840,00	
4	PC - SS spojovací 6x1ks + 6x1ks, viz výkres č.1.3.2.2	ks	12,00	11,20	134,40	40,00	480,00	51,20	614,40	
5	PC - SK křížová 2x1ks, viz výkres č.1.3.2.2 JÍMAČ POMOCNÝ	ks	2,00	16,70	33,40	55,00	110,00	71,70	143,40	
6	PC - AlMgSi 1m 3x1ks	ks	3,00	202,70	608,10	102,50	307,50	305,20	915,60	
NAPOJENÍ VYHŘÍVANÝCH VPUSTÍ										
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
7	PC - CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně 1x6m, viz výkres č.1.3.2.3	m	6,00	13,20	79,20	13,80	82,80	27,00	162,00	
8	PC - CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně 1x6m + 1x28m, viz výkres č.1.3.2.3 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ	m	34,00	18,60	632,40	13,80	469,20	32,40	1 101,60	
ZÁKLOPKOU										
9	PC - 5x4 mm2 4x1ks, viz výkres č.1.3.2.3 Střední mechanické namáhání (750N)	ks	4,00	0,00	0,00	71,20	284,80	71,20	284,80	
10	PC - TRUBKA TUHÁ PVC 750N, průměr 25mm 1x16m, viz výkres č.1.3.2.3	m	16,00	37,40	598,40	16,60	265,60	54,00	864,00	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
11	PC - Demontaz stavajiciho zarizeni 20x1hod	hod	10,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	200,00	2 000,00	
12	PC - Zabezpeceni pracoviste 5x1hod	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
13	PC - Práce mimo specifikaci 10x1hod SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	hod	10,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	200,00	2 000,00	
14	PC - zapojovani a zkouskach 5x1hod KOORDINACE POSTUPU PRACI	hod	5,00	0,00	0,00	260,00	1 300,00	260,00	1 300,00	
15	PC - S ostatnimi profesemi 5x1hod PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	5,00	0,00	0,00	260,00	1 300,00	260,00	1 300,00	
16	PC - Revizni technik 15x1hod	hod	15,00	0,00	0,00	400,00	6 000,00	400,00	6 000,00	
17	PC - Spoluprace s reviz.technikem 5x1hod	hod	5,00	0,00	0,00	260,00	1 300,00	260,00	1 300,00	
Podružný materiál					360,00				360,00	
Elektromontáže - celkem					4 705,50		19 917,30		24 622,80	


Handwritten signature

CENOVÁ NABÍDKA - OBJEKT B1

č. p.		položka	počet jedn.	jednotka	cena za jedn. (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	PC	Kotvící sloupek střední	1	ks	2 200	2 200
2	PC	Kotvící bod do zdi	2	ks	2 250	4 500
3	PC	Koncový bod	1	ks	8 950	8 950
4	PC	Průběžný bod	1	ks	1 350	1 350
5	PC	Nerezové lano 8mm	23	m	154	3 542
cena za materiál celkem						20 542
6	PC	Přípravné práce, zkouška a revize, předání systému do užívání. Zakreslení skutečného stavu do projektu.	1	soubor	1 600	1 600
7	PC	cena za práci a dopravu	1	soubor	2 600	2 600
cena celkem						24 742 Kč

PTÁČEK -23-


pozemní stavby s.r.o.
 Podvalí 629, 75201 Kojetín I - Město
 IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873



SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	0	SO 01.4 Budova C - škola	JKSO	801.34
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01. B. C	SO 01.4 Budova C - škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlákov		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	GG ARCHICO, a.s.		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	H SV celkem	8 396 852	
Z	P SV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	8 396 852	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	8 396 852	
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 396 852	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvaň 629, 752 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873 	
Základ pro DPH	21,0 %	8 396 852 Kč
DPH	21,0 %	1 763 339 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 160 191 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.



Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C - škola

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Cely objekt	8 396 852	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 396 852	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C - škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Celý objekt				
1	PC-OPRAVA FA	Oprava fasády - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	2 110 387,00	2 110 387,00
2	PC-VYMEŇA VY	Výměna výplní otvorů - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	3 856 342,00	3 856 342,00
3	PC-ZATEP.STRE	Zateplení střechy - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	2 430 123,00	2 430 123,00
	Celkem za	01 Celý objekt				8 396 852,00



SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.4 Budova C-výměna výplní ot	JKSO	801.34
Objekt		SKP	
SO01_B. C	SO 01.4 Budova C - škola	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj	Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	824 392	
Z	PSV celkem	3 031 949	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 856 342	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 856 342	
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 856 342	
Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.l. Podval 629, 752 01 Kojetice - Město IC: 25896873 DIČ: CZ/PTACEK	
Základ pro DPH		21,0 %	3 856 342 Kč
DPH		21,0 %	809 832 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 666 174 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B, C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	100 457	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	232 199	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	44 570	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 129	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 937	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	63 650	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	46 502	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	203 199	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 958	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 957 117	0	0	0
781 Obklady keramické	0	16 990	0	0	0
784 Malby	0	57 843	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	85 791	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	824 392	3 031 949	0	0	0



Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271893R00	Zdivo z tvárnic pórobetonových tl.250 lambda=0,120 W/m.K	m2	131,76	710,00	93 549,60
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		1.NP:((1,8*0,6)*2+(0,6*2,4)*5+(0,6*1,8)*4)		13,68		
		2.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		3.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		4.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		Pohled JZ:				
		1.NP:((0,6*1,8)*5+(0,6*2,4)*5)		12,60		
		2.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		3.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		4.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		Pohled JV:				
		1NP:(0,6*2,4)*2		2,88		
		2.NP:(0,6*1,8)*2		2,16		
		3.NP:(0,6*1,8)*2		2,16		
		4.NP:(0,6*1,8)*2		2,16		
2	340239233R00	Zazdivka -4m2 příčky porobetonové 10cm	m2	15,18	455,00	6 906,90
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JV:				
		1NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		2.NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		3.NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		4.NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,6)		5,28		
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				100 456,50
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	662,33	29,80	19 737,45
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(2,4*1,8)*12		51,84		
		O1A:(2,4*1,8)*7		30,24		
		O1B:(2,4*1,8)		4,32		
		O2:(2,4*2,4)*65		374,40		
		O2A:(2,4*2,4)*12		69,12		
		O2B:(2,4*2,4)		5,76		
		O3:(3,0*2,4)*5		36,00		
		O3A:(3,0*2,4)		7,20		
		O4:(1,2*1,8)		2,16		
		O4A:(1,2*1,8)		2,16		
		O5:(0,9*1,2)		1,08		
		O5A:(0,9*1,2)		1,08		
		O6:(0,6*1,2)		0,72		
		O6A:(0,6*1,2)		0,72		
		O7:(3,0*1,8)*3		16,20		
		O7A:(3,0*1,8)*6		32,40		
		O8:(3,3*1,4)*3		13,86		
		N1:(3,3*0,6)*4		7,92		
		D1:(0,97*2,055)		1,99		
		D2:(0,97*2,055)		1,99		
		D3:(0,97*0,6)*2		1,16		
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	127,34	451,00	57 432,14

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		D1+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
		D2+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
5	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	146,94	278,00	40 849,32
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		1.NP:((1,8*0,6)*2+(0,6*2,4)*5+(0,6*1,8)*4)		13,68		
		2.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		3.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		4.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		Pohled JZ:				
		1.NP:((0,6*1,8)*5+(0,6*2,4)*5)		12,60		
		2.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		3.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		4.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		Pohled JV:				
		1NP:(0,6*2,4)*2		2,88		
		2.NP:(0,6*1,8)*2		2,16		
		3.NP:(0,6*1,8)*2		2,16		
		4.NP:(0,6*1,8)*2		2,16		
		Pohled JV:				
		1NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		2.NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		3.NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		4.NP - zazdivání otvoru:(3,3*1,6)		5,28		
6	PC-APU LISTY	Dodávka a osazení APU lišt	m	848,96	48,50	41 174,56
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*12		72,00		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*7		42,00		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)		6,00		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*65		468,00		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*12		86,40		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)		7,20		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*5		39,00		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)		7,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet: SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O4:(1,8+1,2+1,8)		4,80		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)		4,80		
		O5:(1,2+0,9+1,2)		3,30		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)		3,30		
		O6:(1,2+0,6+1,2)		3,00		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)		3,00		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*3		19,80		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*6		39,60		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*3		21,90		
		N1:(0,6+3,3+0,6)		4,50		
		D1+D3:(2,655+0,97+2,655)		6,28		
		D2+D3:(2,655+0,97+2,655)		6,28		
7	PC-KOMPRI.PAS	Dodávka a osazení komprimační pásy	m	1 149,70	63,50	73 005,95
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(2,4+1,8)*2*12		100,80		
		O1A:(2,4+1,8)*2*7		58,80		
		O1B:(2,4+1,8)*2		8,40		
		O2:(2,4+2,4)*2*65		624,00		
		O2A:(2,4+2,4)*2*12		115,20		
		O2B:(2,4+2,4)*2		9,60		
		O3:(3,0+2,4)*2*5		54,00		
		O3A:(3,0+2,4)*2		10,80		
		O4:(1,2+1,8)*2		6,00		
		O4A:(1,2+1,8)*2		6,00		
		O5:(0,9+1,2)*2		4,20		
		O5A:(0,9+1,2)*2		4,20		
		O6:(0,6+1,2)*2		3,60		
		O6A:(0,6+1,2)*2		3,60		
		O7:(3,0+1,8)*2*3		28,80		
		O7A:(3,0+1,8)*2*6		57,60		
		O8+N1:(3,3+2,0)*2*3		31,80		
		N1:(3,3+0,6)*2		7,80		
		D1+D3:(0,97+2,655)*2		7,25		
		D2+D3:(0,97+2,655)*2		7,25		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				232 195
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
8	612425921R00	Omitka vápenná vnější ostění - hladká	m2	127,34	350,00	44 570,40
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		D1+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
		D2+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				44 570,40
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
9	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	77,18	144,20	11 128,64
		nové vnitřní parapety:				
		O1:(2,4*0,25)*12		7,20		
		O1A:(2,4*0,25)*7		4,20		
		O1B:(2,4*0,25)		0,60		
		O2:(2,4*0,25)*65		39,00		
		O2A:(2,4*0,25)*12		7,20		
		O2B:(2,4*0,25)		0,60		
		O3:(3,0*0,25)*5		3,75		
		O3A:(3,0*0,25)		0,75		
		O4:(1,2*0,25)		0,30		
		O4A:(1,2*0,25)		0,30		
		O5:(0,9*0,25)		0,23		
		O5A:(0,9*0,25)		0,23		
		O6:(0,6*0,25)		0,15		
		O6A:(0,6*0,25)		0,15		
		O7:(3,0*0,25)*3		2,25		
		O7A:(3,0*0,25)*6		4,50		
		O8:(3,3*0,25)*3		2,48		
		N1:(3,3*0,25)*4		3,30		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 128,64
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
10	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 15 mm	m2	25,20	102,00	2 570,40
		Detail "F":				
		Napojení sloupů na okenní pilíř:				
		1.NP:(2,4*0,075)*2*10		3,60		
		2.NP:(2,4*0,075)*2*12		4,32		
		3.NP:(2,4*0,075)*2*12		4,32		
		4.NP:(2,4*0,075)*2*12		4,32		
		Detail "G":				
		Napojení příčky na okenní pilíř:				
		1.NP:(2,4*0,15)*6		2,16		
		2.NP:(2,4*0,15)*7		2,52		
		3.NP:(2,4*0,15)*5		1,80		
		4.NP:(2,4*0,15)*6		2,16		
11	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	2,48	148,00	366,30
		Detail "E":				
		Pohled JV - fasáda u schodiště:(3,3*0,25)*3		2,48		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 936,70
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	726,60	87,60	63 650,16
		Vnitřní obvod budovy:				
		1.NP:(43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
		2.NP:(43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
		3.NP:(43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
		4.NP:(43,75+16,8)*2*1,5		181,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				63 650,16
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	726,60	64,00	46 502,40
		Vnitřní obvod budovy:				
		1.NP: (43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
		2.NP: (43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
		3.NP: (43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
		4.NP: (43,75+16,8)*2*1,5		181,65		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				46 502,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
14	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	13,60	29,10	395,76
		K/6: 13,60		13,60		
15	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	271,90	30,20	8 211,38
		K/5: 271,90		271,90		
16	766111820R00	Demontáž stáv.meziokeenních pilířů	m2	129,60	39,70	5 145,12
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		1.NP: ((0,6*2,4)*5+(0,6*1,8)*4)		11,52		
		2.NP: ((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		3.NP: ((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		4.NP: ((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		Pohled JZ:				
		1.NP: ((0,6*1,8)*5+(0,6*2,4)*5)		12,60		
		2.NP: (0,6*2,4)*11		15,84		
		3.NP: (0,6*2,4)*11		15,84		
		4.NP: (0,6*2,4)*11		15,84		
		Pohled JV:				
		1.NP: (0,6*2,4)*2		2,88		
		2.NP: (0,6*1,8)*2		2,16		
		3.NP: (0,6*1,8)*2		2,16		
		4.NP: (0,6*1,8)*2		2,16		
17	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	2 345,07	28,20	66 130,97
		Demontáž OK krytu otopných těles:				
		1.NP: (51,54*11)		566,94		
		2.NP: ((51,54*11)+(51,54/2))		592,71		
		3.NP: ((51,54*11)+(51,54/2))		592,71		
		4.NP: ((51,54*11)+(51,54/2))		592,71		
18	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	32,16	137,00	4 405,92
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV: (1,8*0,6)*2		2,16		
		Pohled SZ: (0,8*0,6)*2		0,96		
		Pohled JV: ((3,3*2,4)*3+(3,3*1,6))		29,04		
19	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	5,60	22,40
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - okna:				
		O5 - 900/1200 mm:1		1,00		
		O5A - 900/1200 mm:1		1,00		
		O6 - 600/1200 mm:1		1,00		
		O6A - 600/1200 mm:1		1,00		
20	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	119,00	11,30	1 344,70
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - okna:				
		O1 - 2400/1800 mm:12		12,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O1A - 2400/1800 mm:7		7,00		
		O1B - 2400/1800 mm:1		1,00		
		O2 - 2400/2400 mm:65		65,00		
		O2A - 2400/2400 mm:12		12,00		
		O2B - 2400/2400 mm:1		1,00		
		O3 - 3000/2400 mm:5		5,00		
		O3A - 3000/2400 mm:1		1,00		
		O4 - 1200/1800 mm:1		1,00		
		O4A - 1200/1800 mm:1		1,00		
		O7 - 3000/1800 mm:3		3,00		
		O7A - 3000/1800 mm:6		6,00		
		N1 - 3300/600 mm:4		4,00		
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	8,50	17,00
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - dveře:				
		D1 - 970/2055 mm:1		1,00		
		D2 - 970/2055 mm:1		1,00		
22	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,44	245,00	352,80
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - okna:				
		O6 - 600/1200 mm:(0,6*1,2)		0,72		
		O6A - 600/1200 mm:(0,6*1,2)		0,72		
23	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,16	149,50	322,92
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - okna:				
		O5 - 900/1200 mm:(0,9*1,2)		1,08		
		O5A - 900/1200 mm:(0,9*1,2)		1,08		
24	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	4,32	115,00	496,80
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - okna:				
		O4 - 1200/1800 mm:(1,2*1,8)		2,16		
		O4A - 1200/1800 mm:(1,2*1,8)		2,16		
25	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2	m2	635,40	98,00	62 269,20
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - okna:				
		O1 - 2400/1800 mm:(2,4*1,8)*12		51,84		
		O1A - 2400/1800 mm:(2,4*1,8)*7		30,24		
		O1B - 2400/1800 mm:(2,4*1,8)		4,32		
		O2 - 2400/2400 mm:(2,4*2,4)*65		374,40		
		O2A - 2400/2400 mm:(2,4*2,4)*12		69,12		
		O2B - 2400/2400 mm:(2,4*2,4)		5,76		
		O3 - 3000/2400 mm:(3,0*2,4)*5		36,00		
		O3A - 3000/2400 mm:(3,0*2,4)		7,20		
		O7 - 3000/1800 mm:(3,0*1,8)*3		16,20		
		O7A - 3000/1800 mm:(3,0*1,8)*6		32,40		
		N1 - 3300/600 mm:(3,3*0,6)*4		7,92		
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,99	222,00	885,05
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Stáv.výplně - dveře:				
		D1 - 970/2055 mm:(0,97*2,055)		1,99		
		D2 - 970/2055 mm:(0,97*2,055)		1,99		
27	968072876R00	Vybourání mříží pl. nad 2 m2	m2	69,12	42,70	2 951,42
		1.NP - stáv.mříže:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.P2	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Okno 2400/2400 mm:(2,4*2,4)*12		69,12		
28	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	308,70	19,80	6 112,26
		Stáv.parapety:				
		O1:(2,4*12)		28,80		
		O1A:(2,4*7)		16,80		
		O1B:2,4		2,40		
		O2:(2,4*65)		156,00		
		O2A:(2,4*12)		28,80		
		O2B:2,4		2,40		
		O3:(3,0*5)		15,00		
		O3A:3,0		3,00		
		O4:1,2		1,20		
		O4A:1,2		1,20		
		O5:0,9		0,90		
		O5A:0,9		0,90		
		O6:0,6		0,60		
		O6A:0,6		0,60		
		O7:(3,0*3)		9,00		
		O7A:(3,0*6)		18,00		
		O8:(3,3*3)		9,90		
		N1:(3,3*4)		13,20		
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	127,34	49,20	6 265,32
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		D1+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
		D2+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	127,34	37,90	4 826,34
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		D1+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
		D2+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
31	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	127,34	46,10	5 870,56
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		D1+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
		D2+D3:(2,655+0,97+2,655)*0,15		0,94		
32	PC	Demontáž obložení kapotáže otopných těles	m2	277,28	98,00	27 173,15
		Demontáž kapotáže krytu otopných těles:				
		1.NP:(5,54*(0,8+0,3))*11		67,03		
		2.NP:(5,54*(0,8+0,3))*11+(5,54/2)*(0,8+0,3))		70,08		
		3.NP:(5,54*(0,8+0,3))*11+(5,54/2)*(0,8+0,3))		70,08		
		4.NP:(5,54*(0,8+0,3))*11+(5,54/2)*(0,8+0,3))		70,08		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				203 199,07
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	51,84	655,00	33 957,86
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 957,86
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
34	PC - 766 - D1	Plast.dveře 970/2055 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování zámku+bezp.vlož., Al okapnička,práh,kukátko-specif	ks	1,00	18 330,00	18 330,00
		D1:1		1,00		
35	PC - 766 - D2	Plast.dveře 970/2055 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování zámku+bezp.vlož., Al okapnička,práh,kukátko-spec	ks	1,00	18 500,00	18 500,00
		D2:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	PC - 766 - D3	Plastové okno 970/600 mm pevné U=1,2 W/m2.K dle vypisu - specifikace	ks	2,00	1 820,00	3 640,00
		D3:2		2,00		
37	PC - 766 - N1	Plast.okno 3300/600 mm U=0,9 W/m2 K vč.kování mikroventilace,vnitř.parapetu,pák.ovládač-specifik	ks	4,00	13 045,00	52 180,00
		N1:4		4,00		
38	PC - 766 - O1	Plast.okno 2400/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil ,vnitř.parapetu,vnitř.žaluzie-specifik	ks	12,00	13 605,00	163 260,00
		O1:12		12,00		
39	PC - 766 - O1A	Plast.okno 2400/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil,vnitř.parapetu,matné folie-specifikac	ks	7,00	14 650,00	102 550,00
		O1A:7		7,00		
40	PC - 766 - O1B	Plast.okno 2400/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil,vnitř.parap,matné folie,mřížky-specif	ks	1,00	15 850,00	15 850,00
		O1B:1		1,00		
41	PC - 766 - O2	Plast.okno 2400/2400 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil,vnitř.parapetu,vnitř.žaluzie -specifik	ks	65,00	21 680,00	1 409 200,00
		O2:65		65,00		
42	PC - 766 - O2A	Plast.okno 2400/2400 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil,vnitř.parapetu,vnitř.žaluzie,TB 2-spec	ks	12,00	38 850,00	466 200,00
		O2A:12		12,00		
43	PC - 766 - O2B	Plast.okno 2400/2400 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil,vnitř.parapetu,protislun.folie-specif	ks	1,00	28 650,00	28 650,00
		O2B:1		1,00		
44	PC - 766 - O3	Plast.okno 3000/2400 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	5,00	24 395,00	121 975,00
		O3:5		5,00		
45	PC - 766 - O3A	Plast.okno 3000/2400 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil, vnitř.parapetu, matná folie-specifik	ks	1,00	28 310,00	28 310,00
		O3A:1		1,00		
46	PC - 766 - O4	Plast.okno 1200/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	1,00	6 050,00	6 050,00
		O4:1		1,00		
47	PC - 766 - O4A	Plast.okno 1200/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	1,00	6 050,00	6 050,00
		O4A:1		1,00		
48	PC - 766 - O5	Plast.okno 900/1200 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
		O5:1		1,00		
49	PC - 766 - O5A	Plast.okno 900/1200 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
		O5A:1		1,00		
50	PC - 766 - O6	Plast.okno 600/1200 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
		O6:1		1,00		
51	PC - 766 - O6A	Plast.okno 600/1200 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifikace	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
		O6A:1		1,00		
52	PC - 766 - O7	Plast.okno 3000/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil, vnitř.parapetu,vnitř.žaluzie-specifik	ks	3,00	18 300,00	54 900,00
		O7:3		3,00		
53	PC - 766 - O7A	Plast.okno 3000/1800 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil,vnitř.parapetu,matné folie-specifikac	ks	6,00	19 650,00	117 900,00
		O7A:6		6,00		
54	PC - 766 - O8	Plast.okno 3300/1400 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování mikroventilace, vnitřního parapetu - specifik	ks	3,00	12 400,00	37 200,00
		O8:3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	PC - 766 - S1	Pevné síť proti hmyzu pro okna 2400/2400 mm (O2) na otočné háčky - specifikace	ks	11,00	620,00	6 820,00
		S1:11		11,00		
56	PC-MONTAZ PL	Montáž plast.výplní O1 až O8 (122 ks), N1 (4 ks), D1 až D3 (4 ks),AHS kování,žaluzií,síť S1(11 ks)	soubor	1,00	241 750,00	241 750,00
57	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	29 134,35	1,50	43 701,53
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 957 116,53
Díl:	781	Obklady keramické				
58	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	8,97	220,00	1 973,40
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+2,4+0,6)+(1,2+3,0+1,2)+(0,7+0,6+0,7)*2)*0,15		1,95		
		2.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		3.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		4.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
59	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin,tmel,	m2	8,97	378,00	3 390,66
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+2,4+0,6)+(1,2+3,0+1,2)+(0,7+0,6+0,7)*2)*0,15		1,95		
		2.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		3.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		4.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
60	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	8,97	24,10	216,18
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+2,4+0,6)+(1,2+3,0+1,2)+(0,7+0,6+0,7)*2)*0,15		1,95		
		2.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		3.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		4.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
61	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,97	27,90	250,26
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+2,4+0,6)+(1,2+3,0+1,2)+(0,7+0,6+0,7)*2)*0,15		1,95		
		2.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		3.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
		4.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)*0,15		2,34		
62	PC-KERAM.OBK	Keramický obklad typ obkladu dle původního - specifikace	m2	9,87	264,00	2 604,89
		Ztratné:				
		Odd.781,pol.č. : (8,97*1,10)		9,87		
63	PC-OBKLAD.HR	Obkladová hrana PVC - D+M	m	59,80	132,00	7 893,60
		Ostění oken v sociálkách:				
		1.NP:((0,6+2,4+0,6)+(1,2+3,0+1,2)+(0,7+0,6+0,7)*2)		13,00		
		2.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)		15,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)		15,60		
		4.NP:((0,6+2,4+0,6)*2+(0,6+3,0+0,6)*2)		15,60		
64	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	163,29	4,05	661,32
	Celkem za	781 Obklady keramické				16 990,31
Díl:	784	Malby				
65	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 305,70	10,90	14 232,13
		Vnitřní stěny:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:59,03		59,03		
		Odkaz F.2:292,77		292,77		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.2:257,15		257,15		
		Odkaz F.2.1:14,36		14,36		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.1:66,22		66,22		
		Odkaz F.3:282,98		282,98		
		Odkaz F.3.1:14,74		14,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.1:9,16		9,16		
		Odkaz F.1.1:21,68		21,68		
		Odkaz F.4:162,15		162,15		
		Mezisoučet		1 180,24		
		Vnitřní ostění:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		Mezisoučet		125,46		
66	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	1 305,70	33,40	43 610,38
		Vnitřní stěny:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:59,03		59,03		
		Odkaz F.2:292,77		292,77		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.2:257,15		257,15		
		Odkaz F.2.1:14,36		14,36		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.1:66,22		66,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.4 Budova C-výměna výplni otvorů
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odkaz F.3:282,98		282,98		
		Odkaz F.3.1:14,74		14,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.1:9,16		9,16		
		Odkaz F.1.1:21,68		21,68		
		Odkaz F.4:162,15		162,15		
		Mezisoučet		1 180,24		
		Vnitřní ostění:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,15*12		10,80		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,15*7		6,30		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,15		0,90		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,15*65		70,20		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,15*12		12,96		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,15		1,08		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,15*5		5,85		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,15		1,17		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,15		0,72		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,15		0,50		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,15		0,45		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,15*3		2,97		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,15*6		5,94		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,15*3		3,29		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,15		0,68		
		Mezisoučet		125,46		
	Celkem za	784 Malby				57 842,51
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
67	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	60,29	210,00	12 660,68
68	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	120,58	123,00	14 831,09
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	60,29	220,00	13 263,57
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 205,78	13,10	15 795,71
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	60,29	180,00	10 852,01
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,29	305,00	18 388,14
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				85 791,21

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.4 Budova C-oprava fasády	JKSO	801.34
Objekt		SKP	
SO01_B. C	SO 01.4 Budova C - škola	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj	Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	1 722 101		
Z PSV celkem	388 287		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 110 387		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 110 387		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 110 387		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podval 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		2 110 387 Kč
DPH	21,0 %		443 181 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 553 568 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 333	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 157	0	0	0	0
5 Komunikace	1 401	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 251 821	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 032	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	322 592	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 213	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	51 611	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 870	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	20 028	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 748	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 622	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	321 183	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 307	0	0	0
783 Nátěry	0	7 529	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	31 940	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 722 101	388 287	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Detail "H": Nová drenáž:(7,5+6,0)*(1,5*1,6)	m3	32,40	335,00	10 854,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Detail "H": Nová drenáž:(7,5+6,0)*(1,5*1,6)	m3	32,40	20,90	677,16
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Detail "H": Kubátura výkopů:32,40 Kubátura zásypů:-17,2125	m3	15,19	232,00	3 523,50
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Detail "H": Kubátura výkopů:32,40*10 Kubátura zásypů:-17,2125*10	m3	151,88	17,60	2 673,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Detail "H": Kubátura výkopů:32,40 Kubátura zásypů:-17,2125	m3	15,19	145,00	2 202,19
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Detail "H": Kubátura výkopů:32,40 Kubátura zásypů:-17,2125	m3	15,19	19,40	294,64
7	171201211U00	Skládkovné zemina Detail "H": Kubátura výkopů:32,40*1,865 Kubátura zásypů:-17,2125*1,865	t	28,32	130,60	3 699,21
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním Detail "H": Nová drenáž:((7,5+6,0)*(1,5*1,6))-((7,5+6,0)*(1,5*0,75))	m3	17,21	81,90	1 409,70
	Celkem za	1 Zemní práce				25 333,39
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého Detail "H": Nová drenáž:(7,5+6,0)*(0,6*0,1)	m3	0,81	2 145,00	1 737,45
10	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm Detail "H": Nová drenáž:(7,5+6,0)	m	13,50	160,00	2 160,00
11	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože Detail "H": Nová drenáž:(7,5+6,0)	m	13,50	10,90	147,15

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	10,13	78,80	797,85
		Detail "H":				
		Nová drenáž: ((7,5+6,0)*(1,25*0,3)*2)		10,13		
13	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	13,50	23,30	314,55
		Detail "H":				
		Nová drenáž: (7,5+6,0)		13,50		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				5 157,00
Díl:	5	Komunikace				
14	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,75	33,70	227,48
		Detail "H":				
		Stáv.okapový chodník:(7,5+6,0)*0,5		6,75		
15	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	6,75	60,80	410,40
		Detail "H":				
		Stáv.okapový chodník:(7,5+6,0)*0,5		6,75		
16	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	6,75	113,00	762,75
		Detail "H":				
		Stáv.okapový chodník:(7,5+6,0)*0,5		6,75		
Celkem za		5 Komunikace				1 400,63
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
17	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	662,33	30,10	19 936,15
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(2,4*1,8)*12		51,84		
		O1A:(2,4*1,8)*7		30,24		
		O1B:(2,4*1,8)		4,32		
		O2:(2,4*2,4)*65		374,40		
		O2A:(2,4*2,4)*12		69,12		
		O2B:(2,4*2,4)		5,76		
		O3:(3,0*2,4)*5		36,00		
		O3A:(3,0*2,4)		7,20		
		O4:(1,2*1,8)		2,16		
		O4A:(1,2*1,8)		2,16		
		O5:(0,9*1,2)		1,08		
		O5A:(0,9*1,2)		1,08		
		O6:(0,6*1,2)		0,72		
		O6A:(0,6*1,2)		0,72		
		O7:(3,0*1,8)*3		16,20		
		O7A:(3,0*1,8)*6		32,40		
		O8:(3,3*1,4)*3		13,86		
		N1:(3,3*0,6)*4		7,92		
		D1:(0,97*2,055)		1,99		
		D2:(0,97*2,055)		1,99		
		D3:(0,97*0,6)*2		1,16		
18	622311333RT5	Zateplovací systém, sokl EPS F plus tl.120 mm s mozaikovou omítkou, lambda=0,032 W/m.K	m2	80,17	782,00	62 692,94
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.5a:38,92		38,92		
		Pohled SZ:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	S001 B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odkaz F.5a:2,0		2,00		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.5a:21,17		21,17		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.5a:18,08		18,08		
19	622311335RT3	Zatepl.systém fasáda, EPS F plus tl.180 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	13,20	964,00	12 724,80
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled JV :				
		1.NP - dozdivka otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		2.NP - dozdivka otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		3.NP - dozdivka otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
		4.NP - dozdivka otvoru:(3,3*1,0)		3,30		
20	622311353RT3	Zatepl.systém ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	267,65	1 350,00	361 324,80
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,32*12		23,04		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,32*7		13,44		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,32		1,92		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,32*65		149,76		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,32*12		27,65		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,32		2,30		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,32*5		12,48		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,32		2,50		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,32		1,54		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,32		1,54		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,32		1,06		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,32		1,06		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,32		0,96		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,32		0,96		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,32*3		6,34		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,32*6		12,67		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,32*3		7,01		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,32		1,44		
21	622311523RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	46,94	1 055,00	49 521,70
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.5b:11,39		11,39		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5b:5,13		5,13		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.5b:5,88		5,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.5b:11,71		11,71		
		Mezisoučet		34,11		
		Detail "H":				
		Nová drenáž:(6,83+6,0)*1,0		12,83		
		Mezisoučet		12,83		
22	622311563R00	Zateplovací systém parapetu, XPS tl. 30 mm $\lambda=0,034$ W/m.K	m2	95,62	655,00	62 628,48
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(2,4*0,32)*12		9,22		
		O1A:(2,4*0,32)*7		5,38		
		O1B:(2,4*0,32)		0,77		
		O2:(2,4*0,32)*65		49,92		
		O2A:(2,4*0,32)*12		9,22		
		O2B:(2,4*0,32)		0,77		
		O3:(3,0*0,32)*5		4,80		
		O3A:(3,0*0,32)		0,96		
		O4:(1,2*0,32)		0,38		
		O4A:(1,2*0,32)		0,38		
		O5:(0,9*0,32)		0,29		
		O5A:(0,9*0,32)		0,29		
		O6:(0,6*0,32)		0,19		
		O6A:(0,6*0,32)		0,19		
		O7:(3,0*0,32)*3		2,88		
		O7A:(3,0*0,32)*6		5,76		
		O8+N1:(3,3*0,32)*3		3,17		
		N1:(3,3*0,32)		1,06		
23	622311833RT3	Zateplovací systém fasáda, miner.desky PV 120 mm omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, $\lambda=0,036$ W/m.K	m2	9,49	1 255,00	11 909,07
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Vstup - odkaz F.5.3 : (5,0*3,0)-(1,8*2,6)*2		5,64		
		Pohled SZ:				
		Vstup - odkaz F.5.4:(3,0*3,0)-(0,97*2,655)*2		3,85		
24	622311853RT3	Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 20 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, $\lambda=0,036$ W/m.K	m2	34,15	1 550,00	52 935,60
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Vstup - odkaz F.5.1:((0,8+0,6+0,8)*3,0*2+(2,6+1,8+2,6)*0,2*2)		16,00		
		Vstup - odkaz F.5.2:11,44		11,44		
		Pohled SZ:				
		Vstup:((0,7*3,0)*2+(2,655+0,97+2,655)*0,2*2)		6,71		
25	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	121,86	105,00	12 795,30
		Nové pohledy - legenda materiálů:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled SV:(43,75+(0,9*4))-(1,8*2)		43,75		
		Pohled SZ:19,8-(0,97*2)		17,86		
		Pohled JZ:43,75-3,3		40,45		
		Pohled JV:19,8		19,80		
26	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	1 153,58	70,90	81 788,82
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(2,4+1,8)*2*12		100,80		
		O1A:(2,4+1,8)*2*7		58,80		
		O1B:(2,4+1,8)*2		8,40		
		O2:(2,4+2,4)*2*65		624,00		
		O2A:(2,4+2,4)*2*12		115,20		
		O2B:(2,4+2,4)*2		9,60		
		O3:(3,0+2,4)*2*5		54,00		
		O3A:(3,0+2,4)*2		10,80		
		O4:(1,2+1,8)*2		6,00		
		O4A:(1,2+1,8)*2		6,00		
		O5:(0,9+1,2)*2		4,20		
		O5A:(0,9+1,2)*2		4,20		
		O6:(0,6+1,2)*2		3,60		
		O6A:(0,6+1,2)*2		3,60		
		O7:(3,0+1,8)*2*3		28,80		
		O7A:(3,0+1,8)*2*6		57,60		
		O8+N:(3,3+2,0)*2*3		31,80		
		N1:(3,3+0,6)*2		7,80		
		D1:(0,97+2,055)*2		6,05		
		D2:(0,97+2,055)*2		6,05		
		D3:(0,97+0,6)*2*2		6,28		
27	622405941R00	KZS začišťovací okenní lišta	m	850,90	135,00	114 871,50
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*12		72,00		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*7		42,00		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)		6,00		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*65		468,00		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*12		86,40		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)		7,20		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*5		39,00		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)		7,80		
		O4:(1,8+1,2+1,8)		4,80		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)		4,80		
		O5:(1,2+0,9+1,2)		3,30		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)		3,30		
		O6:(1,2+0,6+1,2)		3,00		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)		3,00		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*3		19,80		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*6		39,60		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*3		21,90		
		N1:(0,6+3,3+0,6)		4,50		
		D1:(2,055+0,97+2,055)		5,08		
		D2:(2,055+0,97+2,055)		5,08		
		D3:(0,6+0,97+0,6)*2		4,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	146,94	155,00	22 775,70
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		1.NP:((1,8*0,6)*2+(0,6*2,4)*5+(0,6*1,8)*4)		13,68		
		2.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		3.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		4.NP:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		Pohled JZ:				
		1.NP:((0,6*1,8)*5+(0,6*2,4)*5)		12,60		
		2.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		3.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		4.NP:(0,6*2,4)*11		15,84		
		Pohled JV:				
		1.NP:((3,3*1,0)+(0,6*2,4)*2)		6,18		
		2.NP:((3,3*1,0)+(0,6*1,8)*2)		5,46		
		3.NP:((3,3*1,0)+(0,6*1,8)*2)		5,46		
		4.NP:((3,3*1,6)+(0,6*1,8)*2)		7,44		
29	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	144,01	62,70	9 029,43
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.5a:33,20		33,20		
		Odkaz F.5b:17,11		17,11		
		Odkaz F.5.1:10,70		10,70		
		Odkaz F.5.2:11,44		11,44		
		Odkaz F.5.3:4,57		4,57		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.5a:7,13		7,13		
		Odkaz F.5a:3,02		3,02		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.5a:28,54		28,54		
		Odkaz F.5b:1,25		1,25		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.5a:17,64		17,64		
		Odkaz F.5b:9,41		9,41		
30	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová	m2	1 447,89	128,00	185 329,66
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:59,03		59,03		
		Odkaz F.2:292,77		292,77		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.2:257,15		257,15		
		Odkaz F.2.1:14,36		14,36		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.1:66,22		66,22		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.P SO01 B. C SO 01.4 Budova C - škola	Rozpočet: SO 01.4 Budova C-oprava fasády
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odkaz F.3:282,98		282,98		
		Odkaz F.3.1:14,74		14,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.1:9,16		9,16		
		Odkaz F.1.1:21,68		21,68		
		Odkaz F.4:162,15		162,15		
		Mezisoučet		1 180,24		
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Ostění:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,32*12		23,04		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,32*7		13,44		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,32		1,92		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,32*65		149,76		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,32*12		27,65		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,32		2,30		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,32*5		12,48		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,32		2,50		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,32		1,54		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,32		1,54		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,32		1,06		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,32		1,06		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,32		0,96		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,32		0,96		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,32*3		6,34		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,32*6		12,67		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,32*3		7,01		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,32		1,44		
		Mezisoučet		267,65		
31	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 447,89	36,20	52 413,55
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.1:59,03		59,03		
		Odkaz F.2:292,77		292,77		
		Pohled SZ:				
		Odkaz F.2:257,15		257,15		
		Odkaz F.2.1:14,36		14,36		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.1:66,22		66,22		
		Odkaz F.3:282,98		282,98		
		Odkaz F.3.1:14,74		14,74		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.1:9,16		9,16		
		Odkaz F.1.1:21,68		21,68		
		Odkaz F.4:162,15		162,15		
		Mezisoučet		1 180,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Ostění:				
		O1:(1,8+2,4+1,8)*0,32*12		23,04		
		O1A:(1,8+2,4+1,8)*0,32*7		13,44		
		O1B:(1,8+2,4+1,8)*0,32		1,92		
		O2:(2,4+2,4+2,4)*0,32*65		149,76		
		O2A:(2,4+2,4+2,4)*0,32*12		27,65		
		O2B:(2,4+2,4+2,4)*0,32		2,30		
		O3:(2,4+3,0+2,4)*0,32*5		12,48		
		O3A:(2,4+3,0+2,4)*0,32		2,50		
		O4:(1,8+1,2+1,8)*0,32		1,54		
		O4A:(1,8+1,2+1,8)*0,32		1,54		
		O5:(1,2+0,9+1,2)*0,32		1,06		
		O5A:(1,2+0,9+1,2)*0,32		1,06		
		O6:(1,2+0,6+1,2)*0,32		0,96		
		O6A:(1,2+0,6+1,2)*0,32		0,96		
		O7:(1,8+3,0+1,8)*0,32*3		6,34		
		O7A:(1,8+3,0+1,8)*0,32*6		12,67		
		O8+N1:(2,0+3,3+2,0)*0,32*3		7,01		
		N1:(0,6+3,3+0,6)*0,32		1,44		
		Mezisoučet		267,65		
32	PC	Zat.syst.fasáda, EPS F plus tl.120 mm vč.penetrace s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2.lambda=0,032 W/m.K	m2	160,86	865,00	139 143,90
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV :				
		1.NP - dozdivka otvorů, pilíře:((1,8*0,6)*2+(0,6*2,4)*5+(0,6*1,8)*4)		13,68		
		2.NP - pilíře:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		3.NP - pilíře:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		4.NP - pilíře:((0,6*1,8)*3+(0,6*2,4)*9)		16,20		
		Pohled SZ:				
		Pod žebřík Z/3:(1,0*14,36)		14,36		
		Pohled JZ:				
		1.NP - pilíře:((0,6*1,8)*5+(0,6*2,4)*5)		12,60		
		2.NP - pilíře:(0,6*2,4)*11		15,84		
		3.NP - pilíře:(0,6*2,4)*11		15,84		
		4.NP - pilíře:(0,6*2,4)*11		15,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pod žebřík Z/2:(1,0*14,74)		14,74		
		Pohled JV:				
		1.NP - pilíře:(0,6*2,4)*2		2,88		
		2.NP - pilíře:(0,6*1,8)*2		2,16		
		3.NP - pilíře:(0,6*1,8)*2		2,16		
		4.NP - pilíře:(0,6*1,8)*2		2,16		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 251 821,40
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
33	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,14	2 560,00	8 032,00
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)*0,1		3,14		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				8 032,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
34	941941042R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 115,47	45,00	95 199,29
		Nové pohledy:				
		Pohled SV:				
		Uroveň -0,710 nebo +0,100 až +15,120:(1,2+43,75+1,2)*15,525		716,48		
		Pohled SZ:				
		Uroveň +0,100 nebo +0,460 až +15,120:(1,2+19,8+1,2)*14,94		331,67		
		Pohled JZ:				
		Uroveň +0,460 nebo -0,450 až +15,120:(1,2+43,75+1,2)*15,575		718,79		
		Pohled JV:				
		Uroveň -0,450 nebo -0,710 až 15,120:(1,2+19,8+1,2)*15,70		348,54		
35	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	4 230,95	31,80	134 544,08
		Nájem:(2115,473*2)		4 230,95		
36	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 115,47	28,10	59 444,79
		Nové pohledy:				
		Pohled SV:				
		Uroveň -0,710 nebo +0,100 až +15,120:(1,2+43,75+1,2)*15,525		716,48		
		Pohled SZ:				
		Uroveň +0,100 nebo +0,460 až +15,120:(1,2+19,8+1,2)*14,94		331,67		
		Pohled JZ:				
		Uroveň +0,460 nebo -0,450 až +15,120:(1,2+43,75+1,2)*15,575		718,79		
		Pohled JV:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň -0,450 nebo -0,710 až 15,120:(1,2+19,8+1,2)*15,70		348,54		
37	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 067,33	10,30	10 993,46
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Uroveň +0,460 nebo -0,450 až +15,120:(1,2+43,75+1,2)*15,575		718,79		
		Pohled JV:				
		Uroveň -0,450 nebo -0,710 až 15,120:(1,2+19,8+1,2)*15,70		348,54		
38	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 134,65	7,40	15 796,43
		Nájem:(1067,3263*2)		2 134,65		
39	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 067,33	6,20	6 617,42
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		Uroveň +0,460 nebo -0,450 až +15,120:(1,2+43,75+1,2)*15,575		718,79		
		Pohled JV:				
		Uroveň -0,450 nebo -0,710 až 15,120:(1,2+19,8+1,2)*15,70		348,54		
Celkem za		94 Lešení a stavební výťahy				322 592,47
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
40	712300831R00	Odstranění pvlakové krytiny střech do 10° 1vrstvě	m2	31,38	11,10	348,26
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)		31,38		
41	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	31,38	44,70	1 402,46
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)		31,38		
42	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	1,00	90,40	90,40
		Z/4 - stáv.přístřešek:				
		Stáv.střešní vpust:1		1,00		
43	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	31,38	29,30	919,29
		Z/4:(6,25*5,02)		31,38		
44	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	16,30	16,70	272,21
		K/2:16,30		16,30		
45	764394811R00	Demontáž podkladního pásu,rš 250 mm	m	16,30	24,60	400,98
		K/2a:16,30		16,30		
46	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	6,30	16,70	105,21
		K/3:6,3		6,30		
47	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	3,90	18,70	72,93
		K/4:3,9		3,90		
48	767193802R00	Demontáž větracích mechanismů	kus	2,00	129,00	258,00
		Z/1:2		2,00		
49	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,14	1 820,00	5 710,25

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)*0,1		3,14		
50	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 10 %	m2	144,01	3,80	547,24
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.5a:33,20		33,20		
		Odkaz F.5b:17,11		17,11		
		Odkaz F.5.1:10,70		10,70		
		Odkaz F.5.2:11,44		11,44		
		Odkaz F.5.3:4,57		4,57		
		Pohled SZ :				
		Odkaz F.5a:7,13		7,13		
		Odkaz F.54:3,02		3,02		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.5a:28,54		28,54		
		Odkaz F.5b:1,25		1,25		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.5a:17,64		17,64		
		Odkaz F.5b:9,41		9,41		
51	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	144,01	79,90	11 506,40
		Stáv.pohledy - legenda materiálů:				
		Pohled SV:				
		Odkaz F.5a:33,20		33,20		
		Odkaz F.5b:17,11		17,11		
		Odkaz F.5.1:10,70		10,70		
		Odkaz F.5.2:11,44		11,44		
		Odkaz F.5.3:4,57		4,57		
		Pohled SZ :				
		Odkaz F.5a:7,13		7,13		
		Odkaz F.54:3,02		3,02		
		Pohled JZ:				
		Odkaz F.5a:28,54		28,54		
		Odkaz F.5b:1,25		1,25		
		Pohled JV:				
		Odkaz F.5a:17,64		17,64		
		Odkaz F.5b:9,41		9,41		
52	PC	Demontáž výlezového žebříku	m	32,53	79,30	2 579,63
		Z/2:16,5		16,50		
		Z/3:16,03		16,03		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				24 213,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	78,80	655,00	51 610,76
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				51 610,76
Díl:	711	Izolace proti vodě				
54	711132311R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	19,25	161,00	3 098,45
		Detail "H":				
		Nová drenáž:(6,83+6,0)*1,5		19,25		
		Mezisoučet		19,25		
55	28323136	Fólie novová l=20m, nopy 8 mm	m2	23,09	26,50	611,99
		Ztratiné:				
		Detail "H":				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nová drenáž (6,83+6,0)*1,5*1,20		23,09		
		Mezisoučet		23,09		
56	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	37,10	4,30	159,55
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 869,98
Díl:	712	Živičné krytiny				
57	712373111RT1	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton izolace do 200 mm, vč.detailů a systém. prvků	m2	31,38	395,00	12 393,13
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)		31,38		
58	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	31,38	27,50	862,81
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)		31,38		
59	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	35,14	165,00	5 798,10
		Ztratné:				
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)*1,12		35,14		
60	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	11,55	77,80	898,28
		Ztratné:				
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)*0,368		11,55		
61	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,09	820,00	75,74
	Celkem za	712 Živičné krytiny				20 028,06
Díl:	713	Izolace tepelné				
62	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	31,38	16,20	508,28
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02)		31,38		
63	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda=0,037 W/m.K	m3	1,60	1 385,00	2 216,14
		Ztratné:				
		Z/4 - stáv.přístřešek:(6,25*5,02*0,05)*1,02		1,60		
64	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,03	725,00	23,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 747,61
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
65	721234104R00	Vtok střešní pro plochou střechu DN 100	kus	1,00	4 540,00	4 540,00
		Z/4 - stáv.přístřešek:				
		Nová střešní vpust:1		1,00		
66	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	45,40	1,80	81,72
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 621,72
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	PC	Podkladní pás z poplastovaného plechu, rš 60 mm	m	16,30	283,00	4 612,90
		K/2a:16,30		16,30		
68	PC	Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 150 mm	m	16,30	535,00	8 720,50
		K/2:16,30		16,30		
69	PC	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného plechu rš 310 mm	m	13,60	795,00	10 812,00
		K/6:13,6		13,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	S001_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	PC	Dilatační lišta připojovací z poplastovaného plech rš 100 mm K/3:6,3	m	6,30 6,30	312,00	1 965,60
71	PC	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného plechu rš 430 mm K/5:271,90	m	271,90 271,90	1 045,00	284 135,50
72	PC	Odpadní trouby z poplastovaného plechu, kruhové D 80 mm K/4:6,3	m	6,30 6,30	810,00	5 103,00
73	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	3 153,50	1,85	5 833,97
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				321 183,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
74	PC - 767 - Z/1	Větrací mřížka 300/300 mm vč.rámu a žár.zinkování dle výpisu - D+M Z/1:2	ks	2,00 2,00	405,00	810,00
75	PC - 767 - Z/2	Výlezny žebřík dl. 16,5 m vč.prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M Z/2:1	ks	1,00 1,00	8 915,00	8 915,00
76	PC - 767 - Z/3	Výlezny žebřík dl. 16,03 m vč.prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M Z/3:1	ks	1,00 1,00	8 915,00	8 915,00
77	PC - 767 - Z/6	Markýza nad vstupem (4,42 m2) demontáž stáv.komúr. polykarbonátu a montáž nového trapéz.dle výpis-D+M Z/6:1	ks	1,00 1,00	7 780,00	7 780,00
78	PC - 767 - Z/7	Kovová dvířka HUP 600/600 mm vč.osazovacího rámu a povrchové úpravy dle výpisu - D+M Z/7:1	ks	1,00 1,00	1 305,00	1 305,00
79	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	277,25	2,10	582,23
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				28 307,23
Díl:	783	Nátěry				
80	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email Z/2:(16,5*0,6) Z/3:(16,03*0,6) Z/6:4,42	m2	23,94 9,90 9,62 4,42	130,00	3 111,94
81	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základni Z/2:(16,5*0,6) Z/3:(16,03*0,6) Z/6:4,42	m2	23,94 9,90 9,62 4,42	39,50	945,55
82	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 Z/2:(16,5*0,6) Z/3:(16,03*0,6) Z/6:4,42	m2	23,94 9,90 9,62 4,42	145,00	3 471,01
	Celkem za	783 Nátěry				7 528,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,45	210,00	4 713,53
84	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	44,89	123,00	5 521,56
85	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,45	220,00	4 937,98
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	448,91	13,10	5 880,69
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,45	180,00	4 040,17
88	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,45	305,00	6 845,84
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				31 939,76

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B.C	SO 01.4 Budova C - škola		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	658 364	
Z	PSV celkem	1 458 960	
R	M práce celkem	312 798	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 430 123	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 430 123	
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 430 123	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvaň 629, 752 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		2 430 123 Kč
DPH	21,0 %		510 326 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 940 449 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a s. v. únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 269	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	73 161	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	52 386	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	139 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 353	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	740 476	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	516 594	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	36 920	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	16 076	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	106 150	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 483	0	0	0
784 Malby	0	36 261	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	262 298	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	50 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	335 197	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	658 364	1 458 960	0	312 798	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B.C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	818,53	66,30	54 268,54
		Stáv.strop nad 4.NP :818,53		818,53		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				54 268,54
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622311331RT7	Zatepl.systém fasáda-atika, EPS S tl. 80 mm zakon.stěrkou s výztuž.tkaninou,lambda=0,037 W/m.K	m2	98,93	465,00	46 001,52
		Atika - detail "B":				
		Uroveň +14,320 až +15,120:(42,89+18,94)*2*0,8		98,93		
3	622311511R00	Izolace atiky XPS tl. 80 mm, bez PU lambda=0,034 W/m.K	m2	60,09	452,00	27 159,05
		Atika - detail "B":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +15,120:(43,75+18,84)*2*0,48		60,09		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				73 160,57
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	818,53	64,00	52 385,92
		Stáv.strop nad 4.NP :818,53		818,53		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 385,92
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	712300831R00	Odstranění pvlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	866,25	11,10	9 615,38
		Sonda 4,6,9:				
		Stáv. střecha:(43,75*19,8)		866,25		
6	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	866,25	14,00	12 127,50
		Sonda 4,6,9:				
		Stáv. střecha:(43,75*19,8)		866,25		
7	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	1 732,50	1,30	2 252,25
		Sonda 4,6,9:				
		Stáv. střecha:(43,75*19,8)*2		1 732,50		
8	712300845R00	Dmtž hlavice střecha -10°	kus	19,00	46,80	889,20
		Stáv.střecha:				
		Odvětrání kanalizace DN 125 mm:19		19,00		
9	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	812,34	46,10	37 448,72
		Sonda 4,6,9:				
		Stáv. střecha:(42,89*18,94)		812,34		
10	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	812,34	49,30	40 048,19
		Sonda 4,6,9:				
		Stáv. střecha:(42,89*18,94)		812,34		
11	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	812,34	12,40	10 072,97
		Sonda 4,6,9:				
		Stáv. střecha:(42,89*18,94)		812,34		
12	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	4,00	90,40	361,60
		Stáv.střešní vpust:4		4,00		
13	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	127,10	30,10	3 825,71
		K/1:127,10		127,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 Sonda 4,6,9: Stáv. střecha:(42,89*18,94*0,11)	m3	89,36	198,00	17 692,69
15	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % Stáv.strop nad 4.NP :818,53	m2	818,53	5,70	4 665,62
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				138 999,83
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,65	655,00	4 353,02
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 353,02
Díl:	712	Živičné krytiny				
17	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci Skladba SCHC: Parotěs.zábrana - vodorovná:(42,89*18,94) Parotěs.zábrana - svislá:(42,89+18,94)*2*0,46	m2	869,22	64,60	56 151,62
18	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci Skladba SCHC: Vodorovná:(43,75*19,80) Svislá:(42,89+18,94)*2*0,447	m2	921,53	27,50	25 341,97
19	PC	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton izolace do 460 mm, vč. detailů a systém. prvků Skladba SCHC: Vodorovná:(43,75*19,80) Svislá:(42,89+18,94)*2*0,447	m2	921,53	395,00	364 002,77
20	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá Ztratiné: Skladba SCHC: Vodorovná:(43,75*19,80)*1,12 Svislá:((42,89+18,94)*2*0,447)*1,12	m2	1 032,11	165,00	170 298,00
21	62836108	Pás asfaltovaný těžký s Al vložkou Ztratiné: Skladba SCHC: Parotěs.zábrana - vodorovná:(42,89*18,94)*1,15 Parotěs.zábrana - svislá:((42,89+18,94)*2*0,46)*1,20	m2	1 002,45	91,90	92 124,92
22	68536855	Píst' metrová vpichovaná 350g/m2 Ztratiné: Skladba SCHC: Vodorovná:(43,75*19,80)*0,368 Svislá:((42,89+18,94)*2*0,447)*0,368	kg	339,12	77,80	26 383,66
23	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	7,53	820,00	6 173,13

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	712 Živičné krytiny				740 476,07
Díl:	713	Izolace tepelné				
24	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá Skladba SCHC: EPS 100S 2*120 mm - spád.klíny:(42,89*18,94)*3	m2	2 437,01	16,20	39 479,56
25	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm lambda=0,037 W/m.K Ztrátě: Skladba SCHC: EPS 100S 2*120 mm : (42,89*18,94)*0,24*1,02	m3	198,86	1 385,00	275 421,10
26	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil lambda=0,037 W/m.K Ztrátě: Skladba SCHC: EPS 100S - spádové klíny: ((42,89*18,94)*(0,02+0,22)/2)*1,02	m3	99,43	1 985,00	197 368,55
27	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,97	725,00	4 325,21
	Celkem za	713 Izolace tepelné				516 594,41
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
28	721234104R00	Vtok střešní pro plochou střechu DN100 vyhříváný Nová střešní vpust:4	kus	4,00	4 540,00	18 160,00
29	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm Nová střecha: Odvětrání kanalizace DN 125 mm:19	kus	19,00	348,00	6 612,00
30	721273153R00	Hlavice ventilační PP DN 125 Nová střecha: Odvětrání kanalizace DN 125 mm:19	kus	19,00	605,00	11 495,00
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	362,67	1,80	652,81
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				36 919,81
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
32	762341013R00	Bednění střech-atiky OSB 15 sraz Atika - detail "B": OSB deska tl. 15 mm: Uroveň +15,120:(43,75+18,84)*2*0,48	m2	60,09	235,50	14 150,35
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy OSB deska tl. 15 mm: Uroveň +15,120:(43,75+18,84)*2*0,48*0,015	m3	0,90	985,00	887,78
34	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	150,38	6,90	1 037,63
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				16 075,76
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
35	PC	Podkladní pás z poplastovaného plechu, rš 160 mm K/1a:127,10	m	127,10	285,00	36 223,50
36	PC	Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 250 mm K/1:127,10	m	127,10	535,00	67 998,50

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. C SO 01.4 Budova C - škola	SO 01.4 Budova C-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 042,22	1,85	1 928,11
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				106 150,11
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	PC - 767 - Z/5	Demontáž stáv.antenního svodu a zpětná montáž vč. upravy kotvení, očištění a nových nátěrů	ks	1,00	6 350,00	6 350,00
		Stáv. střecha:1		1,00		
39	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	63,50	2,10	133,35
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 483,35
Díl:	784	Malby				
40	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	818,53	10,90	8 921,98
		Stáv.strop nad 4.NP :818,53		818,53		
41	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	818,53	33,40	27 338,90
		Stáv.strop nad 4.NP :818,53		818,53		
	Celkem za	784 Malby				36 260,88
Díl:	M21	Elektromontáže				
42	PC-HROMOSVO	Hromosvod - viz samostatný soupis prací	soubor	1,00	262 298,00	262 298,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				262 298,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
43	PC-ZACHY.SYS	Záchytný systém budovy "C" - viz.samostatný soupis	soubor	1,00	50 500,00	50 500,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				50 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	170,76	210,00	35 859,03
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	341,51	123,00	42 006,29
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	170,76	220,00	37 566,60
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 415,15	13,10	44 738,41
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	683,03	180,00	122 945,24
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	170,76	305,00	52 080,97
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				335 196,53

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SŠ hotelová a služeb Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Projekt	01.4 Budova C - Učebnový pavilon, 1.4.2 HROMOSVOD
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, Zlín 761 90
Z. č.	3444
A. č.	13-3444/4
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Roční nárůst cen 1 % **0,00**

Roční nárůst cen 2 % **0,00**

PTÁČEK -23-
pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629, 752 01 Kojetín - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Montáž - materiál		99 047,00
Montáž - práce		145 779,00
Mezisoučet 1	0,00	244 826,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		17 472,00
Mezisoučet 2	0,00	262 298,00
Základní náklady celkem		262 298,00

Roční nárůst cen 0,00%	0,00
Roční nárůst cen 0,00%	0,00

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	99 047,00	145 779,00
Zemní práce hromosvod	0,00	17 472,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD									
VODIČ ŠVODOVÝ									
1 PC - AlMgSi-D8, pevně - střecha 3x50m + 5x25m + 12x15m + 1x10m, viz výkres č.1.4.2.2 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)	m	455,00	41,20	18 746,00		84,20	38 311,00	125,40	57 057,00
2 PC - PV1b-15 150mm, do zdíva 11x15ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	165,00	20,80	3 432,00		3,20	528,00	24,00	3 960,00
3 PC - Uchycení na okapový svod 1x15ks, viz výkres č.1.4.2.2 Podpěra na ploché střechy	ks	15,00	37,10	556,50		3,20	48,00	40,30	604,50
4 PC - PV21d plast s přichycenou betonovou kostkou 3x42ks + 5x18ks, viz výkres č.1.4.2.2 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	216,00	38,80	8 380,80		3,20	691,20	42,00	9 072,00
5 PC - SS spojovací 63x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	63,00	11,20	705,60		40,00	2 520,00	51,20	3 225,60
6 PC - SK křížová 21x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	21,00	16,70	350,70		55,00	1 155,00	71,70	1 505,70
7 PC - SP svorka vodivého připojení 6x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	6,00	26,80	160,80		55,00	330,00	81,80	490,80
8 PC - SZ zkušební 12x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	12,00	19,80	237,60		55,00	660,00	74,80	897,60
9 PC - SJ1 k jímání tyčí, D=20 10x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	10,00	20,30	203,00		55,00	550,00	75,30	753,00
10 PC - SJ2 k jímání tyčí, D=28 5x1ks, viz výkres č.1.4.2.2 JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)	ks	5,00	23,90	119,50		55,00	275,00	78,90	394,50
11 PC - AlMgSi 1,5m 10x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	10,00	221,10	2 211,00		102,50	1 025,00	323,60	3 236,00
12 PC - AlMgSi 2m 5x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	5,00	318,80	1 594,00		128,10	640,50	446,90	2 234,50
13 PC - Betonový podstavec pro jímání tyč 15x1ks, viz výkres č.1.4.2.2 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	ks	15,00	224,70	3 370,50		75,00	1 125,00	299,70	4 495,50
14 PC - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně 12x8m, viz výkres č.1.4.2.2 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	96,00	20,10	1 929,60		84,10	8 073,60	104,20	10 003,20
15 PC - FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně 12x3m, viz výkres č.1.4.2.2	m	36,00	28,10	1 011,60		49,80	1 792,80	77,90	2 804,40
16 PC - Nátěr zemního pásu 12x3m, viz výkres č.1.4.2.2 ZEMNÍČE FeZn	m	36,00	0,00	0,00		8,50	306,00	8,50	306,00
17 PC - ZT 2,0 tyč 2000x26mm 12x3ks + 2x1ks, viz výkres č.1.4.2.2 Ochranná trubka	ks	38,00	224,70	8 538,60		284,50	10 811,00	509,20	19 349,60
18 PC - OT 1,8m, viz výkres č.1.4.2.2 12x1ks	ks	12,00	156,90	1 882,80		49,60	595,20	206,50	2 478,00
19 PC - DOT držák vrut 8 24x1ks, viz výkres č.1.4.2.2 Označovací štítky PVC	ks	24,00	33,40	801,60		24,70	592,80	58,10	1 394,40
20 PC - č. 0-9 24x1ks, viz výkres č.1.4.2.2 MONTÁŽNÍ PRÁCE	ks	24,00	8,10	194,40		3,00	72,00	11,10	266,40
21 PC - Tvarování mont.dílu 24x1ks, viz výkres č.1.4.2.2 ODDÁLENÝ JÍMACÍ NA STOŽÁRU	ks	24,00	0,00	0,00		58,70	1 408,80	58,70	1 408,80
22 PC - Vodič HVI v podpůrné trubce 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	1,00	12 384,00	12 384,00		1 890,00	1 890,00	14 274,00	14 274,00
23 PC - Vodič HVI - od základního dílu dál 12x1m, viz výkres č.1.4.2.2	m	12,00	893,00	10 716,00		183,20	2 198,40	1 076,20	12 914,40
24 PC - Výložník pro uchycení podpůrné trubky ke stožáru 2x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	2,00	1 257,00	2 514,00		312,70	625,40	1 569,70	3 139,40
25 PC - Úchyt vedení ke stožáru 6x1ks, viz výkres č.1.4.2.2	ks	6,00	53,80	322,80		42,70	256,20	96,50	579,00
INSTALACE NA FASÁDĚ									
26 PC - Svítidlo žárovkové, s kompaktním zdrojem 15W, IP66 4x1ks, viz výkres č.1.4.2.4 OVLADÁČ KOMPLETNÍ, IP 44	ks	4,00	1 200,00	4 800,00		225,00	900,00	1 425,00	5 700,00
27 PC - Jednopolový vypínač 2x1ks, viz výkres č.1.4.2.4	ks	2,00	139,90	279,80		61,70	123,40	201,60	403,20
28 PC - Zvonkové tlačítko	ks	3,00	106,80	320,40		61,70	185,10	168,50	505,50

	3x1ks, viz výkres č.1.4.2.4 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
29	PC - CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně 4x10m, viz výkres č.1.4.2.4	m	40,00	13,20	528,00	13,80	552,00	27,00	1 080,00	
	NAPOJENÍ VYHŘÍVANÝCH VPUSTÍ KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
30	PC - CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně 3x3m + 2x6m + 1x20m, viz výkres č.1.4.2.4	m	41,00	13,20	541,20	13,80	565,80	27,00	1 107,00	
31	PC - CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně 2x3m + 1x10m + 1x35m, viz výkres č.1.4.2.2 a 1.4.2.4	m	51,00	18,60	948,60	13,80	703,80	32,40	1 652,40	
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU									
32	PC - 5x4 mm2 6x1ks, viz výkres č.1.4.2.3 a 1.4.2.4	ks	6,00	0,00	0,00	71,20	427,20	71,20	427,20	
	LIŠTA PVC									
33	PC - LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK 3x3m + 1x6m + 1x5m, viz výkres č.1.4.2.4	m	20,00	42,50	850,00	37,60	752,00	80,10	1 602,00	
	Střední mechanické namáhání (750N)									
34	PC - TRUBKA TUHÁ PVC 750N, průměr 25mm 2x3m + 1x8m + 1x32m, viz výkres č.1.4.2.2	m	46,00	37,40	1 720,40	16,60	763,60	54,00	2 484,00	
	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE 1.NP JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 1 - pólové									
35	PC - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.4	ks	1,00	88,50	88,50	111,60	111,60	200,10	200,10	
	PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA									
36	PC - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=1f ks 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.4	ks	1,00	1 099,00	1 099,00	206,80	206,80	1 305,80	1 305,80	
	STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
37	PC - Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.4	ks	1,00	378,80	378,80	289,40	289,40	668,20	668,20	
	REGULÁTOR									
38	PC - včetně snímače venkovní teploty 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.4	ks	1,00	1 585,00	1 585,00	300,00	300,00	1 885,00	1 885,00	
	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE 4.NP JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 1 - pólové									
39	PC - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.3	ks	1,00	88,50	88,50	111,60	111,60	200,10	200,10	
	PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA									
40	PC - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=1f ks 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.3	ks	1,00	1 099,00	1 099,00	206,80	206,80	1 305,80	1 305,80	
	STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
41	PC - Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.3	ks	1,00	378,80	378,80	289,40	289,40	668,20	668,20	
	INSTALAČNÍ RELÉ									
42	PC - Instalační relé 16A, 2S+2R, 230V~50/60Hz 1x1ks, viz výkres č.1.4.2.3	ks	1,00	527,20	527,20	210,00	210,00	737,20	737,20	
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
43	PC - Demontaz stavajícího zařízení 60x1hod	hod	60,00	0,00	0,00	200,00	12 000,00	200,00	12 000,00	
44	PC - Zabezpečení pracoviště 30x1hod	hod	30,00	0,00	0,00	200,00	6 000,00	200,00	6 000,00	
45	PC -Práce mimo specifikaci 38x1hod	hod	38,00	0,00	0,00	200,00	7 600,00	200,00	7 600,00	
	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI									
46	PC - zapojování a zkouškách 20x1hod	hod	20,00	0,00	0,00	260,00	5 200,00	260,00	5 200,00	
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI									
47	PC - S ostatními profesemi 20x1hod	hod	20,00	0,00	0,00	260,00	5 200,00	260,00	5 200,00	
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									

DLE CSN 331500

48	PC - Revizní technik 60x1hod	hod	60,00	0,00	0,00	400,00	24 000,00	400,00	24 000,00
49	PC - Spolupráce s reviz.technikem 10x1hod	hod	10,00	0,00	0,00	260,00	2 600,00	260,00	2 600,00
Podružný materiál					3 450,00				3 450,00
Elektromontáže - celkem					99 046,60		145 779,40		244 826,00
Zemní práce hromosvod									
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>									
50	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm, hloubka 700mm 12 svodů x 4m, viz výkres č.1.4.2.2	m	48,00	0,00	0,00	312,50	15 000,00	312,50	15 000,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>									
51	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm, hloubka 700mm 12 svodů x 4m, viz výkres č.1.4.2.2	m	48,00	0,00	0,00	51,50	2 472,00	51,50	2 472,00
Zemní práce hromosvod - celkem					0,00		17 472,00		17 472,00

Handwritten signature

CENOVÁ NABÍDKA - OBJEKT C

č. p.		položka	počet jedn.	jednotka	cena za jedn. (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	PC	Kotvící sloupek střední	10	ks	2 200	22 000
2	PC	Kotvící sloupek	6	ks	2 500	15 000
		cena za materiál celkem				37 000
3	PC	Přípravné práce, zkouška a revize, předání systému do užívání. Zakreslení skutečného stavu do projektu.	1	soubor	1 000	1 000
4	PC	cena za práci a dopravu	1	soubor	12 500	12 500
		cena celkem				50 500 Kč

PTÁČEK

-23-

pozemní stavby s.r.o.

Podvaň 629, 753 01 Kojetín I - Město

IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Munda

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	0	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krč	JKSO	801.34
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavláko		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	GG ARCHICO, a.s.		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem	479 517		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	479 517		
HZS	0		
ZRN+HZS	479 517		
ZRN+ost.náklady+HZS	479 517		

Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

PTÁČEK -23-

pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629, 752 01 Kojetín / Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	479 517 Kč
DPH	21,0 %	100 699 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

580 216 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Handwritten signature

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Cely objekt	479 517	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	479 517	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01	Celý objekt				
1	PC-VYMEŇA VY	Výměna výplní otvorů - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	77 230,00	77 230,00
2	PC-ZATEP.FASA	Zateplení fasády - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	154 923,00	154 923,00
3	PC-ZATEP.STRE	Zateplení střechy - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00	247 364,00	247 364,00
Celkem za		01 Celý objekt				479 517,00



SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.5 Budova D1-výměna výplní		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlákov		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	12 685		
Z	PSV celkem	64 545		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	77 230		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	77 230		
	ZRN+ost.náklady+HZS	77 230		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podváž 629, 752 01 Kojetín II - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		77 230 Kč
DPH	21,0 %		16 218 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			93 448 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 647	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 118	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	260	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 927	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 408	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 382	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	80	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	63 053	0	0	0
784 Malby	0	1 491	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	863	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 685	64 545	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,35	29,80	308,55
		O1:(1,5*1,2)*3		5,40		
		O2:(1,5*1,0)		1,50		
		D1:(1,57*2,2)		3,45		
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,18	451,00	1 432,15
		Vnitřní ostění oken a dveří:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,15*3		1,76		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,15		0,53		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,15		0,90		
3	PC-APU LISTY	Dodávka a osazení APU lišt	m	21,17	48,50	1 026,75
		O1:(1,2+1,5+1,2)*3		11,70		
		O2:(1,0+1,5+1,0)		3,50		
		D1:(2,2+1,57+2,2)		5,97		
4	PC-KOMPRI.PAS	Dodávka a osazení komprimační pásky	m	28,74	65,40	1 879,60
		O1:(1,5+1,2)*2*3		16,20		
		O2:(1,5+1,0)*2		5,00		
		D1:(1,57+2,2)*2		7,54		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				4 647,04
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	612425921R00	Omítka vápenná vnější ostění - hladká	m2	3,18	352,00	1 117,78
		Vnější ostění oken a dveří:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,15*3		1,76		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,15		0,53		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,15		0,90		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 117,78
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	1,80	144,20	259,56
		Nové vnitřní parapety:				
		O1:(1,5*0,3)*3		1,35		
		O2:(1,5*0,3)		0,45		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				259,56
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,00	87,60	1 927,20
		1.NP:				
		m.č. 0,85:(11,0*2,0)		22,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 927,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,00	64,00	1 408,00
		1.NP:				
		m.č. 0,85:(11,0*2,0)		22,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 408,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,50	29,10	189,15
		K/3:6,5		6,50		
10	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	4,00	18,00	72,00
		Stáv.výplně:				
		O1:3		3,00		
		O2:1		1,00		
11	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	1,00	28,90	28,90

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stáv.výplně:				
		D1:1		1,00		
12	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	6,90	221,00	1 524,90
		Stáv.výplně:				
		O1:(1,5*1,2)*3		5,40		
		O2:(1,5*1,0)		1,50		
13	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	172,00	172,00
		Stáv.výplně:				
		D1:1		1,00		
14	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	6,00	19,80	118,80
		Stáv.parapety:				
		O1:(1,5*3)		4,50		
		O2:1,5		1,50		
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,18	49,20	156,23
		Vnitřní ostění oken a dveří:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,15*3		1,76		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,15		0,53		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,15		0,90		
16	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	3,18	37,90	120,35
		Vnější ostění oken a dveří:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,15*3		1,76		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,15		0,53		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,15		0,90		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 382,34
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,41	195,00	80,16
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				80,16
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
18	PC - 766 - D1	Plast.dveře 1570/2200 mm U=1,2 W/m2.K vč.kování+PK zámku+vlož.,samozavírač,okop.plech dle výpis-D+M	ks	1,00	33 700,00	33 700,00
		D1:1		1,00		
19	PC - 766 - O1	Plast.okno 1500/1200 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M	ks	3,00	7 270,00	21 810,00
		O1:3		3,00		
20	PC - 766 - O1A	Plast.okno 1500/1000 mm U=0,9 W/m2.K vč.kování mikroventil.,uzam.olivy,vnitř.parap. dle výpis-D+M	ks	1,00	6 950,00	6 950,00
		O1A:1		1,00		
21	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	624,60	0,95	593,37
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				63 053,37
Díl:	784	Malby				
22	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	33,66	10,90	366,93
		Vnitřní ostění oken a dveří:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,15*3		1,76		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,15		0,53		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,15		0,90		
		Mezisoučet		3,18		
		Vnitřní stěna - m.č. 0,85:				
		Uroveň -5,500 až -1,750:(10,85*3,75)-((1,5*1,2)*3+(1,5*1,0)+(1,5*2,2))		30,49		
		Mezisoučet		30,49		
23	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	33,66	33,40	1 124,34
		Vnitřní ostění oken a dveří:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,15*3		1,76		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,15		0,53		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,15		0,90		
		Mezisoučet		3,18		
		Vnitřní stěna - m.č. 0,85:				
		Uroveň -5,500 až -1,750:(10,85*3,75)-((1,5*1,2)*3+(1,5*1,0)+(1,5*2,2))		30,49		
		Mezisoučet		30,49		
	Celkem za	784 Malby				1 491,27
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,89	220,00	196,43
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,86	13,10	233,94
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,89	180,00	160,72
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,89	305,00	272,33
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				862

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlačka		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	134 368		
Z	PSV celkem	20 555		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	154 923		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	154 923		
	ZRN+ost.náklady+HZS	154 923		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podvaří 629, 752 01 Kojetín Město IČ: 25896873 DIČ: CZ 25896873	

Základ pro DPH	21,0 %	154 923 Kč
DPH	21,0 %	32 534 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		187 457 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	110 141	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	15 801	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 009	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 066	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 611	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 180	0	0	0
783 Nátěry	0	764	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 351	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 368	20 555	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	10,35	30,10	311,66
		Nové pohledy-legenda materiálů :				
		Pohled JZ:				
		O1:(1,5*1,2)*3		5,40		
		O2:(1,5*1,0)		1,50		
		D1:(1,57*2,2)		3,45		
2	622311334RT1	Zateplovací systém soklu, EPS F plus tl.140 mm s omítkou mozaikovou 5,5 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	9,20	1 010,00	9 292,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.01:3,40		3,40		
		Odkaz F.02:5,80		5,80		
3	622311353RT3	Zatepl.systém ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	4,07	1 350,00	5 499,90
		Nové pohledy-legenda materiálů :				
		Pohled JZ:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,2*3		2,34		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,2		0,70		
		D1:(1,8+1,57+1,8)*0,2		1,03		
4	622311519RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	0,16	915,00	146,40
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:				
		D1:(0,4*0,2)*2		0,16		
5	622311524RU1	Zateplovací systém, soklu, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2,lambda=0,034 W/m.K	m2	5,80	1 120,00	6 496,00
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.01:3,10		3,10		
		Odkaz F.02:2,70		2,70		
6	622311563R00	Zateplovací systém parapetu, XPS tl. 30 mm lambda=0,034 W/m.K	m2	1,20	655,00	786,00
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:(1,5*0,2)*4		1,20		
7	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	19,59	105,00	2 056,95
		Nové pohledy:				
		Pohled JZ:(10,58-1,57)		9,01		
		Pohled SV:10,58		10,58		
8	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	27,17	70,90	1 926,35
		Nové pohledy-legenda materiálů :				
		Pohled JZ:				
		O1:(1,5+1,2)*2*3		16,20		
		O2:(1,5+1,0)*2		5,00		
		D1:(2,2+1,57+2,2)		5,97		
9	622405941R00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	21,17	135,00	2 857,95

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál. P	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové pohledy-legenda materiálů :				
		Pohled JZ:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*3		11,70		
		O2:(1,0+1,5+1,0)		3,50		
		D1:(2,2+1,57+2,2)		5,97		
10	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	90,32	62,70	5 663,06
		Stáv.pohledy-legenda materiálů :				
		Odkaz F.01:47,23		47,23		
		Odkaz F.02:39,41		39,41		
		Stáv.stříška:((1,95*0,85)*2+(0,85+1,95+0,85)*0,1)		3,68		
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	90,32	36,20	3 269,38
		Stáv.pohledy-legenda materiálů :				
		Odkaz F.01:47,23		47,23		
		Odkaz F.02:39,41		39,41		
		Stáv.stříška:((1,95*0,85)*2+(0,85+1,95+0,85)*0,1)		3,68		
12	PC	Zateplovací systém přístřešku,miner.desky KV 20 mm zakon.stěrkou s výztuž.tkaninou,lambda=0,037 W/m.K	m2	1,66	1 095,00	1 814,96
		Detail "N":				
		Stáv.stříška:(1,95*0,85)		1,66		
13	PC	Zat.syst.fasáda, EPS F plus tl.140 mm vč.penetrace s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,032 W/m.K	m2	77,44	865,00	66 985,60
		Nové pohledy - legenda materiálů:				
		Odkaz F.01:44,22		44,22		
		Odkaz F.02:33,22		33,22		
14	PC	Zateplovací systém přístřešku,miner.desky KV 20 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2,lambda=0,037 W/m.K	m2	2,50	1 215,00	3 034,46
		Detail "N":				
		Stáv.stříška:((1,95*1,0)+(0,85+1,95+0,85)*0,15)		2,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				110 140,88
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
15	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	108,34	40,10	4 344,40
		Nové pohledy:				
		Uroveň -5,070 až +0,050:				
		Pohled JZ:(10,58*5,12)		54,17		
		Pohled SV:(10,58*5,12)		54,17		
16	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	216,68	31,00	6 717,03
		Nájem lešení:(108,3392*2)		216,68		
17	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	108,34	28,10	3 044,33

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nové pohledy:				
		Uroveň -5,070 až +0,050:				
		Pohled JZ:(10,58*5,12)		54,17		
		Pohled SV:(10,58*5,12)		54,17		
18	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	54,17	10,30	557,95
		Nové pohledy:				
		Uroveň -5,070 až +0,050:				
		Pohled JZ:(10,58*5,12)		54,17		
19	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	108,34	7,40	801,71
		Nájem lešení:(54,1696*2)		108,34		
20	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	54,17	6,20	335,85
		Nové pohledy:				
		Uroveň -5,070 až +0,050:				
		Pohled JZ:(10,58*5,12)		54,17		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				15 801,27
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
21	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	2,00	29,20	58,40
		K/4:2,0		2,00		
22	767193802R00	Demontáž větracích mechanismů	kus	1,00	129,00	129,00
		Z/1:1		1,00		
23	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	86,64	3,80	329,23
		Stáv.pohledy-legenda materiálů :				
		Odkaz F.01:47,23		47,23		
		Odkaz F.02:39,41		39,41		
24	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	4,23	46,10	195,19
		Stáv.pohledy-legenda materiálů :				
		Pohled JZ:				
		O1:(1,2+1,5+1,2)*0,2*3		2,34		
		O2:(1,0+1,5+1,0)*0,2		0,70		
		D1:(2,2+1,57+2,2)*0,2		1,19		
25	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	40,73	68,20	2 777,79
		Stáv.pohledy-legenda materiálů :				
		Odkaz F.01:40,73		40,73		
26	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,00	79,90	1 198,50
		Stáv.pohledy-legenda materiálů :				
		Odkaz F.01:6,5		6,50		
		Odkaz F.02:8,5		8,50		
27	PC	Demontáž výlezového žebříku	m	4,05	79,30	321,17

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:	SO 01.5 Budova D1-zateplení fasády
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z/2:4,05		4,05		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 009,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,47	195,00	1 066,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 066,24
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	PC	Oplechování parapetů včetně rohů z poplastovaného plechu rř 500 mm K/3:6,5	m	6,50 6,50	2 050,00	13 325,00
30	PC	Krytina z lakovaného plechu železobetonových desek K/4:2,0	m2	2,00 2,00	1 005,00	2 010,00
31	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	153,35	1,80	276,03
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 611,03
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
32	PC - 767 - Z/1	Větrací mřížka 1040/520 mm vč.rámu a žár.zinkování dle výpisu - D+M Z/1:1	ks	1,00 1,00	2 360,00	2 360,00
33	PC - 767 - Z/2	Výlezný žebřík dl. 4,05 m vč.prodloužení kotevních prvků dle výpisu - D+M Z/2:1	ks	1,00 1,00	1 750,00	1 750,00
34	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	41,10	1,70	69,87
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 179,87
Díl:	783	Nátěry				
35	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email Z/2:(4,05*0,6)	m2	2,43 2,43	130,00	315,90
36	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Z/2:(4,05*0,6)	m2	2,43 2,43	39,50	95,99
37	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 Z/2:(4,05*0,6)	m2	2,43 2,43	145,00	352,35
	Celkem za	783 Nátěry				764,24
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,46	210,00	515,82
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,13	13,10	643,54
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,46	180,00	442,13
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,46	305,00	748,56
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 350,05

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 01.5 Budova D1-zateplení střech		JKSO	801.34
Objekt			SKP	
SO01_B. D1	SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla		Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj		Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení		Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	32 617		
Z	PSV celkem	166 223		
R	M práce celkem	48 524		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	247 364		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	247 364		
	ZRN+ost.náklady+HZS	247 364		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PTÁČEK -23- pozemní stavby s.r.o. Podváž 629, 752 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		247 364 Kč
DPH	21,0 %		51 946 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			299 310 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavla	Rozpočet :
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 141	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 890	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 651	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	81	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	62 784	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	72 977	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 613	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	4 067	0	0	0
763 Dřevostavby	0	566	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 118	0	0	0
784 Malby	0	2 099	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	38 724	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	9 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 852	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 617	166 223	0	48 524	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	47,38	66,30	3 141,29
		Poznámka:				
		Stáv. m.č. 0,101:(2,4*4,6)		11,04		
		Stáv. m.č. 0,102 :(7,9*4,6)		36,34		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				3 141,29
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622311511R00	Izolace atíky XPS tl. 80 mm, bez PU lambda=0,034 W/m.K	m2	15,24	452,00	6 890,47
		Atika - detail "L":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +0,050:(10,58*0,65)*2		13,75		
		Uroveň +0,120:(6,48*0,23)		1,49		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 890,47
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	712300831R00	Odstranění pvlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	81,62	11,10	906,03
		Sonda 11:				
		Stáv.střecha:(10,58*7,715)		81,62		
4	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	81,62	14,00	1 142,75
		Sonda 11:				
		Stáv.střecha:(10,58*7,715)		81,62		
5	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	163,25	1,30	212,22
		Sonda 11:				
		Stáv.střecha:(10,58*7,715)*2		163,25		
6	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	72,10	49,30	3 554,66
		Sonda 11:				
		Stáv.střecha:(10,58*6,815)		72,10		
7	721210822R00	Demontáž střešní vpustí DN 100	kus	1,00	90,40	90,40
		Stáv.střešní vpust:1		1,00		
8	763135811R00	Dmtž SDK podhled kazet vidit rošt	m2	2,28	79,60	181,37
		Poznámka:				
		Stáv. m.č. 0.85:(10,85*2,1)/100*10		2,28		
9	764396810R00	Demontáž krycí dilatační lišty, rš 250 mm, do 30°	m	16,00	16,90	270,40
		K/2:16,0		16,00		
10	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	29,28	30,10	881,33
		K/1:21,5+7,78		29,28		
11	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,77	198,00	1 142,10
		Sonda 11:				
		Stáv.střecha:(10,58*6,815)*0,08		5,77		
12	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	47,38	5,70	270,07
		Poznámka:				
		Stáv. m.č. 0,101:(2,4*4,6)		11,04		
		Stáv. m.č. 0,102 :(7,9*4,6)		36,34		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 651,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,42	195,00	81,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				81,47
Díl: 712		Živičné krytiny				
14	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	81,52	64,60	5 266,45
		Skladba SCHD:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parotěs.zábrana - vodorovná:(10,58*6,48)		68,56		
		Parotěs.zábrana - svislá:((10,58+6,48)*2*0,38)		12,97		
15	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	77,43	27,50	2 129,31
		Skladba SCHD:				
		Vodorovná:(10,58*6,48)		68,56		
		Svislá:((10,58+6,48)*2*0,26)		8,87		
16	PC	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 460 mm, vč. detailů a systém prvků	m2	77,43	395,00	30 584,69
		Skladba SCHD:				
		Vodorovná:(10,58*6,48)		68,56		
		Svislá:((10,58+6,48)*2*0,26)		8,87		
17	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	86,72	165,00	14 309,00
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				
		Vodorovná:(10,58*6,48)*1,12		76,79		
		Svislá:((10,58+6,48)*2*0,26)*1,12		9,94		
18	62833185.A	Pás asfaltovaný těžký	m2	94,40	81,60	7 703,11
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				
		Parotěs.zábrana - vodorovná:(10,58*6,48)*1,15		78,84		
		Parotěs.zábrana - svislá:((10,58+6,48)*2*0,38)*1,20		15,56		
19	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	28,49	77,80	2 216,84
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				
		Vodorovná:(10,58*6,48)*0,368		25,23		
		Svislá:((10,58+6,48)*2*0,26)*0,368		3,26		
20	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,70	820,00	574,14
	Celkem za	712 Živičné krytiny				62 783,55
Díl:	713	Izolace tepelné				
21	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	205,68	16,20	3 331,94
		Skladba SCHD:				
		Min.vata 2*120 mm + spád.klíny:(10,58*6,48)*3		205,68		
22	63151365	Deska střešní spádová minerální tl. 20/40 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	104,89	170,00	17 832,05
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				
		Min.vata - spád.klíny:((10,58*6,48)+(10,58*6,48)/2)*1,02		104,89		
23	63151367	Deska střešní spádová minerální tl. 40/60 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	34,96	255,00	8 916,02
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				
		Min.vata - spád.klíny:(10,58*6,48)/2*1,02		34,96		
24	631514804	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm lambda=0,037 W/m.K	m2	69,93	295,00	20 629,23
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				
		Min.vata 1*120 mm:(10,58*6,48)*1,02		69,93		
25	631514915	Deska z minerální plsti 2000x1200x120mm lambda=0,037 W/m.K	m2	69,93	295,00	20 629,23
		Ztratiné:				
		Skladba SCHD:				

Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Min.vata 1*120 mm:(10,58*6,48)*1,02		69,93		
26	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,80	585,00	1 638,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 638,40
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				72 976,87
27	721234104R00	Vtok střešní pro plochou střechu DN10 vyhříváný	kus	1,00	4 540,00	4 540,00
		Nová střešní vpust:1		1,00		
28	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	45,40	1,60	72,64
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				72 976,87
Díl:	762	Konstrukce tesařské				4 612,64
29	762341013R00	Bednění střech-atiky OSB 15 sraz	m2	15,24	235,50	3 590,06
		Atika - detail "L":				
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +0,050:(10,58*0,65)*2		13,75		
		Uroveň +0,120:(6,48*0,23)		1,49		
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,23	985,00	225,27
		OSB deska tl. 15 mm:				
		Uroveň +0,050:(10,58*0,65)*2*0,015		0,21		
		Uroveň +0,120:(6,48*0,23)*0,015		0,02		
31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	38,15	6,60	251,81
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				251,81
Díl:	763	Dřevostavby				4 067,14
32	763135101R00	Mtž SDK podhled kazety60x60 vid kce	m2	2,28	245,00	558,23
		Poznámka:				
		Stáv. m.č. 0.85:(10,85*2,1)/100*10		2,28		
33	998763401R00	Přesun % SDK kce objekt v -6m	%	5,58	1,40	7,82
	Celkem za	763 Dřevostavby				558,23
Díl:	764	Konstrukce klempířské				19 117,75
34	PC	Oplechování zdi z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	21,50	585,00	12 577,50
		K/1:21,5		21,50		
35	PC	Dilatační lišta přípojovací z poplastovaného plech rš 100 mm	m	16,00	223,50	3 576,00
		K/2:16		16,00		
36	PC-VENT.HLAVI	Repasé stáv.ventilační hlavice (lokální oprava nátěr)	ks	1,00	2 617,00	2 617,00
		Stáv.ventilační hlavice:1		1,00		
37	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	187,71	1,85	347,25
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				347,25
Díl:	784	Malby				2 098,93
38	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	47,38	10,90	516,44
		Poznámka:				
		Stáv. m.č. 0,101:(2,4*4,6)		11,04		
		Stáv. m.č. 0,102 :(7,9*4,6)		36,34		
39	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	47,38	33,40	1 582,49
		Poznámka:				
		Stáv. m.č. 0,101:(2,4*4,6)		11,04		
		Stáv. m.č. 0,102 :(7,9*4,6)		36,34		
	Celkem za	784 Malby				1 582,49
Díl:	M21	Elektromontáže				38 724,00
40	PC-HROMOSVO	Hromosvod - viz samostatný soupis prací	soubor	1,00	38 724,00	38 724,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				38 724,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				9 800,00
41	PC-ZACHY.SYS	Záchytný systém budovy "D1" -viz.samostatný soupis	soubor	1,00	9 800,00	9 800,00


Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	SO01_B. D1 SO 01.5 Budova D1 - spojovací krček	SO 01.5 Budova D1-zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				9 800,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,77	210,00	2 471,48
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,77	220,00	2 589,17
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	235,38	13,10	3 083,47
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,77	180,00	2 118,41
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,77	305,00	3 589,54
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 852,08

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SŠ hotelová a služeb Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu Pavlákova
Projekt	01.5 Budova D1 - Spojovací krček , 1.5.2 HROMOSVOD
Investor	Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, Zlín 761 90
Z. č.	3444
A. č.	13-3444/4
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Roční nárůst cen 1	% 0,00
Roční nárůst cen 2	% 0,00

PTÁČEK
pozemní stavby s.r.o.
Podvalf629, 752 01 Kojetice - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Montáž - materiál		8 402,00
Montáž - práce		28 866,00
Mezisoučet 1	0,00	37 268,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		1 456,00
Mezisoučet 2	0,00	38 724,00
Základní náklady celkem		38 724,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	8 402,00	28 866,00
Zemní práce hromosvod	0,00	1 456,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD									
VODIČ SVODOVÝ									
1 PC - AlMgSi-D8, pevně - střecha 1x10m + 1x3m + 1x5m, viz výkres č.1.5.2.2	m	18,00	41,20	741,60	84,20	1 515,60	125,40		2 257,20
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)									
2 PC - PV1b-15 150mm, do zdiva 5x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	5,00	20,80	104,00	3,20	16,00	24,00		120,00
Podpěra na ploché střechy									
3 PC - PV21d plast s přichycenou betonovou kostkou 8x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	8,00	38,80	310,40	3,20	25,60	42,00		336,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
4 PC - SS spojovací 3x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	3,00	11,20	33,60	40,00	120,00	51,20		153,60
5 PC - SK křížová 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	1,00	16,70	16,70	55,00	55,00	71,70		71,70
6 PC - SP svorka vodivého připojení 2x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	2,00	26,80	53,60	55,00	110,00	81,80		163,60
7 PC - SZ zkušební 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	1,00	19,80	19,80	55,00	55,00	74,80		74,80
8 PC - SJ2 k jímací tyči, D=28 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	1,00	23,90	23,90	55,00	55,00	78,90		78,90
JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)									
9 PC - AlMgSi 2m 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	1,00	318,80	318,80	128,10	128,10	446,90		446,90
10 PC - Betonový podstavec pro jímací tyč 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	1,00	224,70	224,70	75,00	75,00	299,70		299,70
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
11 PC - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně 1x8m + 1x3m, viz výkres č.1.5.2.2	m	11,00	20,10	221,10	84,10	925,10	104,20		1 146,20
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
12 PC - FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně 1x3m, viz výkres č.1.5.2.2	m	3,00	28,10	84,30	49,80	149,40	77,90		233,70
13 PC - Nátěr zemnicího pásku 1x3m	m	3,00	0,00	0,00	8,50	25,50	8,50		25,50
ZEMNICE FeZn									
14 PC - ZT 2,0 tyč 2000x26mm 4x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	4,00	224,70	898,80	284,50	1 138,00	509,20		2 036,80
Ochranná trubka									
15 PC - OT 1,8m 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	1,00	156,90	156,90	49,60	49,60	206,50		206,50
16 PC - DOT držák vrut 8 2x1ks	ks	2,00	33,40	66,80	24,70	49,40	58,10		116,20
Označovací štítky PVC									
17 PC - č. 0-9 2x1ks	ks	2,00	8,10	16,20	3,00	6,00	11,10		22,20
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
18 PC - Tvarování mont.dílu 2x1ks, viz výkres č.1.5.2.2	ks	2,00	0,00	0,00	58,70	117,40	58,70		117,40
NAPOJENÍ VYHŘÍVANÝCH VPUSTÍ									
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
19 PC - CYKY 3Cx1,5 mm ² , pevně 5x1m + 6x1m, viz výkres č.1.5.2.2 a 1.5.2.3	m	11,00	13,20	145,20	13,80	151,80	27,00		297,00
20 PC - CYKY 3Cx2,5 mm ² , pevně 5x1m + 6x1m + 8x1m, viz výkres č.1.5.2.2 a 1.5.2.3	m	23,00	18,60	427,80	13,80	317,40	32,40		745,20
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ									
ZÁKLOPKOU									
21 PC - 5x4 mm ² 2x1ks, viz výkres č.1.5.2.2 a 1.5.2.3	ks	2,00	0,00	0,00	71,20	142,40	71,20		142,40
Střední mechanické namáhání (750N)									
22 PC - TRUBKA TUHÁ PVC 750N, průměr 25mm 5x1m, viz výkres č.1.5.2.2	m	5,00	37,40	187,00	16,60	83,00	54,00		270,00
LIŠTA PVC									
23 PC - LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK 1x5m, viz výkres č.1.5.2.3	m	5,00	42,50	212,50	37,60	188,00	80,10		400,50

DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE U STROJOVNY V OBJEKTU
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST
1 - pólové

24	PC - Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.3 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCH CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA	ks	1,00	88,50	88,50	111,60	111,60	200,10	200,10
25	PC - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B: 2 pól: 6 kA, 0,03 A; 1 ks 3x1ks, viz výkres č.1.5.2.3 STYKAČE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	1 099,00	1 099,00	206,80	206,80	1 305,80	1 305,80
26	PC - Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz 3x1ks, viz výkres č.1.5.2.3 REGULÁTOR	ks	1,00	378,80	378,80	289,40	289,40	668,20	668,20
27	PC - včetně snímače venkovní teploty 1x1ks, viz výkres č.1.5.2.3	ks	1,00	1 872,00	1 872,00	300,00	300,00	2 172,00	2 172,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
28	PC - Demontaz stávajícího zařízení 20x1hod	hod	20,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	200,00	4 000,00
29	PC - Zabezpečení pracoviště 5x1hod	hod	5,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	200,00	1 000,00
30	PC - Práce mimo specifikaci 10x1hod	hod	10,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	200,00	2 000,00
31	PC - zapojování a zkouškách 10x1hod KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	hod	10,00	0,00	0,00	260,00	2 600,00	260,00	2 600,00
32	PC - S ostatními profesemi 5x1hod PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	6,00	0,00	0,00	260,00	1 560,00	260,00	1 560,00
33	PC - Revizní technik 25x1hod	hod	25,00	0,00	0,00	400,00	10 000,00	400,00	10 000,00
34	PC - Spolupráce s reviz.technikem 5x1hod	hod	5,00	0,00	0,00	260,00	1 300,00	260,00	1 300,00
Podružný materiál					700,00			700,00	
Elektromontáže - celkem					8 402,00		28 866,10		37 268,10
Zemní práce hromosvod									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
35	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm, hloubka 700mm 1 svod x 4m, viz výkres č.1.5.2.2 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	4,00	0,00	0,00	312,50	1 250,00	312,50	1 250,00
36	PC - Zemina třídy 5, šíře 350mm, hloubka 700mm 1 svod x 4m, viz výkres č.1.5.2.2	m	4,00	0,00	0,00	51,50	206,00	51,50	206,00
Zemní práce hromosvod - celkem					0,00		1 456,00		1 456,00

CENOVÁ NABÍDKA - OBJEKT D1

č. p.		položka	počet jedn.	jednotka	cena za jedn. (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	PC	Kotvicí sloupek střední	3	ks	2 200	6 600
2	PC	Přípravné práce, zkouška a revize, předání systému do užívání. Zakreslení skutečného stavu do projektu.	1	soubor	1 000	1 000
3	PC	cena za práci a dopravu	1	soubor	2 200	2 200
		cena celkem				9 800 Kč

PTÁČEK -23-

pozemní stavby s.r.o.

Podvaha 629, 752 01 Kojetín - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ 25896873

M. Hala

h

SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	801.34
Objekt		SKP	
VON_01	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
13-3444	SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlákov	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Zlínský kraj	Cenová úroveň	CU 2014/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	13-3444
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	953 000	
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	953 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	953 000	
	ZRN+ost.náklady+HZS	953 000	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0	%	953 000 Kč
DPH	21,0	%	200 130 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 153 130 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13-3444(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pavlá	Rozpočet :
Objekt :	VON_01 VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Celý objekt	953 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	953 000	0	0	0	0



Slepý rozpočet

Stavba :	13-3444 SSHS Kroměříž-Real.úspor energie v areál.Pa	Rozpočet:
Objekt :	VON_01 VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Celý objekt				
1	00512-1010.00R	Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
2	00512-1020.00R	Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 12-1020 Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	65 000,00	65 000,00
3	00512-1030.00R	Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
4	00523-1010.00R	Revize (odtrhové zkoušky podkladu pro zateplení) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 23-1010 Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
5	00524-1010.00R	Dokumentace skutečného provedení stavby - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 24-1010 Dokumentace skutečného provedení Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
6	00526-1010.00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7	00526-1020.00R	Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 26-1020 Bankovní záruky Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
8	00528-1010.00R	Propagace (bilbord,pamětní deska) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 28-1010 Propagace Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	soubor	1,00	14 000,00	14 000,00
9	PC - REZERVA	Rezerva - rozpočtových nákladů je dána pravidly OPŽP	soubor	1,00	750 000,00	750 000,00
	Celkem za	01 Celý objekt				953 000,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

SŠ hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie v areálu Pavlákova - dodávka stavby

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

Zahájení stavby: 15.7. 2014

Ukončení stavby: 10.12. 2014

Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorech školy: 30.08.2014

PTÁČEK
 pozemní stavby s.r.o.
 Podvally 629, 752 01 Kojetín
 IČ: 43894873 DIČ: CZ43894873

Rok		2014				
Měsíc	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 001 Stavební úpravy budovy A1						
SO 002 Stavební úpravy budovy B						
SO 003 Stavební úpravy budovy B1						
SO 004 Stavební úpravy budovy C						
1 Zemní práce						
2 Základy a zvláštní zakládání						
3 Svislé a kompletní konstrukce						
5 Komunikace						
61 Úpravy povrchů vnitřní						
62 Úpravy povrchů vnější						
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
93 Dokončovací práce na inženýrských stavbách						
94 Lešení a stavební výtahy						
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách						
96 Bourání konstrukcí						
711 Izolace proti vodě						
712 Živičné kofliny						
713 Izolace tepelné						
721 Vnitřní kanalizace						
762 Konstrukce tesafské						
764 Konstrukce klempiřské						
766 Konstrukce truhlářské						
767 Konstrukce zámečnické						
781 Obklady keramické						
783 Nátery						
784 Malby						
M21 Elektromontáže						
M22 Ostatní práce "M"						
SO 005 Stavební úpravy budovy D						

