

SMLOUVA O DÍLO

podle občanského zákoníku č.89/2012

uzavřená mezi:

zhotovitel:

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

Dobšická 12 , 671 82 Znojmo

IČ:277 55 541 DIČ: CZ 277 55 541

č.ú.:431 090 790 0257/0100 KB Znojmo

tel.č.:515226535 , tel./fax 515244188

je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56854

zastupuje :Ing.Ivo Durda , jednatel společnosti

kontakt:603 150 390

(dále jen zhotovitel)

a

objednatel :

Obec Lechovice

(dále jen objednatel)

Lechovice 32 , 671 63 Lechovice

zastupuje : Josef Juráček , starosta obce

IČ:00637424

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce na zhotovení díla „Sklad obce Lechovice“.Místo realizace : k.ú. Lechovice, parc.č.128 a 129. Zpracovatel projektové dokumentace je AQUAPROJEKT , Ing.Petr Pokorný, datována 2/2015. Rozsah prací je dle přiloženého stavebního rozpočtu.

II. Doba zhotovení díla

2.1. Zakázka bude realizována dle dohodnutého termínu :

-zahájení díla : 1.června 2015

-dokončení díla: 28.srpna 2015

III. Dodací podmínky

3.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílčí práce na zhotovení díla podle této smlouvy i prostřednictvím dalšího subjektu. Učiní-li tak, odpovídá objednateli tak, jako by práce prováděl sám.

IV. Cena za dílo

4.1. Podle dohody smluvních stran se cena za dílo , jež je předmětem této smlouvy sjednává podle občanského zákoníku finanční částkou :

celkem bez DPH : 1 833 835,00
fakturace) .

Kč (k ceně bude připočteno DPH platné v době

Zvýšit cenu díla není zhotovitel oprávněn, pokud se nedohodne s objednatelem písemnou formou v dodatku k této smlouvě. Důvody zvýšení ceny díla musí zhotovitel objektivně doložit.

Objednatel je oprávněn si důvody zvýšení ceny díla ověřit prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel je povinen této osobě poskytnout potřebné podklady a umožnit přístup k zhotovovanému dílu a jeho obhlídku. Fakturace bude dle skutečně provedeného množství prací a dodávek materiálu. Práce , které nejsou obsaženy v přílohách této smlouvy a bude nutné je provést pro stavbu díla, budou oceněny dle programu RTS v platné cenové úrovni.

V. Úhrada ceny za dílo

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za dílo bude objednatelem zaplacená měsíční fakturací . Faktura bude splatná do 30 ti dnů po doručení objednateli.

VI. Předání staveniště

6.1. Zhotovitel předá objednateli stavební parcelu vyklizenou v termínu 1 týden po předání a převzetí stavby.

VII. Záruky

7.1 Na provedené stavební práce, dle této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli záruku 60 měsíců ode dne předání díla. Na malby a nátěry 24 měsíců a dodávky ostatní , stanovené dle výrobce.

VIII. Sankce

8.1. Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.

8.2. Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva může být změněna jen písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

9.2. Smluvní strany prohlašují , že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily a že tato se shoduje s obsahem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.3. Objednatel dílo převezme i v případě, že obsahuje drobné nedodělky, které nebrání užívání díla.

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech.

Příloha: stavební rozpočet

Ve Znojmě 29.5.2015

zhotovitel :

Ing.Ivo Durda

zhotovitel

Stavební firma Stavospol Znojmo
s.r.o.

Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27795541, Tel.: 515 226 535
KS v Brně oddíl C, vložka 58854 -3-

V Lechovicích 29.5.2015

objednatel:

Josef Juráček



objednatel

OBEC LECHOVICE
PSČ 671 63
okr. ZNOJMO

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90000038	SKLAD OBCE LECHOVICE	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0038	VLASTNÍ STAVBA SKLADU		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
9000	SKLAD OBCE LECHOVICE		Náklady na m.j.	
Projektant	AQUA PROJEKT ZNOJMO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AQUA PROJEKT ZNOJMO			
Objednatel	Obec Lechovice			
Dodavatel	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 047 579	GZS	42 940
Z	PSV celkem	684 530		
R	M práce celkem	57 065		
N	M dodávky celkem	1 720		
	ZRN celkem	1 790 894		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 790 894	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 833 835	Ostatní náklady celkem	42 940
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : Marian Teleki			Jméno : Ing. Ivo Durda	
Datum : 11.5.2015			Datum : 29.5.2015	
Podpis : 			Podpis : 	
			Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. Pobídková 3545/12, Znojmo 669 02 DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535 Kš v Brně oddíl C, vložka 56854 -3-	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis : 	
			OBEC LECHOVICE PSČ 671 63 okr. ZNOJMO	
Základ pro DPH			21,0 %	1 833 835 Kč
DPH			21,0 %	385 105 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 218 940 Kč

Poznámka :

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet :	90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLAS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 ZEMNÍ PRÁCE	85 121	0	0	0	0
2 ZÁKLADY,ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ	37 975	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	327 446	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	26 437	0	0	0	0
5 Komunikace	135 756	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	63 727	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	96 300	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	101 432	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 754	0	0	0	0
8 Trubní vedení	33 020	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 062	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	19 276	0	0	0	0
99 PŘESUN HMOT	97 272	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	65 930	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	56 144	0	0	0
763 Dřevostavby	0	234 144	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	20 621	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	118 590	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 715	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	45 765	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	30 132	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	81 453	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 212	0	0	0
783 Nátěry	0	3 481	0	0	0
784 Malby	0	14 342	0	0	0
M11 Přípravné a pomocné práce	0	0	1 720	1 405	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	55 660	0
CELKEM OBJEKT	1 047 579	684 530	1 720	57 065	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0	2,4	1 789 174	42 940
CELKEM VRN				42 940

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	113202111R00	Vytváření ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00	54,10	270,50			-0,14500	-0,72500
		5		5,00						
2	121101101R00	SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMÍSTĚNÍM 50M	M3	42,40	47,30	2 005,52				
		0,20*20,00*10,60		42,40						
3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	74,55	91,30	6 806,42				
		odkop pro chodník:0,25*3,00		0,75						
		odkop pro pojezd plochu:0,60*123		73,80						
4	132101101R00	HLOUBENÍ RÝH DO 60CM HOR.2 DO 100M3	M3	17,35	323,00	5 604,05				
		0,45*(0,95-0,20)*(18,00 *2)		12,15						
		0,45*(0,95-0,20)*(8,60-0,45*2) *2		5,20						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	91,90	267,00	24 537,30				
		17,35+74,55		91,90						
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	91,90	19,90	1 828,81				
7	171201211U00	Sklaďková zemina	t	174,61	150,00	26 191,50				
		1,9*91,90		174,61						
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,80	92,90	3 232,92				
		0,25*(18,00-0,30*2)*(8,60-0,30*2)		34,80						
9	583309990001	Písek kopaný	m3	34,80	420,81	14 644,19	1,67000	58,11600		
Celkem za		1 ZEMNÍ PRÁCE				85 121,20		58,11600		-0,72500
Díl: 2		ZÁKLADY,ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ								
10	274313511R00	ZÁKLADOVÉ PASY Z BP	M3	17,35	2 175,00	37 736,25	2,53230	43,93541		
		17,35		17,35						
11	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	24,60	9,70	238,62	0,00003	0,00074		
Celkem za		2 ZÁKLADY,ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ				37 974,87		43,93614		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
12	311112130RT1	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice	m2	13,00	1 218,00	15 834,00	0,77123	10,02599		
		betonem C 12/15		13,00						
		0,25*(18,00) *2		9,00						
		0,25*(8,60-0,30*2) *2		4,00						
13	311271187RT4	Zdivo z tvárnice Ytong pero - drážka tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400,	m2	169,30	987,00	167 099,10	0,16582	28,07333		
		599 x 249 x 300 mm		169,30						
		3,25*(18,00) *2		117,00						
		1,1*P..3,25*(8,60-0,30*2) *2		52,00						
		-1,50*0,75 *4		-4,50						

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		-1,00*2,00		-2,00						
		-3,00*2,75		-8,25						
		0								
		šlitvy:1,75*8,60		15,05						
14	311361221R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10216	t	0,10	31 030,00	2 988,19	1,02064	0,09829		
		0,000617*13,00 *12		0,10						
15	317141222U00	Překlad plochý Ytong š150 otvor -1m	kus	1,00	356,00	356,00	0,02234	0,02234		
16	317143621U00	Překlad nosný Ytong 300 otvor -1,1m	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,09713	0,09713		
17	317143624U00	Překlad nosný Ytong 300 otvor -1,5m	kus	4,00	1 940,00	7 760,00	0,12914	0,51656		
18	317321311R00	Beton překladů železový C 16/20	m3	0,10	2 575,00	245,14	2,52501	0,24038		
		překlad nad otvorem sv 3,00 m:(0,30+0,065*2)*0,16 *3,50		0,10						
19	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	2,65	483,50	1 281,28	0,00884	0,02343		
		0,25*3,50 *2		1,75						
		0,30*3,00		0,90						
20	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	2,65	127,50	337,88				
21	317361221R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10216	t	0,01	28 860,00	331,89	1,01292	0,01165		
		0,000617*3,50*4		0,01						
		do překladu nad otvor -3,00 m sv0,000222*(0,28+0,23+0,05)*2*3,50*3,3		0,00						
22	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně	t	0,13	29 410,00	3 685,07	1,09709	0,13747		
		dodávky profilu I č.16		0,13						
		0,0179*3,50 *2		0,13						
23	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	19,20	178,00	3 417,60				
		zafazování na šlitvu:4,80*4		19,20						
24	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150	m2	24,40	613,00	14 957,20	0,10550	2,57420		
		mm		26,00						
		3,25*8,00		-1,60						
		-0,80*2,00								
25	342264021RT2	Podhled sádkokartonový, dřevěná konstr., závěs desky	m2	110,40	769,00	84 897,60	0,01384	1,52794		
		protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace		19,20						
		19,20		91,20						
26	342264515RS1	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	2,00	5 175,00	10 350,00	0,01018	0,02036		

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
27	342264515RS1	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EW 30	kus	2,00	5 175,00	10 350,00	0,01018	0,02036		
28	342291122U00	Ukovení příčka tl 10cm- zeď kotva	m	6,50	193,00	1 254,50	0,00012	0,00078		
		3,25*2		6,50						
29	346244381RT2	Platování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,12	715,00	800,80	0,16560	0,18547		
		0,16*3,50 *2		1,12						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				327 446,24		43,57566		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
30	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	3,83	2 535,00	9 698,91	2,52511	9,66107		
		0,25*0,25*(18,00) *2		2,25						
		nad I.N.P.: 0,25*0,25*(8,60-0,30*2) *2		1,00						
		0								
		ukončení stítu: 0,30*0,10*4,80 *4		0,58						
31	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	29,84	292,50	8 728,20	0,00782	0,23335		
		0,25*(18,00+8,60)*2		13,30						
		0,25*(18,00-0,30*2)*2		8,70						
		0,25*(8,60-0,30*2)*2		4,00						
		0								
		0,10*4,80*2 *4		3,84						
32	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	29,84	61,80	1 844,11				
33	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,20	30 090,00	6 165,44	1,01665	0,20831		
		0,000617*(18+8,6)*2 *4		0,13						
		0,000617*4,80*4		0,02						
		0,000222*(0,23*2+0,05)*2*(18+8,6)*2 *3,3		0,04						
		0,000222*(0,23+0,08+0,05)*2*4,80*4 *3,3		0,01						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				26 436,66		10,10273		
Díl: 5		Komunikace								
34	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	123,00	70,60	8 683,80	0,20240	24,89520		
35	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	123,00	125,00	15 375,00	0,28900	35,54700		
36	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	123,00	234,00	28 782,00	0,48574	59,74602		
37	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	126,00	47,10	5 934,60	0,08003	10,08378		
		123+3,00		126,00						
38	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	136,00	96,70	13 151,20	0,18907	25,71352		

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		133,00		133,00						
		3,00		3,00						
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 4 cm	m2	3,00	223,50	670,50	0,07390	0,22170		
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm	m2	123,00	233,00	28 659,00	0,07390	9,08970		
41	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	3,06	200,82	614,51	0,12960	0,39658		
		3*1,02		3,06						
42	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	125,46	270,09	33 885,49	0,17280	21,67949		
		123*1,02		125,46						
Celkem za 5 Komunikace						135 756,10		187,37298		
Díl: 61										
Upravy povrchů vnitřní										
43	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	4,50	34,60	155,70	0,00004	0,00018		
44	612473182R00	Omlitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	198,04	318,50	63 074,94	0,02798	5,54109		
		3,20*(14,25+8,00)*2		142,40						
		-1,50*0,75 *3		-3,38						
		-3,00*2,75 -0,8*2,00		-9,85						
		0,125*(1,50+0,75*2) *2		0,75						
		0,125*(3,00+2,75*2)		1,06						
		m.č.02:								
		3,20*(3,00+8,00)*2		70,40						
		-1,50*0,75		-1,13						
		-0,80*2,00 *2		-3,20						
		0,125*(1,50+0,75*2)		0,38						
		0,125*(0,80+2,00*2) *1		0,60						
		m.č.01:								
45	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřík MC	m2	2,30	216,00	496,80	0,04777	0,10987		
		0,20*3,50 *2		1,40						
		0,30*3,00		0,90						
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						63 727,44		5,65114		
Díl: 62										
Upravy povrchů vnější										
46	620471812U00	Nátěr základní pen silikát Baumit	m2	182,83	27,90	4 542,96	0,00025	0,04071		
		176,13		176,13						
		-0,25*(18*2+8,60*2)		-13,30						
47	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,50	34,60	155,70	0,00004	0,00018		

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 900000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
48	622412212R00	1,50*0,75 *4 Náter stěn vnějších, slož.1-2, BASF, silikátový 162,83	m2	162,83 162,83	152,50	24 831,58	0,00062	0,10095		
49	622421143R00	Omlitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 188,98 -1,50*0,75 *4 -0,80*2,00 -3,00*2,75 0,125*(1,50+0,75*2) *4	m2	176,13 188,98 -4,50 -1,60 -8,25 1,50	361,50	63 671,00	0,05258	9,26092		
50	625981131RT1	Obklad deskou Ytong betonových konstr. do bednění přičkovka Ytong P4-500 599 x 249 x 50 mm 0,25*(18+8,6)*2	m2	13,30 13,30	233,00	3 098,90	0,04621	0,61459		
Celkem za						96 300,13		10,01735		
Díl: 63										
51	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 0,15*18,00*8,60	m3	23,22 23,22	2 680,00	62 229,60	2,52500	58,63050		
52	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	23,22	207,50	4 818,15				
53	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	23,22	63,00	1 462,86				
54	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 0,15*(18,00+8,60)*2	m2	7,98 7,98	251,00	2 002,98	0,01410	0,11252		
55	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	7,98	64,10	511,52				
56	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm do "desky" 0,004952*18,00*8,60 pod příčku do "desky" 0,004952*0,50*8,60	t	0,79 0,77 0,02	30 590,00	24 101,86	1,06625	0,84010		
57	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm 0,30*1,25 *4	m2	1,50 1,50	202,00	303,00	0,07426	0,11139		
58	637121112U00	Okapový chodník kačírek tl 15cm 0,50*(18*2+8,60*2) 0,50*0,50*2 -0,50*1,50-0,50*3,50	m2	24,60 26,60 0,50 -2,50	244,00	6 002,40	0,27560	6,77976		
Celkem za						101 432,37		66,47427		
Díl: 64										
Výplně otvorů										

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
59	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 239,00	1 239,00	0,03083	0,03083		
60	648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	6,00	252,50	1 515,00	0,00421	0,02526		
		1,50*4		6,00						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 754,00		0,05609		
Díl: 8		Trubní vedení								
61	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	20,00	1 651,00	33 020,00	0,82909	16,58180		
		dešťová kanalizace - svedení vod na obecní komunikaci:15+5		20,00						
	Celkem za	8 Trubní vedení				33 020,00		16,58180		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
62	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 100/5/20 cm	m	56,20	176,50	9 919,30	0,11693	6,57147		
		8,60*2+18,00*2		53,20						
		0,50*2		1,00						
		-3,50-1,50		-5,00						
		0,50*4		2,00						
		okapový chodník:								
		2,5*2		5,00						
		chodník propěší :								
63	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	5,00	380,50	1 902,50	0,26987	1,34935		
64	917862111RT6	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku ABO 4 - 15 100/12/30	m	28,00	330,00	9 240,00	0,22487	6,29636		
		nájezd k garáž.vratům:18+10		28,00						
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				21 061,80		14,21718		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
65	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	188,98	42,00	7 937,24	0,01838	3,47349		
		18,00*3,25		117,00						
		8,60*3,25		55,90						
		8,60*(5,12-3,25)		16,08						
66	941941119R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	188,98	31,30	5 915,07	0,00085	0,16063		
67	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	188,98	28,70	5 423,73				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				19 276,04		3,63412		

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 99	99	PŘESUN HMOT								
68	998011001R00	PŘESUN HMOT PRO BUDOVY ZDĚNÉ v.6m	T	443,15	219,50	97 272,23				
	Celkem za	99 PŘESUN HMOT				97 272,23				
Díl: 711	711	Izolace proti vodě								
69	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	154,80	317,50	49 149,00	0,00212	0,32818		
		154,80		154,80						
70	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	154,80	49,60	7 678,08	0,00032	0,04954		
		18,00*8,60		154,80						
71	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	154,80	56,70	8 777,16	0,00032	0,04954		
72	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,43	763,00	325,99				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				65 930,23		0,42725		
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské								
73	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	72,00	59,70	4 298,40	0,00193	0,13896		
		18*4		72,00						
74	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	11,10	354,50	3 934,95	0,01452	0,16117		
		0,30*(18,00+0,25*2) *2		11,10						
75	762341620RT3	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	31,94	452,50	14 453,94	0,01029	0,32869		
		(0,50+0,20)*18,00 *2		25,20						
		(0,25+0,10)*4,816 *4		6,74						
76	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	178,19	95,20	16 963,88	0,00403	0,71811		
		4,816*(18,00+0,25*2) *2		178,19						
77	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	178,19	33,90	6 040,64	0,00145	0,25838		
78	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	25,20	35,10	884,52				
		doplnění mezi vazníky pro podbití říms:(0,50+0,20)*18 *2		25,20						
79	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,81	1 201,00	3 369,29	0,02357	0,06612		
		0,15*0,032*72		0,35						
		0,04*0,06*178,19		0,43						

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 90000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		1/0,26*(0,04*0,06)*178,19		1,64						
		0,08*0,06*25,2		0,12						
		11,10*0,024		0,27						
80	76291111R00	Impregnace řeziva mačením Bochemit OB	m2	228,17	14,30	3 262,85	0,00006	0,01369		
		(0,15+0,032)*2*72		26,21						
		(0,04+0,06)*2*178,19		35,64						
		1/0,26*(0,04+0,06)*2*178,19		137,07						
		(0,08+0,06)*2*25,2		7,06						
		11,10*2		22,20						
81	60510058	Lat' profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše	m	27,72	28,32	785,03	0,00264	0,07318		
		25,2*1,1		27,72						
82	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,76	1 223,00	2 150,40				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				56 143,89		1,75830		
Díl: 763		Dřevostavby								
83	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník	m	172,80	1 355,00	234 144,00	0,03464	5,98579		
		18,00/1,00 *(8,60+0,50*2)		172,80						
	Celkem za	763 Dřevostavby				234 144,00		5,98579		
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
84	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm nad podokapním žlabem	m	37,00	110,50	4 088,50	0,00180	0,06660		
		18,50*2		37,00						
85	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	37,00	291,00	10 767,00	0,00308	0,11396		
		18,50*2		37,00						
86	764410220R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm	m	6,00	304,00	1 824,00	0,00253	0,01518		
		1,50*4		6,00						
87	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	13,00	280,00	3 640,00	0,00263	0,03419		
		3,25*4		13,00						
88	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,23	1 311,00	301,44				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				20 620,94		0,22993		
Díl: 765		Krytiny tvrdé								
89	765313111RS1	Krytina Brněnka 14, střech jednoduchých z tašek režných	m2	178,19	424,50	75 641,66	0,04312	7,68355		
90	765313131RS1	Hřeben z hřebenačů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenačů režných	m	18,50	883,00	16 335,50	0,00886	0,16391		

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 900000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
91	765313161RS1	18+0,25*2 Zakončení štítu taškou Brněnka 14 okrajová z tašek režných	m	18,50 19,26 19,26	449,50	8 659,17	0,01157	0,22288		
92	765313181R00	4,816*4 Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	19,26 19,26	116,50	2 244,26	0,00001	0,00019		
93	765314297R00	4,816*4 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	36,00 36,00	116,00	4 176,00	0,00016	0,00576		
94	765901238U00	18*2 Zakr střech fol Jutafol N 110 Spec	m2	178,19	30,00	5 345,70	0,00013	0,02316		
95	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	8,10	764,00	6 187,99				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				118 590,27		8,09946		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
96	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	404,00	404,00				
97	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	1,00	1 301,58	1 301,58	0,01600	0,01600		
98	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	573,00	9,17				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 714,75		0,01600		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
99	pc-767-01	Dod+mntz sekční garáž.vrata 300/275 cm	kus	1,00 1,00	45 000,00	45 000,00				
100	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	450,00	1,70	765,00				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				45 765,00				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
101	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	4,00	827,00	3 308,00	0,00026	0,00104		
102	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00	1 312,00	1 312,00	0,00026	0,00026		
103	pc-769-01	Dod plast dveře vně, plně 80/200 cm,vč.plast. zárubně	kus	1,00 1,00	12 000,00	12 000,00				
104	61143588	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 90x150 cm S 150/75 cm	kus	4,00 4,00	3 377,91	13 511,64	0,02000	0,08000		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				30 131,64		0,08130		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
105	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	61,10	84,60	5 169,06	0,00032	0,01955		
		(14,25+8,00)*2		44,50						
		-0,8-3,0		-3,80						

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 900000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		0		22,00						
		(3,00+8,00)*2		-1,60						
106	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	110,40	329,00	36 321,60	0,06358	7,01923		
		19,20+91,20		110,40						
107	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	61,10	38,10	2 327,91	0,00004	0,00244		
108	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexuge (Schomburg)	m2	110,40	21,80	2 406,72	0,00080	0,08832		
109	771591185U00	Řezání keramické dlažby rovné	kus	109,98	12,20	1 341,76				
		61,1*0,1*18		109,98						
110	59247240	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm LINDA čemobilá	m2	112,61	235,61	26 531,57	0,07000	7,88256		
		(19,20+91,20)*1,02		112,61						
111	59764203	Dlažba 300x300x9 mm	m2	6,23	222,26	1 385,17	0,01920	0,11966		
		61,10*0,1*1,02		6,23						
112	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	15,13	394,50	5 969,48				
		771 Podlahy z dlaždic a obklady				81 453,27		15,13177		
Díl: 781		Obklady keramické								
113	781773119U00	Mž vně obklad keramika lep-50ks/m2	m2	13,30	319,00	4 242,70	0,00325	0,04323		
114	596900010	Pásek obkladový pálený rovný červený	m2	13,57	581,87	7 893,65	0,01100	0,14923		
		13,30*1,02		13,57						
115	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,19	394,50	75,92				
		781 Obklady keramické				12 212,27		0,19245		
Díl: 783		Nátěry								
116	783711301U00	Nátěr olej tesář.kce napuště+2 x lak	m2	31,94	109,00	3 481,46	0,00029	0,00926		
		783 Nátěry				3 481,46		0,00926		
Díl: 784		Malby								
117	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	308,44	12,90	3 978,88	0,00007	0,02159		
		198,04+110,40		308,44						
118	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	308,44	33,60	10 363,58	0,00014	0,04318		
		784 Malby				14 342,46		0,06477		
Díl: M11		Přípravné a pomocné práce								
119	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	56,20	25,00	1 405,00				
		18*2+8,60*2+1,50*2		56,20						

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 SKLAD OBCE LECHOVICE	Rozpočet: 900000038
Objekt :	0038 VLASTNÍ STAVBA SKLADU	SKLAD ÚDRŽBOVÉ TECHNIKY - VLASTNÍ STAVBA SKLADU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
120	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	59,01	29,15	1 720,14	0,00100	0,05901		
		1,05 *56,20		59,01						
	Celkem za	M11 Přípravné a pomocné práce				3 125,14		0,05901		
	Díl: M21	Elektromontáže								
121	2102000020RAA	Hromosvod pro rodinné domy	komp.	1,00	30 660,00	30 660,00	0,12292	0,12292		
122	pc-M21-01	Dod+miz el.instalace.vč.osvětlení pro sklad techniky (údržby)	komp.	1,00	25 000,00	25 000,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				55 660,00		0,12292		