

12. prosince 2013

Věc: DODATEČNÉ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel Obec Mirošov, se sídlem Mirošov 27, 592 55 Bobrová, zastoupena Milošem Štursem, starostou obce, Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném zadávacím řízení „*Splásková kanalizace a ČOV v obci Mirošov, zhotovitel*“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 372726:

Dotaz č. 1:

V objektu DSO 01.1.1 u položky č. 8 113151214R00 Frézování krytu bez překážek, tl. 5 cm, m2, 3190,25 Rozpočet ani TS neuvádí jak bude naloženo s vyfrézovaným materiálem, zda si ho ponechá investor, nebo bude ponechán zhotoviteli k dalšímu použití. V případě odvozu na skládku by položka č. 131 tohoto objektu měla být členěna neboť živice patří do jiné kategorie jako stavební suť..

Odpověď č. 1:

Dle přílohy B. Souhrnná technická zpráva, projektové dokumentace pro provádění stavby, je na str. 7 uvedeno „Vybourané živice budou odvezeny na řízenou skládku do 10 km“ (stejný popis je uveden také v příloze E.1.1.1. Technická zpráva). Dále pak na str. 16 je uvedeno „Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků, místo určení: řízená skládka do 10 km“.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položce č. 131 „979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti“ zahrnuje veškerý vybouraný materiál (kromě zeminy) určený k odvozu a k uložení na řízenou skládku ve vzdálenosti do 10 km. V případě frézované živice se nepředpokládala existence dehtu (viz příloha projektové dokumentace B. Souhrnná technická zpráva, str. 16, č. odpadu 17 03 02 materiál z demolice vozovky – asfalt bez dehtu) a tudíž nebyl stanoven požadavek na uskladnění nebezpečného odpadu.

Množství vyfrézované živice je uvedeno v položce „113 15 Odstranění živice podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích strojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 113151214R00 ploch přes 500 m² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm“ v množství 3190,25 m², jak uvádí soupis stavebních prací, dodávek a služeb zadávací dokumentace stavby.

Dotaz č.2:

V položkovém soupisu prací a dodávek v objektu SO03 – Vodovodní přípojka, je položka č. 52 – prefa, strop z dílců do 1,5m². Prosím o uvedení co vše obsahuje tato položka.

Odpověď č. 2:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zahrnuje ve stavebním objektu SO 03 Vodovodní přípojka položku č. 52 „893312111(R) prefa, strop z dílců, do 1,50 m², prefabrikovaná šachta dle výkresu E.3.4.“ Tato položka zahrnuje, jak je zřejmé z výše uvedeného výkresu E.3.4., osazení a dodávku prefabrikovaných dílců:

- prefabrikované dno šachty,
- prefabrikovaný středový rám,
- prefabrikovaná zákrytová deska.

S pozdravem

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/13, 110 00 Praha 1
Telefon 2420 201 412 800
www.mottmac.cz

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Tomasz Knopp