

KANALIZACE HOŠTICE

Zadavatel: Obec Hoštice u Volyně
se sídlem: 387 01 Hoštice u Volyně 29
IČ : 00251232
statutární zástupce: Ing. Miroslav Tománek, starosta obce

v zastoupení : Universal Solutions s.r.o., Francouzská 404, 39701 Písek ,
IČ 03470300

Dodatečné dotazy a informace č. 2

dotaz č.1

Pro správný výpočet nabídkové ceny pro výběrového řízení bychom potřebovali tabulku šachet. Je možno ji poskytnout?

odpověď projektanta:

Tabulka šachet nebyla součástí projektové dokumentace.

dotaz č.2

Ve výkazu výměr nesouhlasí množství odvozu zeminy na skládku:

- dle výkazu výměr vykopeme celkem (pol. č. 3.,4.,6.,8.,9.,10.) 7 931 m3 zeminy
- dle výkazu výměr vrátíme do výkopu (pol. č. 17) 1 585 m3 zeminy
- dle výkazu výměr odvezeme na skládku a zaplatíme poplatek za uložení (pol. č. 15. a 19.) 1127,43 m3

Co se zbývá 5.218,57 m3 zeminy (7 931 – 1585 – 1127,43)?

Prosím o vysvětlení výpočtu případně o přepočítání a opravení soutěžního výkazu výměr.

odpověď projektanta:

Upravený výkaz výměr - dodaná položka zásypů - upraveny celkové výměry.

dotaz č.3

Dle technické zprávy: Uložení trub je navrženo do štěrkopískového lože tl 15 cm, obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem, min. 20 cm nad vrchol potrubí. V soutěžním výkazu výměr je pouze položka poř.č. 17. Lože pod potrubí – písek a štěrkopísek do 63 mm 512,65 m3

Dále pol.poř.č. 16 Obsyp potrubí – bez prohození sypaniny – tj.obsyp pouze zeminou.

Potrubí se bude obsypávat pouze zeminou?? Zpětný zásyp rýhy není ve výkazu výměr obsažen. Chybí doprava výkopku, který se bude vracet zpět ,na mezideponii.

Upřesněte položku poř.č. 18 Obetonování potrubí nebo zdiva stok v otevř.výkopu betonem prostým tř. C 8/10 ... 288 m3. Polypropylenové žebrované potrubí se bude obetonovávat anebo, jak psáno v techn.zprávě, obsypávat štěrkopískem anebo pouze zeminou?? Kam patří ten beton??

Prosím o vysvětlení a o přepočítání,doplnění a opravení soutěžního výkazu výměr.

odpověď projektanta:

Upravený výkaz výměr - dodaná položka zásypů, obsyp proveden štěrkopískem - dodaná položka příplatek k obsypání potrubí - dodání štěrkopísku

Dodaná položka k odvozu na mezideponii.

Obetonování potrubí - upravena výměra - předpoklad u potrubí, které bude uloženo v oblasti s výskytem podzemní vody viz TZ.

V návaznosti na tyto úpravy byli současně změněny položky týkající se odvozu na skládku vč. skládkovného.

Opravený VV v příloze

dotaz č. 4

Zadavatel stavby po nás požaduje ocenit dopravně inženýrské opatření stavby,uzavírky + dopravní značení.

Abychom toto mohli objektivně ocenit, potřebujeme výkres DIO a dopravního značení.

odpověď projektanta:

Výkres dopravního značení a DIO není součástí projektové dokumentace , tyto položky jsou obsaženy v položce č. 66 "Silniční provoz" a budou oceněny procenticky dle výkazu výměr.

Dodatečné dotazy budou rozeslány v kompletním znění, tj. s přílohou nového výkazu výměr, všem známým uchazečům a textová část Dodatečných dotazů a informací č. 2 bude zveřejněna na profilu zadavatele.