

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6. 9. 2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Obec Mladošovice, Mladošovice 2, 379 01 Třeboň, IČ: 00245216,
zastoupena: Miroslavem Leštinou – starostou obce Mladošovice

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:**

Reko partner s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 211/138, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

spisová značka: C 27549 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 07097221

DIČ: CZ07097221

datová schránka ID: b7k8rdi

zastoupený: Hynkem Ratschmanem, jednatelem s.r.o.

bankovní spojení: Era poštovní spořitelna

číslo účtu: 283864588/0300

telefon: 777 142 333 fax:-

e-mail: hynekratschman@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Obnova hřbitovní zdi Mladošovice“ a k této smlouvě na základě dohody smluvních stran uzavírají následující Dodatek č. 1:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna/úprava předmětu plnění v souvislosti s provedenými změnami stavebních prací (včetně změny výměr) a tím i celková změna ceny díla. Provedené úpravy (změny) jsou podrobně specifikovány v novém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

III. CENA DÍLA

Původní cena díla:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací předmětu díla jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu stavebních prací s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a činí 839 184,15 Kč bez DPH, DPH = 176 228,67, celkem 1 015 412,82 Kč včetně DPH.

Nová cena díla:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací předmětu díla jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu stavebních prací s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a činí 754 240,02 Kč bez DPH, DPH = 158 390,40, celkem 912 630,42 Kč včetně DPH.

2

Ostatní ujednání a články původní SOD ze dne 6. 9. 2021 se tímto Dodatkem č. 1 nemění, nemění se tak ani doba plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Platnost a účinnost Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha Dodatku č. 1: Položkový rozpočet – aktuální verze, po provedených změnách

Objednatel:



Miroslav Leština


starosta obce Mladošovice



Zhotovitel:

REKO/partner s.r.o.
Stavební činnost

Pražská tř. 211/138
370 10 České Budějovice
Tel. 777 142 333, IČ 070 97 221
E-mail: rekopartner@seznam.cz



HYNEK RATSCHMAN

Jednatel Reko partner s.r.o.

V Mladošovicích dne 22. 6. 2022

V Českých Budějovicích dne 22. 6. 2022

REKAPITULACE STAVBY - ROZPOČET K DODATKU Č. 1

Kód: 1
Stavba: OPRAVA HRBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.06.2022

Zadavatel:
Obec MLADOŠOVICE

IČ:00245216
DIČ:

Zhotovitel:
Reko partner s.r.o.

IČ:07097221
DIČ:CZ07097

Projektant:
INPROPO, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			754 240,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 754 240,02	Výše daně 158 390,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			912 630,42

REKO/partner s.r.o.
Stavební činnost

Pražská tř. 211/138
370 10 České Budějovice
Tel. 777 142 333, IČ 070 97 221
E-mail: rekopartner@seznam.cz

Reko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Místo: Datum: 22.06.2022
Zadavatel: Obec MLADOŠOVICE Projektant: INPROPO, s.r.o.
Zhotovitel: Reko partner s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		754 240,02	912 630,42	
SO 01	Hřbitovní zeď	730 131,02	883 458,53	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	24 109,00	29 171,89	STA

REKAPITULACE
OBJEKTŮ STAVBY
A SOUPISŮ PRACÍ
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE
22.06.2022
INPROPO, s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Objekt:

SO 01 - Hřbitovní zeď

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2022

Zadavatel:

Obec MLADOŠOVICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

730 131,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 131,02	21,00%	153 327,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

883 458,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Objekt:

SO 01 - Hřbitovní zeď

Místo:

Datum: 22.06.2022

Zadavatel:

Obec MLADOŠOVICE

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

730 131,02

HSV - Práce a dodávky HSV

592 464,02

1 - Zemní práce	34 078,01
2 - Zakládání	15 297,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 513,60
4 - Vodorovné konstrukce	37 458,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	287 690,31
62 - Úprava povrchů vnějších	252 734,49
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	34 955,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 773,00
94 - Lešení a stavební výtahy	25 450,29
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 950,00
96 - Bourání konstrukcí	31 997,78
98 - Demolice a sanace	101 374,93
997 - Přesun sutě	36 308,94
998 - Přesun hmot	11 343,99

PSV - Práce a dodávky PSV

137 667,00

767 - Konstrukce zámečnické	28 337,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	109 329,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Objekt:

SO 01 - Hřbitovní zeď

Místo:

Datum: 22.06.2022

Zadavatel:

Obec MLADOŠOVICE

Projektant: INPROPO, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

730 131,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

592 464,02

D 1

Zemní práce

34 078,01

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	10,221	200,05	2 044,71	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122211101

VV

pro okapový chodník

VV

(23,87+45,78+17,7+17,7+45,8+19,5)*0,3*0,2

VV

Součet

10,221

10,221

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,221	207,86	2 124,54	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	102,210	19,40	1 982,87	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV

10,221*10 'Přepočtené koeficientem množství

102,210

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,442	236,05	4 825,33	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

VV

10,221*2 'Přepočtené koeficientem množství

20,442

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,221	17,91	183,06	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,000	50,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131

7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV

200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

4,000

8	K	K007	Terénní modelace	m2	200,000	20,00	4 000,00	
---	---	------	------------------	----	---------	-------	----------	--

9	K	K008	Ruční vyčištění meziprostoru u paty zdi a dosypání prosívkou	m	170,350	50,00	8 517,50	
---	---	------	--	---	---------	-------	----------	--

VV

(23,87+45,78+17,7+17,7+45,8+19,5)

170,350

VV

Součet

170,350

D 2

Zakládání

15 297,67

10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,716	3 243,78	15 297,67	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313711

VV

11,79*0,4*1,0

4,716

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

9 513,60

50	K	K012	Lokální doplnění cihel a dobetonování vnitřní strany soklu	m2	63,424	150,00	9 513,60	
----	---	------	--	----	--------	--------	----------	--

VV

sokl

VV

(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78-11,79)*0,4

63,424

D 4

Vodorovné konstrukce

37 458,50

11	K	K006	D+M betonová zakrytová deska stěn a sloupů	m2	3,831	1 500,00	5 746,50	
----	---	------	--	----	-------	----------	----------	--

VV

část u bourané zdi

VV

0,63*0,63*3

1,191

VV

0,4*0,4*2

0,320

VV

2,3*0,4

0,920

VV

1,4*5*0,2

1,400

VV

Součet

3,831

13	K	K011	Doplnění a oprava zakrytí zdi a pilířů	m	158,560	200,00	31 712,00	
----	---	------	--	---	---------	--------	-----------	--

VV

(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)

170,350

VV

-11,79

-11,790

VV

Součet

158,560

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

287 690,31

D 62

Úprava povrchů vnějších

252 734,49

14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	555,608	47,92	26 624,74	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101					
		VV	oprava omítky					
		VV	555,608		555,608			
		VV	Součet		555,608			
15	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	743,248	49,20	36 567,80	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622131121					
		VV	pod hrubou omítku					
		VV	555,608*0,3		166,682			
		VV	44,549		44,549			
		VV	pod štuk					
		VV	532,017		532,017			
		VV	Součet		743,248			
16	K	622x2-1	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hrubé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	555,608	75,00	41 670,60	
		VV	hřbitovní zeď					
		VV	přední a zadní plocha					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*(1,2)*2		408,840			
		VV	- nová část					
		VV	-11,79*(1,2)*2		-28,296			
		VV	boky větších sloupů					
		VV	(0,5*2+0,6*0,4)*(11+10+10+11-3)		76,440			
		VV	boky menších sloupů					
		VV	0,2*2*(9+11+8+12-2)		15,200			
		VV	sloupky u hlavní brány					
		VV	20,0		20,000			
		VV	sokl					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78-11,79)*0,4		63,424			
		VV	Součet		555,608			
47	K	622135011-2	Vyrovnaní nerovností podkladu aktivovaným štukem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	492,184	100,00	49 218,40	
		VV	hřbitovní zeď					
		VV	přední a zadní plocha					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*(1,2)*2		408,840			
		VV	- nová část					
		VV	-11,79*(1,2)*2		-28,296			
		VV	boky větších sloupů					
		VV	(0,5*2+0,6*0,4)*(11+10+10+11-3)		76,440			
		VV	boky menších sloupů					
		VV	0,2*2*(9+11+8+12-2)		15,200			
		VV	sloupky u hlavní brány					
		VV	20,0		20,000			
		VV	Součet		492,184			
48	K	622135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	63,424	154,00	9 767,30	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135011					
		VV	sokl					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78-11,79)*0,4		63,424			
49	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	68,140	64,20	4 374,59	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622131101					
		VV	sokl					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*0,4		68,140			
17	K	622321101	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	44,549	245,00	10 914,51	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321101					
		VV	hřbitovní zeď- nová část					
		VV	11,79*(1,2+0,15)*2		31,833			
		VV	(0,8*2+0,5*0,4)*(3)		7,200			
		VV	0,2*2*(2)		0,800			
		VV	Mezisoučet		39,833			
		VV	sokl					
		VV	11,79*0,4		4,716			
		VV	Mezisoučet		4,716			
		VV	Součet		44,549			
18	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn	m2	532,017	127,00	67 566,16	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321131					
		VV	hřbitovní zeď					
		VV	přední a zadní plocha					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*(1,2)*2		408,840			
		VV	- nová část					
		VV	-11,79*(1,2)*2		-28,296			
		VV	boky větších sloupů					
		VV	(0,5*2+0,6*0,4)*(11+10+10+11-3)		76,440			
		VV	boky menších sloupů					
		VV	0,2*2*(9+11+8+12-2)		15,200			
		VV	sloupky u hlavní brány					
		VV	20,0		20,000			
		VV	hřbitovní zeď- nová část					
		VV	11,79*(1,2+0,15)*2		31,833			
		VV	(0,8*2+0,5*0,4)*(3)		7,200			
		VV	0,2*2*(2)		0,800			
		VV	Součet		532,017			
19	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítkem rohových s tkaninou	m	0,000	39,90	0,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622143003					
		VV	0		0,000			
20	M	63127466	profil rohový s výztužnou tkaninou	m	0,000	29,20	0,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	511,050	11,80	6 030,39	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629991001					
		VV	hřbitovní zeď					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*1,5*2		511,050			
		VV	Součet		511,050			
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce						34 955,82
22	K	637211111	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm	m2	51,105	684,00	34 955,82	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637211111					
		VV	(23,87+45,78+17,7+17,7+45,8+19,5)*0,3		51,105			
		VV	Součet		51,105			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						160 773,00
D	94	Lešení a stavební výtahy						25 450,29
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševné podlahy do 1,9 m	m2	511,050	49,80	25 450,29	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111					
		VV	hřbitovní zeď					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*1,5*2		511,050			
		VV	Součet		511,050			
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						1 950,00
24	K	K002	Vyčištění a obnova funkčnosti liniové odvodňovacího žlabu	m	5,000	390,00	1 950,00	
D	96	Bourání konstrukcí						31 997,78
25	K	K003	Zajištění náhrobků proti vyklonění v místě bourané zdi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
26	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu	m3	4,716	880,00	4 150,08	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961021311					
		VV	11,79*0,4*1,0		4,716			
27	K	K005	Bourání betonové či cihelné zákrytové desky stěn a piliřů	m2	3,831	550,00	2 107,05	
		VV	část u bourané zdi					
		VV	0,63*0,63*3		1,191			
		VV	0,4*0,4*2		0,320			
		VV	2,3*0,4		0,920			
		VV	1,4*5*0,2		1,400			
		VV	Součet		3,831			
28	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	555,608	21,90	12 167,82	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978015341					
		VV	hřbitovní zeď					
		VV	přední a zadní plocha					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78)*(1,2)*2		408,840			
		VV	- nová část					
		VV	-11,79*(1,2)*2		-28,296			
		VV	boky větších sloupů					
		VV	(0,5*2+0,6*0,4*4)*(11+10+10+11-3)		76,440			
		VV	boky menších sloupů					
		VV	0,2*2*(9+11+8+12-2)		15,200			
		VV	sloupy u hlavní brány					
		VV	20,0		20,000			
		VV	sokl					
		VV	(23,87+19,5+45,8+17,7+17,7+45,78-11,79)*0,4		63,424			
		VV	Součet		555,608			
29	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	44,549	80,20	3 572,83	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978015391					
		VV	hřbitovní zeď- nová část					
		VV	11,79*(1,2+0,15)*2		31,833			
		VV	(0,8*2+0,5*0,4*4)*(3)		7,200			
		VV	0,2*2*(2)		0,800			
		VV	Mezisoučet		39,833			
		VV	sokl					
		VV	11,79*0,4		4,716			
		VV	Mezisoučet		4,716			
		VV	Součet		44,549			
D	98	Demolice a sanace						101 374,93
30	K	985223211	Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	2,122	12 500,00	26 525,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985223211					
		VV	11,79*0,4*0,45		2,122			
31	M	58380x	kámen lomový neupravený netříděný pískovec	m3	1,061	2 950,00	3 129,95	
		VV	předpoklad nové prvky z 50%					
		VV	2,122*0,5		1,061			
32	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene	m3	2,122	2 008,00	4 260,98	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985222111					
33	K	985223112	Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 3 m3	m3	4,173	12 600,00	52 579,80	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985223112					
		VV	0,5*0,5*(1,45+0,4)*3		1,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,3*0,3*(1,45)*2		0,261			
VV			(1,4+1,4+1,4+1,4)*1,45*0,15		1,523			
VV			(2,3)*1,45*0,3		1,001			
VV			Součet		4,173			
34	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	694,971	8,50	5 907,25	CS ÚRS 2021 01
VV			předpoklad nové prvky z 50%					
VV			4,173*0,5		2,087			
VV			2,087*333 'Přepočtené koeficientem množství		694,971			
35	K	985222101	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním cihel	m3	4,173	2 150,00	8 971,95	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985222101								
D 997 Přesun sutě 36 308,94								
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	31,628	235,00	7 432,58	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013111								
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,628	233,00	7 369,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501								
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	632,560	16,00	10 120,96	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509								
VV			31,628*20 'Přepočtené koeficientem množství		632,560			
39	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	31,628	360,00	11 386,08	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013869								
D 998 Přesun hmot 11 343,99								
40	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	46,302	245,00	11 343,99	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998232110								
D PSV Práce a dodávky PSV 137 667,00								
D 767 Konstrukce zámečnické 28 337,50								
43	K	K001	Renovace vstupních vrat- vysazení, opískování, výměna spodního plechu a zavírače, nátěr kovářskou černí	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
44	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	250,000	1,35	337,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767201								
D 783 Dokončovací práce - nátěry 109 329,50								
45	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	532,017	44,50	23 674,76	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783823135								
VV			hřbitovní zeď- stávající					
VV			přední a zadní plocha					
VV			(23,87+19,5+45,8+17,7+45,78)*(1,2)*2		408,840			
VV			- nová část					
VV			-11,79*(1,2)*2		-28,296			
VV			boky větších sloupů					
VV			(0,5*2+0,6*0,4*4)*(11+10+10+11-3)		76,440			
VV			boky menších sloupů					
VV			0,2*2*(9+11+8+12-2)		15,200			
VV			sloupy u hlavní brány					
VV			20,0		20,000			
VV			hřbitovní zeď- nová část					
VV			11,79*(1,2+0,15)*2		31,833			
VV			(0,8*2+0,5*0,4*4)*(3)		7,200			
VV			0,2*2*(2)		0,800			
VV			Součet		532,017			
46	K	783827405	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřískových apod.) silikonový	m2	532,017	161,00	85 654,74	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783827405								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2022

Zadavatel:

Obec MLADOŠOVICE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Reko partner s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		24 109,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 109,00	21,00%	5 062,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 171,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA HRBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Obec MLADOŠOVICE

Projektant: INPROPO, s.r.o.

Zhotovitel: Reko partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	24 109,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 109,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA HRBITOVNÍ ZDI - MLADOŠOVICE

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 22.06.2022

Zadavatel:

Obec MLADOŠOVICE

Projektant: INPROPO, s.r.o.

Zhotovitel:

Reko partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 109,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

24 109,00

1	K	K009	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 325,00	20 325,00	
2	K	K010	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	3 784,00	3 784,00	