

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo „GO chodníku mezi ul. Pálavské nám. a ul. Bořetická v MČ Brno – Vinohrady“
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 44992785-19, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, účet č.: 9005-17027621/0100
zastoupené PhDr. Jiřím Čejkou, starostou
ve věcech technických Ing. Květoslav Pekárek
číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., účet č.: 4200009657/6800
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Evžen Kolouch, stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatkem č.2 se upravují a doplňují níže uvedené body článků:

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele „GO chodníku mezi ul. Pálavské nám. a ul. Bořetická v MČ Brno – Vinohrady“ dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „dílo“).
- (2) Dohodnutý předmět smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce. V rámci méněprací nebude bourán podkladní beton v celém rozsahu opravovaných chodníků. V rámci víceprací bude rozsah díla rozšířen o opravu obou souběžných chodníků, které budou rozšířeny, až po křižovatku s ul. Bořetickou a ostatní související práce, viz. položkový rozpočet více a méněprací.

**IV.
Cena díla**

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH:	
Cena dle dodatku č.1	3.304.331,87Kč
Méněpráce	-792.618,60 Kč
Vícepráce	781.186,21 Kč
Cena dle dodatku č.2	3.292.899,48 Kč

**XVI.
Závěrečná ustanovení**

- (1)** Tento dodatek č.2 vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Ostatní body článků zůstávají beze změn.

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne

21. 05. 2018

PhDr. Jiří Čejka
starosta



Za zhotovitele:

V Moravanech dne

21. 05. 2018



Roman Nejedlý
jednatel společnosti

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento DODATEK č. 2 smlouvy o dílo byl řádně schválen na 57. zasedání Rady m. č. Brno – Vinohrady konaném dne 16. 05. 2018, USNESENÍM č. 2008/18/7 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

(Handwritten signature)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: GO chodníku mezi ul. Pálavské nám. a ul. Bořetická

Objekt: 100.001 - Chodník-vč.méně a víceprací

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 292 899,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 292 899,48
DPH základní	21,00%	ze	3 292 899,48	691 508,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				3 984 408,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: GO chodníku mezi ul.Pálavské nám. a ul. Bořetická

Objekt: 100.001 - Chodník-vč.méně a víceprací

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 292 899,48
HSV - Práce a dodávky HSV	3 226 699,48
1 - Zemní práce	528 058,50
4 - Vodorovné konstrukce	967,20
5 - Komunikace pozemní	1 330 968,47
8 - Trubní vedení	66 901,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	670 904,77
997 - Přesun sutě	468 131,34
998 - Přesun hmot	160 768,16
PSV - Práce a dodávky PSV	36 200,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 200,00
OST - Ostatní	30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 292 899,48

ROZPOČET

Stavba: GO chodníku mezi ul.Pálavské nám. a ul. Bořetická

Objekt: 100.001 - Chodník-vč.méně a víceprací

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 292 899,48

HSV - Práce a dodávky HSV

3 226 699,48

1 - Zemní práce

528 058,50

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	115,350	68,00	7 843,80
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	115,350	43,00	4 960,05
3	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1 045,400	188,00	196 535,20
4	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 774,190	25,00	44 354,75
51	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	13,600	81,70	1 111,12
52	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	13,600	488,00	6 636,80
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 235,000	51,00	62 985,00
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	590,000	36,00	21 240,00
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	117,343	130,00	15 254,59
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	117,343	25,00	2 933,57
53	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	402,00	482,40
54	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	5,273	7 030,00	37 069,19
55	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	382,00	2 292,00
56	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,000	24,70	148,20
57	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,000	78,60	471,60
58	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,072	73,50	78,79
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	122,271	230,00	28 122,33
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	611,355	17,00	10 393,03
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	123,343	115,00	14 184,44
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	123,343	12,00	1 480,12
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	220,088	150,00	33 013,20
59	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,072	289,00	309,81
60	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,800	186,00	892,80
61	M	58343933	kamenivo drcené hrubé pro obsyp	t	9,218	373,00	3 438,31
14	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	1 872,200	17,00	31 827,40

4 - Vodorovné konstrukce

967,20

62	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,200	806,00	967,20
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							1 330 968,47
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	719,550	108,00	77 711,40
63	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	12,000	175,00	2 100,00
64	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	12,000	738,00	8 856,00
16	K	567122114	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	899,550	278,00	250 074,90
17	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	36,490	836,00	30 505,64
18	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 872,200	195,00	365 079,00
19	M	592453170	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	1 874,399	314,00	588 561,29
20	M	592451190	dlažba zámková 20x10x8 cm barevná slepecká	m2	16,524	489,00	8 080,24

8 - Trubní vedení							66 901,04
65	K	837000000.R	Napojení potrubí do stávající UV	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
66	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	12,000	60,40	724,80
67	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	12,180	119,00	1 449,42
68	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	2,000	157,00	314,00
69	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,030	47,20	95,82
21	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	839,00	1 678,00
22	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	382,00	764,00
23	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7,000	890,00	6 230,00
24	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	7,000	423,00	2 961,00
70	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	6 070,00	30 350,00
25	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000	1 290,00	9 030,00
26	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	902,00	1 804,00
27	K	899999.R	Úprava čtvercové šachty	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							670 904,77
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	224,00	9 632,00
29	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	9,090	98,00	890,82
30	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	6,060	310,00	1 878,60
32	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	28,280	105,00	2 969,40
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 207,000	180,00	217 260,00
34	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1 219,070	95,00	115 811,65
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	38,110	2 600,00	99 086,00
36	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	44,200	58,00	2 563,60
37	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	74,700	221,00	16 508,70
71	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	387,00	3 096,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	535113211.R	Odvodňovací systém ACO Drain N100, zátěžová třída A15, můstkový rošt pozinkovaný	m	8,000	2 623,00	20 984,00
38	K	936104211.R	Odstranění a zpětné osazení květináče	kus	3,000	500,00	1 500,00
39	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	6,000	980,00	5 880,00
40	K	936124112.R	Dodávka lavičky TUBO	kus	6,000	8 368,00	50 208,00
41	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	4,000	484,00	1 936,00
42	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	1 207,000	100,00	120 700,00

997 - Přesun sutě

468 131,34

43	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1 068,793	42,00	44 889,31
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	14 963,102	9,00	134 667,92
45	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 068,793	120,00	128 255,16
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 068,793	150,00	160 318,95

998 - Přesun hmot

160 768,16

47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 397,984	115,00	160 768,16
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

36 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

36 200,00

73	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	200,000	181,00	36 200,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

OST - Ostatní

30 000,00

48	K	01	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
49	K	03	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
50	K	04	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

