



Zadavatel: Městys Svitávka
Sídlo: Hybešova 166, 679 32 Svitávka
IČ: 00281042

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

DLE USTANOVENÍ § 25 písm. b) a § 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN ZÁKON)

Vybudování sběrného dvoru v městysi Svitávka
ve vztahu k zákonu se jedná o zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - Odpovědi na dotazy:

1. **dotaz** – Výkaz výměr ostatní neobsahuje položky.

ODPOVĚĎ:

- 1 – skutečné provedení stavby – jedná se o položku, která bude potřebná v případě, že se z nepředvídatelných příčin musí změnit projekt. Může se použít projekt současný s dokreslením případných změn.
- 2 – Geodetické zaměření stavby – jedná se o vytvoření geometrického plánu nově vzniklého areálu sběrného dvora přesně podle vytvořeného prostoru, ohraničeného oplocením areálu
- 3 - Dále zaměření přípojek inženýrských sítí, t. j. přípojky vody, přípojky kanalizace a přípojky elektřiny k areálu sběrného dvora.
- 4 – pamětní deska o velikosti 300 x 400 mm z žulového kamene, přední deska leštěná s předepsaným vyrytým nápisem Sběrného dvora ve Svitávce.

2. dotazy

2.1. Prosím o zaslání kompletní projektové dokumentace elektroinstalace, schéma rozvaděče, hodnoty jističů a kabelů, schéma zapojení z trafostanice.

ODPOVĚĎ – doplněný výkaz výměr zpracován projektantem, revizním technikem, projekt bude součástí skutečného provedení stavby, oceňte dle výkazu výměr.

2.2. Ve výkazu výměr elektro chybí uzemnění kovového sloupu, které dle ČSN je nezbytné. Prosím o doplnění položky do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ – je ve výkazu výměr

2.3. Ve výkazu výměr SO 04 a SO 05 chybí položky skladby B:

- úprava podlahy vodorovnou izolací PEHD tl. 2mm – uvedeno v Souhrnné zprávě

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - pro veřejnou zakázku na stavební práce na akci Vybudování sběrného dvora v městysi Svitávka



- betonová mazanina spádová tl. 50-100mm – viz. PD-řezy
- geotextile 800 g/m2 po a nad izolaci PEHD – viz PD – řezy
- podkladní vyrovnávací beton tl. 100mm - viz PD – řezy

ODPOVĚĎ -- **doplněno v rozpočtu pro SO 5 a SO 4 je kontejner – skladba B se nedoplňovala**

2.4. U jednotlivých položek chybí výkazy výměr (výpočty), takže nelze zkontrolovat položky.

ODPOVĚĎ- **vše ocenit dle rozpočtu.**

2.5. Ve výkazu výměr SO 10 „Vybavení“ ani v technické zprávě není uvedena velikost plastových boxů. Prosím o doplnění.

ODPOVĚĎ – **popsáno viz níže.**

2.6. Prosím též o doplnění parametrů paletového vozíku – nosnost, délka vidlic

ODPOVĚĎ -- **viz níže.**

3. dotaz

Dopřesnění pro ocenění kontejnerů:

Mám několik otázek , u EKO skladu se někde uvádí , že bude s výškou háku 1560mm, a tím pádem by byl určen i k převozu .

Jinde je zase uvedeno , že se jedná o konstrukci , která bude stát pouze na jednom místě. – bude stát na místě, eko sklad není určen k převozu.

Dále je v technické zprávě uvedeno , že zde budou nějaké kontejnery na Avii , která má výšku háku 1000mm, v rozpočtu jsou ale pouze abroll kontejnery s výškou háku 1560mm- budou pouze kontejnery typu abroll, typ avia nebude použit.

Potom také nikde nevidím objemy jednotlivých kontejnerů, případně rozměry .

ODPOVĚĎ:

Kontejnery:

1 – plastové boxy – objem 1100 l s nosností 360 kg, na 4 kolečkách s víkem pro úpravu tříděného odpadu – 5 ks

2 – paketovací vozík akumulátorový – nosnost břemene min. 1000 kg, délka vidlic 0,8 m – 1 ks

3 – Velkoobjemové kontejnery: dle přehledu koordinační situace – celkem 15 ks, síla plechu 3 mm, síla plechu dna 5 mm – velikosti a a počet – viz výkaz výměr.

Přílohy k dodatečným informacím:

Výkazy výměr:

SO 07 Svitávka sběrný dvůr – elektro – doplněno

SO 05 ocelový přístřešek č.1. doplněno dle požadavku

SO 10 Vybavení – doplnění

Dne 31.10.2014

Milana Štěpánková

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - pro veřejnou zakázku na stavební práce na akci Vybudování sběrného dvoru v městysi Svitávka