

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Obcí Budiškovice**, se sídlem Budiškovice 127, 378 91 Budiškovice
IČ: 00246387, zastoupenou starostou obce, panem MVDr. Lubošem Soukupem

a

zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České
IČ: 48035599, Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby JIH,
zastoupené Ing. Ivanem Ingeduldem, ředitelem oblasti Vodohospodářské stavby (na základě
plné moci) a Ing. Milošem Kosíkem, vedoucím oddělení přípravy a kalk. (na základě plné
moci) ve věci realizace výše uvedeného díla.**I. Smluvní strany** – se nemění.**II. Předmět plnění** – se nemění.**III. Změny díla** – se nemění.**IV. Doba plnění** – se nemění.**V. Cena díla** – se upravuje.

Z důvodu chyb ve výkazu výměr objektu SO 2014061432-D.3.2.– část mimo komunikaci III/15 112 (II ETAPA), který byl součástí zadávací dokumentace dochází k opravě ceny za tento objekt. Ve výkazu výměr byla navíc započtena montáž a dodávka 909,3 m kanalizačního potrubí DN 250, včetně tlakové zkoušky, krytí výstražnou folií a přesunů hmot).

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

- I.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):**I. etapa:**

SO 03 Kanalizace	2 367 362,11 Kč
3.1 - část v komunikaci III/15 112	2 367 362,11Kč
Vedlejší a ostatní náklady I. etapa	70 000,02 Kč

I. etapa celkem bez DPH **2 437 362,13 Kč****II. etapa:**

SO 01 ČOV	3 031 503,09 Kč
1.1 - stavebně technické a technologické řešení	2 871 596,61 Kč
1.2 - vzduchotechnika	133 942,78 Kč
1.3 - elektroinstalace	25 963,70 Kč

SO 02 Zpevněné plochy a oplocení	186 979,50 Kč
2.1 - zpevněné plochy	141483,40 Kč
2.2 – oplocení	45 496,10 Kč
SO 03 Kanalizace	4 111 155,28 Kč
3.2 - část mimo komunikaci III/15 112	3 396 729,28 Kč
oprava komunikace /II. etapa/	714 426,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady – II. etapa	180 000,00 Kč

II. etapa celkem bez DPH **7 509 637,87 Kč**

Celková cena díla bez DPH (součet I. + II. etapa) **9 947 000,00 Kč**

DPH **2 088 870,00 Kč**

Celková cena díla včetně DPH **12 035 870,00 Kč**

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

- I.2 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

I. etapa:

SO 03 Kanalizace	2 367 362,11 Kč
3.1 - část v komunikaci III/15 112	2 367 362,11Kč
Vedlejší a ostatní náklady I. etapa	70 000,02 Kč

I. etapa celkem bez DPH **2 437 362,13 Kč**

II. etapa:

SO 01 ČOV	3 031 503,09 Kč
1.1 - stavebně technické a technologické řešení	2 871 596,61 Kč
1.2 – vzduchotechnika	133 942,78 Kč
1.3 – elektroinstalace	25 963,70 Kč
SO 02 Zpevněné plochy a oplocení	186 979,50 Kč
2.1 - zpevněné plochy	141483,40 Kč
2.2 – oplocení	45 496,10 Kč
SO 03 Kanalizace	3 803 524,03 Kč
3.2 - část mimo komunikaci III/15 112	3 089 098,03 Kč
oprava komunikace /II. etapa/	714 426,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady – II. etapa	180 000,00 Kč

II. etapa celkem bez DPH **7 202 006,62 Kč**

Celková cena díla bez DPH (součet I. + II. etapa) **9 639 368,75 Kč**

DPH **2 024 267,44 Kč**

Celková cena díla včetně DPH **11 663 636,19 Kč**

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

čl. V.5. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Příloha č. 1 – Upravený položkový rozpočet SO 2014061432-D.3.2.– část mimo komunikaci III/15 112 (II ETAPA)

V Budiškovcích dne 1. 10. 2014

V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MVDr. Luboš Soukup
starosta obce

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnci

Ing. Miloš Kosík
zmocněnci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20140614
Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

KSO: 827 21
Místo: k.ú. Vesce u Dačic
CC-CZ: 16.06.2014
Datum:

Zadavatel:
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička, ČSc.
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:

Cena bez DPH		9 639 368,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	9 639 368,75
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 11 663 636,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20140614

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Místo: k.ú. Vesce u Dačic

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

ALCEDO Ing. Martin Růžička,

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2014061	D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/	9 639 368,75	11 663 636,19	
41	D.1.1 - stavební technické a technologické řešení /II.etapa/	3 031 503,09	3 668 118,74	STA
1	D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/	2 871 596,61	3 474 631,90	Soupis
2	D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/	133 942,78	162 070,76	Soupis
3	D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/	25 963,70	31 416,08	Soupis
2014061	D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/	186 979,50	226 245,20	ING
42	D.2.2 - oplocení /II.etapa/	141 483,40	171 194,91	Soupis
1	D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/	45 496,10	55 050,28	Soupis
2	D.3.1 - část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/	6 170 886,14	7 466 772,23	ING
43	D.3.2 - část mimo komunikaci III/15 112 /II.etapa/ oprava komunikace /II.etapa/	2 367 362,11	2 864 508,15	Soupis
1	Vedlejší a ostatní náklady	3 089 098,03	3 737 808,62	Soupis
2	Vedlejší a ostatní náklady pro I.etapu výstavby	714 426,00	864 455,46	Soupis
2014061	Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby	250 000,02	302 500,02	VON
44	Vedlejší a ostatní náklady pro I.etapu výstavby	70 000,02	84 700,02	Soupis
1	Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby	180 000,00	217 800,00	Soupis
2				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/
Soupis:

2014061411 - D.1.1 - stavebně technické a technologické řešení /II.etapa/

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: DIČ: 16.06.2014
Uchazeč: IČ: DIČ: 48035599 CZ48035599
Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Poznámka:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		2 871 596,61	
DPH základní snížená	Základ daně	2 871 596,61	Výše daně
	0,00	0,00	603 035,29
Cena s DPH		V CZK	3 474 631,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061411 - D.1.1 - stavebně technické a technologické řešení /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 871 596,61

HSV - Práce a dodávky HSV

770 154,24

1 - Zemní práce	90 551,12
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	450,00
2 - Zakládání	25 272,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	490 811,90
38 - Různé kompletní konstrukce	427 166,90
4 - Vodorovné konstrukce	9 818,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 248,94
8 - Trubní vedení	59 935,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 932,00
998 - Přesun hmot	5 585,28

PSV - Práce a dodávky PSV

287 044,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 283,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 000,00
762 - Konstrukce tesařské	36 125,38
763 - Konstrukce suché výstavby	24 300,00
764 - Konstrukce klempířské	13 600,00

765 - Konstrukce pokrývačské	62 299,12
766 - Konstrukce truhlářské	35 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	62 016,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 848,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 571,45
M - Práce a dodávky M	1 814 397,39
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	1 814 397,39
35-M-1 - Čerpací stanice	182 059,02
35-M-2 - Mechanické předčištění	155 597,13
35-M-3 - Biologické čištění	448 893,90
35-M-4 - Dmyhárna	266 689,80
35-M-5 - Kalové hospodářství	57 929,04
35-M-6 - Elektroinstalace	377 568,36
35-M-7 - Ostatní náklady	325 660,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
 Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV //II.etapa/
 Soupis: 2014061411 - D.1.1 - stavebně technické a technologické řešení //II.etapa/

Místo: Datum: 16.06.2014
 Zadavatel: 0 Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 871 596,61

D HSV Práce a dodávky HSV

770 154,24

D 1		Zemní práce		90 551,12				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	320,000	30,00	9 600,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	30,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	46,800	50,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	158,400	100,00	15 840,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	79,200	5,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	29,700	100,00	2 970,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	131301109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	29,700	5,00	148,50	CS ÚRS 2014 01
8	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	9,900	750,00	7 425,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,440	300,00	11 232,00	CS ÚRS 2014 01
10	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,720	5,00	93,60	CS ÚRS 2014 01
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,020	300,00	2 106,00	CS ÚRS 2014 01
12	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,020	5,00	35,10	CS ÚRS 2014 01
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,340	750,00	1 755,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,000	10,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 01
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,000	5,00	540,00	CS ÚRS 2014 01
16	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	121,112	60,00	7 266,72	CS ÚRS 2014 01
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se ztuhnutím	m3	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,200	150,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 01
19	M	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	14,400	250,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
20	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	87,688	150,00	13 153,20	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181301103	Rozproštění omítky tl vstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,000	40,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	181501601	Zřízení a odstranění čerpací jímký po dobu výstavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 18								
Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	10,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
24	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,900	100,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
D 2								
Zakládání								
25	K	273321211	Základové desky ze ŽB tř. C 12/15	m3	7,290	2 000,00	14 580,00	CS ÚRS 2014 01
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,486	22 000,00	10 692,00	CS ÚRS 2014 01
D 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
27	K	311238117	Zdivo nosné vnitřní THERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	59,980	750,00	44 985,00	
28	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2014 01
29	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	20,000	280,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
30	K	317998110	Teplná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl do 30 mm	m	8,250	80,00	660,00	CS ÚRS 2014 01
31	K	346244342	Obezditvka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa včetně izolace tl 40 mm	m2	9,100	400,00	3 640,00	CS ÚRS 2014 01
32	K	350501601	Elektroměrový pilř včetně základu	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
D 38								
Různé kompletní konstrukce								
33	K	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze Žb mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl do 300 mm	m3	3,413	2 700,00	9 215,10	CS ÚRS 2014 01
34	K	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze Žb mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl nad 300 mm	m3	51,326	2 700,00	138 580,20	CS ÚRS 2014 01
35	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovininných zřízení	m2	208,064	700,00	145 644,80	CS ÚRS 2014 01
36	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovininných odstranění	m2	208,064	200,00	41 612,80	CS ÚRS 2014 01
37	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,400	22 000,00	8 800,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	3,787	22 000,00	83 314,00	CS ÚRS 2014 01
D 4								
Vodorovné konstrukce								
39	K	417388174	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 30 cm	m	24,920	300,00	7 476,00	CS ÚRS 2014 01
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,600	600,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
41	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	3,640	50,00	182,00	CS ÚRS 2014 01
D 6								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
42	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	52,828	180,00	9 509,04	CS ÚRS 2014 01
43	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,810	220,00	2 598,20	CS ÚRS 2014 01
44	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,980	350,00	693,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,100	30,00	123,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	72,062	300,00	21 618,60	CS ÚRS 2014 01
47	K	622611133	Nátěr silikónový dvojnásobný vnějších stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	72,062	150,00	10 809,30	CS ÚRS 2014 01
48	K	622612112	Ochranný nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	3,918	1 000,00	3 918,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,100	30,00	123,00	CS ÚRS 2014 01
50	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	4,320	240,00	1 036,80	CS ÚRS 2014 01
51	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	3,640	500,00	1 820,00	CS ÚRS 2014 01

59 935,00

D 8 Trubní vedení

52	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	38,000	15,00	570,00	CS ÚRS 2014 01
53	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	39,000	45,00	1 755,00	CS ÚRS 2014 01
54	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	3,000	25,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
55	M	286147201	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
56	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	10,000	430,00	4 300,00	CS ÚRS 2014 01
57	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
58	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
59	M	286119180	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-200/160/45°	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
60	M	286119380	redukce kanalizační plastová nesoušá PPKGR 200/150	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
61	M	286119340	redukce kanalizační plastová nesoušá PPKGR 150/100	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
62	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
63	M	286118740	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 110x45°	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
64	M	286119020	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 200x45°	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
65	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2014 01
66	M	286147591	koleno 45st. 200mm pro potrubí kanalizační žebrované z PP	kus	2,000	200,00	400,00	
67	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
68	M	422211450	šoupátko s PE vevlačovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 32/40 PE 100	kus	1,000	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	422910531	souprava zemní typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000	900,00	900,00	
70	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	422735520	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-614"	kus	1,000	1 215,00	1 215,00	CS ÚRS 2014 01
72	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	35,000	13,00	455,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	893322111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdnýsné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2014 01
74	K	895501601	Dodávka a montáž vlnité sestavy s koulouty, zpětnou klapkou atd.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
75	K	895501602	Venkovní stojanový výtokový ventil	kus	1,000	90,00	90,00	
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
77	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	89980120	Úkapový žlab 500x300mm + mřížka, zaústění DN 100mm do želbet vany	kus	1,000	200,00	200,00	

35 932,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,450	2 000,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
82	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
83	M	SPCM9351	dodávka odvodňovacího žlabu s roštem pro zatížení D400 dl.3000mm s příslušenstvím	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým těsnícím plechem mezi dnem a stěnou	m	30,080	400,00	12 032,00	CS ÚRS 2014 01
85	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	96,300	120,00	11 556,00	CS ÚRS 2014 01
86	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	25,280	30,00	758,40	CS ÚRS 2014 01
87	K	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	25,280	20,00	505,60	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot 5 585,28								
88	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	223,411	25,00	5 585,28	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV 287 044,98								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 283,12								
89	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,808	10,00	98,08	CS ÚRS 2014 01
90	M	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	t	0,003	35 000,00	105,00	CS ÚRS 2014 01
91	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,808	70,00	686,56	CS ÚRS 2014 01
92	M	628361101	pás těžký asfaltovaný Al S 40	m2	11,770	170,00	2 000,90	
93	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nátěradly za studena nebo za horka	m2	9,808	2,00	19,62	CS ÚRS 2014 01
94	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	9,808	20,00	196,16	CS ÚRS 2014 01
95	K	7111501	Hydroizolační nátěr betonových povrchu vnitřní železobetonové vany	m2	132,256	300,00	39 676,80	
96	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 000,00								
97	K	721100	Zahradní hadice 10m vč. tvarovek pro uchycení k zahr. kohoutu a rozstřikovači, několikastupňový rozstřikovač na oplach, zahradní kohout	kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
98	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 762 Konstrukce tesařské 36 125,38								
100	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámy jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,816	600,00	1 089,60	CS ÚRS 2014 01
102	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2014 01
103	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
104	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
105	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	111,900	45,00	5 035,50	CS ÚRS 2014 01
106	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,816	6 000,00	10 896,00	CS ÚRS 2014 01
107	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	17,120	60,00	1 027,20	CS ÚRS 2014 01
108	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	20,544	170,00	3 492,48	CS ÚRS 2014 01
109	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	57,660	50,00	2 883,00	CS ÚRS 2014 01
110	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,692	6 000,00	4 152,00	CS ÚRS 2014 01
111	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	62,000	20,00	1 240,00	CS ÚRS 2014 01
112	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,508	1 200,00	3 009,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
114	K	763161732	SDK podkrovní deska 1xH2 12,5 Tl 160 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	34,000	700,00	23 800,00	
115	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 764 Konstrukce klempířské								
116	K	764212432	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm	m	18,600	280,00	5 208,00	CS ÚRS 2014 01
117	K	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	4,400	330,00	1 452,00	CS ÚRS 2014 01
118	K	764314411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz plechu	m2	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
119	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	18,600	150,00	2 790,00	CS ÚRS 2014 01
120	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
121	K	764518421	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odkosů z Pz plechu průměru 80 mm	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
122	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 765 Konstrukce pokrývačské								
123	K	765123011	Krytina betonová drážková povrch s transparentním nástřikem sklonu do 30° na sucho	m2	57,660	450,00	25 947,00	CS ÚRS 2014 01
124	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	18,600	450,00	8 370,00	CS ÚRS 2014 01
125	K	765123311	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů s transparentním nástřikem s větracím pásem	m	9,300	650,00	6 045,00	CS ÚRS 2014 01
126	K	765123511	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s povrchem s transparentním nástřikem	m	12,400	650,00	8 060,00	CS ÚRS 2014 01
127	K	765123911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	57,660	80,00	4 612,80	CS ÚRS 2014 01
128	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	57,660	80,00	4 612,80	CS ÚRS 2014 01
129	M	283292931	membrána podstřešní 115 g/m2, barva červená	m2	69,192	60,00	4 151,52	
130	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
131	K	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdíva	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
132	M	611430121	okno plastové jednoduché OS 100x50 cm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
133	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlika do zdíva	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
134	M	611441631	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací 100x210 cm	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
135	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické								
136	K	781444123	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	52,828	450,00	23 772,60	CS ÚRS 2014 01
137	M	597611551	dodávka obkladu mrazuvzdorného	m2	60,949	350,00	21 332,15	
138	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	52,828	70,00	3 697,96	CS ÚRS 2014 01
139	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	26,800	100,00	2 680,00	CS ÚRS 2014 01
140	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	59,640	100,00	5 964,00	CS ÚRS 2014 01
141	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,408	30,00	1 662,24	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	17,200	140,00	2 408,00	CS ÚRS 2014 01
143	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								1 848,96
144	K	783726200	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	20,544	90,00	1 848,96	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								2 571,45
145	K	784181001	Jednónásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,810	5,00	59,05	CS ÚRS 2014 01
146	K	784181101	Základní akrylátová jednónásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	34,000	20,00	680,00	CS ÚRS 2014 01
147	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné očistitelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,810	40,00	1 832,40	CS ÚRS 2014 01
D M Práce a dodávky M								1 814 397,39
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.								1 814 397,39
D 35-M-1 Čerpací stanice								182 059,02
148	K	Pol10	Nerezové výtlačné potrubí čerpadla 70x2 mm vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a potrubních držáků	m	14,000	1 140,75	15 970,50	
149	K	Pol4	Poklop sklolaminátový pochůzný	ks	2,000	6 786,00	13 572,00	
150	K	Pol5	Materiál pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	1 696,50	1 696,50	
151	K	Pol6	Ponorné kalové čerpadlo (Q = 2,2 l/s; H = 6,0 m; 0,8 kW; 2,75 A; hmotnost: 49 kg; bimetal; vlhkostní sonda průsaku ucpávkou; průchodnost: 65 mm)	ks	2,000	50 125,14	100 250,28	
152	K	Pol7	Stacionární instalační sada	ks	2,000	9 880,65	19 761,30	
153	K	Pol8	Nerezové vodící tyče (33,7x3,2)	m	12,800	339,30	4 343,04	
154	K	Pol9	Závěšovací zařízení (mat. provedení: ocel tř. 11,	ks	1,000	26 465,40	26 465,40	
D 35-M-2 Mechanické předčištění								155 597,13
155	K	Pol11	Nerezové výtlačné potrubí 70x2 mm na šnekové síto vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a držáků potrubí - nátok na strojní šnekové síto	m	5,000	1 922,31	9 611,55	
156	K	Pol12	Plastový kontejner pro osazení šnekového síta a jemných ručně stíraných česlí (mat. provedení: PP, tl. stěny 80 mm, půdorysné rozměry: 1500x1000 mm, výška: 580mm)	ks	1,000	20 358,00	20 358,00	
157	K	Pol13	strojní šnekové síto vč. nerezové popelky (výstup DN 100, průměr nerezového síta: 3 mm, 0,25 kW; max. průtok 5,5 l/s; průměr síta 150 mm; hmotnost 40 kg; mat. provedení: nerezová ocel, legovaná	ks	1,000	78 975,00	78 975,00	
158	K	Pol14	Obtok strojního šnekového síta 104x2 mm vč. tvarovek, přírub a přírubových spojů (mat. provedení: nerez)	m	0,500	5 089,50	2 544,75	
159	K	Pol15	Obtokové potrubí biologické části ČOV PVC DN 150 vč. tvarovek a držáků potrubí	m	3,500	484,38	1 695,33	
160	K	Pol16	Jemné ručně stírané česle (mat. ocel tř. 17) vč. plastového žlabu, koše pro odvodnění shrabků a hrabla	ks	1,000	42 412,50	42 412,50	
D 35-M-3 Biologické čištění								448 893,90
161	K	Pol17	Hrubobublinný aerační systém (hrubobublinný aerační element - 8 ks; nerezový distributor vzduchu 25x25 mm délky 2,5 m - 2 ks)	kpl	1,000	16 116,75	16 116,75	
162	K	Pol18	Jemnobublinný aerační systém v pevně kotvené verzi (2x distributor - nerezový tenkostěnný profil 40x80; nosné trubky PP s hadicovou silikonkaučukovou membránou dl. 0,75 m; počet elementů v nádrži 8 ks; podpěry - nerez ocel tř. 1.4301)	kpl	1,000	42 412,50	42 412,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	Pol19	Vestavěná kruhová dosazovací nádrž s konickým dnem Ø2900 mm; odtokový žlab s oboustrannou výškově stavitelnou plovoucí hranou a normou stěnou; uklidňovací fukulační válec DN 500; nátokové potrubí;	ks	1,000	254 475,00	254 475,00	
164	K	Pol20	odtokové potrubí; kotevní konstrukce; kotevní prvky odtoku	ks	1,000	4 410,90	4 410,90	
165	K	Pol21	Hydropneumatické čerpadlo PVC DN 150 pro recirkulaci vratného kalu	ks	1,000	2 544,75	2 544,75	
166	K	Pol22	Hydropneumatické čerpadlo HTĚM DN 75 pro odleh plov. nečistot	kpl	1,000	8 482,50	8 482,50	
167	K	Pol23	Potrubí, tvarovky a armatury, pomocný montážní materiál	ks	1,000	18 661,50	18 661,50	
168	K	Pol24	Parshallův žlab	ks	1,000	101 790,00	101 790,00	
			Pochůzná lávka vč. zábradlí (mat. provedení žár. poztlk.)	ks	1,000	101 790,00	101 790,00	
D 35-M-4 Dmýchárna							266 689,80	
169	K	Pol25	Dmýchadlový agregát vč. protihlukového krytu (2,2 kW, 400 V, 50 Hz)	ks	2,000	79 735,50	159 471,00	
170	K	Pol26	Dmýchadlový agregát vč. protihlukového krytu (1,5 kW, 400 V, 50 Hz)	ks	1,000	55 136,25	55 136,25	
171	K	Pol27	Rám pro umístění dmýchadel nad sebe	ks	1,000	7 973,55	7 973,55	
172	K	Pol28	Potrubní rozvody vzduchu vč. tvarovek, armatur a pomocného montážního materiálu	kpl	1,000	44 109,00	44 109,00	
D 35-M-5 Kalové hospodářství							57 929,04	
173	K	Pol29	Středněbublinný aerační systém (3x distributor - nerezový tenkostěnný profil 25x25, element středobublinný 6 ks, stavitelné podpěry - nerez ocel tř. 1.4301, kotevní materiál)	kpl	1,000	17 813,25	17 813,25	
174	K	Pol30	Žlab na úkapy s poklopem (mat. provedení: PP, ocel tř. 17) - instalace pod potrubím pro čerpání přebytečného kalu fekálního vozem	ks	1,000	9 330,75	9 330,75	
175	K	Pol31	Čerpadlo na odsazenou vodu s vlastním plovákem (P=0,3 kW; 230 V) vč. nerezového řetězu	ks	1,000	16 965,00	16 965,00	
176	K	Pol32	Výtlačk čerpadla odsazené vody vč. tvarovek, bajonetových rychlospojek a potrubních držáků (PP potrubí DN 2" - 6,5 m, flexi hadice PVC - 5m)	m	11,500	442,26	5 085,99	
177	K	Pol33	Nerezové potrubí 104x2 mm s fekální koncovkou pro napojení fekálního vozu vč. tvarovek a držáků potrubí	m	5,000	1 746,81	8 734,05	
D 35-M-6 Elektroinstalace							377 568,36	
178	K	Pol34	Rozváděč - ČOV (RM1)	soub.	1,000	145 597,14	145 597,14	
179	K	Pol35	Elektroinstalace	soub.	1,000	48 443,85	48 443,85	
180	K	Pol36	MaR (ultrazvuková sonda, kyslíková sonda, řídicí systém, hlášení poruch prostřednictvím GSM)	soub.	1,000	147 052,62	147 052,62	
181	K	Pol37	Úřední ověření měřidla průtoku	soub.	1,000	27 144,00	27 144,00	
182	K	Pol38	Výchozí revize	soub.	1,000	9 330,75	9 330,75	
D 35-M-7 Ostatní náklady							325 660,14	
183	K	Pol39	Montážní práce, doprava montážních dělníků	soub.	1,000	224 548,74	224 548,74	
184	K	Pol40	Doprava technologických komponentů	soub.	1,000	17 304,30	17 304,30	
185	K	Pol41	Vrtání technologických prostupů	soub.	1,000	35 626,50	35 626,50	
186	K	Pol42	Těsnění technologických prostupů	soub.	1,000	23 751,00	23 751,00	
187	K	Pol43	Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1,000	16 965,00	16 965,00	
188	K	Pol44	Jeřábnické práce	soub.	1,000	7 464,60	7 464,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/
Soupis:

2014061412 - D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/

KSO:	CC-CZ:	16.06.2014
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	16.06.2014
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	48035599
	DIČ:	CZ48035599

Poznámka:
ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		133 942,78
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	133 942,78	28 127,98
		0,00
		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		162 070,76
		V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splášková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061412 - D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

133 942,78

M - Práce a dodávky M

133 942,78

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

133 942,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splásková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II. etapa/

Soupis:

2014061412 - D.1.2 - vzduchotechnika /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

133 942,78

D M

Práce a dodávky M

133 942,78

D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení						
1	K	751122213	Montáž ventilátoru kyselínovzdorného potrubí přes 200 mm	ks	1,000	1 637,32	1 637,32	
2	K	751311114	Montáž výústí do 0,2 m2	ks	5,000	272,89	1 364,44	
3	K	751525052	Montáž plastového potrubí DN 200	m	6,000	109,15	654,93	
4	K	751525052.1	Montáž plastového potrubí DN 250	m	2,000	163,73	327,46	
5	K	751526316	Montáž potrubních tvarovek	ks	2,000	545,77	1 091,55	
6	K	dod.1	ventilátor - 0,18 kW, 900 ot./min, 3x400 V	ks	1,000	46 936,57	46 936,57	
7	K	dod.11	Přechod osový 200/250	ks	1,000	523,94	523,94	
8	K	dod.12	Koncový kryt 200	ks	2,000	305,63	611,27	
9	K	dod.2	Výústka do kruhového potrubí 825x75mm	ks	5,000	2 579,98	12 899,91	
10	K	dod.3	Plastové potrubí DN 200	m	6,000	1 216,17	7 297,00	
11	K	dod.4	Plastové potrubí DN 250	m	2,000	2 455,98	4 911,97	
12	K	dod.6	Síto s oky 10x10mm průměr 200	ks	1,000	414,79	414,79	
13	K	dod.7	Nerezová žaluzie s možností regulace otevření/zavření 600x750mm	ks	2,000	9 223,58	18 447,16	
14	K	dod.8	frekvenční měnič V20 (3x400 V)	ks	1,000	11 609,71	11 609,71	
15	K	Pol1	Uložení potrubí	kg	35,000	545,77	19 102,09	
16	K	Pol2	Uvedení do provozu	hod	8,000	436,62	3 492,95	
17	K	Pol3	Zednické výpomoc	hod	8,000	327,46	2 619,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/
Soupis:

2014061413 - D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: 48035599
 DIČ: 16.06.2014
Uchazeč: IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599
Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Poznámka: IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		25 963,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 963,70 0,00	21,00% 15,00%	5 452,38 0,00
Cena s DPH		31 416,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/
Soupis: 2014061413 - D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/

Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: 0 Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	25 963,70
M - Práce a dodávky M	25 963,70
21-M - Elektromontáže	25 963,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406141 - D.1 - SO 01 ČOV /II.etapa/

Soupis:

2014061413 - D.1.3 - elektroinstalace /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

25 963,70

D M

Práce a dodávky M

25 963,70

D 21-M

Elektromontáže

25 963,70

1	K	Pol45	Výchozí revize	ks	1,000	2 681,65	2 681,65	
2	K	Pol46	Rozvodnice Rpo	ks	1,000	983,27	983,27	
3	K	Pol47	komponenty Rpo	set	1,000	4 558,80	4 558,80	
4	K	Pol48	Vypínač č. 1 (spínač) IP44	ks	1,000	107,27	107,27	
5	K	Pol49	Zásuvka 400V 16A 5kolík IP44	ks	1,000	147,49	147,49	
6	K	Pol50	Zásuvka 230V IP44	ks	3,000	102,80	308,39	
7	K	Pol51	svítidlo stropní IP44 zářívka 2x36W	m	3,000	621,25	1 863,74	
8	K	Pol52	reflektor s PIR	m	4,000	339,68	1 358,70	
9	K	Pol53	CVKY-J 4x10	m	15,000	85,81	1 287,19	
10	K	Pol54	CVKY 5Cx1,5	m	10,000	28,60	286,04	
11	K	Pol55	CVKY 5Cx2,5	m	10,000	35,76	357,55	
12	K	Pol56	CVKY 3Cx1,5	m	35,000	20,56	719,58	
13	K	Pol57	CVKY 3Cx2,5	m	15,000	26,82	402,25	
14	K	Pol58	Chránička Kopoflex 63	m	6,000	41,12	246,71	
15	K	Pol59	žlab kabelový drátěný 50/50	m	14,000	196,65	2 753,16	
16	K	Pol60	Drobný instalační materiál	set	1,000	1 787,76	1 787,76	
17	K	Pol61	Přípravné práce (žlabování, prostupy . . .)	hod	6,000	250,29	1 501,72	
18	K	Pol62	Pokládka kabelů, rozmístění el. prvků	hod	4,000	223,47	893,88	
19	K	Pol63	Zapojení, oživení	hod	8,000	196,65	1 573,23	
20	K	Pol64	Dokončovací práce	hod	6,000	357,55	2 145,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061421 - D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ: 16.06.2014

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ: CZ48035599

Poznámka:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH

141 483,40

DPH základní
snížená

Základ daně
141 483,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 711,51
0,00

Cena s DPH

V CZK

171 194,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061421 - D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum: 16.06.2014

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 483,40

HSV - Práce a dodávky HSV

141 483,40

1 - Zemní práce

23 093,19

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 776,62

2 - Zakládání

326,06

4 - Vodorovné konstrukce

477,92

5 - Komunikace

63 596,54

8 - Trubní vedení

4 815,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 997,95

998 - Přesun hmot

5 176,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splásková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061421 - D.2.1 - zpevněné plochy /II.etapa/

Místo:

0

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

141 483,40

D HSV Práce a dodávky HSV

141 483,40

D 1 Zemní práce

23 093,19

1	K	121101101	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	34,000	33,66	1 144,30	CS ÚRS 2014 01
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,280	336,56	430,80	CS ÚRS 2014 01
3	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,280	3,37	4,31	CS ÚRS 2014 01
4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	91,388	40,39	3 690,91	CS ÚRS 2014 01
5	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	330,000	26,92	8 885,18	CS ÚRS 2014 01
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	165,300	6,73	1 112,67	CS ÚRS 2014 01
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	300,000	16,83	5 048,40	CS ÚRS 2014 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 776,62

8	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	330,000	6,73	2 221,30	CS ÚRS 2014 01
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	8,250	67,31	555,32	CS ÚRS 2014 01

D 2 Zakládání

326,06

10	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného šterkopísku	m3	0,692	471,18	326,06	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce

477,92

11	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	9,800	33,66	329,83	CS ÚRS 2014 01
12	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	44,000	3,37	148,09	CS ÚRS 2014 01

D 5 Komunikace

63 596,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	564851111	Podklad ze štrkordně ŠD tl 150 mm	m2	310,600	80,77	25 088,53	CS ÚRS 2014 01
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	18,000	185,11	3 331,94	CS ÚRS 2014 01
15	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	54,000	11,44	617,92	CS ÚRS 2014 01
16	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	185,11	3 331,94	CS ÚRS 2014 01
17	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	8,800	525,03	4 620,30	CS ÚRS 2014 01
18	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	83,300	134,62	11 214,18	CS ÚRS 2014 01
19	M	592450071	dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	87,465	168,28	14 718,61	
20	K	597808801	Úprava v místě napojení nového sjezdu na stávající asf. komunikaci	m	10,000	67,31	673,12	
D 8				Trubní vedení				
21	K	850501601	Dodávka a osazení ocelového zinkovaného U š.100mm do betonového lože	m	5,600	201,94	1 130,84	
22	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	15,640	235,99	3 684,66	CS ÚRS 2014 01
D 9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				
23	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebním	m3	3,967	1 750,11	6 942,69	CS ÚRS 2014 01
24	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	8,600	1 144,30	9 841,02	CS ÚRS 2014 01
25	M	286173161	troubka z PP s plným žebrem DN 600	m	10,000	942,37	9 423,68	
26	K	920501601	Uřízení plastové roury propustku	kus	2,000	94,24	188,47	
27	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štrkordně tl 100 mm z betonových tváří š 500 mm	m	2,000	43,75	87,51	CS ÚRS 2014 01
28	M	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	4,000	70,68	282,71	CS ÚRS 2014 01
29	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	10,000	1 682,80	16 828,00	CS ÚRS 2014 01
30	K	950801401	Bourání a likvidace stávajících betonových čel propustku	kus	2,000	201,94	403,87	
D 998				Přesun hmot				
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	54,928	94,24	5 176,24	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II. etapa/
Soupis: 2014061422 - D.2.2 - oplocení /II. etapa/

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: 16.06.2014
DIČ: 16.06.2014
Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Projektant: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Poznámka: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		45 496,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 496,10 0,00	21,00% 15,00%	9 554,18 0,00
Cena s DPH		V CZK 55 050,28	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis:

2014061422 - D.2.2 - oplocení /II.etapa/

Místo:

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

16.06.2014

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	45 496,10
1 - Zemní práce	1 722,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 155,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	227,92
998 - Přesun hmot	1 389,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt: 201406142 - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy a oplocení /II.etapa/

Soupis: 2014061422 - D.2.2 - oplocení /II.etapa/

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum: 16.06.2014

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

45 496,10

D HSV Práce a dodávky HSV

45 496,10

D 1 Zemní práce

1 722,64

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,919	356,12	327,27	CS ÚRS 2014 01
2	K	132201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,400	356,12	1 210,80	CS ÚRS 2014 01
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	4,319	42,73	184,57	CS ÚRS 2014 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

42 155,79

4	K	301	Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 3750x700x250mm	kus	1,000	3 561,18	3 561,18	
5	K	302	Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 1000x700x250mm	kus	1,000	2 136,71	2 136,71	
6	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr žb plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	17,000	427,34	7 264,80	CS ÚRS 2014 01
7	M	592325350	patka plotová 25x25x80 cm průběžná	kus	8,000	174,50	1 395,98	CS ÚRS 2014 01
8	M	592325360	patka plotová 25x25x80 cm rohová/koncová	kus	9,000	174,50	1 570,48	CS ÚRS 2014 01
9	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	27,000	74,78	2 019,19	CS ÚRS 2014 01
10	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	9,000	106,84	961,52	CS ÚRS 2014 01
11	M	553422631	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2700/60,3x3 mm	kus	9,000	170,94	1 538,43	
12	M	553422632	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2700/70x3,6 mm	kus	9,000	156,69	1 410,23	
13	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	427,34	427,34	CS ÚRS 2014 01
14	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	854,68	854,68	CS ÚRS 2014 01
15	M	SPCM3482	vrata ocelová s výpletem pletivem PVC 4000/2000mm s panty a vč.kování a nřtěru, zajištění proti vysazení	kus	1,000	4 202,19	4 202,19	
16	M	SPCM3481	vrata ocelová s výpletem pletivem PVC 1250/2000mm s panty a vč.kování a nřtěru, zajištění proti vysazení, rozpěra	kus	1,000	2 314,77	2 314,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	1,000	249,28	249,28	CS ÚRS 2014 01
18	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	12,000	249,28	2 991,39	CS ÚRS 2014 01
19	M	592331151	deska plotová KZD šedá 300x5x38 cm	kus	6,000	249,28	1 495,69	
20	M	592331140	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	6,000	249,28	1 495,69	CS ÚRS 2014 01
21	M	592331160	deska plotová KZD šedá 198x5x38 cm	kus	1,000	249,28	249,28	CS ÚRS 2014 01
22	K	348121128	Řezání plotových desek	kus	13,000	128,20	1 666,63	
23	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	32,600	56,98	1 857,51	CS ÚRS 2014 01
24	M	313275040	pletivo potažené PVC s napínacím drátem čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	35,000	71,22	2 492,82	CS ÚRS 2014 01
D 9					Ostatní konstrukce a práce-bourání			
25	K	901	Dodávka a osazení výstražných tabulek	kus	16,000	14,24	227,92	
D 998					Přesun hmot			
26	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic v do 10 m	t	7,805	178,06	1 389,75	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/

Soupis:

2014061431 - D.3.1 - Část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

IČ:

DIČ: 16.06.2014

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ: CZ48035599

Poznámka:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH

2 367 362,11

DPH základní
snížená

Základ daně
2 367 362,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
497 146,04
0,00

Cena s DPH

Y CZK

2 864 508,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/

Soupis:

2014061431 - D.3.1 - část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 367 362,11

HSV - Práce a dodávky HSV

2 367 362,11

1 - Zemní práce	714 454,78
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	42 000,00
4 - Vodotrubné konstrukce	28 453,40
5 - Komunikace	1 012 243,97
8 - Trubní vedení	487 403,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 650,00
997 - Přesun sutě	19 946,14
998 - Přesun hmot	19 210,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt: 201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/
 2014061431 - D.3.1 - část v komunikaci III/15 112 /I.etapa/

Soupis:

Místo:

Zadavatel: 0
 Uchazeč:

Datum: 16.06.2014

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 367 362,11

D HSV Práce a dodávky HSV

2 367 362,11

D 1 Zemní práce

714 454,78

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčeného tl 300 mm	m2	554,750	40,00	22 190,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	655,950	30,00	19 678,50	CS ÚRS 2014 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	729,985	200,00	145 997,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	364,993	5,00	1 824,97	CS ÚRS 2014 01
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	128,821	200,00	25 764,20	CS ÚRS 2014 01
8	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	64,411	5,00	322,06	CS ÚRS 2014 01
9	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	118,044	300,00	35 413,20	CS ÚRS 2014 01
10	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	59,022	5,00	295,11	CS ÚRS 2014 01
11	K	133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	20,831	300,00	6 249,30	CS ÚRS 2014 01
12	K	133301109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	10,416	5,00	52,08	CS ÚRS 2014 01
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 529,263	5,00	7 646,32	CS ÚRS 2014 01
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	501,960	10,00	5 019,60	CS ÚRS 2014 01
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 529,263	2,50	3 823,16	CS ÚRS 2014 01
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	501,960	5,00	2 509,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	271,600	10,00	2 716,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	271,600	5,00	1 358,00	CS ÚRS 2014 01
19	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	169,750	10,00	1 697,50	CS ÚRS 2014 01
20	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	169,750	5,00	848,75	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	161010101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	568,278	50,00	28 413,90	CS ÚRS 2014 01
22	K	1627010105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	498,853	170,00	84 805,01	CS ÚRS 2014 01
23	K	1671010102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	498,853	30,00	14 965,59	CS ÚRS 2014 01
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	498,853	10,00	4 988,53	CS ÚRS 2014 01
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	997,706	100,00	99 770,60	CS ÚRS 2014 01
26	K	1741010101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	553,211	50,00	27 660,55	CS ÚRS 2014 01
27	K	1751010101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	179,143	150,00	26 871,45	CS ÚRS 2014 01
28	M	593313450	kamenivě těžené drobné frakce 0-4	t	358,286	250,00	89 571,50	CS ÚRS 2014 01
29	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m3	112,042	50,00	5 602,10	CS ÚRS 2014 01
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky								
30	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	168,000	250,00	42 000,00	CS ÚRS 2014 01
D 4 Vodorovné konstrukce								
31	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	51,640	500,00	25 820,00	CS ÚRS 2014 01
32	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,463	1 800,00	2 633,40	CS ÚRS 2014 01
D 5 Komunikace								
33	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 šetrností tl. 200 mm	m2	1 130,300	150,00	169 545,00	CS ÚRS 2014 01
34	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 obetování kamenivem ACP (AK) tl. 100 mm	m2	1 311,900	499,13	654 808,65	CS ÚRS 2014 01
35	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	655,950	286,44	187 890,32	CS ÚRS 2014 01
D 8 Trubní vedení								
36	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	54,000	100,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
37	M	286147181	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	18,000	1 500,00	27 000,00	
38	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	462,200	20,00	9 244,00	CS ÚRS 2014 01
39	M	286147241	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	10,000	400,00	4 000,00	
40	M	286147251	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	10,000	500,00	5 000,00	
41	M	286147261	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	
42	M	286147271	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	57,000	2 000,00	114 000,00	
43	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
44	M	286147691	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	18,000	1 200,00	21 600,00	
45	K	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	26,000	150,00	3 900,00	CS ÚRS 2014 01
46	M	286172541	vložka šachetová SN8 nebo SN12 DN 250	kus	26,000	300,00	7 800,00	
47	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	54,000	5,00	270,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
49	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	462,200	5,00	2 311,00	CS ÚRS 2014 01
50	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	13,000	10 000,00	130 000,00	CS ÚRS 2014 01
51	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2014 01
52	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	13,000	1 100,00	14 300,00	CS ÚRS 2014 01
54	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	13,000	4 100,00	53 300,00	CS ÚRS 2014 01
55	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	18,000	220,00	3 960,00	CS ÚRS 2014 01
56	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2014 01
57	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	10,000	270,00	2 700,00	CS ÚRS 2014 01
58	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	29,000	200,00	5 800,00	CS ÚRS 2014 01
59	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2014 01
60	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2014 01
61	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	516,200	3,00	1 548,60	CS ÚRS 2014 01
D 9				Ostatní konstrukce a práce-bourání				
62	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	1 142,000	75,00	85 650,00	CS ÚRS 2014 01
D 997				Přesun sutě				
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	118,727	100,00	11 872,70	CS ÚRS 2014 01
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 068,543	2,00	2 137,09	CS ÚRS 2014 01
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,727	30,00	3 561,81	CS ÚRS 2014 01
66	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	118,727	20,00	2 374,54	CS ÚRS 2014 01
D 998				Přesun hmot				
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 280,681	10,00	12 806,81	CS ÚRS 2014 01
68	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 280,681	5,00	6 403,41	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/
Soupis:

2014061432 - D.3.2 - část mimo komunikací III/15 112 /II.etapa/

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: DIČ: 16.06.2014
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: 48035599
Poznámka: DIČ: CZ48035599

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		3 089 098,03	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 089 098,03 0,00	21,00% 15,00%	648 710,59 0,00
Cena s DPH		3 737 808,62	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/

Soupis:

2014061432 - D.3.2 - část mimo komunikaci III/15 1 12 /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 089 098,03

HSV - Práce a dodávky HSV

3 089 098,03

1 - Zemní práce	1 124 677,95
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	56 000,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 609,40
4 - Vodorovné konstrukce	50 715,00
5 - Komunikace	658 492,42
8 - Trubní vedení	1 107 784,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	118 288,50
997 - Přesun sutě	11 025,73
998 - Přesun hmot	18 113,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/

Soupis:

2014061432 - D.3.2 - část mimo komunikaci III/15 112 /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel: 0

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 089 098,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 089 098,03

D 1 Zemní práce

1 124 677,95

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	307,250	40,00	12 290,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	360,450	30,00	10 813,50	CS ÚRS 2014 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	10,500	200,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	121101101	Sejmутí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	137,750	50,00	6 887,50	CS ÚRS 2014 01
8	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 383,449	200,00	276 689,80	CS ÚRS 2014 01
9	K	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	691,725	5,00	3 458,63	CS ÚRS 2014 01
10	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	244,138	200,00	48 827,60	CS ÚRS 2014 01
11	K	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	122,069	5,00	610,35	CS ÚRS 2014 01
12	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	217,875	300,00	65 362,50	CS ÚRS 2014 01
13	K	133201109	Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	108,938	5,00	544,69	CS ÚRS 2014 01
14	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	42,875	300,00	12 862,50	CS ÚRS 2014 01
15	K	133301109	Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	21,438	5,00	107,19	CS ÚRS 2014 01
16	K	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	56,688	750,00	42 516,00	CS ÚRS 2014 01
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 530,671	5,00	12 653,36	CS ÚRS 2014 01
18	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 218,303	10,00	12 183,03	CS ÚRS 2014 01
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 530,671	2,50	6 326,68	CS ÚRS 2014 01
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 218,303	5,00	6 091,52	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	409,900	10,00	4 099,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	70,000	5,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
23	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	409,900	5,00	2 049,50	CS ÚRS 2014 01
24	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	70,000	7,50	525,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	256,188	10,00	2 561,88	CS ÚRS 2014 01
26	K	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	61,250	15,00	918,75	CS ÚRS 2014 01
27	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	256,188	5,00	1 280,94	CS ÚRS 2014 01
28	K	151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	61,250	7,50	459,38	CS ÚRS 2014 01
29	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	922,731	50,00	46 136,55	CS ÚRS 2014 01
30	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	38,313	80,00	3 065,04	CS ÚRS 2014 01
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	476,871	170,00	81 068,07	CS ÚRS 2014 01
32	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	476,871	30,00	14 306,13	CS ÚRS 2014 01
33	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	476,871	10,00	4 768,71	CS ÚRS 2014 01
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	953,742	100,00	95 374,20	CS ÚRS 2014 01
35	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	1 224,887	50,00	61 244,35	CS ÚRS 2014 01
36	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	280,464	150,00	42 069,60	CS ÚRS 2014 01
37	M	503313450	kameniva těžené drobné frakce 0-4	t	560,928	250,00	140 232,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	245,442	50,00	12 272,10	CS ÚRS 2014 01
39	K	181301103	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	688,750	30,00	20 662,50	CS ÚRS 2014 01
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							56 000,00	
40	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	224,000	250,00	56 000,00	CS ÚRS 2014 01
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							8 609,40	
41	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	688,750	10,00	6 887,50	CS ÚRS 2014 01
42	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	17,219	100,00	1 721,90	CS ÚRS 2014 01
D 4 Vodorovné konstrukce							50 715,00	
43	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	89,460	500,00	44 730,00	CS ÚRS 2014 01
44	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	3,325	1 800,00	5 985,00	CS ÚRS 2014 01
D 5 Komunikace							658 492,42	
45	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	614,500	150,00	92 175,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 ozdobování kamennými AC (AK) tl. 100 mm	m2	720,900	499,13	359 822,82	CS ÚRS 2014 01
47	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	720,900	286,44	206 494,60	CS ÚRS 2014 01
D 8 Trubní vedení							1 107 784,70	
48	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	446,000	100,00	44 600,00	CS ÚRS 2014 01
49	M	286147181	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	84,000	1 500,00	126 000,00	
50	M	286147161	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	10,000	650,00	6 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	286147171	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 150mm, dl. 3m	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
52	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	447,100	20,00	8 942,00	CS ÚRS 2014 01
53	M	286147241	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	0,000	400,00	0,00	
54	M	286147251	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 3m	kus	0,000	500,00	0,00	
55	M	286147261	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	0,000	1 000,00	0,00	
56	M	286147271	trubka kanalizační žebrovaná z PP s plným žebrem v řezu vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	86,450	2 000,00	172 900,00	
57	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	19,000	300,00	5 700,00	CS ÚRS 2014 01
58	M	286147691	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	17,000	1 200,00	20 400,00	
59	M	286147701	odbočka 45st. 250/200mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	
60	K	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
61	M	286172541	vložka šachtová SN8 nebo SN12 DN 250	kus	48,000	300,00	14 400,00	
62	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	446,000	5,00	2 230,00	CS ÚRS 2014 01
63	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
64	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	447,100	5,00	2 235,50	CS ÚRS 2014 01
65	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tří. C 25/30	kus	24,000	10 000,00	240 000,00	CS ÚRS 2014 01
66	M	592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	23,000	850,00	19 550,00	CS ÚRS 2014 01
67	M	592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2014 01
68	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	19,000	1 100,00	20 900,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q, 1 100-80/17 100/80x16,5 cm	kus	5,000	2 400,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační příčné TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	24,000	4 100,00	98 400,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	592243200	přstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	11,000	220,00	2 420,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	592243201	přstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/6 62,5 x 12 x 4 cm	kus	3,000	170,00	510,00	
73	M	592243210	přstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	10,000	240,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
74	M	592243230	přstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	17,000	270,00	4 590,00	CS ÚRS 2014 01
75	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	59,000	200,00	11 800,00	CS ÚRS 2014 01
76	K	895601	Dodávka a osazení prefabrikované čerpací stanice vč. stupadel atd.	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	
77	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
78	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	24,000	2 500,00	60 000,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tří. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	6,967	2 700,00	18 810,90	CS ÚRS 2014 01
80	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	34,834	500,00	17 417,00	CS ÚRS 2014 01
81	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	893,100	3,00	2 679,30	CS ÚRS 2014 01
82	K	899801501	Výústní objekt na kanalizačním potrubí při vstupu do potoka z lom.kamene a betonu, zabezpečení potrubí uzamykatelnou mříží	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

118 288,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

83	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	642,000	75,00	48 150,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	899801	Penetrace a zálivka spár napojení nového a stávajícího asf.povrchu vozovky	m	642,000	109,25	70 138,50	

D 997 Přesun sutě

11 025,73

85	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	65,241	100,00	6 524,10	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	587,169	2,00	1 174,34	CS ÚRS 2014 01
87	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,241	30,00	1 957,23	CS ÚRS 2014 01
88	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	65,241	21,00	1 370,06	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot					18 113,73			
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 207,582	10,00	12 075,82	CS ÚRS 2014 01
90	K	998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 207,582	5,00	6 037,91	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/
Soupis:

2014061433 - oprava komunikace /II.etapa/

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Poznámka: ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		714 426,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	714 426,00	150 029,46
Sazba daně		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		864 455,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splášková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II.etapa/

Soupis:

2014061433 - oprava komunikace /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

714 426,00

HSV - Práce a dodávky HSV

714 426,00

1 - Zemní práce

85 892,35

5 - Komunikace

552 499,10

997 - Přesun sutě

72 484,67

998 - Přesun hmot

3 549,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406143 - D.3 - SO 03 Kanalizace /I. a II. etapa/

Soupis:

2014061433 - oprava komunikace /II.etapa/

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

714 426,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

714 426,00

D 1

Zemní práce

85 892,35

1	K	113154363	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 185,000	39,31	85 892,35	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

D 5

Komunikace

552 499,10

2	K	569211111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenným těženým tl 50 mm	m2	570,000	66,24	37 756,80	CS ÚRS 2014 01
3	K	573211111	Postřik živý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 185,000	11,04	24 122,40	CS ÚRS 2014 01
4	K	57714211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 185,000	224,54	490 619,90	CS ÚRS 2014 01

D 997

Přesun sutě

72 484,67

5	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	279,680	37,07	10 367,74	CS ÚRS 2014 01
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 517,120	10,05	25 297,06	CS ÚRS 2014 01
7	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	279,680	110,65	30 946,59	CS ÚRS 2014 01
8	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	279,680	21,00	5 873,28	CS ÚRS 2014 01

D 998

Přesun hmot

3 549,88

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým	t	59,214	52,73	3 122,35	CS ÚRS 2014 01
10	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živým, betonovým do 1000 m	t	59,214	7,22	427,53	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406144 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2014061441 - Vedlejší a ostatní náklady pro I.etapu výstavby

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: 16.06.2014
Uchazeč: DIČ: 48035599
Projektant: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Poznámka:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH	70 000,02	
DPH základní snížená	Základ daně 70 000,02 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 14 700,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 84 700,02	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splášková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2014061441 - Vedlejší a ostatní náklady pro I. etapu výstavby

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKY stavební s.r

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 000,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,02

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 500,02

VRN3 - Zařízení staveniště

21 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splásková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt:

201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2014061441 - Vedlejší a ostatní náklady pro I. etapu výstavby

Místo:

Datum: 16.06.2014

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Projektant: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

70 000,02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 500,02

1	K	01203000	Výčtení stavby	Kč	1,000	2 500,02	2 500,02	CS ÚRS 2013 02
2	K	012303005	Geodetické zaměření skutečného provedení + geometrické plány - počet paré 3x, 1xCD	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	01324000	Realizační dokumentace stavby - počet paré 5x, 1xCD	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - počet paré 3x, 1xCD	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2014 01

D VRN3 Zařízení staveniště

21 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
6	K	030001001	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	030001002	Užívání veřejných ploch a prostranství	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	030001003	Dočasná dopravní opatření, včetně zpracování DIO a výřízení	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2 500,00

9	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

3 000,00

10	K	012303001	Výčtení stávajících sítí	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K	090001004	Fotodokumentace a videodokumentace stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
Objekt: 201406144 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2014061442 - Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby

KSO: CC-CZ: 16.06.2014
Místo: Datum: 16.06.2014
Zadavatel: IČ: DIČ: 16.06.2014
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599
Poznámka:

ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc.

Cena bez DPH		180 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	180 000,00 0,00	21,00% 15,00%	37 800,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	217 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce

Objekt: 201406144 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: 2014061442 - Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby

Místo: **Datum:** 16.06.2014
Zadavatel: 0 **Projektant:** SWIETELSKY stavební s.r

Uchazeč:
Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem		180 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		180 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		129 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		23 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Vesce
 Objekt: 201406144 - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: 2014061442 - Vedlejší a ostatní náklady pro II.etapu výstavby
 Místo:
 Zadavatel: 0
 Uchazeč:

Datum: 16.06.2014
 Projektant: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

180 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

180 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
1	K 012203000	Vybíjení stavby		Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
2	K 012303005	Geodetické zaměření skutečného provedení + geometrické plány - počet paré 3x, 1xCD		Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K 013244000	Realizační dokumentace stavby - počet paré 5x, 1xCD		Kč	1,000	78 000,00	78 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - počet paré 3x, 1xCD		Kč	1,000	36 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2014 01

129 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

23 500,00

D	VRN3	Zařízení staveniště		Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
5	K 030001000	Zařízení staveniště		Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
6	K 030001001	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi		Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K 030001002	Užívání veřejných ploch a prostranství		Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K 030001003	Dočasná dopravní opatření, včetně zpracování DIO a vyřízení		Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2 500,00

D	VRN8	Přesun stavebních kapacit		Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
9	K 080001000	Přesun stavebních kapacit		Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02

D VRN9 Ostatní náklady

25 000,00

D	VRN9	Ostatní náklady		Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K 012303001	Vybíjení stávajících sítí		Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K 090001003	Návrh provozního řádu ČOV a kanalizace, zaškolení pracovníků		Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	
12	K 090001004	Fotodokumentace a videodokumentace stavby		Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K 090001008	Komplexní zkoušky technologie ČOV		Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	