

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

■ REKAPITULACE CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE VÝKAZU VÝMĚR (BEZ DPH):

Stavební úpravy vstupní předsíně	1.018.300,-- Kč
z toho: Stavební práce	977.229,-- Kč
Elektroinstalace	41.071,-- Kč
Stavební úpravy v přízemí západního křídla - WC	1.005.735,-- Kč
z toho: Stavební práce	646.393,-- Kč
Zdravotní instalace	187.989,-- Kč
Ústřední vytápění	47.475,-- Kč
Elektroinstalace	123.878,-- Kč
Přípojka vodovodní	415.148,-- Kč
Restaurátorská obnova ambitu - silnoproud	170.481,-- Kč
Interier křížové chodby, knihovny - studovny a hudebního sálu	184.637,-- Kč
z toho: Ambit silnoproud	17.001,-- Kč
Čítárna silnoproud	167.636,-- Kč
Vytvoření multifunkčních prostor a sálů	161.007,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	2.955.308,-- Kč
DPH	620.615,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	3.575.923,-- Kč

DOMIN-ČB
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ260 95025

.....
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Návrh oddělení vstup.předsíně, přest.	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrob.	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2013/211	Bývalý dominikánský klášter v Č.Budějovicích	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	2013/211	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	459 857	
Z	PSV celkem	517 372	
R	M práce celkem	41 071	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 018 300	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 018 300	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 018 300	
Vypřacova		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 018 300 Kč
DPH		21,0 %	213 843 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 232 143 Kč

Poznámka :

DOMIN-CEB
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ260 95025

Stavba :	2013/211 Bývalý dominikánský klášter v Č.Budějovicích	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků	Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	74 079	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	77 537	0	0	0	0
5 Komunikace	13 291	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	65 819	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 568	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	42 660	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	14 369	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	22 198	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	90 224	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	57 111	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	507 874	0	0	0
783 Nátěry	0	2 353	0	0	0
784 Malby	0	7 146	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	41 071	0
CELKEM OBJEKT	459 857	517 372	0	41 071	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	977 229	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 018 300	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/211 Bývalý dominikánský klášter v Č.Budějovicích	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků	Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	23,45	1 950,00	45 717,75
		výkop pro základ pod dveřní stěnu:4,05*1*0,9		3,65		
		pro základ pod přemístěné náhrobky:(1,2*1*3+8,3*1+0,5*1+3,6*1+6*1)*0,9		19,80		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	29,06	194,00	5 636,88
		přemístění výkopku:23,445		23,45		
		přemístění stáv.náhrobků č.1 - 15:0,97*1,94*0,15+0,93*1,81*0,17+0,9*1,79*0,12+0,76*1,79*0,15		0,97		
		0,73*1,93*0,22+0,61*0,85*0,19+1*2,07*0,19+0,78*1,53*0,15		0,98		
		0,91*1,7*0,24+0,82*1,7*0,22+0,91*2,15*0,22+0,69*1,32*0,23		1,32		
		0,78*1,73*0,14+0,65*1,56*0,17+0,67*1,51*0,18		0,54		
		přemístění náhrobků v ambitu:(0,92*1,9+0,8*1,5+0,84*1,78+0,73*1,46+0,72*1,26+0,63*1,05)*0,18		1,27		
		(0,65*0,6+0,57*0,89+0,57*0,82+0,32*0,53+0,72*1,51+0,58*0,55)*0,18		0,53		
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	58,11	172,00	9 995,30
		29,0561*2		58,11		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,45	195,80	4 590,53
		23,445		23,45		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	5,61	138,00	774,35
		přemístění stáv.náhrobků č.1 - 15:3,8079		3,81		
		přemístění náhrobků v ambitu:1,8033		1,80		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	23,45	14,10	330,57
		23,445		23,45		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,45	300,00	7 033,50
		23,445		23,45		
	Celkem za	1 Zemní práce				74 078,88
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	23,45	2 984,00	69 959,88
		základ pod dveřní stěnu:4,05*1*0,9		3,65		
		základy pod přemístěné náhrobky:(1,2*1*3+8,3*1+0,5*1+3,6*1+6*1)*0,9		19,80		
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,70	840,00	6 468,00
		bednění horní části základu pod dveřní stěnu:4,05*0,2*2+0,1*0,2*4		1,70		
		bednění horní části základů pod přemístěné náhrobky:1,2*0,2*3+1*0,2*10+7,3*0,2+0,5*0,2+3,6*0,2+5*0,2		6,00		
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,70	144,00	1 108,80
		7,7		7,70		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				77 536,68
Díl: 5		Komunikace				
11	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	27,41	485,00	13 291,43
		zpětná montáž původní kamenné dlažby u dveřní stěny:4,05*1,5		6,08		
		zpětná montáž původní kamenné dlažby v místě přemístěných náhrobků:1,2*0,85*3+8,3*0,85+0,5*0,85+3,6*0,85+6*0,85		18,70		
		doplnění původní kamenné dlažby v místě původního osazení náhrobků:6*0,2+0,65*0,2+5,5*0,2+1*0,2		2,63		
	Celkem za	5 Komunikace				13 291,43
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
12	601031151RT2	Štuk stropů jemný dekor, ručně lžouška vrstvy 1,5 mm	m2	64,83	287,10	18 613,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/211 Bývalý dominikánský klášter v Č.Budějovicích	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků	Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přeštukování oprav stáv.omítek vstupní místnosti:(10*4,9+9,55*0,3)*1,25		64,83		
13	602031151RT2	Štuk na stěnách jemný dekor, ručně tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	73,28	235,00	17 220,80
		přeštukování oprav stáv.omítek vstupní místnosti:10*2,5+9,55*2,5+0,85*3+5,1*3-1,85*2,2+0,7*2,2*2+2,6*0,7-1,5*2-1,1*2		62,36		
		5,5*0,35+0,3*3+3,2*0,5+2,6*0,5*5		10,93		
14	611401922R00	Příplatek za sklon stropů 15°-30° hladké	m2	64,83	13,00	842,81
		stropy:64,8312		64,83		
15	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	64,83	145,10	9 407,01
		opravy stáv.omítek vstupní místnosti:(10*4,9+9,55*0,3)*1,25		64,83		
16	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	30,00	221,20	6 636,00
		po nových rozvodech EI - odhad:30		30,00		
17	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	73,28	124,80	9 145,34
		opravy stáv.omítek vstupní místnosti:10*2,5+9,55*2,5+0,85*3+5,1*3-1,85*2,2+0,7*2,2*2+2,6*0,7-1,5*2-1,1*2		62,36		
		5,5*0,35+0,3*3+3,2*0,5+2,6*0,5*5		10,93		
18	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	10,76	367,30	3 953,62
		nové omítnutí ostění otvoru pro dveřní výplň:2,08*0,9*2+6,8*0,9+3*0,3		10,76		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				65 818,61
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
19	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	4,11	624,80	2 568,37
		pod kamennou dlažbu u dveřní stěny:4,05*1,5*0,15		0,91		
		pod kamennou dlažbu v místě přemístěných náhrobků:(1,2*0,85*3+8,3*0,85+0,5*0,85+3,6*0,85+6*0,85)*0,15		2,81		
		pod doplnění původní kamenné dlažby v místě původního osazení náhrobků:(6*0,2+0,65*0,2+5,5*0,2+1*0,2)*0,15		0,39		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 568,37
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
20	936121113R00	Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 2 t	kus	27,00	1 580,00	42 660,00
		nové osazení náhrobků:15+12		27,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				42 660,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	61,15	235,00	14 369,08
		pomocné lešení:5*10+4,05*0,9+5*1+2,5*1		61,15		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				14 369,08
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
22	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	346,85	64,00	22 198,08
		závěrečný úklid všech prostor zasažených stav.činností:5*10+4,05*0,9+2,5*1+10*4+35*4+2,6*1,5+2,6*4+12*4,5+10,6*4		346,85		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				22 198,08
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
23	965024131R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2	m2	28,08	214,00	6 008,05
		pro základ pod dveřní stěnu:4,05*1,5		6,08		
		pro základ pod přemístěné náhrobky:1,2*1*3+8,3*1+0,5*1+3,6*1+6*1		22,00		
24	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,81	2 310,00	6 485,33
		pro základ pod dveřní stěnu:(4,05*1,5)*0,1		0,61		
		pro základ pod přemístěné náhrobky:(1,2*1*3+8,3*1+0,5*1+3,6*1+6*1)*0,1		2,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/211 Bývalý dominikánský klášter v Č.Budějovicích	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků	Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem / (Kč)
25	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,61	177,20	107,65
		pro základ pod dveřní stěnu: 4,05*1,5*0,1		0,61		
26	970251100R00	Řezání kamene hl. řezu 100 mm	m	22,00	609,40	13 406,80
		dořez kamenné dlažby: 1,2*3+8,3+0,5+3,6+6		22,00		
27	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	182,20	364,40
		pro ocel.nosníky dveří: 2		2,00		
28	974029132R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm	m	30,00	121,90	3 657,00
		pro nové rozvody EI (odhad): 30		30,00		
29	976027331R00	Vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm	m2	30,93	756,00	23 382,25
		stáv.náhrobky č. 1 -				
		15: 0,97*1,94+0,93*1,81+0,9*1,79+0,76*1,79+0,67*1,51+0,65*1,56+0,69*1,32		9,47		
		0,73*1,93+0,61*0,85+1*2,07+0,78*1,53+0,78*1,73+0,91*2,15+0,82*1,7		9,89		
		0,91*1,7		1,55		
		náhrobky v				
		ambitu: 0,92*1,9+0,8*1,5+0,84*1,78+0,73*1,46+0,72*1,26+0,63*1,05+0,58*0,55		7,40		
		0,65*0,6+0,57*0,89+0,57*0,82+0,32*0,53+0,72*1,51		2,62		
30	978011141R00	Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	64,83	16,90	1 095,65
		dtto opravy omítek stropů: 64,8312		64,83		
31	978013161R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	73,28	21,90	1 604,83
		dtto opravy stěn: 73,28		73,28		
32	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,76	43,80	471,46
		ostění otvoru pro dveřní výplň: 2,08*0,9*2+6,8*0,9+3*0,3		10,76		
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,93	273,00	7 624,01
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	251,34	10,60	2 664,21
35	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	27,93	140,30	3 918,13
36	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	111,71	60,70	6 780,62
37	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	27,93	73,10	2 041,45
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,93	380,00	10 612,18
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						90 224,01
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	80,44	710,00	57 111,37
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						57 111,37
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
40	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	558,58	151,00	84 345,58
		nosná ocelová kce				
		stěny: (4,2*2+3,4*4+1,5*4+2*4+2,15*4+0,95*2+3,6*4+0,8*8)*7,6		511,48		
		pomocná ocelová kce stěny: 3,14*0,5*30		47,10		
41	55301Rpol	Dveře automatické posuvné 4xkřídle 2450x3300mm zasklení bezpeč.sklem, vč.pouzder, dod.a mont.	kus	1,00	168 000,00	168 000,00
		1		1,00		
42	76701Rpol	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	558,58	26,40	14 746,51
		ocelové kce : 558,58		558,58		
43	76702Rpol	Montáž skleněného opláštění ocel.kce dveřní příčky vč.spojovacího materiálu a tmelení	m2	20,68	1 880,00	38 884,04
		0,8*2,08*4+6,5*0,8*2+2,08*0,45*2+3,9*0,45		20,68		
44	76703Rpol	Příplatek za atypický tvar skleněného obkladu zaoblené části obkladu	m2	12,16	3 750,00	45 581,25
		zaoblené části: 6,5*0,8*2+3,9*0,45		12,16		
45	13322750	Tyč ocelová plochá jakost 11375 80x 5 mm	T	0,05	36 200,00	1 875,16
		pomocná ocelová kce stěny vč.prořezu: 0,0471*1,1		0,05		
46	14587577	Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 80x40x4 mm	T	0,56	36 500,00	20 534,90

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/211 Bývalý dominikánský klášter v Č.Budějovicích	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků	Návrh oddělení vstup.předsíně, přemístění náhrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nosná ocelová kce stěny vč.profezu:0,51148*1,1		0,56		
47	31173171	Kotva lepená se směšovačem	kus	32,00	55,00	1 760,00
		kotvení ocel.prvků stěny:2*2*4+4*2+4*2		32,00		
48	634371492	Sklo bezpečnostní vícevrstvé tl.12,8mm mléčná fólie	m2	24,82	4 740,00	117 644,90
		sklo na opláštění vč.profezu:20,683*1,2		24,82		
49	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3,00	4 833,72	14 501,17
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				507 873,52
Díl:	783	Nátěry				
50	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	18,70	125,80	2 352,71
		nátěry ocel.prvků:				
		nosná ocelová kce				
		stěny:(4,2*2+3,4*4+1,5*4+2*4+2,15*4+0,95*2+3,6*4+0,8*8)*0,24		16,15		
		pomocná ocelová kce stěny:0,5*30*0,17		2,55		
Celkem za		783 Nátěry				2 352,71
Díl:	784	Malby				
51	784422372R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 5 m	m2	148,88	48,00	7 146,01
		nové malby:64,8312+73,28+10,764		148,88		
Celkem za		784 Malby				7 146,01
Díl:	M21	Elektromontáže				
52	M2101Rpol	Elektroinstalace - nové rozvody, změna svítidel připojení autom.dveří, změny vyvolané stavbou	soubor	1,00	41 071,00	41 071,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				41 071,00

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH
Interiér křížové chodby
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE - PŘEDSÍŇ**

4.12.2013

	jedn.	počet	cena/jedn.	základna
REKAPITULACE				
El. instalace - montáž				11 246,30
Materiál délkový				1 525,87
Materiál kusový				19 190,56
Podíl přidružených výkonů				2 249,26
Zjištění stávajícího stavu	hod.	7	300,00	2 100,00
Plán skutečného provedení	ks	1		450,00
Přesuny	%	9	36 761,99	3 308,58
Revize	ks	1		1 000,00
Součet				41 070,57
Celkem bez daně			41 070,60 Kč	
+ DPH				21%
				8 624,83
Celkem s daní				
			49 695,40 Kč	

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Interiér křížové chodby
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE - PŘEDSÍN**


4.12.2013

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	25	15,9	397,50	10,50	262,50		
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	30	15,9	477,00	13,20	396,00		
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	40	15,9	636,00	13,20	528,00		
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	10	15,9	159,00	20,90	209,00		
Trubka ohebná PVC to 16	m	5	11	55,00	8,80	44,00		
Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	4	49,5	198,00			8,30	33,20
Krabice rozvodná KR 68	ks	6	105,6	633,60			85,80	514,80
Spínač 1 pólový	ks	1	86,9	86,90			137,50	137,50
Přepínač střídavý	ks	2	86,9	173,80			145,20	290,40
Přepínač křížový	ks	1	93,5	93,50			180,40	180,40
Jistič 10A/1/B	ks	2	143	286,00			1 262,00	2 524,00
Svítilno nástěnné - dle výběru architektu 1x26W EVG OSM.40088	ks	6	285	1 710,00			2 404,00	14 424,00
HZS - úprava rozvaděče R	hod.	3	300	900,00				
Sekání drážek bez zastištění	m	40	136	5 440,00				
Mezisoučet				11 246,30		1 439,50		18 104,30
Podružný materiál	%	6,00			14,40	86,37	181,04	1 086,26
Materiál celkem						1 525,87		19 190,56
Podíl přidružených výkonů	%	20,00	112,46	2 249,26				

**Stavební úpravy v přízemí západního křídla - BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ
KLÁŠTER**

SOCIÁLY	Cena
Popis	
SO_01: Stavební objekt 01	1 005 735
001: Zemní práce	28 499
002: Základy	23 915
003: Svislé konstrukce	54 437
004: Vodorovné konstrukce	2 911
005: Komunikace	5 311
006: Úpravy povrchu	49 482
009: Ostatní konstrukce a práce	17 383
0096: Bourací práce	76 633
099: Přesun hmot HSV	39 039
713: Izolace tepelné	10 120
720: Zdravotní technika	187 989
728: Elektroinstalace	123 878
729: Vzduchotechnika	6 113
730: Ústřední vytápění	47 475
763: Dřevěná prefabrikace	6 037
766: Konstrukce truhlářské	232 631
771: Podlahy z dlaždic a obklady	27 464
781: Obklady keramické	56 695
784: Malby	9 722
Celkem (bez DPH)	1 005 735

EUROCALC
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ: 260 95 025 DIČ: CZ26095025



Stavební úpravy v přízemí západního křídla - BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

SOCIÁLY

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	---------------	------------	------

SO_01: Stavební objekt 01

1 005 735

001: Zemní práce

28 499

1.	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,16	684,00	11 737
2.	132202101/00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,78	735,50	7 193
3.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	6,624	259,00	1 716
4.	167101101/00	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,624	138,00	914
5.	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,624	25,00	166
6.	175101101/00	Obsyp potrubí a objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje	m3	14,957	320,00	4 786
7.	19-001	výkopu	m3	6,624	300,00	1 987
		Poplatek za skládku zeminy	m3			

23 915

002: Základy

8.	271531111/00	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	7,904	867,50	6 857
9.	274315224/00	Základové pásy z betonu prostého C 16/20	m3	1,169	2 850,00	3 332
10.	274354111/00	Bednění základových pásů - zřízení	m2	6,98	840,00	5 863
11.	274354211/00	Bednění základových pásů - odstranění	m2	6,98	144,00	1 005
12.	29-001	Revize odvětrávacího potrubí podlah - PVCflexi drenážní DN 150	m	25,0	170,00	4 250
13.	29-002	D+M geotextilie 300 g/m2	m2	34,777	75,00	2 608

54 437

003: Svislé konstrukce

14.	310218811/00	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým kamenem pl do 1 m2	m3	3,5	4 850,00	16 975
15.	311231118/00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m3	1,581	3 829,00	6 055
16.	317944311/00	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,034	27 726,00	952
17.	342272323/00	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,35	478,00	9 249
18.	342272523/00	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,6	624,50	7 869
19.	342272622/00	Stěny výplňové tl 250 mm z pórabetonových přesných hladkých tváří hmotnosti 500 kg/m3	m2	15,03	887,40	13 338

2 911

004: Vodorovné konstrukce

20.	451541111/00	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z písku	m3	6,624	439,40	2 911
-----	--------------	---	----	-------	--------	-------

005: Komunikace

5 311

21.	564801112/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	31,615	168,00	5 311
-----	--------------	-----------------------------------	----	--------	--------	-------

006: Úpravy povrchu

49 482

22.	611421331/00	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových kleneb v rozsahu do 30 %	m2	41,1	121,70	5 002
23.	612421331/00	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	94,8	106,70	10 115

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
24.	612421637/00 Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	58,548	186,90	10 943
25.	612473181/00 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	83,4	152,20	12 693
26.	62-001 Oprava a doplnění stávajících venkovních omítek	m2	4,0	220,80	883
27.	631312611/00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,897	2 682,00	5 087
28.	631362021/00 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,158	30 100,00	4 758
009: Ostatní konstrukce a práce					17 383
29.	9-001 Vybourání podlahy a zpětná oprava stávající podlahy vč. likvidace sutí	m2	5,25	281,20	1 476
31.	9-003 Demontáž stávajících dveří k dalšímu použití vč. zárubně	ks	2,0	2 500,00	5 000
32.	9-004 Rozebrání stávajících dlažeb pro další použití	m2	31,615	345,00	10 907
0096: Bourací práce					76 633
33.	962023491/00 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	4,41	1 230,00	5 424
34.	965045111/00 Odstranění degradovaného betonu tl do 5 cm ručně	m2	31,615	210,00	6 639
35.	965082941/00 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	7,904	147,50	1 166
36.	971024591/00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	3,5	2 160,00	7 560
37.	971028561/00 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,539	1 680,00	906
38.	973031151/00 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,06	2 108,00	126
39.	974031664/00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,4	165,00	891
40.	975022241/00 Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,7	1 367,00	3 691
41.	978011141/00 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	41,1	68,30	2 807
42.	978013141/00 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	132,3	45,00	5 954
43.	979081111/00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	36,45	273,00	9 951
44.	979081121/00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	510,3	10,60	5 409
45.	979082111/00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	36,45	158,80	5 788
46.	979082121/00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	182,25	17,70	3 226
47.	979088212/00 Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	36,45	73,10	2 665
48.	979093111/00 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	t	36,45	15,90	580
49.	979098111 Poplatek za skládku	t	36,45	380,00	13 851
099: Přesun hmot HSV					39 039
50.	999281111/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	54,985	710,00	39 039
713: Izolace tepelné					10 120
51.	713-001 Dodávka EPS 100 Z tl. 80 mm	m2	34,65	178,00	6 168
52.	713121111/00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	31,5	25,00	788
53.	713191131/00 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	34,65	79,00	2 737
54.	998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	5,0	85,49	427
720: Zdravotní technika					187 989

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
55.	720-002 Zdravotní instalace vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty - viz samostatný rozpočet - příloha		1,0	187 989,00	187 989
56.	728-001 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet - příloha		1,0	123 878,00	123 878
57.	729-001 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet - příloha		1,0	6 113,00	6 113
58.	730-001 Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet - příloha		1,0	47 475,00	47 475
59.	763-001 Ústřední vytápění		1,0	47 475,00	47 475
60.	763-002 Ústřední vytápění- viz samostatný rozpočet - příloha		1,0	47 475,00	47 475
61.	998763401 Dřevěná prefabrikace	m2	4,6	780,00	3 588
62.	766-001 SDK podhled	m	3,5	550,00	1 925
63.	766-002 SDK kapotáž VZT rozvodů	%	9,5	55,13	524
64.	766-003 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
65.	766-004 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
66.	766-005 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
67.	766-006 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
68.	766-007 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
69.	766-008 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
70.	998766201 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
71.	771-001 Dodávka dlažby	ks	1,0	7 800,00	7 800
72.	771474113/00 T1 - repase okna vč. mříže	ks	1,0	32 500,00	32 500
73.	771574112/00 T2 - okno 1030/1880 mm + 1030/1120 mm vč. mříže Z2	ks	2,0	28 800,00	57 600
74.	998771201 T4 - dveře vnitřní 600/1970 mm vč. zárubně	ks	2,0	31 200,00	62 400
75.	781-001 T5 - dveře vnitřní 700/1970 mm vč. zárubně	ks	1,0	37 590,00	37 590
76.	781474113/00 T6 - dělicí lehké příčky	ks.	1,0	11 195,00	11 195
77.	781474112/00 T7 - dělicí lehké příčky	ks	1,0	11 415,00	11 415
78.	781574112/00 T8 - dělicí lehké příčky	m	2,55	2 100,00	5 355
79.	998771201 T9 - parapetní prkno	%	3,0	2 258,55	6 776
80.	998771201 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
81.	771-001 Dodávka dlažby	m2	35,75	350,00	12 513
82.	771474113/00 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem do 120 mm	m	10,0	142,00	1 420
83.	771574112/00 Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	31,5	365,00	11 498
84.	998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	8,0	254,30	2 034
85.	781-001 Dodávka obkladů	m2	91,74	250,00	22 935
86.	781474112/00 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	83,4	385,00	32 109
87.	998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,0	550,44	1 651
88.	784-001 Malba omítek a SDK konstrukcí	m2	202,547	48,00	9 722

VZDUCHOTECHNIKA

	popis	j.m.	množství	jedn.cena	cena celkem v Kč
1	Diagonální ventilátor do potrubí 250 m ³ /h, 120Pa, 230V, programovatelné časové relé - dodávka	ks	1	2980	2980
2	potrubí Spiro o 125mm – dodávka	m	3	111	333
3	Taliřový ventil o 125 mm - dodávka	ks	3	100	300
4	montáž	ks	1	2500	2500

Celkem bez DPH	6.113
----------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy západního křídla klášter

Objekt:

Objednatel: Biskupství českobudějovické

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: V. Losos

Datum: 14. 5. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1		721110212	Zemní práce	m ³	5,000	1 950,00	9 750,00
2		721110213	Lože ze štěrkopísku	m ³	2,110	450,00	949,50
3		721170956	Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla D 140	ks	3,000	180,00	540,00
4		721173205	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm	m	4,000	83,00	332,00
5		721173206	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 63x1,8 mm	m	2,000	103,00	206,00
6		721173401	DN 100 tl. 3,0 mm	m	1,000	132,00	132,00
7		721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	8,000	470,00	3 760,00
8		721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	2,000	118,00	236,00
9		721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	8,000	224,00	1 792,00
10		721174028	Uchycení potrubí objímka, tyčka, hmoždinka	ks	8,000	103,00	824,00
11		721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	ks	5,000	64,00	320,00
12		721194108	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 63x1,8 mm	ks	2,000	60,00	120,00
13		721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	ks	5,000	90,00	450,00
14		721211310	Uzátkování hrdla DN 70	ks	1,000	46,00	46,00
15		721211311	Uzátkování hrdla DN 100	ks	1,000	59,00	59,00
16		721273148	Přívzdušňovací hlavice HL 900 DN 100	ks	2,000	1 644,00	3 288,00
17		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	9,000	120,00	1 080,00
18		721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační kouřem do DN 300	m	9,000	180,00	1 620,00
19		998721201	Kanalizace přesun hmot výška -6 m	%	8,500	186,55	1 585,63
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							27 090,13

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20		722120129	Zemní práce	m ³	31,000	1 980,00	61 380,00
21		722120130	Lože a obsyp ze štěrkopísku	m ³	4,000	450,00	1 800,00
22		722131914	Potrubí závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	ks	1,000	660,00	660,00
23		722177022	Potrubí z polyetylenových trub LPE 32/5,3	m	26,000	68,00	1 768,00
24		722177121	Trubky PP PN 2,0 DN 20	m	26,000	95,00	2 470,00
25		722177122	Trubky PP PN 2,0 DN 25	m	6,000	118,00	708,00
26		722182112	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm	m	26,000	35,00	910,00

27	722182113	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm	m	6,000	43,00	258,00
28	722190222	Přípojka vodovodní ocelová závitová pro pevné připojení DN 20	ks	1,000	1 140,00	1 140,00
29	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,000	132,00	660,00
30	722231062	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závit	ks	1,000	227,00	227,00
31	722231211	Ventil redukční mosazný s 2x vnitřním závitem PN 10/46, G 1/2" k bojleru	ks	1,000	1 582,00	1 582,00
32	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chromovaný R250 D 3/4" červený	ks	6,000	323,00	1 938,00
33	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250 D 1" červený	ks	1,000	434,00	434,00
34	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	32,000	30,00	960,00
35	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	36,00	1 152,00
36	998722201	Vodovod přesun hmot výška -6 m	%	4,500	346,47	1 559,12
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						79 606,12

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

37	725111101	Splachovač nádržkový z plastických hmot T101 rohový ventil	ks	1,000	830,00	830,00
38	725111134	Umyvadlo 55/45	ks	5,000	1 060,00	5 300,00
39	725112144	WC modul univerzální vestavěný do sádkartonu s ovládáním splachovače zepředu	ks	4,000	5 730,00	22 920,00
40	725112179	Kloset závěsný	ks	4,000	1 680,00	6 720,00
41	725112181	Sedátko pro kloset	ks	4,000	132,00	528,00
42	725121315	Napájecí zdroj	ks	1,000	1 460,00	1 460,00
43	725121316	Pisoár	ks	2,000	10 880,00	21 760,00
44	725532231	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulací ležatý 125 l	ks	1,000	9 306,00	9 306,00
45	725713111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 5104.6 - I. Jakost	ks	1,000	5 140,00	5 140,00
46	725824139	Baterie stojánková umyvadlová	ks	5,000	563,00	2 815,00
47	725824140	Baterie nástěnná pro výlevku	ks	1,000	1 765,00	1 765,00
48	998725201	Zařizovací předměty přesun hmot výška -6 m	%	3,500	785,44	2 749,04
725 Zdravotechnika - zařízení předměty						81 293,04

PSV Celkem

187 989,29

Celkem bez DPH

187 989,29

Topení

	popis	j. m.	množství	jedn. cena	cena celkem v Kč
1	Kulový kohout vypouštěcí R6081/2" – dodávka a montáž	ks	2	130	260
2	2a Rohové šroubení – dodávka a montáž	ks	4	384	1536
	2b svěrné šroubení 15x1 – dodávka a montáž	ks	8	82	656
	2c adaptér 1/2" – dodávka a montáž	ks	8	55	440
3	Termostatické hlavice zabezpečený model pro veřejné budovy – dodávka a montáž	ks	4	470	1880
4	Otopná tělesa – dodávka a montáž				
	21-060060-60-VK výška 600		1	4518	4518
	21-060050-60-VK výška 600		1	4275	4275
	21-060070-60-VK výška 600	ks	1	4750	4750
	21-090050-60-VK výška 900		1	5522	5522
5	Potrubí z cu trubek 15x1 DN 13 – dodávka a montáž	m	14	234	3276
6	Potrubí z cu trubek 22x1 DN 20 – dodávka a montáž	m	26	352	9152
7	Tepelná izolace 15/20 – dodávka a montáž	m	14	68	952
8	Tepelná izolace 22/20 – dodávka a montáž	m	26	83	2158
9	Demontáž potrubního rozvodu z ocelových trubek závitových DN20	m	26	92,3	2400
10	Demontáž otopných těles deskových	ks	2	120	240
11	Napojení na stávající rozvod	ks	1	1860	1860
12	Proplach systému - zkouška těsnosti	ks	1	1800	1800
13	Vyregulování systému	ks	1	1800	1800
Celkem bez DPH					47.475

BÝVALÝ ČESKOBUDĚJOVICKÝ KLÁŠTER
STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA - WC
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE

15.11.2013

	jedn.	počet	cena/jedn.	základna
REKAPITULACE				
El. instalace - montáž				12 048,20
Materiál délkový				3 479,91
Materiál kusový				85 267,98
Podíl přidružených výkonů - sekání drážek ve zdivbu pro kabely				8 160,00
Plán skutečného provedení		8	300,00	2 400,00
Přesuny		9		10 022,05
Revize		1	2500,00	2 500,00
Součet				123 878,14
Celkem bez daně			123 878,10 Kč	
+ DPH				21%
				26 014,40
Celkem s daní				
			149 892,50 Kč	

**BÝVALÝ ČESKOBUDĚJOVICKÝ KLÁŠTER
STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ ZÁPADNÍHO KŘÍDLA - WC
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE**

15.11.2013

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Vodič CY6 zž	m	20	11,00	220,00	18,70	374,00		
Kabel CYKY 2Ax1.5	m	20	15,40	308,00	10,50	210,00		
Kabel CYKY 3Ax1.5	m	5	15,90	79,50	13,20	66,00		
Kabel CYKY 3Cx1.5	m	55	15,90	874,50	13,20	726,00		
Kabel CYKY 3Cx2.5	m	40	15,90	636,00	20,90	836,00		
Kabel CYKY 4Bx25	m	3	25,30	75,90	275,00	825,00		
Kabel AYKY 4Bx70	m	2	92,40	184,80	138,60	277,20		
Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	18	49,50	891,00			8,30	149,40
Krabice rozvodná KR	ks	10	105,60	1 056,00			85,80	858,00
Spínač 1 pólový	ks	9	86,90	782,10			137,50	1 237,50
Přepínač střídavý	ks	2	86,90	173,80			145,20	290,40
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	3	101,20	303,60			123,20	369,60
Svítilno zářivkové kruhové 1x26W EVG OSM.40088	ks	13	285,00	3 705,00			2 404,00	31 252,00
Okružový rozvaděč RS dle specifikace	ks	1	1 450,00	1 450,00			10 600,00	10 600,00
Úprava rozvaděče HR	ks	1	1 000,00	1 000,00			34 474,00	34 474,00
Doplnění HR - jistič 63A/3	ks	1	165,00	165,00			1 782,00	1 782,00
Doplnění HR - jistič 2A/1	ks	1	143,00	143,00			194,70	194,70
Mezisoučet				12 048,20		3 314,20		81 207,60
Podružný materiál	%	5,00			33,14	165,71	812,08	4 060,38
Materiál celkem						3 479,91		85 267,98
Podíl přidružených výkonů - sekání drážek ve zdivbu pro kabely	%	60,00	136,00	8 160,00				

Stavební úpravy v přízemí západního křídla - BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ
KLÁŠTER

PŘÍPOJKA

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	415 148
001: Zemní práce	157 695
002: Základy	28 191
003: Svislé konstrukce	59 328
004: Vodorovné konstrukce	29 582
005: Komunikace	24 510
006: Úpravy povrchu	637
099: Přesun hmot HSV	46 563
711: Izolace proti vodě	16 463
720: Zdravotní technika	33 632
767: Konstrukce zámečnické	9 007
722: Vnitřní vodovod	9 540
Celkem (bez DPH)	415 148
DPH 21%	87 181
Celkem (včetně DPH 21%)	502 329

DOMINIK
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ: 260 95 025 DIČ: CZ26095025



Stavební úpravy v přízemí západního křídla - BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

PŘÍPOJKA

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	---------------	------------	------

SO_01: Stavební objekt 01

415 148
157 695

001: Zemní práce

1.	131201101/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,0	239,00	3 585
2.	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	120,0	578,20	69 384
3.	151101201/00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	22,5	210,00	4 725
4.	151101211/00	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	22,5	123,00	2 768
5.	151101301/00	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	13,5	240,60	3 248
6.	151101311/00	Odstanění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	13,5	133,00	1 796
7.	161101101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	135,0	58,20	7 857
8.	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	39,624	259,00	10 263
9.	167101101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,93	138,00	3 440
10.	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,93	14,10	352
11.	175101101/00	Obsyp potrubí a objektu bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	110,07	285,00	31 370
12.	19-001	Poplatek za skládku zeminy	m3	24,93	300,00	7 479
13.	R01	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	64,50000	82,20	5 301,90
14.	R02	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	64,50000	95,00	6 127,50

002: Základy

28 191

15.	271531111/00	Polštář z hutněné pod základy z kameniva drobného frakce 16 až 63 mm	m3	0,26	867,50	226
16.	273321115/00	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	0,691	2 850,00	1 969
17.	273354111/00	Bednění základových desek - zřízení	m2	0,88	840,00	739
18.	273354211/00	Bednění základových desek - odstranění	m2	0,88	144,00	127
19.	273362021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,05	24 836,00	1 250
20.	279232511/00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC	m3	6,0	3 980,00	23 880

003: Svislé konstrukce

59 328

21.	311113122/00	Nosná zeď tl do 200 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 a výztuže	m2	13,6	3 320,00	45 152
22.	346271112/00	Přizdivky izolační tl 140 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	17,22	823,20	14 176

004: Vodorovné konstrukce

29 582

23.	411321515/00	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,352	3 650,00	1 285
24.	411351101/00	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2,92	910,00	2 657

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
25.	411351102/00 Odstranění bednění stropů deskových	m2	2,92	225,00	657
26.	411354171/00 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,88	144,00	415
27.	411354172/00 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	2,88	32,40	93
28.	411362021/00 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,039	28 950,00	1 131
29.	451541111/00 Lože a obsyp potrubí otevřený výkop z písku	m3	18,0	439,40	7 909
30.	R03 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	64,50000	87,30	5 631
31.	R04 Příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm	m2	645,00000	15,20	9 804
005: Komunikace					24 510
32.	R05 Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	64,50000	380,00	24 510
33.	631312611/00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,238	2 682,00	637
006: Úpravy povrchu					637
34.	999281111/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	56,176	710,00	39 885
35.	979082111 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	42,05400	158,80	6 678
099: Přesun hmot HSV					46 563
711: Izolace proti vodě					16 463
36.	711-001 Dodávka izolace	m2	34,799	150,00	5 220
37.	711-002 D+M geotextilie 700 g/m2	m2	28,006	125,00	3 501
38.	71111001/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - vč. Penetrace	m2	15,675	32,40	508
39.	711112001/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním - vč. penetrace	m2	15,96	35,80	571
40.	711141559/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,675	185,00	2 900
41.	711142559/00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,96	205,30	3 277
42.	998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	159,76	487
720: Zdravotní technika					33 632
43.	R06 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	40,00000	90,00	3 600
44.	R07 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50	kus	2,00000	720,00	1 440
45.	R08 Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000	4 200,00	4 200
46.	R09 Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 3,6 x 6000 mm	kus	40,00000	158,00	6 320
47.	R10 Šoupátko typ 501 PN 6 DN 50, mosaz	kus	2,00000	6 570,00	13 140
48.	R11 pas navrtávací 3510 DN 100 - 50 přírubový	kus	1,00000	4 932,00	4 932
767: Konstrukce zámečnické					9 007
49.	767-001 Stoupač železa	ks	3,0	380,00	1 140
50.	767-002 Ocelová trubka D 80 mm	ks	2,0	466,00	932
51.	767-003 Liťový poklop 600/600 mm uzamykatelný	ks	1,0	6 260,00	6 260

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
52.	998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	500,00	675
722: Vnitřní vodovod					9 540
53.	R12 Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50	kus	1,00000	1 200,00	1 200
54.	R13 Vodoměr domovní XN-RK 025 L260 G5/4 Q6 BH E	kus	1,00000	8 340,00	8 340

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
RESTAURÁČNÍ OBNOVA AMBITU
VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍCH STĚN
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE**

6.11.2013

základna

REKAPITULACE					
El. instalace - montáž					57 563,60
Materiál délkový					15 741,00
Materiál kusový					68 601,61
Podíl přidružených výkonů					11 512,72
Plán skutečného provedení	ks	1		600,00	
Přesuny	%	9	154 018,93	13 861,70	
Revize	ks	1		2 600,00	
Součet				170 480,63	
Celkem bez daně			170 480,60 Kč		
+ DPH				21%	35 800,93

Celkem s daní 206 281,50 Kč



POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ: 260 95 025 DIČ: CZ260 95025

6.11.2013

Stránka 2 z 2

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Interiér křížové chodby, knihovny-studovny
a hudebního sálu
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE - AMBIT**

25.10.2013

	jedn.	počet	cena/jedn.	základna	
REKAPITULACE					
El. instalace - montáž					4 080,40
Materiál délkový					1 435,24
Materiál kusový					3 097,96
Podíl přidružených výkonů					816,08
Zjištění stávajícího stavu	hod.	12,5	300,00		3 750,00
Plán skutečného provedení	ks	1			1 500,00
Přesuny	%	9	14 679,68		1 321,17
Revize	ks	1			1 000,00
Součet					17 000,85
Celkem bez daně				17 000,80 Kč	
+ DPH					21%
					3 570,17

Celkem s daní	20 571,00 Kč
----------------------	---------------------

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Interiér křížové chodby, knihovny-studovny
a hudebního sálu
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE - AMBIT**

25.10.2013

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3x2,5	m	10	15,9	159,00	21,00	210,00		
Trubka ohebná PVC to 16	m	60	11	660,00	8,80	528,00		
Lišta vkladací LV 14/14	m	40	22	880,00	15,40	616,00		
Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	2	49	98,00			8,30	16,60
Jistič-chránič PFL7/16/B	ks	2	165	330,00			1 330,00	2 660,00
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	2	101,2	202,40			123,00	246,00
Úprava v rozvaděči R1	ks	1	935	935,00				
Sekání drážek bez zateštění	m	6	136	816,00				
Mezisoučet				4 080,40		1 354,00		2 922,60
Podružný materiál	%				13,54	81,24	29,23	175,36
Materiál celkem						1 435,24		3 097,96
Podíl přidružených výkonů	%		40,80	816,08				

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH
Interiér křížové chodby, knihovny-studovny
a hudebního sálu
ROZPOČET
ELEKTRONSTALACE - ČÍTÁRNA**

25.10.2013

jednotka množ. cena/jedn. základna

REKAPITULACE					
El. instalace - montáž					56 459,50
Materiál délkový					9 447,78
Materiál kusový					70 751,82
Podíl přidružených výkonů					11 291,90
Zjištění stávajícího stavu	hod.	10	300,00		3 000,00
Plán skutečného provedení	ks	1			550,00
Přesuny	%	9	151 501,00		13 635,09
Revize	ks	1			2 500,00
Součet					167 636,09
Celkem bez daně				167 636,10 Kč	
+ DPH					21%
					35 203,58

Celkem s daní 202 839,70 Kč

**BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Interiér křížové chodby, knihovny-studovny
a hudebního sálu
ROZPOČET
ELEKTROINSTALACE - ČÍTÁRNA**

25.10.2013

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Vodič AY 2,5	m	15	6,6	99,00	6,60	99,00		
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	5	15,9	79,50	10,50	52,50		
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	210	15,9	3 339,00	13,20	2 772,00		
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	180	15,9	2 862,00	20,90	3 762,00		
Kabel UTP cat.5E	m	80	19,8	1 584,00	8,80	704,00		
Trubka ohebná PVC to 16	m	80	11	880,00	8,80	704,00		
Trubka UPRM průměr 25	m	20	22	440,00	25,30	506,00		
Šňůra HO5 3x1,5	m	15	13,2	198,00	20,90	313,50		
Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	17	49,5	841,50			8,30	141,10
Krabice rozvodná KR 68	ks	8	105,6	844,80			85,80	686,40
Spínač 1 pólový	ks	1	86,9	86,90			137,50	137,50
Spínač pro žaluzie - dvojité tlačítko	ks	1	103,4	103,40			646,00	646,00
Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	12	101,2	1 214,40			123,00	1 476,00
Strukturovaná zásuvka RJ45	ks	4	275	1 100,00			407,00	1 628,00
Okružový rozvaděč R-Č dle specifikace	ks	1	3530	3 530,00			19 841,00	19 841,00
Sekání drážek bez zajištění	m	110	136	14 960,00			0,00	0,00
Výmalba	m ²	270	48	12 960,00			5,50	1 485,00
Rozkrytí podlahové dlažby + zadláždění	m ²	0,8	365	292,00			220,00	176,00
Interiérový lustr	ks	5	265	1 325,00			2 994,00	14 970,00
Led osvětlení knižní stěny	ks	6	960	5 760,00			4 260,00	25 560,00
Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	12	330	3 960,00			0,00	0,00
Mezisosčet				56 459,50		8 913,00		66 747,00
Podružný materiál	%	6,00			89,13	534,78	667,47	4 004,82
Materiál celkem						9 447,78		70 751,82
Podíl přidružených výkonů	%	20,00	564,60	11 291,90				

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	57-12/13
Zakázka	VYTVOŘENÍ MULTIFUNKČ. PROSTOR A SÁLŮ OBJEKTU BÝV. DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V Č.BUDĚJOVICÍCH
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ
Kalkulant	Jindřiška Pizingerová
Projektant	DOMUS ATELIER - Ing.arch.Miroslav Tupý

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	1711A

Zakázka:

VYTVOŘENÍ MULTIFUNKČ. PROSTOR A SÁLÚ OBJEKTU BÝV. DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V Č.BUDĚJOVICÍCH

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
KOMPLET "A": VYBAVENÍ A ÚPRAVA RAJSKÉ ZAHRADY	94 507	0,0	19 846	114 353
001: Zemní práce	9 107	0,0	1 912	11 019
009: Mobilář	85 400		17 934	103 334
KOMPLET "C": INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ KNIHOVNY	10 480		2 201	12 681
730: Ústřední vytápění	10 480		2 201	12 681
KOMPLET "D": INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ HUDEBNÍHO SALONKU	56 020		11 764	67 784
009: Mobilář	56 020		11 764	67 784

Celkem (bez DPH)

161 007

DPH

33 811

DPH 21 % ze základny: 161 007

33 811

Celkem (včetně DPH)

194 818 CZK



POZEMNÍ STAVBY
37007 PLAV 71
IČ: 260 95 025 DIČ: CZ260 95025

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
------	------------	-------	----	-----------------	------------	------

KOMPLET "A": VYBAVENÍ A ÚPRAVA RAJSKÉ ZAHRADY

001: Zemní práce						
1.	001001	Poplatek za uložení na skládku - odstranění jehličnatého keře A1	kus	3,0	1 350,00	94 507
2.	001002	Kompletní úprava terénu po odstranění keře - A1	kus	3,0	450,00	1 350
3.	112101101	Kácení stromů - listnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	3,0	164,10	492
4.	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vyřádkáním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů - průměr přes 100 do 300 mm / A1	kus	3,0	195,20	586
5.	162301405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů - do 5000 m, větve stromů jehličnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	15,0	25,90	389
6.	162301415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů - do 5000 m, kmeny stromů jehličnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	3,0	395,90	1 188
7.	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů - do 5000 m, pařezy kmenů, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	3,0	91,80	275
8.	162301905	Příplatek k cenám vodorovného přemístění větví, kmenů nebo pařezů - za k.d. i započatých 5000 m přes 5000 m, větve stromů jehličnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	75,0	5,00	375
9.	162301915	Příplatek k cenám vodorovného přemístění větví, kmenů nebo pařezů - za k.d. i započatých 5000 m přes 5000 m, kmeny stromů jehličnatých, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	15,0	11,60	174
10.	162301921	Příplatek k cenám vodorovného přemístění větví, kmenů nebo pařezů - za k.d. i započatých 5000 m přes 5000 m, pařezy kmenů, průměr kmene přes 100 do 300 mm / A1	kus	15,0	15,20	228

009: Mobiliář						
11.	009001	Atypická kamenná lavička 1800/450/450 mm; materiál: broušená žula vč. ukotvení - Dodávka + osazení / A2	kus	7,0	9 500,00	85 400
12.	009002	Kruhová nádoba na květiny o 600 mm - Dodávka + osazení / A3	kus	4,0	4 200,00	16 800
13.	009003	Kovaný stojan s popiskou 400/250 mm, výška: 800 mm - Dodávka + osazení / A4	kus	1,0	2 100,00	2 100

KOMPLET "C": INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ KNIHOVNY

730: Ústřední vytápění						
42.	C730001	Demontáž stávajících radiátorů, - C14	kus	4,0	850,00	10 480
43.	C730002	Prodouzení stávajícího potrubí k radiátorům o 500mm - cena pro 1 radiátor / C14	kus	4,0	220,00	3 400
44.	C730003	Osazení původních radiátorů, vč. provozování systému - C14	kus	4,0	1 550,00	880

KOMPLET "D": INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ HUDEBNÍHO SALONKU

009: Mobiliář						
						56 020
						56 020

Poř.	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
50.	D009006a	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Sejmuti stávajícího koberce, očištění podkladu / D6	m2	29,0	750,00	21 750
51.	D009006b	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Likvidace starého koberce / D6	kus	1,0	3 000,00	3 000
52.	D009006c	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Rozěbrání stávajících schůdků, úprava konstrukce pódia pro osazení nových schůdků (2,5 m2) / D6	kus	1,0	1 850,00	1 850
53.	D009006d	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Osazení nových schůdků (1,5 m2) / D6	kus	1,0	4 500,00	4 500
54.	D009006e	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Nový záložový vpichovaný koberec vč. pokládky / D6	m2	28,0	750,00	21 000
55.	D009006f	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Dřevěná profilovaná lišta vč. montáže / D6	m	11,5	128,00	1 472
56.	D009006g	Úprava pódia (schůdky), nová podlahovina - Schodová hrana (eloxovaný hliník 30/30mm) vč. montáže / D6	m	9,6	255,00	2 448