

Dodatek č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/08/2018; S 015 2018

Objednatel: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Se sídlem: Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupená: Mgr. Přemyslem Jarošem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 20735661/0100
IČO: 00054771
DIČ: CZ00054771

a

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zastoupená: p. Pavlem Šopíkem, jednatelem
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2241110808/8040
IČ: 26954532
DIČ: CZ26954532

Smluvní strany se dohodly na změnách ve výše uvedené smlouvě takto:

I.

1. Cena díla uvedená v článku 4., bod 4.2. Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

4.2. Cena celkem bez DPH: 3 587 006,00 Kč
DPH 21%: 753 271,00 Kč
Cena celkem s DPH: 4 340 277,00 Kč

Snížení ceny – viz změnový list číslo ZL č. 01

II.

1. Termín dokončení díla uvedený v článku 3., bod 3.4. Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

**3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla: 31. 12. 2018**

III.

1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne 25. 10. 2018 Ve Zlíně dne 25. 10. 2018

**Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky**
Brumovská 456
766 01 Valašské Klobouky
IČO: 00054771, DIČ: CZ00054771

.....
Objednatel

 **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Kudlov 71
760 01 Zlín
tel/fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532

.....
Zhotovitel

Název akce

„SOU Valašské Klobouky – stavba opěrné zídky“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: S 015 2018

1. Oddíl stavby: SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi
2. Zpracovatel změnového listu:
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 Přípravné jednání č.2 - zápis

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Vzhledem k výraznému posunutí termínu zahájení provádění díla oproti SOD z důvodu prodlení při vydání pravomocného stavebního povolení je navržena změna technického řešení, které povede ke zrychlení výstavby a je vhodnější s ohledem na očekávané klimatické podmínky. Dále byla řešena s ohledem na skutečné vytyčení podzemního vedení (zejména STL plynovodu a silnoproudu), nevhodnost technologie bouracích prací těžkou technikou v bezprostřední blízkosti tohoto vedení.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Řešení změny počítá s nahrazením pilotáže a zídky opěrnou gravitační stěnou dle PD a bourací práce lehčí technikou s vyloučením těžké techniky

6. Finanční náklady změny

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
MÉNĚPRÁCE	-2 224 204,66	-2 691 287,64
VÍCEPRÁCE	2 196 929,51	2 658 284,71
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	3 614 281,00	4 373 280,01
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3 587 005,85	4 340 277,08

Ve Valašských Kloboukách dne 22. října 2018

Milan Stuchlík – stavbyvedoucí




7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS posoudil předloženou změnu technického řešení v návaznosti na uvedené skutečnosti. Uvedenou změnu TDS zkontroloval a odsouhlasil použitou metodiku ocenění, která je v souladu s ustanovením základní SOD. Změna nesnižuje standard díla, TDS doporučuje její provedení.

Změny uvedené v odst. 4. mají vliv na celkový termín dokončení díla.

TDS předloží podklady zadávací dokumentace příkazci a ten provede nutnou administraci Veřejné zakázky v souladu se zákonem. Příkazce následně předloží dodatek smlouvy o dílo.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č.01 schválit.

Ve Valašských Kloboukách dne 22. října 2018

IS Projekt, s.r.o.
Na Výsluní 2255
688 01 Uherský Brod
IČ: 277 44 442 DIČ: CZ27744442



8. Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Návrh technického řešení změny, GP vidí jako vhodné technicko-ekonomické řešení a změna nesníží realizované dílo žádným technickým parametrem.

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

Ve Valašských Kloboukách dne 22. října 2018

Ing. Jiří Stehno



Ing. J. STEHNO
projektant
IČ: 277 44 442 DIČ: CZ27744442


9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Předmět díla bude upřesněn formou dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Ve Valašských Kloboukách dne 22. října 2018

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky
Brumovská 456
768 01 Valašské Klobouky
IČO: 00054771, DIČ: CZ00054771



10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 zápisy z KD č. 2

Příloha č. 2 položkové rozpočty 1, 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	31	Bezbarierové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
O:	2	Bezbarierové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
R:	SO 201	SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi - připočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					1 295 994,53
1	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	287,17000	498,00	143 010,66
2	120901123RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	74,00000	10 186,00	753 764,00
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	136,98000	82,00	11 232,36
4	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/63 Zlínský kraj	t	301,35000	190,00	57 256,50
5	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1 - 4, naložení, odvoz 10km, uložení	m3	287,17000	434,00	124 631,78
6	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20m	m3	48,83000	3 593,00	175 446,19
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	163,92000	187,00	30 653,04
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					244 672,80
8	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení	m2	305,16000	560,00	170 889,60
9	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění	m2	305,16000	200,00	61 032,00
	311320052RAA	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl.30cm, oboustranné bednění, výztuž 90kg/m3	m2	3,36000	3 795,00	12 751,20
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					10 990,80
11	451315111R001	Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 X0 tl. 10cm	m2	25,80000	426,00	10 990,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					341 612,38
12	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20m	t	757,45539	451,00	341 612,38
Díl: 9	Ostatní konstrukce					303 659,00
13	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160mm, hloubka 1,5m	m	17,00000	1 862,00	31 654,00
14	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné	m	17,00000	2 095,00	35 615,00
15	599000010RA0	Oprava asfaltové komunikace vč.odvozu na skládku a poplatku	m2	112,00000	2 005,00	224 560,00
16	PC	Demontáž a zpětná montáž kce pro billboard	kpl	1,00000	11 830,00	11 830,00

Celkem						2 196 929,51
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	31	Bezbarierové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
O:	2	Bezbarierové chodníky - ulice Brumovská, Valašské Klobouky
R:	SO 201	SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					133 304,16
---------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

1	132201214R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	172,08000	70,00	12 045,60
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s
146,88+25,2

172,08000

2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	172,08000	52,00	8 948,16
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

172,08

172,08000

17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	172,08000	191,00	32 867,28
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

172,08

172,08000

18	171201201R001	na skládku	m3	172,08000	14,00	2 409,12
----	---------------	------------	----	-----------	-------	----------

120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	74,00000	1 041,00	77 034,00
--------------	---	----	----------	----------	-----------

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

74

74,00000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					2 056 855,57
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,47400	30 380,00	44 780,12
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

včetně distančních prvků

35	264321412R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3	m	306,00000	2 365,00	723 690,00
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------

51*6

306,00000

36	221121114R00	Nastražení a zabíjení pilot z ŽB svislých, do 9 m	m	306,00000	867,00	265 302,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

plochy příčného průřezu piloty do 0,15 m2,

51*6

306,00000

37	264041410R00	Odpažení vrstů pro piloty průměr přes 550 do 650 mm	m	306,00000	1 755,00	537 030,00
----	--------------	---	---	-----------	----------	------------

pažených manipulační pažnicí,

51*6

306,00000

38	998001011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	25,00000	65,00	1 625,00
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

39	224361114R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	t	4,76000	30 410,00	144 751,60
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------

224313131R00	Zřízení výplně pilot z PB s vytažením pažnic průměr přes 450 do 650 mm	m	306,00000	519,00	158 814,00
--------------	--	---	-----------	--------	------------

svislých, zapažených,

51*6

306,00000

41	224321212R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu železového XA2, cement portlandský, se suspenzí	m3	89,09500	2 030,00	180 862,85
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					20 706,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

52	961054112R00	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot průměr přes 450 do 650 mm	m	10,20000	2 030,00	20 706,00
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

betonových,

51*0,2

10,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					13 338,93
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

60	998224111R001	Přesun hmot, betonové zdi	t	404,21000	33,00	13 338,93
----	---------------	---------------------------	---	-----------	-------	-----------

Celkem						2 224 204,66
---------------	--	--	--	--	--	---------------------