

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Obec Planá

právní forma: obec
se sídlem: Planá 59, 370 01 České Budějovice IČ:
00581852 zastoupena: Ing. Tomášem Pintérem,
starostou obce zástupce ve věcech technických: *(doplní
objednatel)*

a

SK Planá, z.s.

právní forma: zapsaný spolek se
sídlím: č.p. 59, 370 01 Planá IČ:
49021541
zastoupen: Lubomírem Pintérem, předsedou spolku

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

2. Sdružení „Sportovní areál Planá Auböck + ČESKÝ TRÁVNÍK“

Auböck s.r.o. – vedoucí společník

IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089795
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v ČB oddíl C, vložka 13372
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387359652/2700
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. – druhý společník

IČ: 280 81 722
DIČ: CZ28081722
se sídlem: č.p. 32, 370 01 Litvínovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v ČB oddíl C, vložka 16169

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“), tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jako „smlouva“):

Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 5 smlouvy, odstavec 5.1 se nahrazuje následujícím zněním:

Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
- Cena bez DPH 70 983 417,22 Kč (SoD + Dodatek č.1)
(slovy: sedmdesát milionů devět set osmdesát tři tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých dvacet dva haléřů)
 - DPH 21 % ve výši 14 906 517,62 Kč (SoD + Dodatek č.1)
(slovy: čtrnáct milionů devět set šest tisíc pět sed sedmnáct korun českých šedesát dva haléřů)
 - Cena včetně DPH ve výši 85 889 934,84 Kč (SoD + Dodatek č.1)
(slovy: osmdesát pět milionů osm set osmdesát devět tisíc devět set třicet čtyři korun českých osmdesát čtyři haléřů)
- (dále též „Cena za provedení díla“);

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 a 09 (ZL 1-9)


Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.

Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoli v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č.1 vč. příloh (změnový list č.1 – č.9) bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 04105/1023 ze dne...13.11.2023

Za objednatele: 27.11.23





Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

SK Planá, z.s.
Planá č.p. 59, 370 01
IČ: 490 21 541 ①

Za zhotovitele: 27.11.2023

Ing. Jan Vilánek




Lubomír Pintér
předseda spolku



Kód: 221020ZL
Stavba: Hřiště Planá - Změnové listy

KSO:
Místo:

221020ZL

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIC:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 881 657,85
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 881 657,85	1 025 148,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 906 806,00

stop

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

22.11.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TDI FORIBAU
OPEC PLANA' *Peter*
SK PLANA' *Peter*

[Handwritten signature]

STAVERNI SPOLEČNOST
Jihlava s.r.o.
CZ 273 09 - Jihlava VII., Partiz 267
IC 2648785, IČO 27294565

Datum a podpis:

22.11.2023

Razítko

Datum a podpis:

20.11.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221020ZL

Stavba: Hřiště Planá - Změnové listy

Místo: Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 881 657,85	5 906 806,00
ZL01	Oprava vzorců, zrušení workoutu	-19 154,93	-23 177,47
ZL02	Doplnění dlažby	250 784,20	303 448,88
ZL03	Zrušení lamelových podhledů, doplnění zařizovacích předmětů	-92 895,89	-112 404,03
ZL04	Základové pasy - umělka	2 337 482,63	2 828 353,98
ZL05	Elektroinstalace	673 591,39	815 045,58
ZL06	Oplocení	1 154 930,14	1 397 465,47
ZL07	Dešťová kanalizace	502 691,29	608 256,46
ZL08	Úprava povrchů - stěrka, dlažba	-172 630,98	-208 883,49
ZL09	Přístřešek - okna, vrata	246 860,00	298 700,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL01 - Oprava vzorců, zrušení workoutu

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

SK Planá, z.s., Planá 59, 370 01

Projektant:

Ing.arch. Václav
Štojd, Ing.Dan
Lukašik

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 154,93

D 07 EI 68 770,79

D D8 7. Signalizace invalidů 33 531,11

1	K	Pol194	Systém signalizace invalidů – 2x tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace, napájecí zdroj	ks	2,000	13 714,96	27 429,92
2	K	Pol195	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	60,000	57,19	3 431,40
3	K	Pol196	Krabice přístrojová KP68	ks	4,000	175,56	702,24
4	K	Pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	245,94	1 967,55

D D13 12. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 35 239,68

5	K	Pol229	Magnetický kontakt	ks	32,000	1 064,00	34 048,00
6	K	Pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	148,96	1 191,68

D 09 FVE 35 644,00

D D1 Dodávka a montáž 35 644,00

7	K	Pol283	SMA - 1fáz Battery Backup Distribution (přepínač sítě)	ks	1,000	35 644,00	35 644,00
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

D 2 Sportovní areál Planá - Část 2 -123 569,72

D 741 Objekty -123 569,72

8	K	741110R2	Workoutové hřiště (SO 106.1)	kpl	1,000	-123 569,72	-123 569,72
---	---	----------	--------------------------------	-----	-------	-------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hřiště Planá - Změnové listy
Objekt: ZL02 - Doplnění dlažby

Místo: Datum: 18. 4. 2023
Zadavatel: SK Planá, z.s., Planá 59, 370 01 Projektant: Ing.arch. Václav Štojdí, Ing.Dan Lukašík
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

250 784,20

D PSV Práce a dodávky PSV 250 784,20

D 771 Podlahy z dlaždic 41 598,00

1	M	59761R7x	keramická dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná 59,8x119,8 cm do exteriéru a interiéru / P1,P2,P3,P4,P9 / - příplatek za vyšší standard	m2	183,948	226,14	41 598,00
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

D 781 Dokončovací práce - obklady 209 186,20

2	M	59761R	obklad keramický pro interiér 100x100x6 mm / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	349,907	380,00	132 964,66
3	M	59761R6	obklad keramický přes 0,5 do 2 ks/m2 / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	197,316	380,00	74 980,08
4	M	59761R1	obklad keramický pro interiér 100x100x6 mm / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	0,792	380,00	300,96
5	M	59761370/1	obklad keramický přes 0,5 do 2 ks/m2 / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	0,264	380,00	100,32
6	M	59761R4	obklad keramický pro interiér 100x100x6 mm / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	0,198	380,00	75,24
7	M	59761R2	obklad keramický pro interiér 100x100x6 mm / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	1,188	380,00	451,44
8	M	59761370/2	obklad keramický přes 0,5 do 2 ks/m2 / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	0,396	380,00	150,48
9	M	59761R5	obklad keramický pro interiér 100x100x6 mm / S2 / - příplatek za vyšší standard	m2	0,429	380,00	163,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hřiště Planá - Změnové listy
Objekt:

ZL03 - Zrušení lamelových podhledů, doplnění zařizovacích předmětů

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: SK Planá, z.s., Planá 59, 370 01

Projektant: Ing.arch. Václav Štojd, Ing.Dan Lukašík

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-92 895,89

D 766		Konstrukce truhlářské				-138 995,33	
1	K	766421R	Dřevěné lamely z hoblovaného řeziva tl.18 mm, šířka 120 mm, smrk / SP2,SP3 /	m2	-41,000	643,89	-26 399,49
	W		SO 102.1				
	W		-41,0		-41,000		
	W		Součet		-41,000		
2	K	766421R1	Nosný dřevěný rošt / SP2 /	m2	-41,000	2 746,24	-112 595,84
	W		SO 102.1				
	W		-41		-41,000		
	W		Součet		-41,000		

D 783		Dokončovací práce - nátěry				46 099,44	
3	K	783113121	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní syntetický / SP2,SP3 /	m2	-41,000	302,90	-12 418,90
	W		SO 102.1				
	W		-41		-41,000		
	W		Součet		-41,000		

D 800		Doplněno				58 518,34	
4	K	ZP1	URBANC90Q Vanička čtverec 90x90 litá	ks	1,000	4 155,37	4 155,37
5	K	ZP2	71466670 Bat.van.podomítková černá	ks	1,000	3 167,60	3 167,60
6	K	ZP3	01800180 Podom.box pro baterie	ks	1,000	2 988,10	2 988,10
7	K	ZP4	26453670 Připojka hadice DN15 černá mat.	ks	1,000	875,70	875,70
8	K	ZP5	24302670 Sprchový držák set+hadice 125cm	ks	1,000	1 651,24	1 651,24
9	K	ZP6	24149670 Nást.připojení pro sprchu 261	ks	1,000	2 401,98	2 401,98
10	K	ZP7	24140670 Horní sprcha 260 1jet	ks	1,000	7 502,48	7 502,48
11	K	ZP8	1103-15 Podomítková baterie s bidetovou sprškou,kulatá,černá mat	ks	2,000	11 206,61	22 413,22
12	K	ZP9	500.355.JK.1 Skř.pod.um.2 zás.118,4,láva	ks	1,000	13 362,65	13 362,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL04 - Základové pasy - umělka

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 337 482,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 337 482,63

D 1

Zemní práce

162 068,88

1	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	117,312	1 122,98	131 739,03
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

WV

(50,2+72)*2*0,6*0,8

117,312

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	117,312	156,24	18 328,83
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

WV

(50,2+72)*2*0,6*0,8

117,312

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,312	102,30	12 001,02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

WV

(50,2+72)*2*0,6*0,8

117,312

D 2

Zakládání

770 869,52

4	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	109,980	4 910,40	540 045,79
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

WV

(50,2+72)*2*0,6*0,75

109,980

5	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	26,640	784,30	20 893,75
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

WV

"kastlík na sloup" (0,2*2+0,5)*0,8*37

26,640

6	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	26,640	443,30	11 809,51
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

WV

"kastlík na sloup" (0,2*2+0,5)*0,8*37

26,640

7	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	64,155	2 470,00	158 462,85
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

WV

(50,2*2+72*2)*0,25

61,100

WV

61,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

64,155

8	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,497	79 794,00	39 657,62
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

WV

0,4972

0,497

D 5

Komunikace pozemní

583 561,25

9	K	Pol44	osazení stojat.obrub.bet. S opěrou, lože z B12,5 - hřiště	m	48,000	170,00	8 160,00
---	---	-------	---	---	--------	--------	----------

WV

20+5+5+(8+1)*2

48,000

10	K	Pol45	obrubník přírodní, 100x8x25cm - hřiště	ks	51,840	150,00	7 776,00
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------

WV

20+5+5+(8+1)*2

48,000

WV

48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

51,840

11	K	564851R2	Podklad ze šterkodrtě ŠDa (0-63) tl 250 mm / ZP3 /	m2	264,000	562,50	148 500,00
----	---	----------	---	----	---------	--------	------------

WV

((49+1)*1+72*1+3*8)+20*5+(8+1+8+1)*1

264,000

12	K	589161111	Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 40 mm hmotnost do 2,5 kg/m2	m2	103,576	779,00	80 685,70
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

WV

(49+72)*2*0,4

96,800

WV

96,8*1,07 'Přepočtené koeficientem množství

103,576

13	K	596811R	Kladení dlažby z betonových dlaždic pozemních komunikací s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 300 m2	m2	264,000	592,50	156 420,00
----	---	---------	---	----	---------	--------	------------

WV

((49+1)*1+72*1+3*8)+20*5+(8+1+8+1)*1

264,000

14	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého / ZP1,ZP2,ZP3 /	m2	528,000	23,92	12 629,76
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

WV

((49+1)*1+72*1+3*8)+20*5+(8+1+8+1)*1*2

528,000

15	M	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná / P10, ZP3 /	m2	285,120	594,10	169 389,79
----	---	----------	--	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		((49+1)*1+72*1+3*8)+20*5+(8+1+8+1)*1		264,000		
	W		264*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		285,120		
	D	8	Trubní vedení				6 467,88
16	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	30,000	83,70	2 511,00
17	M	ELM.1833212	Trubka vodovodní PE 100 GeroFit SDR 11 32x3,0 mm, s ochranným pláštěm z PP, (typ 3 dle PAS 1075); 12 m	m	31,500	67,52	2 126,88
	W		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
18	K	893812216	Ventilová šachta standardní obdélníková rozměru do 64x50 cm	kus	1,000	1 830,00	1 830,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 081,00
19	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	73,000	610,00	44 530,00
	W		72+1		73,000		
20	M	56241210	žlab odvodňovací PE/PP s můstkovým roštem Pz světlá š 100mm	m	73,000	487,00	35 551,00
	D	X1	Plot				734 434,10
21	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,064	1 119,72	17 987,18
	W		50,2*0,8*0,4		16,064		
22	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,064	156,24	2 509,84
	W		50,2*0,8*0,4		16,064		
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,064	162,00	2 602,37
	W		50,2*0,8*0,4		16,064		
24	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,064	174,20	2 798,35
	W		50,2*0,8*0,4		16,064		
25	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,506	228,80	6 064,57
	W		50,2*0,8*0,4*1,65		26,506		
26	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 20/25	m3	16,064	4 910,40	78 880,67
	W		50,2*0,8*0,4		16,064		
27	K	311113154	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	125,500	4 176,00	524 088,00
	W		50,2*2,5		125,500		
28	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,247	79 794,00	99 503,12
	W		1,247		1,247		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

SK Planá, z.s., Planá 59, 370 01

Projektant:

Ing.arch. Václav
Štojd, Ing. Dan
Lukašik

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

673 591,39

D ZL5 Elektroinstalace - venkovní rozvody

673 591,39

D VP1 Venkovní rozvody - přípojky

36 214,65

1	K	pol101	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	-140,000	58,52	-8 192,80
2	K	1	CYKY 7x2,5 HDO FVE	m	97,000	115,30	11 184,10
3	K	pol105	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	37,000	62,51	2 312,87
4	K	pol104	Kabel CYKY 4Jx25	m	37,000	517,37	19 142,69
5	K	pol103	Kabel CYKY 4Jx16	m	17,000	316,54	5 381,18
6	K	pol193	Folie výstražná PVC š = 33	m	37,000	6,65	246,05
7	K	pol201	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	100,000	34,58	3 458,00
8	K	pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	335,32	2 682,56

D VP2 venkovní rozvody - přípojky hřiště (za cestou)

47 044,47

9	K	pol106	Kabel CYKY 7Jx1,5	m	200,000	81,13	16 226,00
10	K	pol201	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	300,000	34,58	10 374,00
11	K	pol123	Trubka zemní, červená, PVC o40	m	97,000	89,11	8 643,67
12	K	2	Rozváděč k RE	ks	1,000	8 316,00	8 316,00
13	K	pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	435,60	3 484,80

D VP3 Venkovní rozvody - osvětlení hřiště (malá umělka)

23 772,99

14	K	3	Trubka zemní, červená, PVC 50	m	20,000	99,00	1 980,00
15	K	4	CYKY 4x10	m	60,000	207,97	12 478,20
16	K	pol201	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	65,000	34,58	2 247,70
17	K	pol106	Kabel CYKY 7Jx1,5	m	60,000	81,13	4 867,80
18	K	5	Smršťovací trubice s lepidlem	ks	1,000	360,82	360,82
19	K	pol193	Folie výstražná PVC š = 33	m	15,000	6,65	99,75
20	K	pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	217,34	1 738,72

D VP4 Venkovní rozvody - závlaha, čerpadla

111 751,98

21	K	3	Trubka zemní, červená, PVC 50	m	130,000	89,11	11 584,30
22	K	pol109	Kabel CYKY 5Jx4	m	108,000	127,68	13 789,44
23	K	pol105	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	40,000	62,51	2 500,40
24	K	pol105	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	340,000	62,51	21 253,40
25	K	pol201	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	100,000	34,58	3 458,00
26	K	pol110	Kabel CYKY 5Jx6	m	200,000	178,22	35 644,00
27	K	pol106	Kabel CYKY 7Jx1,5	m	140,000	81,13	11 358,20
28	K	pol108	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	40,000	87,78	3 511,20
29	K	5	Smršťovací trubice s lepidlem	ks	1,000	360,82	360,82
30	K	pol193	Folie výstražná PVC š = 33	m	30,000	6,65	199,50
31	K	pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	1 011,59	8 092,72

D VP5 Venkovní rozvody - brány

42 258,92

32	K	pol108	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	255,000	87,78	22 383,90
33	K	pol201	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	235,000	34,58	8 126,30
34	K	pol115	Kabel JYTY 2x1	m	240,000	35,91	8 618,40
35	K	pol149	Podružný materiál, PPV	%	8,000	391,29	3 130,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VP6			Venkovní osvětlení				242 600,00
36	K	Pol76	dodání + montáž stožár pro osvětlení 12m nad zem	ks	2,000	35 000,00	70 000,00
37	K	Pol77	dodání + montáž výložník na stožár na 3 tělesa	ks	2,000	2 900,00	5 800,00
38	K	Pol78	dodání + montáž osvětlovací těleso LED 400W - asimetrická optika	ks	6,000	27 800,00	166 800,00
D VP7			LED tabule - příprava				28 245,00
39	K	VP7R1	Datové vedení kabelů	m	315,000	64,00	20 160,00
W			105*3		315,000		
40	K	VP7R2	Optické vedení kabelů vč.chrániček	m	105,000	77,00	8 085,00
D VP8			Příprava pro nafukovací halu				141 703,38
41	K	VP8R1	Trubka červená PVC 63	m	135,000	55,90	7 546,50
42	K	VP8R2	CYKY 3x35+25	m	145,000	450,00	65 250,00
43	K	Pol165	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	135,000	252,70	34 114,50
44	K	VP8R3	Rozváděč IP56 komplet	ks	1,000	34 792,38	34 792,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL06 - Oplocení

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: SK Planá, z.s., Planá 59, 370 01

Projektant: Ing.arch. Václav Štojd, Ing.Dan Lukašik

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 154 930,14

D HSV Práce a dodávky HSV 355 048,86

D 1 Zemní práce 110 125,61

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,775	334,00	20 298,85
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV F1 0,55*0,65*1*170 60,775

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	60,775	156,24	9 495,49
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV F1 60,775

3	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	60,775	302,25	18 369,24
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV F1 60,775

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,775	162,00	9 845,55
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV f1 60,775

5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	60,775	174,20	10 587,01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV f1 60,775

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,279	382,20	38 326,63
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV f1*1,65 100,279

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,775	52,70	3 202,84
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV f1 60,775

D 2 Zakládání 244 923,25

8	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	60,775	4 030,00	244 923,25
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV F1 60,775

D PSV Práce a dodávky PSV 799 881,28

D 767 Konstrukce zámečnické 799 881,28

9	K	1	Dodávka a montáž plotu - plotový panel šířky 2,5 m, výšky 1,8 m	m	374,000	2 138,72	799 881,28
---	---	---	---	---	---------	----------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL07 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

SK Planá, z.s., Planá 59, 370 01

Projektant:

Ing.arch. Václav
Štojd, Ing.Dan
Lukašík

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

502 691,29

D HSV Práce a dodávky HSV

502 691,29

D 1 Zemní práce

256 399,78

1	K	113107334	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,800	663,00	3 182,40
VV 6*0,8					4,800		

2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,980	412,00	403,76
VV revizní šachta					0,980		
VV 1*0,7*0,7*2							

3	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	175,200	1 122,98	196 746,10
VV f3+f4					175,200		

4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	176,180	156,24	27 526,36
VV f3+f4+f5					176,180		

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	176,180	162,00	28 541,16
VV f3+f4+f5					176,180		

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

107 066,94

6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	145,163	185,90	26 985,80
VV "revizní šachta" f5-3,14*0,2*0,2*1					0,854		
VV 115*0,667*1,8					138,069		
VV "překop silnice" f4*0,65					6,240		
VV Součet					145,163		

7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	49,720	720,20	35 808,34
VV 115*0,253*1,8					52,371		
VV -3,14*0,1*0,1*115					-3,611		
VV "překop silnice" f4*0,1					0,960		
VV Součet					49,720		

8	M	58331200	štěrkořísek netříděný zásypový	t	118,250	374,40	44 272,80
VV 115*0,253*1,8					52,371		
VV -3,14*0,1*0,1*115					-3,611		
VV "překop silnice" f4*0,65					6,240		
VV Součet					55,000		
VV 55*2,15 'Přepočtené koeficientem množství					118,250		

D 5 Komunikace pozemní

10 228,80

9	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	4,800	504,00	2 419,20
VV 6*0,8					4,800		

10	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,800	1 030,00	4 944,00
VV 6*0,8					4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	4,800	577,00	2 769,60
VV			6*0,8		4,800		
12	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	4,800	20,00	96,00
VV			6*0,8		4,800		
D 8			Trubní vedení				123 482,44
13	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	121,000	177,00	21 417,00
VV			115+6		121,000		
14	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	124,630	688,00	85 745,44
VV			121*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		124,630		
15	K	894811141	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	8 160,00	16 320,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 196,40
16	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	99,70	1 196,40
VV			6*2		12,000		
D 997			Přesun sutě				4 316,93
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,376	288,00	1 548,29
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,376	515,00	2 768,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL08 - Úprava povrchů - stěrka, dlažba

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-172 630,98

D PSV Práce a dodávky PSV

-172 630,98

D 771 Podlahy z dlaždic

178 466,78

1	K	771574R	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 včetně dilatace	m2	94,800	1 105,00	104 754,00
2	M	59761R7	keramická dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná 59,8x119,8 cm do exteriéru a interiéru / P1,P2,P3,P4,P9 /	m2	109,020	450,00	49 059,00

WV 86,54+8,26

94,800

WV 94,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

109,020

3	M	59761R7x	keramická dlažba mrazuvzdorná a rektifikovaná 59,8x119,8 cm do exteriéru a interiéru / P1,P2,P3,P4,P9 / - příplatek za vyšší standard	m2	109,020	226,14	24 653,78
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

WV 86,54+8,26

94,800

WV 94,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

109,020

D 777 Podlahy lité

-351 097,76

4	K	777511R	Penetrační a vyrovnávací stěrka do 2 mm, nízkoviskózní bezbarvá 2-komponentní pryskyřice na bázi epoxidu, bez rozpouštědel / P6,P7,P8 /	m2	-146,780	585,00	-85 866,30
---	---	---------	---	----	----------	--------	------------

WV -(86,54+8,26+51,98)

-146,780

WV Součet

-146,780

5	K	777521103	Krycí stěrka polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm / P6,P7,P8 /	m2	-146,780	1 807,00	-265 231,46
---	---	-----------	--	----	----------	----------	-------------

WV -(86,54+8,26+51,98)

-146,780

WV Součet

-146,780

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště Planá - Změnové listy

Objekt:

ZL09 - Přístřešek - okna, vrata

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

246 860,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

246 860,00

D 767

Konstrukce zámečnické

246 860,00

1	K	76761012.R1	Dodávka a montáž oken hliníkových otevíravých do zdiva pl přes 2,5 m2	kpl	2,000	38 490,00	76 980,00
2	K	76761012.R2	Dodávka a montáž oken hliníkových fixních do zdiva pl přes 2,5 m2	kpl	2,000	31 540,00	63 080,00
3	K	76765111.R3	Dodávka a montáž vrat garážových sekčních	kus	1,000	106 800,00	106 800,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 221020ZL
Stavba: Hřiště Planá - Změnové listy

Datum: 18. 4. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL06 Oplocení			
F1	sloupek		60,775
F1	0,55*0,65*1*170		60,775
Použití figury:			
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,775
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	60,775
162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	60,775
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,775
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	60,775
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,279
171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,775
275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	60,775
f2	sadové úpravy plot		2 038,750
f2	233*2,5*1,5+233*2,5*2		2 038,750
ZL07 Dešťová kanalizace			
f2	sadové úpravy plot		1 165,000
f3	kanalizace		165,600
	115*0,8*1,8		165,600
Použití figury:			
132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	175,200
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	176,180
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	176,180
f4	překop		9,600
	6*0,8*2		9,600
Použití figury:			
132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	175,200
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	176,180
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	176,180
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	145,163
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	49,720
58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	118,250
f5	šachta		0,980
	1*0,7*0,7*2		0,980
Použití figury:			
162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	176,180
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	176,180
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	145,163

