

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 9.6.2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Obec Přísečná

se sídlem: Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov

IČ: 00246107

zastoupena: Růženou Podskalskou, starostkou obce

(dále jako „objednatel“)

a

Aubock s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ 26089785

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200182951/6800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Buřič

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 9.6.2016 s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Přísečná v Jihočeském kraji“, a to dle projektové dokumentace pro stavební povolení s názvem „Přísečná – čistírna odpadních vod a kanalizace“ zpracované KEY PROJEKT, České Budějovice a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Přísečná v Jihočeském kraji“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku. Důvodem změn je nutnost realizace nepředpokládatelných víceprací na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena, předmět smlouvy a posouvá se termín dokončení díla.

III. Doba plnění

Nové znění:

Termín dokončení a předání díla se vzhledem k nepředvídatelným vícepracím posouvá do 31.12.2017.

V. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. V. této smlouvy:

Stavba: **Výstavba kanalizace a ČOV v obci Přísečná**

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr	17 985 571,-Kč
DPH 21%	3 776 970,-Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21 762 541,-Kč

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. V. této smlouvy;

Stavba: Výstavba kanalizace a ČOV v obci Přísečná

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr	17 985 571,-Kč
Změnový list č.1 – 9	2 078 764,62 Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č.1 bez DPH	20 064 335,62 Kč
DPH 21%	4 213 510,48 Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 včetně DPH	24 277 846,10 Kč

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatel i zhotovitelem.

Přílohou tohoto dodatku č. 2 je změnový list č.1 včetně všech příloh.

Za objednatele:

V Přísečné, dne 13.11.2017



OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107
Růžena Podskalská
starostka obce

Za zhotovitele:

V Boršově nad Vltavou, dne 13.11.2017



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Přehled změnových listů - Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přísečná

Číslo ZL	Název ZL	Cena ZL bez DPH	DPH 21 %	Cena ZL vč. DPH
ZL č. 1	Přijezdová cesta k ČOV	209 697,89 Kč	44 036,56 Kč	253 734,45 Kč
ZL č. 2	Odvodnění stávající meliorace u stabilizační nádrže	62 954,17 Kč	13 220,38 Kč	76 174,55 Kč
ZL č. 3	Ruční výkopy	718 248,79 Kč	150 832,25 Kč	869 081,04 Kč
ZL č. 4	Změna materiálu potrubí na trase A	303 762,45 Kč	63 790,11 Kč	367 552,56 Kč
ZL č. 5	Zrušené úseky	-325 829,54 Kč	-68 424,20 Kč	-394 253,74 Kč
ZL č. 6	Změna velikosti a pozice stabilizační nádrže	-491 059,65 Kč	-103 122,53 Kč	-594 182,18 Kč
ZL č. 7	Zatrubnění vodního toku	1 495 747,00 Kč	314 106,87 Kč	1 809 853,87 Kč
ZL č. 8	Změna provedení septiku	77 933,16 Kč	16 365,96 Kč	94 299,12 Kč
ZL č. 9	Změna povrchu zpevněné plochy u ČOV	27 310,35 Kč	5 735,17 Kč	33 045,52 Kč
Celkem		2 078 764,62 Kč	436 540,57 Kč	2 515 305,19 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:



ICO: 00246117

Za TDI:

Za projektanta:



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrabce
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775 344 458, 604 321 288

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přísečná
č.projektu: 390
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přísečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Změna zpevněné plochy příjezdové cesty**
Popis změny:

Původní projekt předpokládal zpevnění stávající příjezdové cesty k ČOV. Před zahájením prací však bylo zjištěno, že příjezdová cesta je rozoraná a musí se vybudovat nová.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
22 750,00 Kč	232 447,89 Kč	209 697,89 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		253 734,45 Kč

Za Zhotovitele

Datum vystavení: 26.10.2017

Auböck s.r.o.



Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:

Odsouhlasení ZL



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Datum odsouhlasení:

Za Objednatele



Počet výtisků ZL: 2

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860



FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 01 - Změna zpevněné plochy příjezdové cesty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	209 697,89
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	209 697,89
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	209 697,89	44 036,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	253 734,45
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 Česká Budějovice - Vrábůň
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Podpis

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 01 - Změna zpevněné plochy příjezdové cesty

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	209 697,89
1 - Zemní práce	29 137,50
5 - Komunikace	167 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	13 560,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	209 697,89

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 01 - Změna zpevněné plochy příjezdové cesty

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

209 697,89

1 - Zemní práce

29 137,50

1	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	375,000	32,00	12 000,00
2	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m pr	m3	375,000	25,50	9 562,50
3	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	375,000	20,20	7 575,00

5 - Komunikace

167 000,00

4	K	113108441R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., bez živ. pojiva	m2	1 250,000	18,20	22 750,00
5	K	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	2 500,000	75,90	189 750,00

99 - Staveništní přesun hmot

13 560,39

6	K	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	443,150	30,60	13 560,39
---	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 Česká Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25

381 01 Český Krumlov

IČO: 00246107

Podle...

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přisečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přisečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Převedení meliorace**
Popis změny:

Při realizaci trasy kanalizace u ČOV byla nalezena stávající meliorace, která musela být převedena do vodního toku.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
0,00 Kč	62 954,17 Kč	62 954,17 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		76 174,55 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.



Datum vystavení:

26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:

Odsouhlasení ZL




OBEC PŘÍSEČNÁ

Přisečná 25

Za Objednatele

381 01 Český Krumlov


IČO: 00246107



Datum odsouhlasení:

Počet výtisků ZL: 2

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206

370 01 České Budějovice - Vrábče

IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

tel.: 775 344 458, 604 321 288



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přísečná upravy
 Objekt: 02 ZL 20 Pol - 02 Změnové listy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				62 954,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				62 954,17
DPH základní	21,00%	ze	62 954,17	13 220,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 174,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
 381 01 Česká Budějovice - Vrábče
 IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 02 - převedení meliorace

Místo:

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 954,17
1 - Zemní práce	22 459,69
2 - Základy a zvláštní zakládání	40 494,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 954,17

ROZPOČET

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 02 - převedení meliorace

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 954,17

1 - Zemní práce

22 459,69

1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	85,800	164,25	14 092,65
2	K	132201219R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	85,800	21,15	1 814,67
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,740	68,76	1 769,88
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	57,200	83,61	4 782,49

2 - Základy a zvláštní zakládání

40 494,48

5	K	212531111R00	Výplň odvodňov. tratičodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	28,600	560,00	16 016,00
6	K	212792212U00	Potrubí dren plast flex DN 150	m	104,000	140,00	14 560,00
7	K	213151122R00	Montáž geotextilie vč. dodávky	m2	176,800	56,10	9 918,48

Ing. Lubomír Štros

 Zastávka - Pod klukem 206
 370 01 České Budějovice - Vrábče
 IČ: 29 18 750, Mobil: 604 483 860


 Ing. Lubomír Štros
 370 01 České Budějovice - Vrábče
 IČ: 29 18 750, Mobil: 604 483 860



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přisečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107

Podhájka

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přísečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přísečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Ruční výkopy**
Popis změny:

Při realizaci trasy B1 a G bylo nutné z důvodu nepředpokládaných vedení rozvodů EON použít místo předpokládané strojní technologie ruční výkopy. V době projektu byly rozvody vedené vzduchem.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
354 103,60 Kč	1 072 352,39 Kč	718 248,79 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		869 081,04 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.

Datum vystavení: 26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Odsouhlasení ZL

Datum odsouhlasení:

Za Objednatele

Počet výtisků ZL: 2

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
Č. 129 18 750, Mobil: 604 483 860

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přísečná upravy
 Objekt: ZL 03 - ruční výkopy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				718 248,79
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				718 248,79
DPH základní	21,00%	ze	718 248,79	150 832,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	869 081,04

Projektant

Ing. Lubomír Štros

 Zastávka - Pod klukem 206
 371 01 České Budějovice - Vrábče
 IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

 **OBEC PŘÍSEČNÁ**
 Přísečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 03 - ruční výkopy

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	718 248,79
1 - Zemní práce	593 442,46
2 - Zakládání	34 800,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	6 865,50
96 - Bourání konstrukcí	23 345,40
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	59 795,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	718 248,79

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 03 - ruční výkopy

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

718 248,79

1 - Zemní práce

593 442,46

1	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-435,810	147,90	-64 456,30
2	K	132201219R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-435,810	21,15	-9 217,38
3	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	435,807	800,00	348 645,60
4	K	132212209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	435,807	149,00	64 935,24
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	435,807	31,50	13 727,92
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	110,000	278,00	30 580,00
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	-130,742	50,76	-6 636,46
8	K	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	130,742	805,00	105 247,31
9	K	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	435,807	80,70	35 169,62
10	K	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	4 358,070	73,50	320 318,15
11	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-435,807	616,68	-268 753,46
12	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	435,807	54,80	23 882,22

2 - Zakládání

34 800,00

13	K	220260732	Montáž kabelového žlabu	m	100,000	115,00	11 500,00
14	M	592133920	Žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 100x31x26 cm	kus	100,000	233,00	23 300,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

6 865,50

15	K	935111211R00	Osazení přík. žlabu do šterkopisku z tvárníc 80 cm	m	69,000	99,50	6 865,50
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

96 - Bourání konstrukcí

23 345,40

16	K	113107142	Ruční bourání asfaltu do 10 cm	m2	160,000	153,00	24 480,00
			133,33*1,2		160,000		
17	K	113151114	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	-160,000	31,50	-5 040,00
18	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	69,000	56,60	3 905,40

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot


59 795,43


19	K	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	48,300	103,50	4 999,05
20	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem do 50 m	t	192,268	152,00	29 224,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997221159	Příplatek ZKD 10 u vodorovné dopravy suti stavebním kolečkem	t	961,340	26,60	25 571,64


Ing. Lubomír Štros

 Zastávka - Pod klukem 208
 370 01 České Budějovice - Vrábče
 IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860




OBEC PŘÍSEČNÁ
 Přísečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107


ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přisečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přisečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Změna materiálu potrubí na trase A**
Popis změny:

Při realizaci trasy A bylo nutné z důvodu křížení se zatrubněným potokem změnit materiál kanalizačního potrubí z pevnosti SN 8 na SN 16.


Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
194 995,31 Kč	498 757,76 Kč	303 762,45 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		367 552,56 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.



Datum vystavení:

26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:

Odsouhlasení ZL

Za Objednatele



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přisečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Datum odsouhlasení:



Počet výtisků ZL: 2

Ing. Lubomír Štros



Čestná - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775 344 458, 604 321 288



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 04 - změna materiálu potrubí

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	303 762,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	303 762,45
DPH základní 21,00% ze 303 762,45	63 790,11
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	367 552,56

Projektant

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přisečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 04 - změna materiálu potrubí

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	303 762,45
8 - Trubní vedení	303 762,45
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	303 762,45

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 04 - změna materiálu potrubí

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

303 762,45

8 - Trubní vedení

303 762,45

1	M	28614264	Trubka kanaliz. PVC KG SN8 DN 400/11,7 d.5,0m vč.	kus	27,106	7 193,70	194 995,31
2	M	286152540	Trubka kanaliz. PVC KG SN16 DN 400 d.5,0m vč. těsnícího kroužku	kus	27,106	18 400,00	498 757,76



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Ing. Lubomír Štros



Postávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přisečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přisečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Nerealizované úseky**
Popis změny:


Při realizaci bylo zjištěno, že část dešťové kanalizace v komunikaci lze využít pro odvod splaškových vod. Byly provedeny kamerové zkoušky a na jejich základě bylo rozhodnuto o využití této části kanalizace pro účely odvodu splaškových vod. Z tohoto důvodu se část kanalizace nerealizovala.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
435 169,54 Kč	109 340,00 Kč	-325 829,54 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		-394 253,74 Kč

Za Zhotovitele



Datum vystavení: 26.10.2017

Auböck s.r.o.

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přisečná 25

381 01 Český Krumlov

IČO: 00246107

Datum odsouhlasení:

Odsouhlasení ZL

Za Objednatele



Počet výtisků ZL: 2

Ing. Lubomír Štros

Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880
FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZI
 Objekt: ZL 05 - nerealizované úseky

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-325 829,54
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-325 829,54
DPH základní	21,00%	ze	-325 829,54	-68 424,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-394 253,74

Projektant

Ing. Lubomír Štros

 Zastávka - Pod klukem 206
 370 01 České Budějovice - Vrábče
 IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

 **OBEC PŘÍSEČNÁ**
 Přísečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: ZL 05 - nerealizované úseky

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-325 829,54
1 - Zemní práce	-141 236,92
4 - Vodorovné konstrukce	-4 387,50
5 - Komunikace	-22 636,36
8 - Trubní vedení	-118 785,42
96 - Bourání konstrukcí	-15 765,75
99 - Staveništní přesun hmot	-3 753,83
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-19 263,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-325 829,54

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ1

Objekt: ZL 05 - nerealizované úseky

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-325 829,54

1 - Zemní práce

-141 236,92

1	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-114,604	147,90	-16 949,89
2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-114,604	21,15	-2 423,87
3	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-91,683	229,95	-21 082,51
4	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-91,683	45,09	-4 133,99
5	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	-22,921	766,80	-17 575,67
6	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	-3 751,879	18,00	-67 533,82
7	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-3 751,879	9,00	-33 766,91
2	K	1511011102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	-178,650	31,50	-5 627,48
4	K	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-178,650	13,50	-2 411,78
5	K	151811113	Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	77,000	155,00	11 935,00
6	K	151811213	Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení	m2	3 850,000	25,30	97 405,00
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	-68,762	50,76	-3 490,37
9	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-58,192	616,68	-35 885,53
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-58,192	13,50	-785,59
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-171,016	74,61	-12 759,50
12	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-21,224	316,35	-6 714,24
13	K	583415056	Kamenivo drcené frakce 8/16	T	-48,957	397,00	-19 435,77

4 - Vodorovné konstrukce

-4 387,50

14	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého písek	m3	-7,150	495,00	-3 539,25
15	K	460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	-65,000	13,05	-848,25

5 - Komunikace

-22 636,36

16	K	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	-14,300	217,80	-3 114,54
17	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	-23,881	212,40	-5 072,32
18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	-169,000	85,50	-14 449,50

8 - Trubní vedení

-118 785,42

19	K	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	-65,000	28,44	-1 848,60
----	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-65,000	23,85	-1 550,25
21	K	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 100 mm, dno přímé V hloubka	kus	-3,000	17 658,00	-52 974,00
22	M	28614261	Trubka kanaliz. PVC KG SN 8 DN 300/9,2 dl. 5,0m vč.	kus	-14,209	4 325,40	-61 459,61
23	M	28656388	Vložka šachtová kanalizační DN 300 mm	kus	-4,000	238,24	-952,96

96 - Bourání konstrukcí

-15 765,75

24	K	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	-71,500	40,50	-2 895,75
25	K	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	-97,500	31,50	-3 071,25
26	K	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	-65,000	150,75	-9 798,75

99 - Staveništní přesun hmot

-3 753,83

27	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	-75,835	49,50	-3 753,83
----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

-19 263,76

28	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-31,486	37,35	-1 176,00
29	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	-598,234	9,63	-5 760,99
30	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-31,486	103,50	-3 258,80
31	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-31,486	288,00	-9 067,97



Podlahka

Ing. Lubomír Štros
KEY PROJECT
Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

12

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přisečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přisečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Změna velikosti a pozice stabilizační nádrže**
Popis změny:

Z důvodu zjištěné nestability svahu a silné erozní činnosti stávajícího vodního toku, nešlo realizovat projektované řešení stabilizační nádrže. Nádrž se zmenšila a přesunula dále od svahu, dále došlo k zatrubnění vodního toku, tak aby při povodňových stavech nedošlo k sesuvu přilehlého svahu do nádrže.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
1 075 650,03 Kč	584 590,38 Kč	-491 059,65 Kč
		Celkové navýšení/ponížení bez DPH
		-594 182,18 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.

Datum vystavení:

26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:

Odsouhlasení ZL

Za Objednatele

Počet výtisků ZL: 2



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25

381 01 Český Krumlov

IČO: 00246107

Datum odsouhlasení:

Ing. Lubomír Štros



Základna - Pod klukem 206

370 01 České Budějovice - Vrábče

IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 06 - změna velikosti a pozice stabilizační nádrže

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-491 059,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-491 059,65
DPH základní 21,00% ze -491 059,65	-103 122,53
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-594 182,18

Projektant

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 463 860

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 06 - změna velikosti a pozice stabilizační nádrže

Místo: **Datum:** 16. 10. 2017

Objednatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-491 059,65
1 - Zemní práce	-52 058,39
2 - Základy a zvláštní zakládání	-182 202,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	-205 184,16
5 - Komunikace	-25 948,80
99 - Staveništní přesun hmot	-25 666,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-491 059,65

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 06 - změna velikosti a pozice stabilizační nádrže

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-491 059,65

1 - Zemní práce

-52 058,39

1	K	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	-3 388,970	46,17	-156 468,74
2	K	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	-1 694,485	20,61	-34 923,34
3	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-418,500	76,23	-31 902,26
4	K	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	-250,000	76,23	-19 057,50
5	K	131201119R00	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-334,250	15,03	-5 023,78
6	K	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-334,800	115,65	-38 719,62
7	K	131301113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	-200,000	115,65	-23 130,00
8	K	131301119R00	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	-267,400	31,05	-8 302,77
9	K	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-83,700	418,95	-35 066,12
10	K	131401113R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	-50,000	382,95	-19 147,50
11	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-14,490	122,40	-1 773,58
12	K	132201219R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-7,245	21,15	-153,23
13	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-11,592	270,45	-3 135,06
14	K	132301219R00	Příplatek za leplivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-5,796	45,09	-261,34
15	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	-0,290	766,80	-222,37
16	K	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	-4 754,950	31,50	-149 780,93
34	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4 130,400	117,00	483 256,80
33	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	2 753,630	36,80	101 333,58
17	K	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	-96,000	24,30	-2 332,80
18	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-4 254,950	13,50	-57 441,83
19	K	173103102R00	Uložení sypaniny do přechod.vrstev š. nad 2,5 m	m3	-500,000	51,66	-25 830,00
20	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-500,000	9,45	-4 725,00
21	K	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-102,000	9,45	-963,90
22	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	-550,000	32,94	-18 117,00
23	K	1890001	Očištění a ochrana základové spáry pod hrází před	m2	-5,400	31,50	-170,10

2 - Základy a zvláštní zakládání

-182 202,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	211571102R00	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku tříděného 0 - 8 mm	m3	-54,000	566,00	-30 564,00
25	K	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam.; hrubé drcen. 63 mm	m3	-180,000	560,00	-100 800,00
26	K	212792211U00	Potrubí dren plast flex DN 100	m	-240,000	60,60	-14 544,00
27	K	213151122R00	Montáž geotextilie vč. dodávky	m2	-540,000	56,10	-30 294,00
27	K	2127990001	Vyústění drenáže do vodoteče	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

-205 184,16

28	K	457950001	Zpevněné dno stabilizační nádrže přítoku- způsob p	m2	-200,000	270,00	-54 000,00
29	K	462512161R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	m3	-6,480	1 082,70	-7 015,90
30	K	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.lice	m3	-90,450	1 593,90	-144 168,26
-90,44984002				-90,450			

5 - Komunikace

-25 948,80

31	K	564762111R01	Podklad z kam.drceného 32-63 se zakalením prodlívko	m2	-136,000	190,80	-25 948,80
----	---	--------------	---	----	----------	--------	------------

99 - Staveništní přesun hmot

-25 666,30

32	K	998331022R00	Přesun hmot pro ČOV	t	-335,507	76,50	-25 666,30
----	---	--------------	---------------------	---	----------	-------	------------



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107


Podkládka

Ing. Lubomír Štros

Štros



Zastávka - Pod klukem 206
381 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 29 18 750, Mobil: 804 483 880



ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přisečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přisečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Zatrubnění vodního toku**
Popis změny:

Z důvodu zjištěné nestability svahu a silné erozní činnosti stávajícího vodního toku, nešlo realizovat projektované řešení přeložení vodního toku a muselo dojít k zatrubnění vodního toku, tak aby při povodňových stavech nedošlo k sesuvu přilehlého svahu do nádrže.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
0,00 Kč	1 495 747,00 Kč	1 495 747,00 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		1 809 853,87 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.



Datum vystavení:

26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25

381 01 Český Krumlov


IČO: 00246107

Odsouhlasení ZL

Datum odsouhlasení:

Za Objednatele

Ing. Lubomír Štros



PROJEKT

Počet výtisků ZL: 2

Žalovka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860



FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy
 Objekt: ZL 07 - zatrubnění vodního toku

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 10. 2017
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				1 495 747,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 495 747,00
DPH základní	21,00%	ze	1 495 747,00	314 106,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 809 853,87

Projektant

 Ing. Lubomír Štros

 Zastávka - Pod klukem 206
 370 01 České Budějovice - Vrábče
 IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC PŘÍSEČNÁ
 Přisečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná úpravy

Objekt: ZL 07 - zatrubnění vodního toku

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 495 747,00
1 - Zemní práce	596 880,92
2 - Zakládání	143 451,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 069,68
4 - Vodorovné konstrukce	20 412,00
8 - Trubní vedení	587 720,00
99 - Staveništní přesun hmot	5 213,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 495 747,00

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 07 - Zatrubnění vodního toku

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 495 747,00**

1 - Zemní práce **596 880,92**

1	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	453,000	270,45	122 513,85
2	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	226,500	45,09	10 212,89
3	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	390,000	766,80	299 052,00
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	252,900	115,20	29 134,08
5	K	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	432,000	31,50	13 608,00
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	432,000	13,50	5 832,00
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	314,786	83,61	26 319,26
9	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	115,000	772,00	88 780,00
8	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	151,200	9,45	1 428,84

2 - Zakládání **143 451,00**

17	K	463212300	Rovnanina ze zához. kam. nad 3 m3, 200 kg, urov. líce	m3	90,000	1 593,90	143 451,00
15*10*2*0,3					90,000		
vykamenování na přítoku a odtoku do zatrubněného potoka							

3 - Svislé a kompletní konstrukce **142 069,68**

9	K	311321815U00	Zed' nosná ŽB C30/37 pohledový	m3	12,000	3 400,00	40 800,00
10	K	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	2,400	28 720,00	68 928,00
11	K	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz.	m2	49,600	481,50	23 882,40
12	K	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	49,600	170,55	8 459,28

4 - Vodorovné konstrukce **20 412,00**

13	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	30,240	675,00	20 412,00
----	---	--------------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

8 - Trubní vedení **587 720,00**

14	K	871490410	Montáž kanalizačního potrubí DN 1000	m	84,000	630,00	52 920,00
15	M	286173180	trubka kanalizační, 6 m, DN 1000	kus	14,000	38 200,00	534 800,00


99 - Staveništní přesun hmot **5 213,40**

16	K	998331027R00	Přesun hmot pro ČOV		68,149	76,50	5 213,40
----	---	--------------	---------------------	--	--------	-------	----------



OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 804 483 860

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přísečná
č.projektu: 345
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přísečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Změna provedení septiku**
Popis změny:

Z důvodu nepříznivých geologických a hydrogeologických poměrů v místě septiku, došlo ke změně provedení septiku z plastového na železobetonový.

Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
244 066,84 Kč	322 000,00 Kč	77 933,16 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		94 299,12 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.

Datum vystavení:

26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Za objednatele:



OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Datum převzetí:

Odsouhlasení ZL

Pohládka

Datum odsouhlasení:

Za Objednatele

Ing. Lubomír Štros



Počet výtisků ZL: 2

Zeměanka - Pod klukem 208
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná upravy

Objekt: ZL 08 - změna provedení septiku

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				77 933,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				77 933,16
DPH základní	21,00%	ze	77 933,16	16 365,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		94 299,12

Projektant

Ing. Lubomír Štros

 Zastávka - Pod klukem 206
 371 01 Česká Budějovice - Vrábče
 IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




OBEC PŘÍSEČNÁ
 Přisečná 25
 381 01 Český Krumlov
 IČO: 00246107

Podpis

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přisečná úpravy

Objekt: ZL 08 - změna provedení septiku

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	77 933,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-244 066,84
801 - Přípravné a pomocné práce	322 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 933,16

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 08 - změna provedení septiku

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 933,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-244 066,84

1	K	380321332R00	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 16/20 do 30 cm	m3	-54,588	2 380,50	-129 946,73
2	K	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřřz.	m2	-145,760	481,50	-70 183,44
3	K	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	-145,760	170,55	-24 859,37
4	K	380361921RT5	Výztuž kompl.kstr.svařovanou sítí z drátů tažených	t	-0,902	21 150,00	-19 077,30

801 - Přípravné a pomocné práce

322 000,00

5	K	80130000	Příplatek za provedení septiku PREFA	kpl	1,000	322 000,00	322 000,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------



OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107


Podlehlá

Ing. Lubomír Štros

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 880



ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Stavba: Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Přísečná
č.projektu: 390
Datum vystavení: 26.10.2017
Objednatel: Obec Přísečná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Název ZL: **Změna povrchu zpevněné plochy u ČOV**
Popis změny:

Z důvodu nepříznivých hydrogeologických podmínek v oblasti ČOV došlo ke změně povrchu zpevněných ploch.


Stručný přehled (ne)provedených prací potřebných k ZL

Dopad do ceny (bez DPH):

Cena z rozpočtu	Cena nového řešení	Celkové navýšení/ponížení bez DPH
182 855,04 Kč	210 165,39 Kč	27 310,35 Kč
		Celkové navýšení/ponížení vč. DPH
		33 045,52 Kč

Za Zhotovitele

Auböck s.r.o.



Datum vystavení:

26.10.2017

Potvrzení předání/převzetí ZL

Datum převzetí:

Za objednatele:

Odsouhlasení ZL

Za Objednatele




OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25


381 01 Český Krumlov

IČO: 00246107

Datum odsouhlasení:



Ing. Lubomír Štros



Počet výtisků ZL: 2

Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 125 18 750, Mobil: 604 483 860



FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

tel.: 775 344 458, 604 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL Přísečná úpravy

Objekt: ZL 09 - Změna povrchu zpevněné plochy u ČOV

JKSŮ:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	27 310,35
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	27 310,35

DPH základní	21,00%	ze	27 310,35	5 735,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 045,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Ing. Lubomír Štros

Zatávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 850

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 09 - Změna povrchu zpevněné plochy u ČOV

Místo:

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 310,35
1 - Zemní práce	8 852,40
5 - Komunikace	18 189,02
99 - Staveništní přesun hmot	268,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 310,35

ROZPOČET

Stavba: ZL Přísečná upravy

Objekt: ZL 09 - Změna povrchu zpevněné plochy u ČOV

Misto: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	27 310,35
--------------------	-----------

5 - Komunikace	8 852,40
----------------	----------

1	K	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	588,000	150,50	88 494,00
2	K	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	1 116,000	75,90	84 704,40
3	K	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	-588,000	279,50	-164 346,00

91 - Doplňující práce na komunikaci	18 189,02
-------------------------------------	-----------

4	K	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	-197,960	29,39	-5 818,04
5		916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	98,000	226,00	22 148,00
6		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-98,000	129,50	-12 691,00
7	K	59217496	Obrubník silniční oblouk,vnitřní ABO 2-15 IO R 1	kus	98,980	147,00	14 550,06

99 - Staveništní přesun hmot	268,93
------------------------------	--------

8	K	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	8,789	30,60	268,93
---	---	--------------	--	---	-------	-------	--------




OBEC PŘÍSEČNÁ

Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Ashtabula

Ing. Lubomír Štros



Zastávka - Pod klukem 206
370 01 České Budějovice - Vrábče
IČ: 129 18 750, Mobil: 604 483 860

姓名: 王明
 学号: 123456789
 日期: 2023.10.27
 地点: 北京市朝阳区