



DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

"Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč"

Město Skuteč

Se sídlem: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Zastoupené: Pavlem Bezděkem, starostou

IČ: 00270903

DIČ: CZ00270903

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5029531/0100

Kontaktní spojení: tel: + 420 469 326 403

email: mesto@skutec.cz

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STAYER Luže s. r. o.

Se sídlem Zdislav 38, 538 54 Luže

Zastoupený: *Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým*

IČO 035 64 240

DIČ CZ03564240

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 269326724/0300

Kontaktní spojení: tel: 777 172 952, 777 572 071

email: stayer@stayer.cz

jako „zhotovitel“, na straně druhé

dále jen „Smluvní strany“ se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA

Navýšení ceny za stavební dílo na základě změn, jejichž popis, specifikaci a zdůvodnění včetně navýšení ceny obsahují změnové listy č. 1 – 14.

Změnový list č. 1-7	610 692 Kč bez DPH
Změnový list č. 8	16 946 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	110 382 Kč bez DPH
Změnový list č. 10	7 480 Kč bez DPH
Změnový list č. 11	109 851 Kč bez DPH
Změnový list č. 12	83 938 Kč bez DPH
Změnový list č. 13	20 736 Kč bez DPH
Změnový list č. 14	20 038 Kč bez DPH
Změny celkem	980 063 Kč bez DPH

4.3 Cena za zhotovení díla činí	15 302 582,6 Kč bez DPH
	3 213 541,7 Kč DPH 21 %
	18 516 124,3 Kč včetně DPH

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Skuteč na jejím 103. zasedání dne 29. 10. 2018 pod číslem usnesení 08/103/2018.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1-7
2. Změnový list č. 8
3. Změnový list č. 9
4. Změnový list č. 10
5. Změnový list č. 11
6. Změnový list č. 12
7. Změnový list č. 13

8. Změnový list č. 14


Ve Skutči 01-11-2018



Pavel Bezděk
starosta města Skuteč

STAVÉR Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel.: 777672071, 777172952

V Luži 01-11-2018



Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti STAVÉR
Luže s. r. o.



Firma je zapsána v obchodním rejstříku,
veřejněn Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 34289



V Luži, dne 2. 10. 2018

REKAPITULACE ZMĚN

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

0. Změna č. 1-7 - změny ve stropu, bourání starého topného materiálu, bourání atiky, demontáž kanalizační šachty, bourání podpěrných zdí keramických stropů, bourání základových patek, doprava sutí a výkopků	610 692,- Kč bez DPH
8. Vícepráce 15.6.2018 – 17.6.2018 - betonáž fabionů, zazdění topné šachty, obkopání kabelu ČEZ, ruční kopání svodu dešťové vody, odbourání ŽB panelu	16 946,- Kč bez DPH
9. Změna betonáže vnitřních mazanin	110 382,- Kč bez DPH
10. Vícepráce 18.6.2018 – 19.6.2018 - svařování I-profilů na střešní konstrukci, odbourání betonových bloků	7 480,- Kč bez DPH
11. Změnový list – izolace proti vodě, změna svítidel v krčku, SDK, změna ústředny, zábradlí, střecha	109 851,- Kč bez DPH
12. Vícepráce – dobetonování atik, vyrovnání stávajících zdí pod obklady, vzduchotechnika, kopání přípojky elektro, kompletace mycích boxů, osazení ACO roštů	83 938,- Kč bez DPH
13. SDK příčka + kastlíky	20 736,- Kč bez DPH
14. Úprava chodníku u vstupu, nájezdy, zábradlí	20 038,- Kč bez DPH
Cenové navýšení změn	980 063 Kč bez DPH

STAVÉR Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel.: 777672071, 777172952

STAVÉR Luže s.r.o.
zast. Petrem Kerhartem, jednatelem

Změnový list č. 1 - 7

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD


Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135
--------	--

Popis změny	Změny ve stropu - ubourání druhého stropu a podstojkování, bourání starého topného kanálu, bourání atiky, demontáž kanalizační šachty, bourání podpěrných zdí keramických stropů, bourání základových patek, doprava suti a výkopků
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 610 691,98,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Jelikož k těmto nebyla stávající dokumentace, nemohl projektant tušit, že stropy budou dvojité.



Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		17 -10- 2018
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		17 -10- 2018
Pavel Bezděk		17 -10- 2018



Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	1	Změny ve stropu - ubourání druhého stropu a podstojkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				66 619,27		1,06
1	411354175	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	192,43000	278,00	53 495,54	0,01	1,06
2	411354176	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	192,43000	68,20	13 123,73	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				70 017,19		0,00
3	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,10000	194,50	10 133,45	0,00	0,00
4	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 146,20000	15,60	17 880,72	0,00	0,00
		celkem do 23 km :						
		52,1*22		1 146,20000				
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	52,10000	257,00	13 389,70	0,00	0,00
6	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	104,20000	28,60	2 980,12	0,00	0,00
		celkem do 20 m :						
		52,1*2		104,20000				
7	979012112	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	52,10000	332,00	17 297,20	0,00	0,00
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, Int. poznámka	t	52,10000	160,00	8 336,00	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				42 517,41		0,06
9	981511111	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	28,86450	1 473,00	42 517,41	0,00	0,06
		postupné ubourání "druhého stropu" : 192,43*0,15		28,86450				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				329,26		0,00
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,11994	294,00	329,26	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	2	Bourání starého topného kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				43 567,63		0,00
1	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,42000	194,50	6 305,69	0,00	0,00
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	713,24000	15,60	11 126,54	0,00	0,00
		celkem do 23 km :						
		32,42*22		713,24000				
3	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,42000	257,00	8 331,94	0,00	0,00
4	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	64,84000	28,60	1 854,42	0,00	0,00
		celkem do 20 m :						
		32,42*2		64,84000				
5	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	32,42000	332,00	10 763,44	0,00	0,00
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, Int. poznámka	t	32,41000	160,00	5 185,60	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				116 364,13		0,02
7	981511114	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	13,45250	8 650,00	116 364,13	0,00	0,02
		ruční bourání, bourání bagrem s kladivem :						
		krycí desky : 0,15*1,5*27,3		6,14250				
		žlab tvaru U : 7,31		7,31000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5,18		0,00
8	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01762	294,00	5,18	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	3	Bourání atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 986,90		0,00
1	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,64000	194,50	2 458,48	0,00	0,00
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	278,08000	15,60	4 338,05	0,00	0,00
		celkem do 23km :						
		12,64*22		278,08000				
3	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,64000	257,00	3 248,48	0,00	0,00
4	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	25,28000	28,60	723,01	0,00	0,00
		celkem do 20 m :						
		12,64*2		25,28000				
5	979012112	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	12,64000	332,00	4 196,48	0,00	0,00
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, Int. poznámka	t	12,64000	160,00	2 022,40	0,00	0,00
Díl: 98		Demolice				12 106,42		0,01
7	981511112	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	6,31200	1 918,00	12 106,42	0,00	0,01
		voštinová cihla probetonovaná : 26,3*0,8*0,3		6,31200				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3,71		0,00
8	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01262	294,00	3,71	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	4	Demontáž kanalizační šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 833,07		0,00
1	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,20000	5 735,00	6 882,00	0,00	0,00
		demontáž revizní šachty kanalizace zasahující do zákl		1,20000				
		pasů : 1,2						
2	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,94000	194,50	571,83	0,00	0,00
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,68000	15,60	1 009,01	0,00	0,00
		celkem do 23km :						
		2,94*22		64,68000				
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,94000	257,00	755,58	0,00	0,00
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,88000	28,60	168,17	0,00	0,00
		celkem do 20 m :						
		2,94*2		5,88000				
6	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,94000	332,00	976,08	0,00	0,00
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,94000	160,00	470,40	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,82		0,00
8	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00280	294,00	0,82	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	5	Bourání podpěrných zdí keramických stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				59 039,61		0,02
1	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	7,03125	5 735,00	40 324,22	0,00	0,02
		112,5*0,25*0,25		7,03125				
2	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,10000	194,50	2 742,45	0,00	0,00
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	310,20000	15,60	4 839,12	0,00	0,00
		celkem do 23km :						
		14,1*22		310,20000				
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,10000	257,00	3 623,70	0,00	0,00
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	28,20000	28,60	806,52	0,00	0,00
		celkem do 20 m :						
		14,1*2		28,20000				
6	979012112	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	14,10000	332,00	4 681,20	0,00	0,00
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, Int. poznámka	t	12,64000	160,00	2 022,40	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4,82		0,00
8	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01638	294,00	4,82	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	6	Bourání základových patek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				92 796,96		0,02
1	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	10,29000	5 735,00	59 013,15	0,00	0,02
		bourání základových patek : 14*0,7*0,7*1,5		10,29000				
2	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,18000	194,50	4 897,51	0,00	0,00
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	550,39600	15,60	8 586,18	0,00	0,00
		celkem do 23km :						
		25,018*22		550,39600				
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,18000	257,00	6 471,26	0,00	0,00
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	50,36000	28,60	1 440,30	0,00	0,00
		celkem do 20 m :						
		25,18*2		50,36000				
6	979012112	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	25,18000	332,00	8 359,76	0,00	0,00
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,18000	160,00	4 028,80	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,05		0,00
8	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,02398	294,00	7,05	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2018-015	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Skuteč
O:	SO-03	Změny
R:	7	Doprava suti a výkopků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				35 952,82		0,00
1	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 745,28250	20,60	35 952,82	0,00	0,00
Celkem do 23 km : 134,2525*13				1 745,28250				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				43 539,73		0,00
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-620,22400	15,60	-9 675,49	0,00	0,00
celkem do 5 km :				-620,22400				
155,056*-4								
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 411,23200	15,60	53 215,22	0,00	0,00
nejbližší skládka Tuněchody celkem do 23km :								
155,056*22				3 411,23200				

Změnový list č. 8

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD


Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135
---------------	--

Popis změny	Betonáž fabionů na dně výkopu drenážní rýhy v délce 40 m, ruční obkopání kabelu ČEZ, ruční kopání rýhy pro svod vody do šachty, odbourání ŽB panelu
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 16 946,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Po vybagrování drenážní rýhy bylo navrženo statikem řešení proti odtékání vody z drenáže pod budovu. Při zjišťování existence sítí pod budovou a v jejím okolí, bylo zjištěno že v místě zemních prací se nachází kabel ve vlastnictví ČEZ, který bylo nutno obkopat ručně, a zajistit proti zemním pracím, které by se mohly v budoucnu provádět. Z důvodu objevení a vytyčení kabelu v ochranném pásmu bylo provedeno ruční kopání rýhy pro svod dešťové vody. Při hrabání bagrem byla zjištěna přítomnost ŽB panelu, kvůli rýze pro svod dešťové vody.




Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		17 -10- 2018
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		17 -10- 2018
Pavel Bezděk		17 -10- 2018



V Luži 20.6.2018

Dodací list

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

vícepráce 15.6.2018 - 17.6.2018

Práce:

cena

- betonáž fabionů na dně výkopu drenážní rýhy v délce 40 m, tato skutečnost byla objevena po vybagrování drenážní rýhy, statik vyfotil a navrhnul řešení proti podtékání vody z drenáže pod budovu			
- pracovníci	2 x 4 hod	8 hod	280,00 Kč /hod
- prostý beton		0,5 m3	2 000,00 Kč /hod
			2 240,00 Kč
			1 000,00 Kč
- zazdění topné šachty objeveného při výkopových pracích			
- pracovníci	2 x 2,5 hod	5 hod	280,00 Kč /hod
- prostý beton		0,2 m3	2 000,00 Kč /m3
- ztracené bednění tl.10		8 ks	21,85 Kč /ks
			1 400,00 Kč
			400,00 Kč
			174,80 Kč
- ruční obkopání kabelu ČEZ (2 kabely) v délce 7m, zabalen do kopoflexu ø 200 (podélně řízlý), řez zabalen igelitovým rukávem a stažen zdrhovacími páskami (10 ks) a výkop zapískován			
- pracovníci	2 x 3 hod	6 hod	280,00 Kč /hod
	3 x 1,5 hod	4,5 hod	280,00 Kč /hod
- kopoflex ø 200		7 m	210,45 Kč /m
- zdrhovací pásy 1m		10 ks	13,80 Kč /ks
- písek		0,3 m3	600,00 Kč /m3
			1 680,00 Kč
			1 260,00 Kč
			1 473,15 Kč
			138,00 Kč
			180,00 Kč
- ruční kopání uložené rýhy pro svod dešťové vody do šachty, z důvodu objevení a vytyčení kabelu v ochranném pásmu výkopu, délka výkopu 8,5m, hloubka 0,8m, šířka 0,6m			
- pracovníci	1 x 10 hod	10 hod	280,00 Kč /hod
	1 x 8 hod	8 hod	280,00 Kč /hod
	2 x 1,5 hod	3 hod	280,00 Kč /hod
			2 800,00 Kč
			2 240,00 Kč
			840,00 Kč
- odbourání ŽB panelu objeveného při hrabání bagrem, délka odbourání 2,1m, tl. ŽB panelu 0,2m (vše dle fotodokumentace), rýha pro svod dešťové vody - kanalizace ze střechy jídelny			
- pracovníci	2 x 2 hod	4 hod	280,00 Kč /hod
			1 120,00 Kč

Cena celkem bez DPH

16 946 Kč


Změnový list č. 9	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135

Popis změny	Změna betonáže vnitřních mazanin.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 110 382,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Z důvodu technologických procesů, nebylo možné garantovat nalepení obkladů na jiný podklad, zůstatková vlhkost podkladu by byla moc vysoká.




Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		17 -10- 2018



Změnový list

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

- změna betonáže vnitřních mazanin

				cena
- rychlovazné pojivo		1 kpl	92 532,81 Kč /kpl	92 533 Kč
- půjčovní mixokret		2 dny	4 244,65 Kč /den	8 489 Kč
- dopravné (Skuteč - Praha - Skuteč	250km x 2)	500 km	12,00 Kč /km	6 000 Kč
- práce		12 hod	280,00 Kč /hod	3 360 Kč

Cena celkem bez DPH

110 382 Kč



Změnový list č. 10

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD


Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135
--------	--

Popis změny	Při bouracích pracích byly objeveny nosné prvky, které nejsou nijak propojeny ani spojeny. Bylo provedeno odbourání 2 ks betonových bloků na východní straně jídelny.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 7 480,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Na základě doporučení statika bylo provedeno svaření těchto průvlaků plechem P8x60. Betonové patky se bouraly, protože překážely vybudování nových základů.



Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		17 -10- 2018
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		17 -10- 2018



V Luži 9.7.2018

Dodací list

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

vícepráce 18.6.2018 - 19.6.2018

				cena
<u>Práce:</u>				
18.06.2018 - svařování (spojení) nosných I-profilů na střešní konstrukci jídelny (dle fotodokumentace)				
- při bouracích pracích byly objeveny nosné prvky, které nejsou nijak propojeny ani spojeny, na základě doporučení statika bylo provedeno svaření těchto průvlaků plechem P8x60, počet svařených průvlaků 7ks				
- pracovníci	2 x 3,5 hod	7 hod	280,00 Kč /hod	1 960,00 Kč
- ocelová pásovina tl. 8mm x š. 60 mm	2,2 m		87,50 Kč /m	192,50 Kč
19.06.2018 - odbourání betonových bloků 2 ks na východní straně jídelny, rozměry 0,8 x 0,9 x 1 m				
- pracovníci	2 x 7 hod	14 hod	280,00 Kč /hod	3 920,00 Kč
- půjčovací zbjíječka		1 kpl	1 300,00 Kč /kpl	1 300,00 Kč
- řezný kotouč na kámen ø230		1 ks	50,00 Kč /ks	50,00 Kč
- řezný kotouč na kov ø115		2 ks	28,75 Kč /ks	57,50 Kč

Cena celkem bez DPH

7 480 Kč



Změnový list č. 11

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135
--------	--

Popis změny	Izolace proti vodě, změna svítidel v krčku, svislé konstrukce, konstrukce montované, změna telefonní ústředny, zábradlí
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 109 850,89,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	V průběhu stavby po nástupu odborné firmy - izolátoři střechy, bylo zjištěno že navržená skladba nebude fungovat dle planých norem, tudíž bylo domluveno, že bude osazena jedna vrstva separační vrstvy navíc. Na KD bylo zjištěno, že počet svítidel v krčku je nedostatečný a nebude dostatečně osvětlen krček a chodba pod rampou, tudíž bylo domluveno že bude osazeno více svítidel. V průběhu stavby bylo ohledáním slaboproudu zjištěno že stávající telefonní ústředna nebude komunikovat s nově navrženým telekomunikačním zařízením, tudíž byla zaměněna za vhodnější. Úprava zábradlí byla způsobena domodelováním nových zábradlí ke stávajícím konstrukcím.



Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		17 -10- 2018



Díl:	711	Izolace proti vodě						0,00
3	711141559R	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	370,36	97,40	36 073,06	370,36	36 073,06
4	711142559R	Izolace proti vlhkosti svislé pásy přilavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	33,50	115,00	3 852,50	33,50	3 852,50
5	628522592	Pás modifikovaný asfalt	m2	444,25	133,31	59 222,43	444,25	59 222,43
6	998711101R	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,21	888,00	1 966,75	2,21	1 966,75
Celkem za 711 Izolace proti vodě						101 114,75		101 114,75
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00
7	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36	257,00	93,21	0,36	93,21
8	979082121R	Připlavek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,73	28,60	20,75	0,73	20,75
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						113,96		113,96
vícepráce červenec								103 308,69

vícepráce srpen

Díl:	0	změna svítidel v krčku						
1	Pol_1	Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek	ks	2,00000	37,00	74,00		
9	Pol_9	Přepínač ř. 6 kryt	ks	2,00000	32,00	64,00		
10	Pol_10	Přepínač ř. 6 přístroj	ks	2,00000	182,00	364,00		
18	Pol_18	Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky	ks	2,00000	22,00	44,00		
1	Pol_1	D+M Kabel CYKY-0 3x1,5	m	18,00000	33,00	594,00		
1	Pol_1	A - Svítidlo podhledové LED panel 600x600mm 48W, IP20 - spektrum denního světla	ks	5,00000	1 434,00	7 170,00		
2	Pol_2	A - Svítidlo podhledové LED panel 600x600mm 48W, IP20 mont.	ks	5,00000	368,00	1 840,00		
5	Pol_5	C - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 2x58W IP65	ks	-1,00000	740,00	-740,00		
6	Pol_6	C - Svítidlo zářivkové přisazené s kompenzací 2x58W IP65 mont.	ks	-1,00000	368,00	368,00		
SDK								
3	Svislé konstrukce							
342264051R		Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární II. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,07	580,00	2 940,60		
763	Konstrukce montované							
954124202R		Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm,	m	6,80	706,00	4 800,80		
998763201R		Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,21	2 016,00	416,98		
Telefonní ústředna								
01		Telefonní ústředna - základní modul do 24 portů, LCR, možnost Mobility Extension, nástěnná verze	ks	-1,00000	7 800,00	-7800		
02		Modul 2 analogových vnitřních linek, CLIP	ks	-4,00000	2 500,00	-10000		
03		Modul 1 vnější linka / 1 vnitřní linka, reverzace	ks	-1,00000	2 504,70	-2504,7		

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTEČ
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 469 350 435

KX-TES824CE Panasonic - ks 1,00000 10 738,00 Kč 10 738,00
základní jednotka, 3x vnější analogová linka/8x hybridní vnitřní linka v základní výstavbě, až 8x vnější analogová linka/16x hybridní vnitřní linka + 8x analogová vnitřní linka, směrování ARS/LCR, provolba DISA s uvítacím hlášením (1 kanál, 180 sekund), zobrazení Caller-ID na analogové pobočce, příjem textových zpráv SMS, včetně napájecího zdroje.

Rozšiřovací karty:

KX-TE82494X Panasonic - ks 1,00000 7 418,00 Kč 7 418,00
identifikace CLIP, pro 3 vnější linky; pro KX-TEM824/TES824/TEA308 od ver.3.01

KX-TE82483CE Panasonic - ks 1,00000 7 116,00 Kč 7 116,00
karta 3x vnější analogová linka, 8x hybridních vnitřní linka - pobočka; pro KX-TEM824/TES824

zábradlí

POZN3	ÚPRAVA PŮVODNÍHO ZABRADLÍ ZKRÁCENÍM, POVRCH.ÚPRAVA, OBROUŠENÍ A NANESENÍ NOVÉHO NÁTĚRU ODSŤÍN RAL 3000	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
POZN7	ZABRADLÍ RAMPY včetně povrchové úpravy, dl 4500 mm, kompletní provedení	kus	1,00000	29 700,00	29 700,00
POZN43	ZABRADLÍ VENK. SCHODISTĚ včetně povrchové úpravy, dl. 2500 mm, kompletní provedení	kus	2,00000	13 200,00	26 400,00

střecha

712371801R	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	29,00000	532,00	15 428,00
712371801R	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm (náhrada za neprovedenou falcovanou krytinu-stříška)	m2	4,99100	532,00	2 655,21

109 850,89


Změnový list č. 12	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135

Popis změny	Bylo provedeno dobetonování atik na výšku stávajících, vyrovnání stávajících zdí pod obklady, osazení ACO roštů, dodávka a montáž vzduchotechniky, kopání přípojky elektro.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 83 938,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Aby byly atiky stejné po celém objektu, bylo provedeno jejich dobetonování, nebylo řešeno v zadávací PD. Z důvodu křivosti stávajících stěn bylo nutné provést jejich vyrovnání. Osazení ACO roštů bylo provedeno na základě žádosti uživatele. Vzduchotechnika nebyla součástí zadávací PD. PD neřešila elektro přípojku. Na žádost investora byla provedena výměna pákových baterií v mycích boxech.




Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		17 -10- 2018
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		17 -10- 2018



V Luži 24.8.2018

Dodací list

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

vícepráce - dobetonování atik, vyrovnaní stávajících zdí pod obklady, vzduchotechnika, kopání přípojky elektro, kompletace mycích boxů, osazení ACO roštů

			cena
<u>Práce:</u>			
<u>- dobetonování atik na výšku stávajících (šalování 117,6 bm, betonování 58,8x0,3x0,04=0,7056 m</u>			
- šalování	8 hod	280,00 Kč /hod	2 240,00 Kč
- betonování	20 hod	280,00 Kč /hod	5 600,00 Kč
- beton	0,71 m3	2 000,00 Kč /m3	1 411,20 Kč
- odšalování	4 hod	280,00 Kč /hod	1 120,00 Kč
<u>- vyrovnaní stávajících zdí pod obklady</u>			
- práce	24 hod	280,00 Kč /hod	6 720,00 Kč
<u>- osazení ACO roštů</u>			
- vybourání, osazení, zabetonování, zadláždění	24 hod	280,00 Kč /hod	6 720,00 Kč
- ACO rošt 50x100	3 ks	2 150,00 Kč /ks	6 450,00 Kč
- beton pytlovaný	25 ks	69,00 Kč /ks	1 725,00 Kč
- koleno 90° 75	6 ks	29,60 Kč /ks	177,60 Kč
- T kus 75/75	1 ks	41,30 Kč /ks	41,30 Kč
- přesuvka 75	1 ks	23,10 Kč /ks	23,10 Kč
- redukce 110/75	1 ks	28,90 Kč /ks	28,90 Kč
- trubka 75 0,5 m	1 ks	33,10 Kč /ks	33,10 Kč
0,25 m	2 ks	23,10 Kč /ks	46,20 Kč
0,15 m	1 ks	21,50 Kč /ks	21,50 Kč
- dlažba	1 m2	250,00 Kč /m2	250,00 Kč
<u>- vzduchotechnika</u>			
- sekání prostupů 20x20 cm 7ks			
- jádrové vrtání do stropu ø200 hloubka 200 cm			
- práce	20 hod	280,00 Kč /hod	5 600,00 Kč
- dodávka a montáž vzduchotechniky	1 kpl	35 040,00 Kč /kpl	35 040,00 Kč
<u>- kopání přípojky elektro</u>			
- bagr CAT	4 hod	600,00 Kč /hod	2 400,00 Kč
- práce	16 hod	280,00 Kč /hod	4 480,00 Kč
- rozebírání zámkové dlažby	1 hod	280,00 Kč /hod	280,00 Kč
- pokládání zámkové dlažby	4 hod	280,00 Kč /hod	1 120,00 Kč



- kompletace mycích boxů			
- páková baterie	2 ks	645,00 Kč /ks	1 290,00 Kč
- montáž baterií, propojení odpadů, ustavení dřezů	4 hod	280,00 Kč /hod	1 120,00 Kč

Cena celkem bez DPH

83 938 Kč

Změnový list č. 13

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135
---------------	--

Popis změny	Provedení sádrokartonové příčky a kastlíků.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 20 736,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Na žádost investora byla provedena sádrokartonová příčka v kuchyni a sádrokartonové kastlíky.

Vypracoval :



Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		17 -10- 2018
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		17 -10- 2018



V Luži 27.8.2018

Dodací list

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

SDK příčka + kastlíky

			cena
- příčka tl. 75 mm bez vaty	10 m ²	672,00 Kč /m ²	6 720,00 Kč
- příplatek za zelenou desku	27,5 m ²	48,00 Kč /m ²	1 320,00 Kč
- kastlíky	7 mb	588,00 Kč /mb	4 116,00 Kč
- roh Al	10 mb	120,00 Kč /mb	1 200,00 Kč
- zárubně + montáž	1 m ²	1 020,00 Kč /m ²	1 020,00 Kč
- zakrytí rozvaděče, 2 lidi	12 hod	280,00 Kč /hod	3 360,00 Kč
- materiál na rozvaděč	1 kpl	1 560,00 Kč /kpl	1 560,00 Kč
- doprava a přesun hmot, uložení odpad	1 kpl	1 440,00 Kč /kpl	1 440,00 Kč

Cena celkem bez DPH**20 736 Kč**


Změnový list č. 14	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004135

Popis změny	Byla provedena úprava chodníku u vstupu do jídelny.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 20 038,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Výše uvedené práce se prováděly z důvodu nerovnosti podlah stávající kuchyně a nové jídelny.

Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 16 -10- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		17 -10- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		17 -10- 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		17 -10- 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		17 -10- 2018



V Luži 25.9.2018

Dodací list

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč

			cena
Práce:			
- úprava chodníku u vstupu do jídelny			
= stávající			
- vybourání a přebetonování 8 ks obrub (100 x 25 x 8)			
- rozebrání 12,6 m ² zámkové dlažby I, tl. 6 cm			
- vyrovnaní podloží = štěrk 4/8 12,6 m ²			
- položení zámkové dlažby stávající 12,6 m ² , I, tl. 6 cm			
= nová			
- betonování obrub 8 ks (100 x 25 x 5)			
- vyrovnaní podloží štěrk 4/8			
- položení zámkové dlažby I, tl. 6 cm 6,5m ²			
materiál:			
- beton 12,5/15	0,75 m ³	1 997,60 Kč /m ³	1 498,20 Kč
- štěrk 4/8	0,33 m ³	609,50 Kč /m ³	201,14 Kč
- obruba 100x25x5	8 ks	62,10 Kč /ks	496,80 Kč
- zámková dlažba I, tl. 6 cm	6,5 m ²	155,25 Kč /m ²	1 009,13 Kč
- práce	38 hod	280,00 Kč /hod	10 640,00 Kč
- nájezdy z kuchyně do krčku 2 ks			
- písková penetrace	1 kg	80,50 Kč /kg	80,50 Kč
- beton	3 ks	69,00 Kč /ks	207,00 Kč
- lepidlo flexi	1 ks	287,50 Kč /ks	287,50 Kč
- práce	6,5 hod	280,00 Kč /hod	1 820,00 Kč
- dovaření zábradlí u vstupů do jídelny na výšku 1,1m			
materiál:			
- trubka ø 50	12,4 bm	80,50 Kč /bm	998,20 Kč
- práce (sváření)	10 hod	280,00 Kč /hod	2 800,00 Kč

Cena celkem bez DPH**20 038 Kč**