

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. **Město Koryčany**, IČ: 00287334, se sídlem Náměstí 401, Koryčany 768 05

zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. **Kala, spol. s r.o.**,

Urbanova 626, 697 01 Kyjov

IČ: 25517899

DIČ: CZ25517899

zastoupena Jiřím Kouřilem, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Uzavírají a tímto uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele realizovat Dílo specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Přesná specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1, 2 (příloha č. 2 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace) Smlouvy, která tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy.
2. Během provádění Díla byly zjištěna:
 - a. Potřeba nucených víceprací, které byly způsobeny horším stavem nemovitosti, než jako mohlo být, při zpracování projektové dokumentace a před zahájením Díla, předvídáno. Nucené vícepráce, se zohledněním z toho vyplývajících méněprací, jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které byly Objednatelem schváleny.
 - b. Potřeba vícepráce, jejichž realizace byla dohodnuta smluvními stranami specifikované v přílohách tohoto dodatku. Dohodnuté vícepráce jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které byly Objednatelem schváleny
3. Položkové rozpočty víceprací č. 1, 2, 3, 4, 5 tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že položkové rozpočty specifikované v přílohách tohoto dodatku jsou považovány za změnové listy Díla.
5. Smluvní strany prohlašují, že položkové rozpočty zohledňují i méněpráce s tím, že přehled více/méně prací tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku.

II. UPRAVENÁ CENA

1. Cena víceprací je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z vyčíslení víceprací položkovými rozpočty tak, jak tvoří přílohy tohoto dodatku. Původní cena Díla, která činí: **14.639.337,- Kč** bez DPH (slovy: Čtrnáct milionů šest set třicet devět tisíc tři sta třicet sedm korun českých), bude dotčena změnou v části víceprací a méněprací dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková cena víceprací tak, jak jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku, je vyčíslena částkou: **1.787.054,57 Kč bez DPH**. Cena víceprací bude

Zhotovitelem vyúčtována daňovým dokladem vystaveným na základě tohoto dodatku Smlouvy. Cena víceprací je konečná. V součtu pak činí celkové náklady Díla bez DPH částku **16.754.636,57 Kč**. DPH bude účtováno v přenesené působnosti se sazbou v zákonné výši. Smluvní strany prohlašují, že celkové náklady na provedení Díla dohodnuté tímto dodatkem jsou konečné, zahrnují všechny práce a dodávky spojené s řádným provedením Díla a další nevýšení není možné.

III. DOLOŽKA PODLE § 41 Odst. 1 ZÁKONA O OBCÍCH O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY


Uzavření tohoto Dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Koryčany dne 5. 10. 2020 na svém 62. zasedání, usnesením č. 5.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z pětičlenné rady 5 členů.

Přílohy:

- položkové rozpočty jako příloha č. 1,2, 3, 4, 5
- přehled více/méně prací, jako příloha č. 6

V Koryčanech dne 5. 10. 2020



Město Koryčany



V Kyjově dne 6. 10. 2020



Kala, spol. s r.o.

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 826, 697 01 Kyjov
IČO: 255 17 899

Rekonstrukce budovy Jestřabice čp. 10

Přehled více a méně prací - rekapitulace


1	377 797,22 Kč
2	524 399,43 Kč
3	474 113,91 Kč
4	239 788,48 Kč
5	1 046 604,09 Kč
	704 070,21 Kč
	-531 943,89 Kč
	-1 047 774,88 Kč
CELKEM bez DPH	1 787 054,57 Kč

SO03	1 046 604,09 Kč
SO05	704 070,21 Kč
SO03	-531 943,89 Kč
SO05	-1 047 774,88 Kč
	170 955,53 Kč

SO 03		SO 05	
zpevněné plochy a oplocení PD	zpevněné plochy a oplocení nové řešení	venkovní kanalizace, jímky PD	venkovní kanalizace, jímky nové řešení
odpočet	přípočet	odpočet	přípočet
128 743,56 Kč	252 812,92 Kč	6 327,03 Kč	198 666,83 Kč
2 162,83 Kč	1 534,08 Kč	161 260,97 Kč	48 709,55 Kč
214 815,32 Kč	1 644,29 Kč	15 502,96 Kč	15 523,94 Kč
15 542,40 Kč	514 119,34 Kč	116 328,01 Kč	15 721,50 Kč
80 104,60 Kč	109 320,77 Kč	18 040,90 Kč	3 208,89 Kč
9 991,72 Kč	15 368,16 Kč	592 919,36 Kč	361 283,40 Kč
1 880,00 Kč	2 109,19 Kč	12 038,40 Kč	1 478,40 Kč
46 337,41 Kč	91 222,63 Kč	17 542,18 Kč	17 542,18 Kč
4 248,76 Kč	4 256,82 Kč	79 544,92 Kč	1 405,65 Kč
19 783,75 Kč	54 215,89 Kč	10 270,15 Kč	14 500,00 Kč
8 333,54 Kč	- Kč	18 000,00 Kč	2 508,00 Kč
531 943,89 Kč	1 046 604,09 Kč	1 047 774,88 Kč	5 521,87 Kč
			18 000,00 Kč
			704 070,21 Kč

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 626, 397 01 Kyjov
IČO: 255 17 898

V Kyjově 8. 9. 2020



Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba: **2018/024 Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty**

Objekt:	SO10	Ostatní
---------	-------------	----------------

Rozpočet:	2	Vícepráce a méněpráce
-----------	---	-----------------------

Objednatel:	Město Koryčany	IČO: 002 87 334
		DIČ:

[illegible]

Zhotovitel:	Kala, spol. s r.o.	IČO: 25517899
	Urbanova 626	DIČ: CZ25517899

697 01 Kyjov

Vypracoval:

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Rozpis ceny				Celkem

HSV			269 874,36
-----	--	--	------------

PSV			101 035,86
-----	--	--	------------

MON			6 887,00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			377 797,22
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulasi dari

Základ pro sníženou DPH	15 %	377 797,22 CZK
-------------------------	------	----------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Zaokrouhlení	-0.22 CZK
--------------	-----------

Cena celkem bez DPH	377 797,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v **Kyjově** dne **8.9.2020**

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 626/697 01 Kyjev
IČO: 255 17 898

Za zhotovitele



Za objednatele

20

Kučel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			99 083,55	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 519,76	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			44 653,20	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 135,92	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 036,93	11
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			16 296,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 002,66	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 146,34	10
711	Izolace proti vodě	PSV			16 327,53	4
713	Izolace tepelné	PSV			10 973,20	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 695,82	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			59 039,31	16
M21	Elektromontáže	MON			6 887,00	2
Cena celkem					377 797,22	100

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	2	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				99 083,55
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 šachty pro chráničky a přípojky : 3,5*0,6	m3	4,10000	1 477,00	6 055,70
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkop pod podlahou 1NP : (9,015+13,436+28,439+23,689+16,468+28,633+5,04+15, 174+1,799+3,182+1,959+18,716+45,22+10,477)*0,2 podkop základu : 0,5*0,5*0,9	m3	44,47440	1 273,00	56 615,91
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,10000	45,50	186,55
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	44,24940	247,50	10 951,73
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,24940	246,00	10 885,35
6	171201101R00	Uložení sypaniny	m3	44,24940	24,50	1 084,11
7	171201211T00	Skládkovné zemina 44,2494*1,6	t	70,79904	181,40	12 842,95
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění 44,2494*1,6	m3	4,10000	112,50	461,25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 519,76
9	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 zazdění dvěř : 1*0,6*0,8	m3	0,48000	2 600,00	1 248,00
10	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 0,48*0,07	t	0,03360	37 850,00	1 271,76
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				44 653,20
11	319300013Rx	Dodatečné vložení izolace narážení nerez.plechů cihelné zdivo tloušťky 60 cm	m	1,67000	2 244,00	3 747,48
12	342264051RX1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	-204,16000	835,00	-170 473,60
13	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	204,16000	711,00	145 157,76
14	342264091R00	Příplatek k podhledu sádkart. za tl. desek 15 mm	m2	204,16000	43,80	8 942,21
15	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC dveře do zahrady : 1*1,8*0,45	m3	0,81000	4 008,30	3 246,72
16	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm dozdění pod věnec : 0,3*0,32*17,13	m3	1,64448	4 335,00	7 128,82
17	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	31,49000	1 261,00	39 708,89
18	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 m.č. 114 - okno C4 : 3	kus	3,00000	378,50	1 135,50
19	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 podesta okno : 3 m.č. 116 : 3	kus	6,00000	465,00	2 790,00
20	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm m.č. 216 : 3	kus	3,00000	179,00	537,00
21	59321209.AR	Překlad železobetonový RZP 89/14/14 V	kus	3,00000	207,50	622,50
22	331231118R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 0,3*0,45*0,45*7	m3	0,42525	4 961,60	2 109,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 135,92

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	2	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 schodišťový prostor : 0,3*0,15*17,3 čepice atiky : 0,15*0,15*4*4	m3	1,13850 0,77850 0,36000	3 210,00	3 654,59
24	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení schodiště : 17,13*0,15*2 atika : 7*4*0,15*2	m2	13,53900 5,13900 8,40000	422,00	5 713,46
25	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	13,53900	100,00	1 353,90
26	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) R10 : 17,13*4*0,000617*1,2 R6 : 1*5*17,13*0,000222*1,2 atika : 7*4*0,15*0,00303*1,2	t	0,08882 0,05073 0,02282 0,01527	38 980,00	3 462,20
27	413941123RU5	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 20	t	0,41213	29 000,00	11 951,77
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						42 036,93
28	631571004R00	Násep ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I násep 1NP : (9,015+13,436+28,439+23,689+16,468+28,633+5,04+15,174+1,799+3,182+1,959+18,716+45,22+10,477)*0,2	m3	44,24940 44,24940	950,00	42 036,93
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						16 296,00
29	990012505T00	Úklid mezi stropy 1NP : 201 2NP : 187	m2	388,00000 201,00000 187,00000	42,00	16 296,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 002,66
30	965081113R00	Bourání podlah Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 stropy nad sociálkami : 11,1	m2	11,10000 11,10000	37,90	420,69
31	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 strop na sociálkami : 0,175*11,1	m3	1,94250 1,94250	299,60	581,97
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						38 146,34
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	97,81113	390,00	38 146,34
Díl: 711 Izolace proti vodě						16 327,53
33	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP otvor do zahrady : 1*0,5	m2	0,50000 0,50000	28,10	14,05
34	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 1*0,5	m2	0,50000 0,50000	219,00	109,50
35	711x01	Stavební práce REMERS - zapravení fabionů	m	156,30000	0,00	0,00
36	71199Rx	Tlaková injektáž	m2	4,80000	3 245,00	15 576,00
37	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	156,99550	4,00	627,98
Díl: 713 Izolace tepelné						10 973,20
38	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů Izolace tepelné stropů, vložené mezi trámy 1 vrstva - materiál ve specifikaci strop nad sociálkami : 11,1	m2	11,10000 11,10000	81,60	905,76
39	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	1,16550	1 900,00	2 214,45

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	2	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		11,1*0,10*1,05		1,16550		
40	712391171RZ7	Povlaková krytina, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	11,10000	41,90	465,09
		strop na sociálkama : 11,1		11,10000		
41	713191100R00	Položení separační fólie	m2	207,00000	34,60	7 162,20
		tepelná izolace půdy : 207		207,00000		
42	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	107,47500	2,10	225,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 695,82
43	762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	11,10000	46,60	517,26
		strop na sociálkama : 11,1		11,10000		
44	762-01	Spřažení rákosníkových a nosných trámů	kpl	1,00000	13 230,00	13 230,00
45	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	137,47260	6,90	948,56
Díl: 765		Krytiny tvrdé				59 039,31
46	765312860R00	Demontáž krytiny pálené, zvětralá malta, do suti	m2	42,80000	60,00	2 568,00
47	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní Montáž fólie na bednění přibitím, přeplepení spojů podstřešní difúzní fólie	m2	49,22000	135,00	6 644,70
48	765310085RAB	Zastřešení pálenou krytinou jednoduché vč.doplňků	m2	49,80000	980,00	48 804,00
49	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	92,12700	11,10	1 022,61
Díl: M21		Elektromontáže				6 887,00
50	M21-01	Demontáž el. kabelové přípojky a rozvodů na fasádě	kpl	1,00000	6 887,00	6 887,00

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
---------	-----------------	---

Objekt:	SO10	Ostatní
---------	-------------	----------------

Rozpočet:	3	Vícepráce a méněpráce
-----------	---	-----------------------

Objednatel:	Město Koryčany	IČO: 002 87 334
		DIČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			132 786,14
-----	--	--	------------

PSV			131 670 36
-----	--	--	------------

FSV			151.575,00
NSM			350.310,00

MON			259 942,93
-----	--	--	------------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0.00
-----------------	--	--	------

Özetliğin Harfideği			3,00
Ö. Harfideği			524.222.42

Celkem			524 399,43
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní		

Základ pro sníženou DPH	15 %	524 399,43 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Zachowabłość	0.43	0.76
--------------	------	------

zabkrouhlení	-0,43 CZK
--------------	-----------

Cena celkem bez DPH	524 399,00 CZK
----------------------------	-----------------------

--

v Kyjově dne 8.9.2020

11. $\frac{1}{10}$ 

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost

Urbanova 626, 897 01 Kyjov
IČO: 255 17 899

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 023,07	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			36 917,60	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			722,75	0
64	Výplně otvorů	HSV			7 279,12	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 255,84	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 947,46	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			640,30	0
711	Izolace proti vodě	PSV			57 408,99	11
762	Konstrukce tesařské	PSV			74 261,37	14
M21	Elektromontáže	MON			259 942,93	50
Cena celkem					524 399,43	100

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				65 023,07
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,58200	4 278,00	2 489,80
		dozdění ostění 115 : 0,3*0,25*2,3*2		0,34500		
		dozdění nad zárubní 115 : 0,3*0,3*1,1		0,09900		
		dozdění ostění 105 : 0,15*0,4*2,3		0,13800		
2	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,01788	27 965,10	500,02
		1,25*0,0143		0,01788		
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,00575	11 040,00	63,48
		L 50/50 : 1,25*0,0046		0,00575		
4	133301520000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x6 mm 11375	kg	6,32500	26,90	170,14
		5,75*1,1		6,32500		
5	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených Příčky P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	1,79000	763,50	1 366,67
		podestav půdy : 1,79		1,79000		
6	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	77,28000	782,00	60 432,96
		ostění oken : 0,6*2,1*16		20,16000		
		0,6*1,6*12		11,52000		
		0,6*1,2*6		4,32000		
		0,6*2,24*20		26,88000		
		0,6*1,6*12		11,52000		
		0,6*1,2*4		2,88000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				36 917,60
7	622311153RV1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,20000	1 484,00	10 684,80
		1,2*0,6*10		7,20000		
8	622311152RV1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	15,52000	1 475,00	22 892,00
		omítka horního ostění průčelí jádrová točená : 1,2*0,6*8		5,76000		
		pohled okna 1NP+2NP : 4+5,76		9,76000		
9	612425921R00	Omítka ostění - hladká	m2	5,76000	580,00	3 340,80
		omítka horního ostění průčelí jádrová točená : 1,2*0,6*8		5,76000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				722,75
10	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	0,24500	2 840,00	695,80
		betonáž po půdovkách : 1,75*0,14		0,24500		
11	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,24500	110,00	26,95
Díl: 64		Výplně otvorů				7 279,12
12	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	22,62000	56,30	1 273,51
		dobetonování parapetů : 22,62		22,62000		
13	648991120T00	Podbetonování parapetu	m3	0,67860	8 850,00	6 005,61
		překlady : 22,62*0,03		0,67860		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				18 255,84
14	95x1	Přípravné práce pro REMERS - osekání zdiva a modelace fabionů	m	156,30000	116,80	18 255,84

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 947,46
15	973031514R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná nad 15 cm	kus	10,00000	162,50	1 625,00
		k dozvěnění ostění 115 : 5		5,00000		
		k dozvěnění ostění 105 : 5		5,00000		
16	965081113R00	Bourání podlah Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	1,75000	37,90	66,33
		1,4*1,25		1,75000		
17	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,17500	299,60	52,43
		1,4*1,25*0,1		0,17500		
18	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,46080	691,70	318,74
		po obvodu podlahy : (21+21+9,2)*0,06*0,15		0,46080		
19	967033963R00	Odsekání okenních obrub předsazených nad 5 cm	m2	13,06800	100,00	1 306,80
		1NP : 2,42*16*0,15		5,80800		
		2NP : 2,42*20*0,15		7,26000		
20	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	8,80000	65,70	578,16
		osekání ostění oken pro srovnání : 1,6*0,5*11		8,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				640,30
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,64180	390,00	640,30
Díl: 711		Izolace proti vodě				57 408,99
22	711x01	Stavební práce REMERS - zapravení fabionů	m	156,30000	367,30	57 408,99
Díl: 762		Konstrukce tesařské				74 261,37
23	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	5,00000	168,50	842,50
		Přeplátování stávajícího nosného trámu na půdě fošnami : 2,5*2		5,00000		
24	60596001R	Řezivo - fošny	m3	0,05250	7 250,00	380,63
		2,5*0,2*0,05*2*1,05		0,05250		
25	762-03	Doplnění řeziva ve stropech	m3	0,74600	8 690,00	6 482,74
26	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	158,00000	390,90	61 762,20
		12,6+8+4,2+6+33+8+4+4+5+5+12+10,6+10,6+12+6+4+3+10		158,00000		
27	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	694,68070	6,90	4 793,30
Díl: M21		Elektromontáže				259 942,93
28	M-21-01	Elektromontáže - vícepráce a méněpráce	kpl	1,00000	259 942,93	259 942,93

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba: **2018/024** **Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty**

Objekt:	SO10	Ostatní
---------	-------------	----------------

Rozpočet:	3	Vícepráce a méněpráce
-----------	---	-----------------------

Objednatel:	Město Koryčany	IČO: 002 87 334
		DIČ:

Zhotovitel:	Kala, spol. s r.o.	IČO: 25517899
-------------	---------------------------	----------------------

Urbanova 626/10	DIČ: CZ25517899
69701 Kyjov	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			268 272 74

HSV			250 272,77
PSV			110 573,27

MON			95 267,90
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			474 113.91
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní		

Základ pro sníženou DPH	15 %	474 113,91 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Zaokrouhlení	0,09 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	474 114,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v Kyjově dne 8.9.2020

Kala, spol. s r.o.
 stavební činnost
 Urbanova 626, 697 01 Kyjov
 IČO: 255 17 899

Za zhotovitele

(Seal of the City of Kyjov)

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 170,00	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 799,54	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			228 640,76	48
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-10 604,68	-2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-57 817,80	-12
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 638,00	4
96	Bourání konstrukci	HSV			75 382,11	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 064,81	1
711	Izolace proti vodě	PSV			35 808,50	8
728	Vzduchotechnika	PSV			63 434,00	13
763	Dřevostavby	PSV			11 330,77	2
M21	Elektromontáže	MON			95 267,90	20
Cena celkem					474 113,91	100

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 170,00
1	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	10,00000	317,00	3 170,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 799,54
2	602011112	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	4,84500	359,50	1 741,78
		izolace soklu : 32,3*0,15		4,84000		
3	602011112	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	4,53000	233,50	1 057,76
		izolace soklu : 30,2*0,15		4,53000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				228 640,76
4	602011121	Omítky stěn z hotových směsí Omítka jádrová sanační ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	-44,17000	1 155,00	-51 016,35
5	602011151	Omítky stěn z hotových směsí Štuk sanační ručně tloušťka vrstvy 3,5 mm	m2	-44,17000	319,00	-14 090,23
6	602013101	Omítky stěn z hotových směsí Postřik sanační MCO 1 ručně	m2	-44,17000	115,50	-5 101,64
7	612421615	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	196,38000	210,00	41 239,80
		náhrada za sanační omítky : 44,17		44,17000		
		omítka půda : 76,64		76,64000		
		rozdíl omítek : 732-680,43		51,57000		
		omítky navíc : 24		24,00000		
8	612421637	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	196,38000	185,00	36 330,30
9	61142xx	Příplatek za tloušťku vnitř.omítky	m2	994,28000	196,00	194 878,88
		přípočet omítky - náhrada za sanační : 44,17		44,17000		
		přípočet omítky - omítka půda : 76,64		76,64000		
		nerovné zdivo 2NP : 443,47-39		404,47000		
		nerovné zdivo 1NP : 544-99		445,00000		
		omítky navíc : 24		24,00000		
10	6129x01	Omítka pod pozednicema	hod	20,00000	330,00	6 600,00
		10+10		20,00000		
11	6129x2	Doprava malty na půdu	hod	10,00000	165,00	1 650,00
12	6129x3	Omítka REMERS	m2	18,75000	968,00	18 150,00
		62,5*0,3		18,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-10 604,68
13	622421211	Omítka vnější stěn tepelně izolační Omítka vnější tepelně izolační zakončená omítkou a nátěrem	m2	-90,81000	1 160,10	-105 348,68
		odečet položky č. 60 : -90,81		-90,81000		
14	622311130	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	75,80000	1 055,00	79 969,00
15	622311126T00	Zateplovací systém, fasáda, tl. 20 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	15,00000	985,00	14 775,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-57 817,80
16	631362021	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	-1,80000	32 121,00	-57 817,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 638,00
17	94594x1	Lešení závěsné, vč. přepravy	kpl	1,00000	35 938,00	35 938,00

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	-90,00000	60,00	-5 400,00
odečet za závěsné lešení : -90				-90,00000		
19	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	-450,00000	12,00	-5 400,00
-90*5				-450,00000		
20	941941841	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	-90,00000	50,00	-4 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						75 382,11
21	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% omítka stropu : 1,4*1,6*2	m2	4,48000	111,00	497,28
				4,48000		
22	289902111	Otlučení nebo odsekání omítek otlučení podhledů schodiště do tl. až 120mm : 3,6*1,4*3	m2	15,12000	548,00	8 285,76
				15,12000		
23	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm odsekání soklu pod izolací : 7,4+4,05+2,04+1,1+4,09+1,1	m	19,78000	240,00	4 747,20
				19,78000		
24	974029167	Vysekání rýh ve zdi kamenné 20 x 20 cm odsekání soklu : 2,04+4,05+6,6	m	12,69000	621,00	7 880,49
				12,69000		
25	967031742	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm odsekání zdiva (soklu) výšky 50cm : 7,9 odsekání zdiva nad izolací : 6,5*0,5	m2	11,15000	250,50	2 793,08
				7,90000		
				3,25000		
26	967042713	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm izolace soklu - odsekání základu : 0,5*10,5	m2	5,25000	879,00	4 614,75
				5,25000		
27	931xx	Řezání plastové izolace	m	62,50000	105,00	6 562,50
28	970031160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm skutečnost vrtání - nárůst oproti rozpočtu : 9,75-5,65 vrtání digestoří 8 ks : 8*0,6	m	8,90000	3 060,00	27 234,00
				4,10000		
				4,80000		
29	970033160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	8,90000	393,50	3 502,15
30	970034160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	8,90000	636,00	5 660,40
31	970037160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 160mm	m	8,90000	405,00	3 604,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 064,81
32	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,55079	390,00	6 064,81
Díl: 711 Izolace proti vodě						35 808,50
33	711x01	Stavební práce REMERS - izolace soklu na výšku 45cm	m	62,50000	550,90	34 431,25
34	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	344,31250	4,00	1 377,25
Díl: 728 Vzduchotechnika						63 434,00
35	728-01	Vícepráce vzduchotechnika - potrubí Spiro 30m, hadice, vsuvka, klapky 8ks, izolace 39m2	kpl	1,00000	63 434,00	63 434,00
Díl: 763 Dřevostavby						11 330,77
36	784011222	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky záklap střechy - soused : 1,25*11	m2	13,75000	15,70	215,88
				13,75000		

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	289970111	Vrstva geotextilie Geofitex 300g/m2	m2	13,75000	105,50	1 450,63
		záklap střechy : 1,25*11		13,75000		
38	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	13,75000	162,50	2 234,38
		záklap střechy : 1,25*11		13,75000		
39	763613111	M.záklapu stropů z desek do tl.18mm, na sraz, přibij vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	13,75000	432,50	5 946,88
		záklap střechny : 1,25*11		13,75000		
40	763xx1	Zpevnění záklapu střechy prkny vč. nabití nášlapných paklů	kpl	1,00000	1 483,00	1 483,00
Díl: M21		Elektromontáže				95 267,90
41	M-21-01	Elektromontáže - vícepráce	kpl	1,00000	45 810,60	45 810,60
42	M-21-02	Elektromontáže - neprovedené práce	kpl	1,00000	-11 220,00	-11 220,00
43	M-21-03	Elektromontáže - vícepráce	kpl	1,00000	191 885,30	191 885,30
44	M-21-04	Elektromontáže - neprovedené práce	kpl	1,00000	-131 208,00	-131 208,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/024 Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty

Objekt: SO10 Ostatní

Rozpočet: 3 Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Město Koryčany

IČO: 002 87 334

DIČ:

Zhotovitel: Kala, spol. s r.o.

IČO: 25517899

Urbanova 626/10

DIČ: CZ25517899

697 01 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			252 504,50
PSV			-12 716,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			239 788,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	239 788,48 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem bez DPH

239 788,00 CZK


v **Kyjově**

dne

8.9.2020

Kala, spol. s r.o.
stavební činnost
Urbanova 626, 697 01 Kyjov
IČO: 255 17 899

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 515,08	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			44 522,60	19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			185 528,91	77
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 669,80	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 812,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			456,11	0
763	Dřevostavby	PSV			14 276,98	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-26 993,00	-11
Cena celkem					239 788,48	100

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 515,08
1	275310030RA0	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,19200	7 990,00	1 534,08
		patka pro poštovní schránky : 0,8*0,3*0,8		0,19200		
2	289904111R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva řádkového, kvádr.	m2	3,00000	327,00	981,00
		vstupní schody : 3		3,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				44 522,60
3	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,72000	740,00	20 512,80
		podhled pod schody m.č. 104 : 8,4		8,40000		
		schodiště m.č. 103 : 7*1,38*2		19,32000		
4	399-01	Výdřeva do předstěny u kuchyně	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00
5	399-02	Stavební úpravy římsy výšky 60cm - oklepání omítky, řezání cihel, penetrace, zateplení	m	45,80000	481,00	22 029,80
		opravy říms : 20+25,8		45,80000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				185 528,91
6	622821019T00	Sanační omítka soku REMERS, tl. vrstvy 30mm	m2	3,00000	968,00	2 904,00
		vstupní schody : 3		3,00000		
7	620413119T	Pačokování konstrukcí systémem REMERS	m2	10,90000	524,00	5 711,60
		venkovní schody : 10,9		10,90000		
8	632479529T	Spojovací můstek REMERS	m2	7,50000	886,00	6 645,00
		venkovní schody - zdivo : 3		3,00000		
		venkovní schody - lokální opravy : 4,5		4,50000		
9	602023198T00	Písková penetrace	m2	21,90000	168,33	3 686,43
		vstupní schody : 21,9		21,90000		
10	6129x3	Nátěr betonových ploch stěrkou REMERS vč. spojovacího můstku	m2	21,90000	1 034,00	22 644,60
		vstupní schody : 21,9		21,90000		
11	622451147R00	Omítka vnější stěn, MC, do černa pálená	m2	3,00000	909,00	2 727,00
		venkovní schodiště : 3		3,00000		
12	622311135RT3	Zateplení fasády Zateplení fasády Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 150 mm s omítkou Silikon.	m2	103,94000	1 084,50	112 722,93
		fasáda : 401,2-297,26		103,94000		
13	622311130RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	18,17000	1 055,00	19 169,35
		podhled : 18,17		18,17000		
14	622311730RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 60 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	6,00000	1 553,00	9 318,00
		podhled : 6		6,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 669,80
15	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	103,94000	60,00	6 236,40
		k zateplení fasády : 103,94		103,94000		
16	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i	m2	519,70000	12,00	6 236,40
		103,94*5		519,70000		

Položkový rozpočet

S:	2018/024	Rekonstrukce objektu č.p. 10 v k.ú. Jestřabice na byty
O:	SO10	Ostatní
R:	3	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	103,94000	50,00	5 197,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 812,00
18	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek otlučení vstupních schodů : 3	m2	3,00000	548,00	1 644,00
19	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm rýha pro VZT : 0,7	m	0,70000	240,00	168,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				456,11
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,16950	390,00	456,11
Díl: 763		Dřevostavby				14 276,98
21	763615132R00	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov podbití podhledu : (7,2*1)+(0,3*7,2)+(2,7*5,3)+(0,3*1,7)	m2	24,18000	225,00	5 440,50
22	60725034R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm 24,18*1,2	m2	29,01600	293,00	8 501,69
23	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,30491	1 098,00	334,79
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-26 993,00
24	6117400x	Dveře vchodové hliníkové se schránkami a nadsvětli 1450x3000	kus	-1,00000	82 103,00	-82 103,00
25	617400x1	Dveře vchodové hliníkové s nadsvětli 1450x3000	kus	1,00000	47 150,00	47 150,00
26	767-01	D+M poštovní schránka - modulová, 8 boxů	kpl	1,00000	7 960,00	7 960,00

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
---------	-----	---------------------------------

Objednatel:	Město Koryčany	IČO: 002 87 334
		DIČ:

DÍČ:

Zhotovitel:	Kala, spol. s r.o.	IČO: 25517899
	Urbanova 626/10	DIČ: CZ25517899
	69701 Kyjov	

69701

Kyjov

DIČ: CZ25517899

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			251 862,49
-----	--	--	------------

PSV			-97 914,96
-----	--	--	------------

MON			17 008,00
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			170 955,53
---------------	--	--	-------------------

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	170 955,53 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

170 955,53 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,47 CZK
--------------	----------

0,47 CZK

Cena celkem bez DPH	170 956,00 CZK
----------------------------	-----------------------

170 956,00 CZK

v **Kyjově** dne **8.9.2020**

Kala, spol. s r.o.
stavební činnosti
Urbanova 626, 697 01, Kyjov
IČO: 255 17 642

Za zhotovitele

Za objednatele

8.9.2020

Urbanova 626, 697 01 Kyjev
IČO: 255 17 888

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 03	Zpevněné plochy a oplocení	514 660,20	0,00		514 660,20	301
01	Zpevněné plochy a oplocení - nové řešení	1 046 604,09	0,00		1 046 604,09	612
01	Zpevněné plochy a oplocení - PC	-531 943,89	0,00		-531 943,89	-311
SO 05	Venkovní kanalizace, jímky	-343 704,67	0,00		-343 704,67	-201
01	Venkovní kanalizace, jímky - nové řešení	704 070,21	0,00		704 070,21	412
01	Venkovní kanalizace, jímky - PC	-1 047 774,88	0,00		-1 047 774,88	-613
Celkem za stavbu					170 955,53	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			322 736,19	189
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-6 327,03	-4
13	Hloubené vykopávky	HSV			-161 260,97	-94
15	Roubení	HSV			-15 502,96	-9
16	Přemístění výkopku	HSV			-116 328,01	-68
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-18 040,90	-11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 534,08	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 191,01	28
353	Nádrže, jímky	HSV			-592 919,36	-347
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 523,94	9
5	Komunikace	HSV			315 025,52	184
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 208,89	2

8	Trubní vedení	HSV			345 741,00	202
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			29 216,17	17
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 376,44	3
96	Bourání konstrukci	HSV			-10 330,81	-6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 885,22	26
711	Izolace proti vodě	PSV			1 413,71	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-99 328,67	-58
M21	Elektromontáže	MON			14 500,00	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 508,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			41 134,07	24
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					170 955,53	100

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 03	Zpevněné plochy a oplocení
R:	01	Zpevněné plochy a oplocení - PC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-128 743,56
1	113106231	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-3,64000	50,40	-183,46
2	113107515	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	-26,22800	271,20	-7 113,03
3	113109310	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, (stávající okap. chodník)	m2	-16,00000	432,50	-6 920,00
4	113201111	Vytrhání obrub Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	-5,60000	107,50	-602,00
5	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-101,97025	179,00	-18 252,67
6	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-101,97025	35,80	-3 650,53
7	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-25,23700	461,30	-11 641,83
8	132201119	Hloubení rýh šířky do 60 cm Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-25,23700	157,90	-3 984,92
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-117,34725	253,90	-29 794,47
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-586,73625	20,00	-11 734,73
11	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-117,34725	64,30	-7 545,43
12	174101101	Zásyp sypaninou se zhuťněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-9,86000	116,20	-1 145,73
13	175101101	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,97200	1 052,20	-2 074,94
14	181101102	Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1- 4, se zhuťněním	m2	-238,18500	12,50	-2 977,31
15	199000002	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-117,34725	180,00	-21 122,51
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 162,83
16	348922311	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm Zdivo plot.tl.300mm z tvar.hladkých přírod, KB-BLOK	m2	-0,90200	1 750,10	-1 578,59
17	348929111	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok	kus	-3,00000	21,90	-65,70
18	348924211	Stříška plotová z betonových tvarovek Stříška plot.zed' tl.300mm z tvar.štip.přir,KB-BLOK	m	-1,10000	471,40	-518,54
Díl: 5		Komunikace				-214 815,32
19	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	-171,34474	137,80	-23 611,31
20	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	-213,78974	178,10	-38 075,95
21	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	-7,12950	377,30	-2 689,96
22	596291111	Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-14,10000	219,40	-3 093,54
23	596921112	Kladení vegetačních tvárníc Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	-42,44500	259,70	-11 022,97
24	596921113	Kladení vegetačních tvárníc Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	-171,34474	245,80	-42 116,54

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 03	Zpevněné plochy a oplocení
R:	01	Zpevněné plochy a oplocení - PC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	597101111	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15	m	-1,20000	271,70	-326,04
26	597103111	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové A 15,C 250	kus	-1,00000	274,60	-274,60
27	639571110	Okapový chodník podél budovy z kačírku Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	-33,70000	131,00	-4 414,70
28	460030061	Kladení dlažby do lože z písku (Okapový chodník), včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	-33,70000	600,00	-20 220,00
29	59227104	Žlab ACO N100 4 l = 100 cm, š = 13 cm h 14,5/15	kus	-1,20000	745,90	-895,08
30	592273020	ACO SELF dvorní vpust 250 x 250, litinový rošt	kus	-1,00000	2 044,80	-2 044,80
31	59248151T	Dlažba vegetační 25/25/6 přírodní	m2	-48,81175	350,40	-17 103,64
32	59248302	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x80 mm, šedá	kus	-764,07353	62,40	-48 926,19
Díl: 8 Trubní vedení						-15 542,40
33	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	-2,00000	7 771,20	-15 542,40
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-80 104,60
34	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-67,40000	142,60	-9 611,24
35	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-67,90000	268,30	-18 217,57
36	919735123	Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	-15,00000	195,40	-2 931,00
37	900100002	Plot z drátěného pletiva Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	-0,33237	110 000,00	-36 560,70
38	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	-141,54000	31,80	-4 500,97
39	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	-74,69000	110,90	-8 283,12
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-9 991,72
40	935112111	Osazení příkopového žlabu Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	-20,61000	194,40	-4 006,58
41	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	kus	-45,34200	132,00	-5 985,14
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-1 880,00
42	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	-47,00000	40,00	-1 880,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-46 337,41
43	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-221,92244	208,80	-46 337,41
Díl: 711 Izolace proti vodě						-4 248,76
44	711823121	Ochrana konstrukcí novou fólií Montáž nové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	-26,90000	152,60	-4 104,94
45	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-38,87050	3,70	-143,82
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-19 783,75
46	721176223	Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	-24,65000	713,30	-17 582,85
47	721242111	Lapače střešních splavenin Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	-2,00000	961,00	-1 922,00

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 03	Zpevněné plochy a oplocení
R:	01	Zpevněné plochy a oplocení - PC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-174,31400	1,60	-278,90
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-8 333,54
49	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-14,54624	41,40	-602,21
50	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-203,64736	10,40	-2 117,93
51	979990001	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-14,54624	288,00	-4 189,32
52	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-14,54624	97,90	-1 424,08

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 03	Zpevněné plochy a oplocení
R:	01	Zpevněné plochy a oplocení - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				252 812,92
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,64000	50,40	183,46
2	113106211	Rozebrání dlažeb z kostek v kam. těženém - příplatek za ztížené podmínky	m2	108,00000	50,20	5 421,60
3	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	11,87500	38,60	458,38
4	113106211	Rozebrání dlažeb z kostek v kam. těženém - příplatek za ztížené podmínky	m2	108,93750	42,00	4 575,38
5	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	146,10300	271,20	39 623,13
6	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm (stávající okap. chodník)	m2	16,00000	432,50	6 920,00
7	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	5,60000	107,50	602,00
8	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	234,18425	179,00	41 918,98
9	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	234,18425	35,80	8 383,80
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	234,18425	253,90	59 459,38
11	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 175,00000	20,00	23 500,00
12	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	234,18425	64,30	15 058,05
13	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	364,44750	12,50	4 555,59
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	234,18425	180,00	42 153,17
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 534,08
15	275310030	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	0,19200	7 990,00	1 534,08
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 644,29
16	348922311	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 300 mm Zdivo plot.tl.300mm z tvar.hladkých přírod, KB-BLOK	m2	0,90200	1 750,10	1 578,59
17	348929111	Zdivo plotové z betonových tvarovek přírážka Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok	kus	3,00000	21,90	65,70
Díl: 5		Komunikace				514 119,34
18	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	189,34474	137,80	26 091,71
19	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	241,72724	178,10	43 051,62
20	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	133,32500	223,00	29 731,48
21	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	138,01250	338,00	46 648,23
22	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	7,12950	377,30	2 689,96
23	596291111	Řezání zámkové dlažby Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	14,10000	219,40	3 093,54
24	596921112	Kladení vegetačních tvárnic Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.đo 100 m2	m2	42,44500	259,70	11 022,97
25	596921113	Kladení vegetačních tvárnic Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.đo 500 m2	m2	291,66974	245,80	71 692,42
26	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	5,93750	572,00	3 396,25
27	597101111	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15	m	1,20000	271,70	326,04
28	597103111	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové A 15,C 250	kus	1,00000	274,60	274,60
29	59227104	Žlab ACO N100 4 l = 100 cm, š = 13 cm h 14,5/15	kus	1,20000	745,90	895,08
30	592273020	ACO SELF dvorní vpust 250 x 250, litinový rošt	kus	1,00000	2 044,80	2 044,80

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 03	Zpevněné plochy a oplocení
R:	01	Zpevněné plochy a oplocení - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	8,50000	557,00	4 734,50
32	597103112	Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400-E 600 kN	kus	2,00000	376,00	752,00
33	639571110	Okapový chodník podél budovy z kačírku Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm	m2	33,70000	131,00	4 414,70
34	460030061	Kladení dlažby do lože z písku (Okapový chodník), včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	33,70000	600,00	20 220,00
35	592274115	Žlab FASERFIX SUPER 150 NW150, kryt D400 1000x240x309 mm	kus	6,00000	6 765,00	40 590,00
36	592274118	Vpust FASERFIX SUPER 150 NW150, D400, DN 100/150 500x240x640 mm	kus	1,00000	9 140,00	9 140,00
37	592274133	Žlab FASERFIX SUPER 200 NW200, kryt D400 1000x290x350 mm	kus	2,00000	8 140,00	16 280,00
38	592274134	Žlab FASERFIX SUPER 200 NW200, kryt D400 500x290x350 mm	kus	1,00000	4 805,00	4 805,00
39	592274136	Vpust FASERFIX SUPER 200 NW200, D400, DN 150/200 500x290x582 mm	kus	1,00000	10 450,00	10 450,00
40	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	48,81175	369,00	18 011,54
41	59248151T	Dlažba vegetační 20/20/8 přírodní	m2	325,99296	441,00	143 762,90
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						109 320,77
42	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	14,30000	142,60	2 039,18
43	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	116,00000	268,30	31 122,80
44	919735123	Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,00000	195,40	2 931,00
45	900100002	Plot z drátěného pletiva Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,43237	110 000,00	47 560,70
46	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	30,03000	31,80	954,95
47	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	22,22000	110,90	2 464,20
48	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	76,23000	134,50	10 252,94
49	9141310A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00000	2 870,00	11 480,00
50	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	kus	1,00000	515,00	515,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						15 368,16
51	935112111	Osazení příkopového žlabu Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	31,70000	194,40	6 162,48
52	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13, 500/500/130	kus	69,74000	132,00	9 205,68
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 109,19
53	979071121	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	5,93750	38,60	229,19
54	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	47,00000	40,00	1 880,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						91 222,63
55	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	436,89000	208,80	91 222,63
Díl: 711 Izolace proti vodě						4 256,82
56	711823121	Ochrana konstrukcí novou fólií Montáž nové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	26,90000	152,60	4 104,94
57	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	41,04940	3,70	151,88

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 03	Zpevněné plochy a oplocení
R:	01	Zpevněné plochy a oplocení - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				54 215,89
58	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	94,63412	41,40	3 917,85
59	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 324,87761	10,40	13 778,73
60	979990001	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	94,63412	288,00	27 254,63
61	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky	t	94,63412	97,90	9 264,68

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 05	Venkovní kanalizace, jímky
R:	01	Venkovní kanalizace, jímky - PC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-6 327,03
1	113107310	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam těžené tl.10 cm	m2	-25,75000	95,90	-2 469,43
2	115201512	Montáž a demontáž odpadního potrubí Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	-12,00000	66,40	-796,80
3	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	-8,00000	382,60	-3 060,80
Díl: 13		Hloubené vykopávky				-161 260,97
4	130001101	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-1,92000	651,80	-1 251,46
5	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	-216,65000	645,10	-139 760,92
6	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	-216,65000	54,90	-11 894,09
7	132201210	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-12,32000	461,30	-5 683,22
8	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-12,32000	34,30	-422,58
9	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,92000	1 171,20	-2 248,70
Díl: 15		Roubení				-15 502,96
10	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	-44,60000	226,60	-10 106,36
11	151101112	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-44,60000	121,00	-5 396,60
Díl: 16		Přemístění výkopku				-116 328,01
12	161101102	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-218,57000	190,60	-41 659,44
13	162201102	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-218,57000	42,60	-9 311,08
14	162501101	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	-137,45000	126,70	-17 414,92
15	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-137,45000	64,30	-8 838,04
16	171201201	Uložení výkopku na skládku	m3	-137,45000	15,70	-2 157,97
17	199000002	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-137,45000	268,80	-36 946,56
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				-18 040,90
18	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,32000	116,20	-1 431,58
19	175101101	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-12,32000	545,30	-6 718,10
20	175101109	Obsyp potrubí příplatek k ceně Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	-12,32000	323,00	-3 979,36
21	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-3,52000	1 191,40	-4 193,73
22	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B, na podsyp jímek	t	-6,38000	269,30	-1 718,13
Díl: 353		Nádrže, jímky				-592 919,36
23	411121131	Osaz.stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm, včetně dodávky PZD 035/ji 328x179x14	kus	-30,00000	6 192,00	-185 760,00

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 05	Venkovní kanalizace, jímky
R:	01	Venkovní kanalizace, jímky - PC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	411321313	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	-2,50000	2 692,80	-6 732,00
25	411361921	Výztuž stropů Výztuž stropů svařovanou sítí	t	-0,15000	36 182,40	-5 427,36
26	386381111	Splásková ŽB jímka 40 m3 s výstelkou, vstupem a poklopem	kus	-1,00000	395 000,00	-395 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-12 038,40
27	120901123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	-3,84000	2 750,00	-10 560,00
28	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	-8,00000	184,80	-1 478,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-17 542,18
29	998144471	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	-83,25667	210,70	-17 542,18
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-79 544,92
30	721176223	Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	-28,00000	760,10	-21 282,80
31	721176224	Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	-16,00000	717,20	-11 475,20
32	721211520	Vpustí, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač	kus	-2,00000	2 481,00	-4 962,00
33	721242111	Lapače střešních splavenin Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	-5,00000	1 024,00	-5 120,00
34	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	-44,00000	31,90	-1 403,60
35	721001	Napojení lapačů na stáv. potrubí vč. úprav	kus	-2,00000	2 624,00	-5 248,00
36	894431411	Šachty plastové plastové šachty z dílců Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	-2,00000	14 803,00	-29 606,00
37	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,67064	667,00	-447,32
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-10 270,15
38	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-9,72000	43,10	-418,93
39	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-48,60000	43,10	-2 094,66
40	979087112	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-9,72000	124,50	-1 210,14
41	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-9,72000	305,50	-2 969,46
42	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-19,44000	34,00	-660,96
43	979990001	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-9,72000	300,00	-2 916,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				-18 000,00
44	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
45	005111027T	Výluhové zkoušky pro uložení sypanina na skládku	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
46	005124030T	Doprava	Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 05	Venkovní kanalizace, jímky
R:	01	Venkovní kanalizace, jímky - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				198 666,83
1	113107310	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	25,75000	95,90	2 469,43
2	115201512	Montáž a demontáž odpadního potrubí Montáž a demontáž odpadního potrubí Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	16,00000	66,40	1 062,40
3	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	12,00000	382,60	4 591,20
4	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	130,62400	134,00	17 503,62
5	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	130,62400	23,80	3 108,85
6	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	102,75000	461,30	47 398,58
7	132201119	Hloubení rýh šířky do 60 cm Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	102,75000	157,90	16 224,23
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3	m3	3,50000	1 171,20	4 099,20
9	161101102	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	130,62400	190,60	24 896,93
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,56677	253,90	9 792,10
11	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	192,83385	20,00	3 856,68
12	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	38,56677	64,30	2 479,84
13	171201201	Uložení sypaniny Uložení výkopku na skládku	m3	38,56677	15,70	605,50
14	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	194,80723	116,20	22 636,60
15	175101101	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	26,10000	1 052,20	27 462,42
16	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,00000	12,50	112,50
17	199000002	Poplatky za skládku Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,56677	268,80	10 366,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				48 709,55
18	162201203	Vodorovné přemíst.betonu, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,30000	247,50	1 559,25
19	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	12,60000	219,00	2 759,40
20	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,25000	4 790,00	1 197,50
21	359310260T00	Výplň konstrukce ČOV betonem, betonování na etapy	m3	6,30000	5 368,00	33 818,40
22	389200010	Pilíř pro měřicí skříně, zděný, 0,9x0,45x1,5 m	kus	1,00000	9 375,00	9 375,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 523,94
23	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,03000	1 191,40	15 523,94
Díl: 5		Komunikace				15 721,50
24	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	9,15000	1 130,00	10 339,50
25	567211220	Podklad z prostého betonu tl. II. tloušťky 20 cm	m2	9,00000	598,00	5 382,00

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 05	Venkovní kanalizace, jímky
R:	01	Venkovní kanalizace, jímky - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 208,89
26	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,09990	32 121,00	3 208,89
Díl: 8		Trubní vedení				361 283,40
27	894402211	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	1,00000	2 740,00	2 740,00
28	894431112	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000	516,00	516,00
29	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00000	268,50	1 074,00
30	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	809,00	809,00
31	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	20,00000	645,00	12 900,00
32	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	29,00000	760,10	22 042,90
33	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	60,00000	717,20	43 032,00
34	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	21,00000	764,00	16 044,00
35	721242112	Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	8,00000	2 915,00	23 320,00
36	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	130,00000	31,90	4 147,00
37	230060002	Montáž nádrže 10 m3	kus	1,00000	10 960,00	10 960,00
38	186978869D	Dopojení ČOV na venkovní rozvody kanalizace	kpl	1,00000	2 145,00	2 145,00
39	28697869S	Skříň dmychadla	kus	1,00000	2 702,00	2 702,00
40	28697869T	Čistírna odpadních vod Asio VARIOcomp 20 K/PB-SV	kus	1,00000	172 640,00	172 640,00
41	28697869UP	Uvedení ČOV do provozu	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00
42	M23-01	Doprava nádrže na místo stavby	kpl	1,00000	8 250,00	8 250,00
43	28695912	Kus prodlužovací vlnitý DN 600 délka 1200 mm	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00
44	28697053.A	Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 200	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00
45	28697057.A	Dno šachtové DN 400 RML DN 160 - 3x vtok 1x výtok	kus	3,00000	1 235,00	3 705,00
46	28697072.A	Kus prodlužovací DN 400 délka 1250 mm	kus	4,00000	1 435,00	5 740,00
47	286971507	Dno šachtové TEGRA 600/200mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00000	5 135,00	5 135,00
48	55241705	Poklop litina 400/12,5t s beton. rámem do š. roury RŠ DN400	kus	4,00000	1 803,00	7 212,00
49	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový KASI (OZ)	kus	1,00000	2 060,00	2 060,00
50	55243345.A	Poklop litinový průměr 610 mm, 40 t	kus	1,00000	4 275,00	4 275,00
51	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	3,00000	281,50	844,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 478,40
52	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí Vybourání kanalizačního potrubí Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	8,00000	184,80	1 478,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 542,18
53	998144471	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	83,25667	210,70	17 542,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 405,65
54	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,00000	28,10	140,50
55	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	5,00000	243,00	1 215,00
56	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 5 m	%	13,55500	3,70	50,15

Položkový rozpočet

S:	96x	Rekonstrukce budovy, Jestřabice
O:	SO 05	Venkovní kanalizace, jímky
R:	01	Venkovní kanalizace, jímky - nové řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				14 500,00
57	M21-01	Elektro připojení k ČOV	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 508,00
58	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00000	627,00	2 508,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 521,87
59	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,16900	43,10	265,88
60	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	30,84500	10,80	333,13
61	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,16900	124,50	768,04
62	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,16900	305,50	1 884,63
63	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,33800	34,00	419,49
64	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,16900	300,00	1 850,70
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 000,00
65	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
66	005111027T	Výluhové zkoušky pro uložení sypanina na skládku	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
67	005124030T	Doprava	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00