

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 61/2“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Chýnov

se sídlem:

Gabrielovo náměstí 7, 391 55 Chýnov

Zastoupený:

Mgr. Ondřejem Jarošem, starostou města

IČ:

00252387

DIČ:

CZ00252387

Bankovní spojení:

██

Č. účtu:

████████████████

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

se sídlem:

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. C, vložce 12191

Zastoupený:

Josefem Ptákem – jednatelem společnosti

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

Bankovní spojení:

██

Č. účtu:

████████████████

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

██

Ve věcech technických:

██

Tento dodatek řeší změny v bodech:

4. Lhůty provádění díla

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4. Lhůty provádění díla

Termín ukončení prací: do 31.1.2022

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.5. Cena díla:

Cena stavby dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.298.089,11,- Kč
Vícepráce bez DPH	265.044,43,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 6.962,14,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	2.556.171,40,- Kč
DPH	536.795,99,- Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>3.092.967,39,- Kč</u>

DPH se může v průběhu plnění smlouvy změnit v závislosti na právní úpravě předpisů o výši DPH platné po dobu plnění smlouvy.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní zůstává stejné a platné dle Smlouvy o dílo č. 10/2021

Příloha: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

V Chýnově, dne 30.9.2021



Mgr. Ondřej Jaroš, starosta města

Za Zhotovitele:




V Chýnově, dne 30.9.2021

Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Josef Pták – jednatel společnosti

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 62/1		
Objekt:	SO.01		
Objednatel:	Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 39155 Chýnov		
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR - REMESLA a STAVBY s.r.o.		
TDI:	H&B PENTA s.r.o.		
Projektant:	H&B PENTA s.r.o.		
Popis změny: Podrobná specifikace položek viz příloha rozpočtu 1. Zemní práce, 2. Zakládání, 3. Svislé a kompletní konstrukce, 4. Vodorovné konstrukce, 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání, 997. Přesun sutě, HZS. Hodinové zúčtovací sazby, OST. Ostatní - statické zajištění objektu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☒
	dokumentace skut.provedení	☒	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	258 082,29 Kč	11,23%
	Výše DPH sazba: 21%	54 197,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	312 279,57 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 298 089,11 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 556 171,40 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	3 092 967,39 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	6 962,14 Kč	0,30%
	Vícepráce celkem bez DPH	265 044,43 Kč	11,53%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	258 082,29 Kč	11,23%
termín	Termín realizace změny:	10-11/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	2 měsíce	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 711
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 s.r.o.

Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov

CHÝNOV
 7, 391 55 CHÝNOV
 252387

TEL.: 381 297 711

EKAPITULACE STAVBY

Kód: RO2021066
Stavba: Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

KSO:
Místo: Chýnov

Zadavatel:
Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Zhotovitel:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:
H&B PENTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2021

IČ:
DIČ: 00252387

IČ:
DIČ: 26071584

IČ:
DIČ: 62502417

IČ:
DIČ: 62550748

Cena bez DPH			-6 962,14
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	-6 962,14	-1 462,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-8 424,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MĚSTO CHÝNOV
GABRIELOVO NÁM. 7, 391 55 CHÝNOV
IČO: 00252387
DIČ: CZ00252387

Datum a podpis:

Dřevotvar
řemesla a stavby s.r.o.
Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Datum a podpis:

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO2021066

Stavba: Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Místo: Chýnov

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Projektant: H&B PENTA s.r.o.

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 962,14	-8 424,19
RO2021 - SO02	Měněpráce	-6 962,14	-8 424,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Objekt:

RO2021 - SO02 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Chýnov

Zadavatel:

Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Zhotovitel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:

H&B PENTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2021

IČ:

00252387

DIČ:

IČ:

26071584

DIČ:

IČ:

62502417

DIČ:

IČ:

62550748

DIČ:

Cena bez DPH			-6 962,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-6 962,14	21,00%	-1 462,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-8 424,19

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO CHÝNOV
GABRIELOVO NÁM. 7, 391 55 CHÝNOV
IČO: 00252387
DIČ: CZ00252387

Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Objekt:

RO2021 - SO02 - Méněpráce

Místo:

Chýnov

Zadavatel:

Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Zhotovitel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Datum:

6. 10. 2021

Projektant:

H&B PENTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 962,14

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 962,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 962,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Objekt:

RO2021 - SO02 - Méněpráce

Místo: Chýnov

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Projektant: H&B PENTA s.r.o.

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 962,14

D HSV Práce a dodávky HSV

-6 962,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 962,14

1	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	-6,000	320,25	-1 921,50	
PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm								
2	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	-0,582	1 540,00	-896,28	
PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm								
3	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	-3,984	1 040,25	-4 144,36	
PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RO2021066
 Stavba: Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

KSO:
 Místo: Chýnov

Zadavatel:
 Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Zhotovitel:
 Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Projektant:
 H&B PENTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 6. 10. 2021

IČ: 00252387
 DIČ:

IČ: 26071584
 DIČ:

IČ: 62502417
 DIČ:

IČ: 62550748
 DIČ:

Cena bez DPH			265 044,43
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	265 044,43	55 659,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			320 703,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO CHÝNOV
 GABRIELOVO NÁM. 7, 391 55 CHÝNOV
 IČ: 00252387

Dřevotvar
 řemesla a stavby s.r.o.
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO2021066

Stavba: Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Místo: Chýnov

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Projektant: H&B PENTA s.r.o.

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

265 044,43 320 703,76

RO202106
6 - SO03 Vícepráce na dotace

265 044,43 320 703,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Objekt:

RO2021066 - SO03 - Vícepráce na dotace

KSO: 803
Místo: Chýnov
CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 1
Datum: 6. 10. 2021
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

IČ: 00252387
DIČ:

Zhotovitel:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ:

Projektant:
H&B PENTA s.r.o.

IČ: 62502417
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 62550748
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		265 044,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 044,43	21,00%	55 659,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	320 703,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO CHÝNOV
GABRIELOVO NÁM. 7, 391 55 CHÝNOV
IČ: 00252387
DIČ: CZ00252387

7
Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavnicková 485 • 391 55 Chýnov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Objekt:

RO2021066 - SO03 - Vícepráce na dotace

Místo:

Chýnov

Datum:

6. 10. 2021

Zadavatel:

Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Projektant:

H&B PENTA s.r.o.

Zhotovitel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

265 044,43

HSV - Práce a dodávky HSV

219 242,41

1 - Zemní práce	113 240,56
2 - Zakládání	30 398,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 036,12
4 - Vodorovné konstrukce	34 335,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 926,15
997 - Přesun sutě	22 305,56

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 211,90

OST - Ostatní - statické zajištění objektu

40 590,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Chýnov - Dřevotvar

Objekt:

RO2021066 - SO03 - Vícepráce na dotace

Místo:

Chýnov

Datum:

6. 10. 2021

Zadavatel:

Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7

Projektant:

H&B PENTA s.r.o.

Zhotovitel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

265 044,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

219 242,41

D 1

Zemní práce

113 240,56

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	34,352	696,77	23 935,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122111101					
	VV		"snížení stávající výšky terénu zeminy na spodní úroveň o - 18,29*5,795*0,300		31,797			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 600 mm, předpoklad spodní úrovně -1,1					
	VV		0,8*1,0*0,583		0,466			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 300 mm, předpoklad spodní úrovně -0,9					
	VV		0,4*0,57*2,515		0,573			
	VV		0,4*0,57*2,76		0,629			
	VV		0,4*0,57*1,945*2		0,887			
	VV		Součet		34,352			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,352	76,78	2 637,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
	VV		"snížení stávající výšky terénu zeminy na spodní úroveň o - 18,29*5,795*0,300		31,797			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 600 mm, předpoklad spodní úrovně -1,1					
	VV		0,8*1,0*0,583		0,466			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 300 mm, předpoklad spodní úrovně -0,9					
	VV		0,4*0,57*2,515		0,573			
	VV		0,4*0,57*2,76		0,629			
	VV		0,4*0,57*1,945*2		0,887			
	VV		Součet		34,352			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	34,352	150,77	5 179,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
	VV		"snížení stávající výšky terénu zeminy na spodní úroveň o - 18,29*5,795*0,300		31,797			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 600 mm, předpoklad spodní úrovně -1,1					
	VV		0,8*1,0*0,583		0,466			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 300 mm, předpoklad spodní úrovně -0,9					
	VV		0,4*0,57*2,515		0,573			
	VV		0,4*0,57*2,76		0,629			
	VV		0,4*0,57*1,945*2		0,887			
	VV		Součet		34,352			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,158	1 300,00	80 805,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	VV		34,532*1,8		62,158			
	VV		Součet		62,158			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,352	19,88	682,92	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
	VV		"snížení stávající výšky terénu zeminy na spodní úroveň o - 18,29*5,795*0,300		31,797			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 600 mm, předpoklad spodní úrovně -1,1					
	VV		0,8*1,0*0,583		0,466			
	VV		"pro základové pasy zdiva tl. 300 mm, předpoklad spodní úrovně -0,9					
	VV		0,4*0,57*2,515		0,573			
	VV		0,4*0,57*2,76		0,629			
	VV		0,4*0,57*1,945*2		0,887			
	VV		Součet		34,352			

D 2

Zakládání

30 398,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	247531111	Obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm	m3	3,443	2 432,39	8 374,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/247531111					
	VV		Obsyp mocností tl. 200 mm		2,262			
	VV		"retenční nádrž"(PI*1,80*(0,2*0,2+0,6*0,6))		1,181			
	VV		"vsak"(0,4*2,4*1,23)		3,443			
	VV		Součet					
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,414	1 507,00	623,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212					
	VV		"štěrkový násyp tl. 100mm					
	VV		"pro základové pasy zdíva tl. 600 mm, předpoklad spodní úrovně -1,1		0,047			
	VV		0,8*0,1*0,583					
	VV		"pro základové pasy zdíva tl. 300 mm, předpoklad spodní úrovně -0,9					
	VV		0,4*0,1*2,515		0,101			
	VV		0,4*0,1*2,76		0,110			
	VV		0,4*0,1*1,945*2		0,156			
	VV		Součet		0,414			
8	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,492	433,67	1 514,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení bednění základových desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121					
	VV		(2,95+0,175+2,695)*3*0,20		3,492			
	VV		Součet					
9	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	3,492	60,63	211,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základových desek - odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273354211					
	VV		(2,95+0,175+2,695)*3*0,20		3,492			
	VV		Součet		3,492			
10	K	273362021.1	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,280	47 900,00	13 412,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"1x6/100/100		0,280			
	VV		18,29*5,795*0,0024*1,1		0,280			
	VV		Součet					
11	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,089	2 997,62	6 262,03	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
	VV		základové pasy					
	VV		"pro základové pasy zdíva tl. 600 mm, předpoklad spodní úrovně -1,1					
	VV		"pro základové pasy zdíva tl. 300 mm, předpoklad spodní úrovně -0,9					
	VV		0,4*0,57*2,515		0,573			
	VV		0,4*0,57*2,76		0,629			
	VV		0,4*0,57*1,945*2		0,887			
	VV		Součet		2,089			
							13 036,12	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	0,266	9 007,96	2 396,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941125					
	VV		IPE 300 -42,2kg/m - 6,295		0,266			
	VV		1*6,295*0,0422		0,266			
	VV		Součet					
13	M	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	t	0,266	40 000,00	10 640,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300					
							34 335,27	
D 4			Vodorovné konstrukce					
14	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,521	3 442,87	8 679,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321515					
	VV		"tl. stropní desky 150mm		2,521			
	VV		2,9*5,795*0,15		2,521			
	VV		Součet					
15	K	411354122	Ztracené bednění stropních podhledů rovných ze štěpkocementových desek tl 35 mm	m2	16,806	565,10	9 497,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztracené bednění stropních podhledů ze štěpkocementových desek bez podpěrné konstrukce rovných podhledů pro monolitické deskové stropy, z desek tloušťky 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354122					
	VV		"tl. stropní desky 150mm		16,806			
	VV		2,9*5,795		16,806			
	VV		Součet					
16	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	16,806	161,71	2 717,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354311					
	VV		"tl. stropní desky 150mm		16,806			
	VV		2,9*5,795					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			16,806			
17	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	16,806	46,68	784,50	CS ÚRS 2021 02
PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354312						
18	K	411362821	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505	t	0,085	53 653,22	4 560,52	CS ÚRS 2021 02
PP		Výztuž kleneb nebo skořepin kleneb jakékoliv světlostí a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, válcových nebo tvaru vrchliku včetně výztuže patních nosníků, obloukových žeber, čelních zdí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362821						
VV		"2x6/100/100 dle statické zprávy			0,085			
VV		3,05*5,795*0,0024*2			0,085			
VV		Součet						
19	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	11,300	620,09	7 007,02	CS ÚRS 2021 02
PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352111						
VV		(5,795*0,15)*13			11,300			
VV		Součet			11,300			
20	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	11,300	96,37	1 088,98	CS ÚRS 2021 02
PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352112						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 926,15	
21	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,440	920,21	5 926,15	CS ÚRS 2021 02
PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu přes 1 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962022391						
VV		středová nosná zeď						
VV		5,795*0,450*2,78			7,250			
VV		"otvory"						
VV		-1,0*0,45*1,8			-0,810			
VV		Součet			6,440			
D 997		Přesun sutě					22 305,56	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	16,100	878,96	14 151,26	CS ÚRS 2021 02
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211						
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,100	251,36	4 046,90	CS ÚRS 2021 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	374,080	10,98	4 107,40	CS ÚRS 2021 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
VV		37,408*10			374,080			
VV		Součet			374,080			
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					5 211,90	
25	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	7,500	468,12	3 510,90	CS ÚRS 2021 02
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2132						
VV		"odhad" 1*7,5			7,500			
VV		Součet			7,500			
26	M	31211008	elektroda E-B 127 3,2x350mm	100 kus	1,050	1 620,00	1 701,00	CS ÚRS 2021 02
PP		elektroda E-B 127 3,2x350mm						
VV		oboustranné přivaření ke stayčnickovým plechům koutovými sváry - a _{we} = 4mm						
VV		1,05			1,050			
VV		Součet			1,050			
D OST		Ostatní - statické zajištění objektu					40 590,12	
27	K	13210376R	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 20 mm	t	0,213	31 698,00	6 751,67	
PP		Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 20 mm						
VV		12,4*4*3,9/1000*1,1			0,213			
VV		Součet			0,213			
28	K	13611228R	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	t	0,032	28 670,00	917,44	
PP		Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm						
VV		8*3,6/1000*1,1			0,032			
VV		Součet			0,032			
29	K	13613	Matky	kus	16,000	76,40	1 222,40	
PP		Matky						
VV		16			16,000			
VV		Součet			16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	227,040	77,00	17 482,08	
	PP		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg					
31	K	970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	7,200	1 895,00	13 644,00	
	PP		Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm		7,200			
	VV		12*0,60		7,200			
	VV		Součet					
32	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	218,521	2,62	572,53	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m					