



S004P01D6ZKS

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S19-034-0111

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ00284891
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupený: Mgr. Milan Lúčka, starosta města

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: [redacted]
oba na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

(dále též „Zhotovitel“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 2. – „ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 3. – „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se termín dokončení stavebních prací upravuje následovně:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 90 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

1.3. Článek 4. – „CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD:	10 991 736,70 Kč bez DPH,	13 300 001,41 Kč vč. DPH
Dodatek č. 1 celkem:	877 692,31 Kč bez DPH,	1 062 007,50 Kč vč. DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1:	11 869 429,01 Kč bez DPH,	14 362 009,10 Kč vč. DPH

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hodonín dne 18.9.2018 usnesením č. 7106

Příloha: Změnový list vč. soupisu prací

Objednatel:

V Hodoníně dne: 16.10.2018

Mgr. Milan Lúčka
Starosta města Hodonín

Zhotovitel:

V Hodoníně dne : 16.10.2018

ředitel oblasti Hodonín

výrobně-technický ředitel

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.01 Kkomunikace, parkoviště a chodníky

Stavba: Hodonín - ul.Dobrovolského

Objekt: SO 01 Kkomunikace, parkoviště a chodníky - rozšíření zpev.ploch a odvodnění a úprava podkl.vrstev - křižovatka

Místo: Hodonín

Datum: 14.09.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
		1	Rozšíření zpevněných ploch + odvodnění		
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	
3		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	
4		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	
5		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na mezideponii pro zpětný zásyp	m3	
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	
7		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	
8		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	
10		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	
11		181101102R00	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru z	m2	
19		564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhutněním	m2	
20		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhu	m2	
21		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhu	m2	
22		566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech ACP tl.7 cm, s rozprostřením a zhutněním	t	
23		596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 8 cm do drté tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pr	m2	
24		596215021R	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drté tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pr	m2	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
25		59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm, se sraženými hrá	m2
26		592451158R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/80 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úp	m2
27		592451172R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm, se sraženými hrá	m2
28		837314111R00	Montáž kameninových útesů s univerzálním napojovacím sedlem kanalizace	kus
29		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních znaků inž.sítí do nové nivelety	kus
30			Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm,SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a uloř.zem.loře a obsyp ŠP, h	m
		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a řachet v hornině tř. 3	m3
		162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3
		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3
		174101101R00	Zásyp jam, rýh, řachet se zhutněním	m3
		58337344R	Štěrkopísek frakce 0-32 B	t
		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3
		871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m
		28519204R	Roura pevná PVC d 160 mm l = 1000 mm, SN8	m
		451572111RK4	Loře pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3
		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2
		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2
31		59736780R	Univerzální napojovací sedlo kanalizace	ks
32		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,loře z C 12/15 tl.10 cm	m
33		917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,loře z C 25/30 tl.10 cm	m
34		59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus
36		59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus
37		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t
38		721242119RXX	Lapač střešních splavenin litinový DN 150 - dodávka a montáž, napojení na kanalizaci,podsyp a obsyp,	kus
39		721242806RXX	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 , včetně odvozu a likvidace	kus
42		460510022R	Celistvá chránička plast.korug.D110,lanko,ucpávky,s označením vedení v zemi pomocí Ball Markerů, ulo	m
		D+M	Odpadkový koř vč. základu z betonu C16/20 a podsypu ze řD 0/32	ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
		2	Úprava podkladních vrstev - křižovatka	
19.1		113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2
34.1		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2
17.2		567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736124-1) s rozprostř. a zhutněním, včetně ošetření povrchu podkladu vodou - skladba A	m2
8.4		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t
19.4		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t
		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t
21.4		979990111R00	Poplatek za skládku suti	t
23.4		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t

Vícepráce celkem 878 085,76 Kč

Vysvětlivky:

	Rozšíření zakázky stavebníkem (Městem Hodonín)
	Změna konstrukce křižovatky vyplývající ze zjištění po obnažení stávající konstrukce vozovky