

Stavba: Silnice II/137 Mladá Vožice, rekonstrukce průtahu
Objekt: Kanalizace - kanalizační přípojky
 Vodovod - provizorní zajištění dodávek pitné vody, demontáž původního vedení

č. SOD objednatele:
 č. SOD zhotovitele: 3/2022/800-22-000

Investor (objednatel) stavby:

Město Mladá Vožice - Mgr. Jaroslav Větrovský
 Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

TDS:

TAREKA s.r.o. - Ing. Václav Pivokonský tel. 602 256 181
 Palackého 351/6, 390 01 Tábor

Projektant:

Ing. Věra Slunečková - VHS Projekty
 Nám. F. Křížáka 2840, 390 01 Tábor

Zhotovitel:

ZNAKON, a. s. - Václav Oubrecht
 Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055

Předmět změny:

Předmětem změny jsou vícepráce, které neobsahovala projektová dokumentace.

Popis změny :

Změny, které mají vliv na celkovou cenu díla a termín jeho provádění, jsou zejména, projektovou dokumentací neobsažené práce a dodávky od jejichž realizace nemůže být upuštěno. Jedná se o práce, které jsou stěžejní pro realizaci předmětu smlouvy o dílo a jejichž provedení je nutné k efektivnímu a smysluplnému účelu, ke kterému má předmět smlouvy sloužit.

Jedná se zejména o práce neobsažené v projektové dokumentaci stavby v nyní známém rozsahu:

- 1) Kanalizační přípojky všech nemovitostí, různých dimenzí v dosud známém počtu celkem 27 kusů, realizovány v křížení (přímém střetu) nebo v souběhu s vedením podzemních sítí, současně napojení dešťových svodů přilehlých nemovitostí do nově budovaného kanalizačního řádu. Rozebírání a opětovná pokládka stávajících dlážděných krytů chodníků v místech vedení potrubí přípojek.
- 2) Zřízení provizorního vodovodu, pro zajištění dodávek pitné vody pro rezidenty a podnikatelské subjekty v okolí stavby.
- 3) Demontáž původního litinového potrubí vodovodu pro zajištění správcem požadovaného výškového uložení nového vodovodního řádu pro zachování plynulého napojení vedení vodovodních přípojek.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH 994 894,89 Kč
 DPH 21% 208 927,93 Kč
 Celkem vč. DPH 1 203 822,82 Kč

Měněpráce

Celkem bez DPH - 113 683,92 Kč
 DPH 21% - 23 873,62 Kč
 Celkem vč. DPH - 137 557,54 Kč

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH 881 210,98 Kč
 DPH 21% 185 054,30 Kč
 Celkem vč. DPH 1 066 265,28 Kč

Vyjádření:

ZNAKON, a.s.
 č.p. 44, 386 01 Sousedovice
 IČ: 260 18 056 DIČ: CZ26018055
 Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
 OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 [6]
Ing. Věra Slunečková
 Radkov 56, 391 31 Dražice
 IČO: 87492342, DIČ: CZ8258121718
 Tel.: 602 37 44 22


12 -10- 2022

datum:

podpis: 

14.10.2022

datum:

podpis: **Projektant**

13.10.2022

datum:

Ing. Václav Pivokonský

Digitálně podepsal Ing. Václav Pivokonský
Datum: 2022.10.13 19:49:30 +02'00'**TDS:****Investor:**MĚSTO
MLADÁ VOŽICE

17.10.2022

datum:

podpis: 

Přílohy: Položkové rozpočty - vícepráce, měněpráce

Silnice II/137 Mladá Vožice, rekonstrukce průtahu
Celková rekapitulace ZL č.01

	vícepráce	méněpráce
ZBV 01	185 703,26 Kč	- Kč
ZBV 02	29 400,00 Kč	- Kč
ZBV 03	779 791,63 Kč	- 113 683,92 Kč
Celkem	994 894,89 Kč	- 113 683,92 Kč
Celková cena víceprací a méněprací		881 210,98 Kč



ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 066

DIC: CZ26018065

Tel.: +420 383 321 446; Fax: +420 383 322 553

OR KS Česká Budejovice, sed. II, vložka 1048 [6]

Stavba: 800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod

Rekapitulace

Stavba: 800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod		Odbýt	
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod	185 703,26	38 997,69	224 700,95
SO01 - Provizorní vodovod - část 1	128 117,21	26 904,62	155 021,83
SO02 - Provizorní vodovod - část 2	57 586,05	12 093,07	69 679,12
Stavba: 800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod			

Stavba: 800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod

Položkový rozpočet

Stavba: 800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod									
800-22-013 - ZBV 01 - Provizorní vodovod									
SO01 - Provizorní vodovod - část 1									
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt	DPH	Celkem s DPH
385	197610760	přechod mosaz pro topení a pitnou vodu 32xR1	KUS	12	21,00	444,00	5 328,00	1 118,88	6 446,88
512	197611050	kus přechodový mosazný lisovací spoj pro rozvod vody a topení d 50 x R6/4"	KUS	1	21,00	987,00	987,00	207,27	1 194,27
384	28603-R	přípojovací spojka přímá d 32	KUS	12	21,00	369,00	4 428,00	929,88	5 357,88
291	286123090	příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 200mm	KUS	2	21,00	7 980,00	15 960,00	3 351,60	19 311,60
376	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100 m	m	30	21,00	58,00	1 740,00	365,40	2 105,40
503	286135260	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m	m	170	21,00	134,00	22 780,00	4 783,80	27 563,80
508	286148120	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	KUS	4	21,00	181,00	724,00	152,04	876,04
506	286159710	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	KUS	30	21,00	178,00	5 340,00	1 121,40	6 461,40
290	28656-R	příruba volná k lemovému nákrčku z polypropylénu D 225	KUS	4	21,00	1 938,00	7 752,00	1 627,92	9 379,92
510	422214360	šoupátko přípojkové přímé vnitřní/vnější závit PN16, 6/4"x6/4"	KUS	1	21,00	4 280,00	4 280,00	898,80	5 178,80
505	422714100	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4", 6/4", 2"	KUS	12	21,00	781,00	9 372,00	1 968,12	11 340,12
408	42271416	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1" 5/4", 6/4", 2"	KUS	1	21,00	1 236,00	1 236,00	259,56	1 495,56
375	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32x3,0 mm	m	30	21,00	33,00	990,00	207,90	1 197,90
502	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	170	21,00	89,30	15 181,00	3 188,01	18 369,01
383	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spoj, oblouků nebo redukci d 32	KUS	24	21,00	98,00	2 352,00	493,92	2 845,92
507	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	KUS	30	21,00	247,00	7 410,00	1 556,10	8 966,10
509	877181212	Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 50	KUS	4	21,00	474,00	1 896,00	398,16	2 294,16
513	877185201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 50	KUS	1	21,00	247,00	247,00	51,87	298,87
287	877351202	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků, kolen nebo redukci d 225	KUS	6	21,00	896,00	5 376,00	1 128,96	6 504,96
511	891181321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 6/4"	KUS	1	21,00	819,00	819,00	171,99	990,99
504	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	KUS	12	21,00	1 060,00	12 720,00	2 671,20	15 391,20

407 891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem JI 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	KUS	1	21,00	563,00	563,00	118,23	681,23
514 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,3105	21,00	1 060,00	329,13	69,12	398,25
515 998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	0,3105	21,00	989,00	307,08	64,49	371,57
SO02 - Provlizorní vodovod - část 2								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt	Celkem s DPH
							Celkem	
003 197610760	přechod mosaz pro topení a pitnou vodu 32xR1		KUS	11	21,00	444,00	4 884,00	1 025,64
009 28603-R	připojovací spojka přímá d 32		KUS	22	21,00	369,00	8 118,00	1 704,78
005 28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 100 m		m	18	21,00	58,00	1 044,00	219,24
007 286148120	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm		KUS	4	21,00	181,00	724,00	152,04
011 286159710	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm		KUS	30	21,00	178,00	5 340,00	1 121,40
004 871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32x3,0 mm		m	18	21,00	33,00	594,00	124,74
001 871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 50 x 4,6 mm		m	130	21,00	89,30	11 609,00	2 437,89
008 877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32		KUS	22	21,00	98,00	2 156,00	452,76
002 877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32		KUS	11	21,00	98,00	1 078,00	226,38
010 877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50		KUS	30	21,00	247,00	7 410,00	1 556,10
006 877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50		KUS	4	21,00	247,00	988,00	207,48
014 892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m	0	21,00	8,00	0,00	0,00
015 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,45	21,00	1 060,00	477,00	100,17	577,17
016 998276125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m	t	0,45	21,00	989,00	445,05	93,46	538,51
012 R2	Napojení na stávající rozvod - řád	ks	2	21,00	1 426,00	2 852,00	598,92	3 450,92
013 R3	Napojení na stávající rozvod - přípojky	ks	11	21,00	897,00	9 867,00	2 072,07	11 939,07
							57 585,05	12 053,07
								69 679,12

Stavba: 800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)**Rekapitulace**

Stavba: 800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)		Odbýt	
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)	29 400,00	6 174,00	35 574,00
8 - Trubní vedení	29 400,00	6 174,00	35 574,00
Stavba: 800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)			

Stavba: 800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)

Položkový rozpočet									
Stavba: 800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)									
800-22-012 - ZBV 02 - bourání lit. potrubí - 1 část (V18-V13)									
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
001	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250	m	280	21,00	105,00	Celkem	29 400,00	
							DPH	6 174,00	
									35 574,00
							Celkem s DPH		35 574,00

Stavba: 800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD

Rekapitulace

Stavba: 800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD		Odbýt	
		DPH	Celkem s DPH
800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD		139 882,62	805 990,33
SO01 - Méněpráce		-23 873,62	-137 557,54
SO 01.1 - Kanalizační přípojky		-23 873,62	-137 557,54
SO02 - Vícepráce		163 756,24	943 547,87
S01 - Stávající park		3 699,30	21 315,03
S02 - KP čp. 94		6 536,38	37 662,02
S03 - KP + DS čp. 95		9 946,93	57 313,26
S04 - KP + DS čp. 96		11 606,62	66 876,25
S05 - KP čp. 97		2 892,94	16 668,85
S06 - KP + DS čp. 98		7 786,71	44 866,26
S07 - KP čp. 99		4 562,92	26 291,11
S08 - KP + DS čp. 100		7 241,94	41 727,38
S09 - KP + DS čp. 101		7 318,45	42 168,21
S10 - KP čp. 103		3 670,12	21 146,90
S11 - KP čp. 102		3 726,59	21 472,24
S12 - KP + DS čp. 104		9 234,52	53 208,41
S13 - KP čp. 105		5 231,47	30 143,23
S14 - 2x KP čp. 107		7 730,76	44 543,93
S15 - 2x KP čp. 263		13 246,02	76 322,28
S16 - 2x KP čp. 108		15 105,31	87 035,35
S17 - 1x KP čp. 109		8 140,91	46 907,14
S18 - 1x KP čp. 110		6 173,41	35 570,61
S19 - 1x KP čp. 114		5 279,63	30 420,74
S20 - 1x KP čp. 119		10 508,30	60 547,83
S21 - 1x KP čp. 120		10 541,13	60 737,01
S22 - KP Parkoviště		3 575,87	20 603,83

Stavba: 800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD

Stavba: 800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD

Stavba: 800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD

Položkový rozpočet

Stavba: 800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD									
800-22-102 - ZBV 03 - Kanalizační přípojky k RD									
SO01 - Méněpráce									
SO 01,1 - Kanalizační přípojky									
0 - Kanalizační přípojky									
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		Celkem s DPH
							Celkem	DPH	
130	113106023	Rozebrání dlažeb a díků při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	-10,34	21,00	71,00	-734,14	-154,17	-888,31
131	113202111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-5	21,00	60,00	-300,00	-63,00	-363,00
132	121151113	Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	-3,52	21,00	13,00	-45,76	-9,61	-55,37
133	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	-14,325	21,00	116,00	-1 661,70	-348,96	-2 010,66
134	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	-14,325	21,00	351,00	-5 028,08	-1 055,90	-6 083,97
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	-57,3	21,00	160,00	-9 168,00	-1 925,28	-11 093,28
136	151201111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	-57,3	21,00	51,00	-2 922,30	-613,68	-3 535,98
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	-14,325	21,00	90,00	-1 289,25	-270,74	-1 559,99

[illegible]

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
152	359901211	Monitoring sluk (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	-19,1	21,00	59,00	-1 126,90	-236,65	-1 363,55
4 - Vodorovné konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
153	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šérkodrtě	M3	-1,91	21,00	1 030,00	-1 967,30	-413,13	-2 380,43
5 - Komunikace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze šérkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	-10,34	21,00	151,00	-1 561,34	-327,88	-1 889,22
155	564861111	Podklad ze šérkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	-6,5	21,00	195,00	-1 267,50	-266,18	-1 533,68
156	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm	m2	-6,5	21,00	283,00	-1 839,50	-386,30	-2 225,80
157	567132115	Podklad ze směsi stíselné cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuňněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuňnění tl. 200 mm	m2	-6,5	21,00	879,00	-5 713,50	-1 199,84	-6 913,34
158	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-6,5	21,00	45,00	-292,50	-61,43	-353,93
159	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hluňněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	-10,34	21,00	248,00	-2 564,32	-538,51	-3 102,83
160	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-2,13	21,00	360,00	-766,80	-161,03	-927,83
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	-5	21,00	569,00	-2 845,00	-597,45	-3 442,45
162	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	-7,9	21,00	102,00	-805,80	-169,22	-975,02
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	-3,7	21,00	126,00	-466,20	-97,90	-564,10
164	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	-2,6	21,00	33,00	-85,80	-18,02	-103,82
165	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	-10,5	21,00	473,00	-4 966,50	-1 042,97	-6 009,47
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	-4,9	21,00	574,00	-2 812,60	-590,65	-3 403,25

167 871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	-4,9	21,00	37,00	-181,30	-38,07	-219,37
168 871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 10 DN 315	m	-3,7	21,00	1 435,00	-5 309,50	-1 115,00	-6 424,50
169 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	-4	21,00	51,00	-204,00	-42,84	-246,84
170 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	-2,03	21,00	106,00	-215,18	-45,19	-260,37
171 28617235	spojka kanalizační plast/plast DN 150	KUS	-2,03	21,00	224,00	-454,72	-95,49	-550,21
172 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	-2	21,00	96,00	-192,00	-40,32	-232,32
173 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	-1,015	21,00	254,00	-257,81	-54,14	-311,95
174 28617421	spojka kanalizační plast/plast DN 200	KUS	-1,015	21,00	200,00	-203,00	-42,63	-245,63
175 877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	KUS	-2	21,00	122,00	-244,00	-51,24	-295,24
176 28617238	spojka kanalizační plast/beton DN 300	KUS	-2,03	21,00	2 359,00	-4 788,77	-1 005,64	-5 794,41
177 877390430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 400	KUS	-1	21,00	548,00	-548,00	-115,08	-663,08
178 28617407	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150	KUS	-1,015	21,00	4 776,00	-4 847,64	-1 018,00	-5 865,64
179 877395121	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 400	KUS	-1	21,00	491,00	-491,00	-103,11	-594,11
180 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	-2	21,00	656,00	-1 312,00	-275,52	-1 587,52
181 28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	-1,015	21,00	4 717,00	-4 787,76	-1 005,43	-5 793,18
182 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	-1,015	21,00	6 604,00	-6 703,06	-1 407,64	-8 110,70
183 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	-2	21,00	673,00	-1 346,00	-282,66	-1 628,66
184 892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-15,4	21,00	19,00	-292,60	-61,45	-354,05
185 892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-3,7	21,00	28,00	-103,60	-21,76	-125,36
186 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-20,1	21,00	20,00	-402,00	-84,42	-486,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
						-2 310,32	-485,17	-2 795,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
						Celkem	DPH	Celkem s DPH

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého									
187 916131213	m	-5	21,00	316,00	-1 580,00	-331,80	-1 911,80		
188 59217031	m	-1,02	21,00	205,00	-209,10	-43,91	-253,01		
189 979021113	m	-5	21,00	36,00	-180,00	-37,80	-217,80		
190 979051121	m2	-10,34	21,00	33,00	-341,22	-71,66	-412,88		
997 - Přesun sutě									
					-1 395,50	-293,06	-1 688,56		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
191 997013813	t	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03		-0,087	21,00	2 948,00	-256,48	-53,86	-310,34
192 997221571	t	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km		-3,05405	21,00	54,00	-164,92	-34,63	-199,55
193 997221579	t	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		-58,0267	21,00	6,00	-348,16	-73,11	-421,27
194 997221612	t	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot		-3,054	21,00	33,00	-100,78	-21,16	-121,95
195 997221861	t	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		-2,56703	21,00	177,00	-525,16	-110,28	-635,45
998 - Přesun hmot									
							-856,94	-179,96	-1 036,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
196 998276101	t	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		-35,706	21,00	24,00	-856,94	-179,96	-1 036,90
SO02 - Vícepráce									
S01 - Stávající park							779 791,63	163 756,24	943 547,87
							17 615,73	3 699,30	21 315,03
0 - Stávající park							17 615,73	3 699,30	21 315,03
1 - Zemní práce							4 113,76	863,89	4 977,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
135 151201101	m2	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m		5	21,00	160,00	800,00	168,00	968,00

136 151201111	Odsranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zatažné, hloubky do 2 m	m2	5	21,00	51,00	255,00	53,55	308,55
137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,6	21,00	90,00	54,00	11,34	65,34
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	6	21,00	6,00	36,00	7,56	43,56
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehnlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	0,6	21,00	66,00	39,60	8,32	47,92
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,08	21,00	177,00	191,16	40,14	231,30
143 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předeepsaného tvaru	M3	0,6	21,00	14,00	8,40	1,76	10,16
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,2	21,00	78,00	15,60	3,28	18,88
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	0,4	21,00	500,00	200,00	42,00	242,00
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	1,5	21,00	12,00	18,00	3,78	21,78
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	0,6	21,00	1 740,00	1 044,00	219,24	1 263,24
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	0,6	21,00	2 420,00	1 452,00	304,92	1 756,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
						Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě		M3	0,1	21,00	1 030,00	103,00	124,63
5 - Komunikace								
8 - Trubní vedení								
						13 394,94	2 812,94	16 207,87

Poř.č.		Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		Celkem s DPH
								Celkem	DPH	
161	831263195		Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
162	810351811		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	2	21,00	102,00	204,00	42,84	246,84
165	871315231		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštlenného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	4	21,00	473,00	1 892,00	397,32	2 289,32
169	877315211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	5	21,00	51,00	255,00	53,55	308,55
170	28611361		koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	2,03	21,00	106,00	215,18	45,19	260,37
171	286115080		redukce kanalizační PVC 200/160	KUS	1	21,00	215,00	215,00	45,15	260,15
172	286119700		přesuvka kanalizační PP KG DN 160	KUS	1	21,00	173,00	173,00	36,33	209,33
173	286115120		redukce kanalizační PVC 250/200	KUS	1	21,00	607,00	607,00	127,47	734,47
178	877375211		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	KUS	1	21,00	122,00	122,00	25,62	147,62
179	28617238		spojka kanalizační plast/beton DN 300	KUS	1	21,00	2 359,00	2 359,00	495,39	2 854,39
183	877440430		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
184	28617411		odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	1,015	21,00	4 717,00	4 787,76	1 005,43	5 793,18
189	899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	4	21,00	20,00	80,00	16,80	96,80
190	899623141		Obelonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,4	21,00	3 150,00	1 260,00	264,60	1 524,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání										
997 - Přesun sítě										
998 - Přesun hmot										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		DPH	Celkem s DPH
							Celkem			
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,16813	21,00	24,00	4,04	4,04	0,85	4,88
S02 - KP č.p. 94										
0 - KP č.p. 94										
1 - Zemní práce										
31	125,63						31 125,63	31 125,63	6 536,38	37 662,02
31	125,63						31 125,63	31 125,63	6 536,38	37 662,02
17	015,37						17 015,37	17 015,37	3 573,23	20 588,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		DPH	Celkem s DPH
							Celkem			

011 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3	21,00	222,00	666,00	139,86	805,86
130 113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	5,5	21,00	71,00	390,50	82,01	472,51
131 113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
132 121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,2	21,00	13,00	28,60	6,01	34,61
135 151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	10	21,00	160,00	1 600,00	336,00	1 936,00
136 151201111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	10	21,00	51,00	510,00	107,10	617,10
137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,5	21,00	90,00	225,00	47,25	272,25
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	25	21,00	6,00	150,00	31,50	181,50
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	M3	2,5	21,00	66,00	165,00	34,65	199,65
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,5	21,00	177,00	796,50	167,27	963,77
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1	21,00	14,00	14,00	2,94	16,94
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	3	21,00	78,00	234,00	49,14	283,14
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	1,3	21,00	126,00	163,80	34,40	198,20
147 58344121	šlérkodrt frakce 0/8/16	t	2,6	21,00	512,00	1 331,20	279,55	1 610,75

148 181351103	Rozproštění a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,2	21,00	73,00	160,60	33,73	194,33
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,2	21,00	21,00	46,20	9,70	55,90
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,045	21,00	177,00	7,97	1,67	9,64
151 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	5,5	21,00	12,00	66,00	13,86	79,86
152 132212121	Hlubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	2,5	21,00	1 740,00	4 350,00	913,50	5 263,50
153 132312121	Hlubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	2,5	21,00	2 420,00	6 050,00	1 270,50	7 320,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	M3	0,45	21,00	1 030,00	463,50	97,34	560,84
5 - Komunikace								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,5	21,00	151,00	830,50	174,41	1 004,91
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	5,5	21,00	248,00	1 364,00	286,44	1 650,44
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
165 871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	7	21,00	473,00	3 311,00	695,31	4 006,31
169 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	5	21,00	51,00	255,00	53,55	308,55
170 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	2,03	21,00	106,00	215,18	45,19	260,37

171 286113590	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	KUS	1	21,00	145,00	145,00	30,45	175,45
172 286119700	přesuvka kanalizační PP KG DN 160	KUS	1	21,00	173,00	173,00	36,33	209,33
173 286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	1	21,00	153,00	153,00	32,13	185,13
183 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
184 28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	1,015	21,00	4 717,00	4 787,76	1 005,43	5 793,18
189 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	7	21,00	20,00	140,00	29,40	169,40
190 899623141	Obelonožení potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,15	21,00	3 150,00	472,50	99,23	571,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamenná těženého při překozech inženýrských sítí	m2	5,5	21,00	33,00	181,50	38,12	219,62
997 - Přesun sutě								
998 - Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
196 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,22225	21,00	24,00	5,33	5,33	1,12 6,45
S03 - KP + DS čp. 95								
0 - KP + DS čp. 95								
1 - Zemní práce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
011 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5	21,00	222,00	1 110,00	233,10	1 343,10
130 113106023	Rozebrání dlažeb a díků při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	8,5	21,00	71,00	603,50	126,74	730,24

131 113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	12,60	72,60
132 121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3,52	21,00	13,00	9,61	55,37
135 151201101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m ²	15,6	21,00	160,00	524,16	3 020,16
136 151201111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m ²	15,6	21,00	51,00	167,08	962,68
137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	3,4	21,00	90,00	64,26	370,26
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	34	21,00	6,00	42,84	246,84
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,12	21,00	177,00	227,48	1 310,72
143 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	3,4	21,00	14,00	10,00	57,60
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,8	21,00	78,00	45,86	264,26
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	0,3	21,00	126,00	7,94	45,74
147 58344121	Štěrkodrt' frakce 0/8/16	t	0,6	21,00	512,00	64,51	371,71
148 181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3,52	21,00	73,00	53,96	310,92
149 181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem vcelně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	3,52	21,00	21,00	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m ²	8,5	21,00	12,00	21,42	123,42

152 132212121	Hlobení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	3,4	21,00	1 740,00	5 916,00	1 242,36	7 158,36
153 132312121	Hlobení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	3,4	21,00	2 420,00	8 228,00	1 727,88	9 955,88
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	M3	0,35	21,00	1 030,00	360,50	75,71	436,21
5 - Komunikace								
6 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprošířením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	8,5	21,00	151,00	1 283,50	269,54	1 553,04
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	8,5	21,00	248,00	2 108,00	442,68	2 550,68
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,15	21,00	360,00	54,00	11,34	65,34
8 - Trubní vedení								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
163 810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	9	21,00	126,00	1 134,00	238,14	1 372,14
164 871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	1,5	21,00	33,00	49,50	10,40	59,90
165 871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1,5	21,00	473,00	709,50	149,00	858,50
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	9	21,00	574,00	5 166,00	1 084,86	6 250,86
169 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	4	21,00	51,00	204,00	42,84	246,84
170 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	2,03	21,00	106,00	215,18	45,19	260,37
171 286113590	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	KUS	1	21,00	145,00	145,00	30,45	175,45

173 286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	1	21,00	153,00	153,00	32,13	185,13
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	6	21,00	96,00	576,00	120,96	696,96
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177 286113650	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	KUS	2	21,00	259,00	518,00	108,78	626,78
178 286119720	přesuvka kanalizační PP KG DN 200	KUS	2	21,00	349,00	698,00	146,58	844,58
179 286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	KUS	1	21,00	590,00	590,00	123,90	713,90
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1	21,00	6 604,00	6 604,00	1 386,84	7 990,84
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	10,5	21,00	20,00	210,00	44,10	254,10
193 899623141	Obelování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,3	21,00	3 150,00	945,00	198,45	1 143,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	8,5	21,00	33,00	280,50	58,91	339,41
997 - Přesun sutě								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,3	21,00	54,00	16,20	3,40	19,60
193 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,8	21,00	6,00	34,80	7,31	42,11
194 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,3	21,00	33,00	9,90	2,08	11,98
195 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,3	21,00	177,00	53,10	11,15	64,25

998 - Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	996276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,38663	21,00	24,00	9,28	1,95	11,23
S04 - KP + DS čp. 96							55 269,63	11 606,62	66 876,25
0 - KP + DS čp. 96							55 269,63	11 606,62	66 876,25
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4	21,00	222,00	888,00	186,48	1 074,48
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	9,8	21,00	71,00	695,80	146,12	841,92
131	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
132	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	8,5	21,00	160,00	1 360,00	285,60	1 645,60
136	151201111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	8,5	21,00	51,00	433,50	91,04	524,54
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	3,9	21,00	90,00	351,00	73,71	424,71
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	39	21,00	6,00	234,00	49,14	283,14
142	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,02	21,00	177,00	1 242,54	260,93	1 503,47

143 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	3,9	21,00	14,00	54,60	11,47	66,07
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	3,2	21,00	78,00	249,60	52,42	302,02
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	M3	0,4	21,00	126,00	50,40	10,58	60,98
147 58344121	šlérkodrt' frakce 0/8/16	t	0,8	21,00	512,00	409,60	86,02	495,62
148 181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	9,8	21,00	12,00	117,60	24,70	142,30
152 132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	3,9	21,00	1 740,00	6 786,00	1 425,06	8 211,06
153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	3,9	21,00	2 420,00	9 438,00	1 981,98	11 419,98
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevrěném výkopu ze šlérkodrtě	M3	0,4	21,00	1 030,00	412,00	86,52	498,52
5 - Komunikace								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šlérkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	9,8	21,00	151,00	1 479,80	310,76	1 790,56
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	9,8	21,00	248,00	2 430,40	510,38	2 940,78

160	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,2	21,00	360,00	72,00	15,12	87,12
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
162	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	1	21,00	102,00	102,00	21,42	123,42
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	7,5	21,00	126,00	945,00	198,45	1 143,45
165	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1,3	21,00	473,00	614,90	129,13	744,03
168	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	7,5	21,00	1 435,00	10 762,50	2 260,13	13 022,63
169	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednovrstvého DN 160	KUS	5	21,00	51,00	255,00	53,55	308,55
170	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	2	21,00	106,00	212,00	44,52	256,52
171	286113590	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	KUS	2	21,00	145,00	290,00	60,90	350,90
172	286115080	redukce kanalizační PVC 200/160	KUS	1	21,00	215,00	215,00	45,15	260,15
181	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednovrstvého DN 315	KUS	2	21,00	122,00	244,00	51,24	295,24
182	28617238	spojka kanalizační plast/beton DN 300	KUS	1	21,00	2 359,00	2 359,00	495,39	2 854,39
183	877390430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 400	KUS	1	21,00	548,00	548,00	115,08	663,08
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70
189	87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	8,5	21,00	20,00	170,00	35,70	205,70
193	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva sítok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,3	21,00	3 150,00	945,00	198,45	1 143,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
							Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
							884,50	185,75	1 070,25

187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
188 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,02	21,00	205,00	209,10	43,91	253,01
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	9,8	21,00	33,00	323,40	67,91	391,31
997 - Přesun sutě					128,52	26,99		155,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
192 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,34	21,00	54,00	18,36	3,86	22,22
193 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km přes 1 km	t	6,46	21,00	6,00	38,76	8,14	46,90
194 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,34	21,00	33,00	11,22	2,36	13,58
195 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,34	21,00	177,00	60,18	12,64	72,82
998 - Přesun hmot					8,28	1,74		10,02
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
196 998276101	Přesun hmot pro hrubí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,34488	21,00	24,00	8,28	1,74	10,02
S05 - KP č.p. 97					13 775,91	2 892,94		16 668,85
0 - KP + DS č.p. 97					13 775,91	2 892,94		16 668,85
1 - Zemní práce					3 607,23	757,52		4 364,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
132 121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135 151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	2	21,00	160,00	320,00	67,20	387,20
136 151201111	Odsíraní pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	2	21,00	51,00	102,00	21,42	123,42

144	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopů ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	0,9	21,00	78,00	70,20	14,74	84,94
146	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	M3	0,2	21,00	126,00	25,20	5,29	30,49
147	58344121	šterkodrt' frakce 0/8/16	t	0,4	21,00	512,00	204,80	43,01	247,81
148	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
152	132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	0,6	21,00	1 740,00	1 044,00	219,24	1 263,24
153	132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	0,6	21,00	2 420,00	1 452,00	304,92	1 756,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce									
4 - Vodorovné konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
153	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	M3	0,1	21,00	1 030,00	103,00	21,63	124,63
5 - Komunikace									
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
162	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	1,5	21,00	102,00	153,00	32,13	185,13
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 10 DN 200	m	1	21,00	574,00	574,00	120,54	694,54
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	2	21,00	96,00	192,00	40,32	232,32
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177	286113650	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	KUS	1	21,00	259,00	259,00	54,39	313,39

186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	137,76	793,76			
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	1 407,64	8 110,70			
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	141,33	814,33			
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	1,5	21,00	20,00	6,30	36,30			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání										
997 - Přesun sutě										
998 - Přesun hmot										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
196 998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,109	21,00	24,00	2,62	0,55	3,17	
S06 - KP + DS č.p. 98								37 079,56	7 786,71	44 866,26
0 - KP + DS č.p. 98								37 079,56	7 786,71	44 866,26
1 - Zemní práce								17 593,13	3 694,56	21 287,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
011 119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	5	21,00	222,00	1 110,00	233,10	1 343,10	
130 113106023		Rozebrání dlažeb a díků při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojících komunikaci pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	6,3	21,00	71,00	447,30	93,93	541,23	
131 113202111		Vytváření obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojících	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60	
132 121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37	
135 151201101		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	8,4	21,00	160,00	1 344,00	282,24	1 626,24	
136 151201111		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	8,4	21,00	51,00	428,40	89,96	518,36	

137	162751117		M3	2,8	21,00	90,00	252,00	52,92	304,92
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m									
138	162751119		M3	28	21,00	6,00	168,00	35,28	203,28
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1									
142	171201231		t	5,1	21,00	177,00	902,70	189,57	1 092,27
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04									
143	171251201		M3	2,8	21,00	14,00	39,20	8,23	47,43
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru									
144	174151101		M3	2,3	21,00	78,00	179,40	37,67	217,07
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách									
146	175151101		M3	0,25	21,00	126,00	31,50	6,62	38,12
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny									
147	58344121		t	0,5	21,00	512,00	256,00	53,76	309,76
šěrkoďť frakce 0/8/16									
148	181351103		m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm									
149	181411131		m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeřem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5									
150	00572472		kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
osivo směs travní krajinná									
151	181951112		m2	6,3	21,00	12,00	75,60	15,88	91,48
Úprava pláně vyrovnáním výšřkových rozdíľů strojně v hornině třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním									
152	132212121		M3	2,8	21,00	1 740,00	4 872,00	1 023,12	5 895,12
Hľoubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudřžných horninách třidy těžitelnosti I skupiny 3 ručně									
153	132312121		M3	2,8	21,00	2 420,00	6 776,00	1 422,96	8 198,96
Hľoubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudřžných horninách třidy těžitelnosti II skupiny 4 ručně									
199	119001405		m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02
Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm									
3 - Vřísľé a kompletňi konstrukce									
4 - Vodorovné konstrukce									
							257,50	54,08	311,58
							Odbýt		
							Celkem		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

153	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě	M3	0,25	21,00	1 030,00	257,50	54,08	311,58
5 - Komunikace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm	m2	6,3	21,00	151,00	951,30	199,77	1 151,07
159	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	6,3	21,00	248,00	1 562,40	328,10	1 890,50
160	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	7,2	21,00	126,00	907,20	190,51	1 097,71
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého přirostlého jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	7,5	21,00	574,00	4 305,00	904,05	5 209,05
169	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	2	21,00	51,00	102,00	21,42	123,42
170	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	2,03	21,00	106,00	215,18	45,19	260,37
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	2	21,00	96,00	192,00	40,32	232,32
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177	286113650	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	KUS	1	21,00	259,00	259,00	54,39	313,39
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70
189	87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytli potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	7,2	21,00	20,00	144,00	30,24	174,24
193	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prositým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,15	21,00	3 150,00	472,50	99,23	571,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								117,58	677,48
								Celkem	Odbýt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
187	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva teženého při překopech inženýrských sítí	m2	6,3	21,00	33,00	207,90	43,66	251,56
997 - Přesun sutě							90,72	19,05	109,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,24	21,00	54,00	12,96	2,72	15,68
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	4,56	21,00	6,00	27,36	5,75	33,11
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,24	21,00	33,00	7,92	1,66	9,58
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,24	21,00	177,00	42,48	8,92	51,40
998 - Přesun hmot							7,67	1,61	9,27
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,31938	21,00	24,00	7,67	1,61	9,27
S07 - KP č.p. 99							21 728,19	4 562,92	26 291,11
0 - KP č.p. 99							21 728,19	4 562,92	26 291,11
1 - Zemní práce							10 333,73	2 170,08	12 503,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1	21,00	222,00	222,00	46,62	268,62
132	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	3,8	21,00	160,00	608,00	127,68	735,68

136 15120111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	3,8	21,00	51,00	193,80	40,70	234,50
137 162751117	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,8	21,00	90,00	162,00	34,02	196,02
138 162751119	Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	18	21,00	6,00	108,00	22,68	130,68
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,4	21,00	177,00	601,80	126,38	728,18
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1,8	21,00	14,00	25,20	5,29	30,49
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	1,3	21,00	78,00	101,40	21,29	122,69
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	0,15	21,00	126,00	18,90	3,97	22,87
147 58344121	šěrkdrt frakce 0/8/16	t	0,3	21,00	512,00	153,60	32,26	185,86
148 181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utvoření parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
152 132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	M3	1,8	21,00	1 740,00	3 132,00	657,72	3 789,72
153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	M3	1,8	21,00	2 420,00	4 356,00	914,76	5 270,76
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
						103,00	21,63	124,63
						Odbýt		

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
153	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrté	M3	0,1	21,00	1 030,00	103,00	21,63	124,63
5 - Komunikace									
8 - Trubní vedení									
							11 288,26	2 370,53	13 658,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	2,5	21,00	126,00	315,00	66,15	381,15
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštlého jednostranného, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	2,3	21,00	574,00	1 320,20	277,24	1 597,44
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	2	21,00	96,00	192,00	40,32	232,32
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177	286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	1	21,00	241,00	241,00	50,61	291,61
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70
189	87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	2,5	21,00	20,00	50,00	10,50	60,50
193	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,1	21,00	3 150,00	315,00	66,15	381,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
997 - Přesun sutě									
							3,20	0,67	3,87
998 - Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,13338	21,00	24,00	3,20	0,67	3,87
S08 - KP + DS č.p. 100							34 485,44	7 241,94	41 727,38
0 - KP + DS č.p. 100							34 485,44	7 241,94	41 727,38
1 - Zemní práce							15 583,23	3 272,48	18 855,71
							Odbýt		

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4	21,00	222,00	888,00	186,48	1 074,48
130	113106023	Rozebrání dlažeb a díků při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	6,3	21,00	71,00	447,30	93,93	541,23
131	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
132	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	6,5	21,00	160,00	1 040,00	218,40	1 258,40
136	151201111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	6,5	21,00	51,00	331,50	69,62	401,12
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,5	21,00	90,00	225,00	47,25	272,25
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	25	21,00	6,00	150,00	31,50	181,50
142	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,4	21,00	177,00	778,80	163,55	942,35
143	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,5	21,00	14,00	35,00	7,35	42,35
144	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2	21,00	78,00	156,00	32,76	188,76
146	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,3	21,00	126,00	37,80	7,94	45,74
147	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8/16	t	0,6	21,00	512,00	307,20	64,51	371,71
148	181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92

149 181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše v celém včtené utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	6,3	21,00	12,00	75,60	15,88	91,48
152 132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	2,5	21,00	1 740,00	4 350,00	913,50	5 263,50
153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	2,5	21,00	2 420,00	6 050,00	1 270,50	7 320,50
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu ze šterkodrtě	M3	0,2	21,00	1 030,00	206,00	43,26	249,26
5 - Komunikace								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	6,3	21,00	151,00	951,30	199,77	1 151,07
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	6,3	21,00	248,00	1 562,40	328,10	1 890,50
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
163 810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otepleném výkopu DN přes 200 do 400	m	5,3	21,00	126,00	667,80	140,24	808,04
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednostranného, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	5,5	21,00	574,00	3 157,00	662,97	3 819,97
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otepleném výkopu jednostranných DN 200	KUS	4	21,00	96,00	384,00	80,64	464,64

176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	2	21,00	254,00	508,00	106,68	614,68
177 286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	1	21,00	241,00	241,00	50,61	291,61
179 286113960	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	KUS	1	21,00	675,00	675,00	141,75	816,75
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DIN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5,5	21,00	20,00	110,00	23,10	133,10
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,15	21,00	3 150,00	472,50	99,23	571,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecích inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžkého při překopecích inženýrských sítí	m2	6,3	21,00	33,00	207,90	43,66	251,56
997 - Přesun sutě								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,2	21,00	54,00	10,80	2,27	13,07
193 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	3,8	21,00	6,00	22,80	4,79	27,59
194 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,8	21,00	33,00	125,40	26,33	151,73
195 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,2	21,00	177,00	35,40	7,43	42,83
998 - Přesun hmot								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
						6,85	1,44	8,29
Odbýt								

196 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,2855	21,00	24,00	6,85	1,44	8,29	
S09 - KP + DS čp. 101									
0 - KP + DS čp. 101									
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Odbýt	
							DPH	Celkem s DPH	
011 119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4	21,00	222,00	888,00	186,48	1 074,48
130 113106023		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	7,1	21,00	71,00	504,10	105,86	609,96
131 113202111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
132 121151113		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2	21,00	13,00	26,00	5,46	31,46
135 151201101		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zálažné, hloubky do 2 m	m2	6	21,00	160,00	960,00	201,60	1 161,60
136 151201111		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zálažné, hloubky do 2 m	m2	6	21,00	51,00	306,00	64,26	370,26
137 162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,4	21,00	90,00	216,00	45,36	261,36
138 162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	24	21,00	6,00	144,00	30,24	174,24
142 171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4	21,00	177,00	708,00	148,68	856,68
143 171251201		Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,4	21,00	14,00	33,60	7,06	40,66

144 174151101	M3	2	21,00	78,00	156,00	32,76	188,76
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
146 175151101	M3	0,25	21,00	126,00	31,50	6,62	38,12
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny							
147 58344121	t	0,5	21,00	512,00	256,00	53,76	309,76
šěrčodrt frakce 0/8/16							
148 181351103	m2	2	21,00	73,00	146,00	30,66	176,66
Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
149 181411131	m2	2	21,00	21,00	42,00	8,82	50,82
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
150 00572472	kg	0,04	21,00	177,00	7,08	1,49	8,57
osivo směs travní krajinná							
151 181951112	m2	7,1	21,00	12,00	85,20	17,89	103,09
Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním							
152 132212121	M3	2,4	21,00	1 740,00	4 176,00	876,96	5 052,96
Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně							
153 132312121	M3	2,4	21,00	2 420,00	5 808,00	1 219,68	7 027,68
Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně							
199 119001405	m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02
Dočasná zajištění potrubí plastového DN do 200 mm							
3 - Svazie a kompletní konstrukce							
4 - Vodorovné konstrukce							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem DPH Celkem s DPH
153 451541111	M3	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrčodrtě	0,2	21,00	1 030,00	43,26	249,26
5 - Komunikace							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem DPH Celkem s DPH
154 564851111	m2	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	7,1	21,00	151,00	225,14	1 297,24
159 596211111	m2	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	7,1	21,00	248,00	369,77	2 130,57
160 59245018	m2	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	0,1	21,00	360,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení							
					16 171,56	3 396,03	19 567,59

Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	5,5	21,00	126,00	693,00	145,53	838,53
165	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1	21,00	473,00	473,00	99,33	572,33
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	5	21,00	574,00	2 870,00	602,70	3 472,70
169	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	3	21,00	51,00	153,00	32,13	185,13
170	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	1	21,00	106,00	106,00	22,26	128,26
171	286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	2	21,00	153,00	306,00	64,26	370,26
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	4	21,00	96,00	384,00	80,64	464,64
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	2	21,00	254,00	508,00	106,68	614,68
177	286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	1	21,00	241,00	241,00	50,61	291,61
179	286113960	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	KUS	1	21,00	675,00	675,00	141,75	816,75
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70
189	87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	6	21,00	20,00	120,00	25,20	145,20
193	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,15	21,00	3 150,00	472,50	99,23	571,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							586,30	123,12	709,42
Odbyt									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
187	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	7,1	21,00	33,00	234,30	49,20	283,50
997 - Přesun sutě							194,40	40,82	235,22
Odbyt									

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,2	21,00	54,00	10,80	2,27	13,07
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	3,8	21,00	6,00	22,80	4,79	27,59
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,8	21,00	33,00	125,40	26,33	151,73
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z proslého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,2	21,00	177,00	35,40	7,43	42,83
998 - Přesun hmot									
							7,12	1,50	8,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,29663	21,00	24,00	7,12	1,50	8,61
S10 - KP čp. 103									
							17 476,78	3 670,12	21 146,90
0 - KP čp. 103									
							17 476,78	3 670,12	21 146,90
1 - Zemní práce									
							5 929,26	1 245,14	7 174,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
131	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení záložné, hloubky do 2 m	m2	2,5	21,00	160,00	400,00	84,00	484,00
136	151201111	Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložné, hloubky do 2 m	m2	2,5	21,00	51,00	127,50	26,78	154,28
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,1	21,00	90,00	99,00	20,79	119,79
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý dalších i započítat 1	M3	11	21,00	6,00	66,00	13,86	79,86

142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,98	21,00	177,00	350,46	73,60	424,06
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1,1	21,00	14,00	15,40	3,23	18,63
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,8	21,00	78,00	62,40	13,10	75,50
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	0,15	21,00	126,00	18,90	3,97	22,87
147 58344121	šlárkodř frakce 0/8/16	t	0,3	21,00	512,00	153,60	32,26	185,86
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	1,1	21,00	1 740,00	1 914,00	401,94	2 315,94
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	1,1	21,00	2 420,00	2 662,00	559,02	3 221,02
3 - Světlé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
						Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu ze šlárkodř	M3	0,1	21,00	1 030,00	103,00	21,63	124,63
5 - Komunikace								
8 - Trubní vedení								
						Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
162 810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otepleném výkopu DN do 200	m	2,5	21,00	102,00	255,00	53,55	308,55
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	2,3	21,00	574,00	1 320,20	277,24	1 597,44
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otepleném výkopu jednoosých DN 200	KUS	2	21,00	96,00	192,00	40,32	232,32
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
178 286119720	přesuvka kanalizační PP KG DN 200	KUS	1	21,00	349,00	349,00	73,29	422,29

186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	137,76	793,76		
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	1 407,64	8 110,70		
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	141,33	814,33		
192 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	2,5	21,00	20,00	10,50	60,50		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	66,36	382,36		
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	7,56	43,56		
997 - Přesun sutě								14,29	82,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
192 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,07	21,00	54,00	0,79	3,78	4,57	
193 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,33	21,00	6,00	1,68	7,98	9,66	
194 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,33	21,00	33,00	9,22	43,89	53,11	
195 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařídičného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,07	21,00	177,00	2,60	12,39	14,99	
998 - Přesun hmot								0,68	3,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
196 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,13413	21,00	24,00	0,68	3,22	3,90	
S11 - KP čp. 102								3 726,59	21 472,24
0 - KP čp. 102								3 726,59	21 472,24
1 - Zemní práce								1 451,57	8 363,80
								Odbýt	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
132	121151113	Sejmuli ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažně, hloubky do 2 m	m2	3	21,00	160,00	480,00	100,80	580,80
136	151201111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažně, hloubky do 2 m	m2	3	21,00	51,00	153,00	32,13	185,13
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,2	21,00	90,00	108,00	22,68	130,68
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	12	21,00	6,00	72,00	15,12	87,12
141	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	1,2	21,00	66,00	79,20	16,63	95,83
142	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,1	21,00	177,00	371,70	78,06	449,76
143	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1,2	21,00	14,00	16,80	3,53	20,33
144	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1	21,00	78,00	78,00	16,38	94,38
146	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	M3	0,15	21,00	126,00	18,90	3,97	22,87
147	58344121	šterkodrt frakce 0/8/16	t	0,3	21,00	512,00	153,60	32,26	185,86
148	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150	00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
152	132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	1,2	21,00	1 740,00	2 088,00	438,48	2 526,48

153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	1,2	21,00	2 420,00	2 904,00	609,84	3 513,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodřě	M3	0,05	21,00	1 030,00	51,50	10,82	62,32
5 - Komunikace								
8 - Trubní vedení								
						10 741,06	2 255,62	12 996,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
162 810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	2,5	21,00	102,00	255,00	53,55	308,55
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 10 DN 200	m	2	21,00	574,00	1 148,00	241,08	1 389,08
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	2	21,00	96,00	192,00	40,32	232,32
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177 286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	1	21,00	241,00	241,00	50,61	291,61
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	2,5	21,00	20,00	50,00	10,50	60,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
997 - Přesun sutě								
						37,80	7,94	45,74
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
192 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,1	21,00	54,00	5,40	1,13	6,53

193 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	1,9	21,00	6,00	11,40	2,39	13,79
194 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,1	21,00	33,00	3,30	0,69	3,99
195 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,1	21,00	177,00	17,70	3,72	21,42
998 - Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
196 998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,12775	21,00	24,00	3,07	0,64 3,71
S12 - KP + DS čp. 104								
0 - KP + DS čp. 104								
1 - Zemní práce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
011 119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	8	21,00	222,00	1 776,00	372,96 2 148,96
130 113106023		Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	5,2	21,00	71,00	369,20	77,53 446,73
131 113202111		Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících	m	2	21,00	60,00	120,00	25,20 145,20
135 151201101		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	6,6	21,00	160,00	1 056,00	221,76 1 277,76
136 151201111		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	6,6	21,00	51,00	336,60	70,69 407,29
137 162751117		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2	21,00	90,00	180,00	37,80 217,80

138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	20	21,00	6,00	120,00	25,20	145,20
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,6	21,00	177,00	637,20	133,81	771,01
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2	21,00	14,00	28,00	5,88	33,88
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	1,5	21,00	78,00	117,00	24,57	141,57
146 175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	0,3	21,00	126,00	37,80	7,94	45,74
147 58344121	šěrťokdrť frakce 0/8/16	t	0,6	21,00	512,00	307,20	64,51	371,71
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	5,2	21,00	12,00	62,40	13,10	75,50
152 132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	M3	2	21,00	1 740,00	3 480,00	730,80	4 210,80
153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	M3	2	21,00	2 420,00	4 840,00	1 016,40	5 856,40
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	3	21,00	262,00	786,00	165,06	951,06
3 - Svísle a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153	451541111	Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrťokdrť	M3	0,3	21,00	1 030,00	309,00	373,89
5 - Komunikace							2 128,80	447,05
							Odbyt Celkem	2 575,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze šěrťokdrť ŠD s rozprošířením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	5,2	21,00	151,00	785,20	950,09

159 59621111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým humněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m ²	5,2	21,00	248,00	1 289,60	270,82	1 560,42
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	0,15	21,00	360,00	54,00	11,34	65,34
8 - Trubní vedení								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300		KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	1 376,98
162 810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200		m	9	21,00	102,00	918,00	1 110,78
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200		m	8	21,00	574,00	4 592,00	5 556,32
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200		KUS	8	21,00	96,00	768,00	929,28
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°		KUS	2	21,00	254,00	508,00	614,68
177 286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°		KUS	2	21,00	241,00	482,00	583,22
178 286119720	přesuvka kanalizační PP KG DN 200		KUS	2	21,00	349,00	698,00	844,58
179 286115080	redukce kanalizační PVC 200/160		KUS	2	21,00	215,00	430,00	520,30
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600		KUS	2	21,00	656,00	1 312,00	1 587,52
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200		KUS	2	21,00	6 604,00	13 208,00	15 981,68
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600		KUS	2	21,00	673,00	1 346,00	1 628,66
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm		m	9	21,00	20,00	180,00	217,80
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stlok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu		M3	0,2	21,00	3 150,00	630,00	762,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opterou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		m	2	21,00	316,00	632,00	764,72
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecích inženýrských sítí		m	2	21,00	36,00	72,00	87,12
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopecích inženýrských sítí		m ²	5,2	21,00	33,00	171,60	207,64

997 - Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,5	21,00	54,00	27,00	5,67	32,67
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	9,5	21,00	6,00	57,00	11,97	68,97
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,5	21,00	33,00	16,50	3,47	19,97
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,5	21,00	177,00	88,50	18,59	107,09
998 - Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,33713	21,00	24,00	8,09	1,70	9,79
S13 - KP č.p. 105									
							24 911,76	5 231,47	30 143,23
0 - KP č.p. 105							24 911,76	5 231,47	30 143,23
1 - Zemní práce									
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kamenu nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,5	21,00	71,00	248,50	52,19	300,69
131	113202111	Vytřetí ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo ohrubníků stojících	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	7	21,00	160,00	1 120,00	235,20	1 355,20
136	151201111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	7	21,00	51,00	357,00	74,97	431,97

137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,2	21,00	90,00	198,00	41,58	239,58
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	22	21,00	6,00	132,00	27,72	159,72
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,96	21,00	177,00	700,92	147,19	848,11
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez zhutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,2	21,00	14,00	30,80	6,47	37,27
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,7	21,00	78,00	132,60	27,85	160,45
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,25	21,00	126,00	31,50	6,62	38,12
147 58344121	šířkodř frakce 0/8/16	t	0,5	21,00	512,00	256,00	53,76	309,76
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3,5	21,00	12,00	42,00	8,82	50,82
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	2,2	21,00	1 740,00	3 828,00	803,88	4 631,88
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	2,2	21,00	2 420,00	5 324,00	1 118,04	6 442,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu ze šířkodř	M3	0,2	21,00	1 030,00	206,00	249,26
5 - Komunikace								
							1 432,50	300,83 1 733,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze šířkodřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,5	21,00	151,00	528,50	110,99 639,49

159 59621111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kaménka těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	3,5	21,00	248,00	868,00	182,28	1 050,28
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení							2 155,60	12 420,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
162 810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	4,7	21,00	102,00	479,40	100,67	580,07
165 871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	4,2	21,00	473,00	1 986,60	417,19	2 403,79
169 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	4	21,00	51,00	204,00	42,84	246,84
170 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	1	21,00	106,00	106,00	22,26	128,26
171 286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	2	21,00	153,00	306,00	64,26	370,26
172 286119700	přesuvka kanalizační PP KG DN 160	KUS	1	21,00	173,00	173,00	36,33	209,33
174 28617235	spojka kanalizační plast/plast DN 150	KUS	1	21,00	224,00	224,00	47,04	271,04
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojky, redukce nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
187 28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	1,015	21,00	4 717,00	4 787,76	1 005,43	5 793,18
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5	21,00	20,00	100,00	21,00	121,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							98,18	565,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecch inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kaménka těženého při překopecch inženýrských sítí	m2	3,5	21,00	33,00	115,50	24,26	139,76
997 - Přesun sutě							75,60	91,48

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,2	21,00	54,00	10,80	13,07
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítatý 1 km přes 1 km	t	3,8	21,00	6,00	22,80	27,59
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,2	21,00	33,00	6,60	7,99
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,2	21,00	177,00	35,40	42,83
998 - Přesun hmot							4,09	4,94
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,17025	21,00	24,00	4,09	4,94
S14 - 2x KP čp. 107							36 813,16	44 543,93
0 - 2x KP čp.105							36 813,16	44 543,93
1 - Zemní práce							14 302,55	17 306,09
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	3	21,00	222,00	666,00	805,86
130	113106023	Rozebrání dlažeb a díků při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,4	21,00	71,00	241,40	292,09
131	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	72,60
132	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	8,6	21,00	160,00	1 376,00	1 664,96
136	151201111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	8,6	21,00	51,00	438,60	530,71

137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,2	21,00	90,00	198,00	41,58	239,58
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	22	21,00	6,00	132,00	27,72	159,72
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	2,2	21,00	66,00	145,20	30,49	175,69
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	3,96	21,00	177,00	700,92	147,19	848,11
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,2	21,00	14,00	30,80	6,47	37,27
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	1,6	21,00	78,00	124,80	26,21	151,01
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	0,3	21,00	126,00	37,80	7,94	45,74
147 58344121	šěrťokdrť frakce 0/8/16	t	0,6	21,00	512,00	307,20	64,51	371,71
148 181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	3,4	21,00	12,00	40,80	8,57	49,37
152 132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	2,2	21,00	1 740,00	3 828,00	803,88	4 631,88
153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	2,2	21,00	2 420,00	5 324,00	1 118,04	6 442,04
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1	21,00	262,00	262,00	55,02	317,02

4 - Vodorovné konstrukce									
5 - Komunikace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze štiřkordří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,4	21,00	151,00	513,40	107,81	621,21
159	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	3,4	21,00	248,00	843,20	177,07	1 020,27
160	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
162	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	4,5	21,00	102,00	459,00	96,39	555,39
164	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	1,5	21,00	33,00	49,50	10,40	59,90
165	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1	21,00	473,00	473,00	99,33	572,33
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	4	21,00	574,00	2 296,00	482,16	2 778,16
169	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	2	21,00	51,00	102,00	21,42	123,42
170	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	1	21,00	106,00	106,00	22,26	128,26
171	286113590	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	KUS	1	21,00	145,00	145,00	30,45	175,45
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	3	21,00	96,00	288,00	60,48	348,48
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177	286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	2	21,00	241,00	482,00	101,22	583,22
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo zebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	2	21,00	656,00	1 312,00	275,52	1 587,52
187	28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	1,015	21,00	4 717,00	4 787,76	1 005,43	5 793,18
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1,015	21,00	6 604,00	6 703,06	1 407,64	8 110,70

189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	2	21,00	673,00	1 346,00	282,66	1 628,66
192 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	6	21,00	20,00	120,00	25,20	145,20
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prosným tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,15	21,00	3 150,00	472,50	99,23	571,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
187 916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36 382,36
189 979021113		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56 43,56
190 979051121		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3,4	21,00	33,00	112,20	23,56 135,76
997 - Přesun sutě								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
192 997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,3	21,00	54,00	16,20	3,40 19,60
193 997221579		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,7	21,00	6,00	34,20	7,18 41,38
194 997221612		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,3	21,00	33,00	9,90	2,08 11,98
195 997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,3	21,00	177,00	53,10	11,15 64,25
998 - Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
196 998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,27488	21,00	24,00	6,60	1,39 7,98
1 - Zemní práce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
S15 - 2x KP č.p. 263								
0 - 2x KP č.p.263								
						63 076,26	13 246,02	76 322,28
						63 076,26	13 246,02	76 322,28
						29 633,91	6 223,12	35 857,03

011 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	9	21,00	222,00	1 998,00	419,58	2 417,58
130 113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	10,5	21,00	71,00	745,50	156,56	902,06
131 113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2	21,00	60,00	120,00	25,20	145,20
132 121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135 151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	14,4	21,00	160,00	2 304,00	483,84	2 787,84
136 151201111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	14,4	21,00	51,00	734,40	154,22	888,62
137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	4,3	21,00	90,00	387,00	81,27	468,27
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	43	21,00	6,00	258,00	54,18	312,18
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	M3	4,3	21,00	66,00	283,80	59,60	343,40
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,74	21,00	177,00	1 369,98	287,70	1 657,68
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	4,3	21,00	14,00	60,20	12,64	72,84
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	8	21,00	78,00	624,00	131,04	755,04
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	2,2	21,00	500,00	1 100,00	231,00	1 331,00
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,4	21,00	126,00	50,40	10,58	60,98

147 58344121	šěrčodrt' frakce 0/8/16	t	0,8	21,00	512,00	409,60	86,02	495,62
148 181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním	m2	10,5	21,00	12,00	126,00	26,46	152,46
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	4,3	21,00	1 740,00	7 482,00	1 571,22	9 053,22
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	4,3	21,00	2 420,00	10 406,00	2 185,26	12 591,26
199 119001405	Dočasně zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	3	21,00	262,00	786,00	165,06	951,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
						Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrčodrtě	M3	0,2	21,00	1 030,00	206,00	43,26	249,26
5 - Komunikace								
						Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šěrčodrti ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	10,5	21,00	151,00	1 585,50	332,96	1 918,46
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	10,5	21,00	248,00	2 604,00	546,84	3 150,84
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,2	21,00	360,00	72,00	15,12	87,12
8 - Trubní vedení								
						Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
162 810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	4	21,00	102,00	408,00	85,68	493,68
164 871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	5	21,00	33,00	165,00	34,65	199,65

165 871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	4	21,00	473,00	1 892,00	397,32	2 289,32
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	5	21,00	574,00	2 870,00	602,70	3 472,70
169 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	7	21,00	51,00	357,00	74,97	431,97
170 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	2	21,00	106,00	212,00	44,52	256,52
171 286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	6	21,00	153,00	918,00	192,78	1 110,78
172 286113920	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	KUS	1	21,00	416,00	416,00	87,36	503,36
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	4	21,00	96,00	384,00	80,64	464,64
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	2	21,00	254,00	508,00	106,68	614,68
177 286113650	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	KUS	2	21,00	259,00	518,00	108,78	626,78
181 877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	KUS	1	21,00	122,00	122,00	25,62	147,62
182 28617238	spojka kanalizační plast/beton DN 300	KUS	1	21,00	2 359,00	2 359,00	495,39	2 854,39
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	2	21,00	656,00	1 312,00	275,52	1 587,52
187 28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	1	21,00	4 717,00	4 717,00	990,57	5 707,57
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1	21,00	6 604,00	6 604,00	1 386,84	7 990,84
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	2	21,00	673,00	1 346,00	282,66	1 628,66
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	10	21,00	20,00	200,00	42,00	242,00
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem proslým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,4	21,00	3 150,00	1 260,00	264,60	1 524,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 050,50	220,61	1 271,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	Odbyt
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s poční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2	21,00	316,00	632,00	132,72	764,72
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopecch inženýrských sítí	m	2	21,00	36,00	72,00	15,12	87,12
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopecch inženýrských sítí	m2	10,5	21,00	33,00	346,50	72,77	419,27
997 - Přesun sutě						189,00	39,69	228,69
								Odbyt

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,5	21,00	54,00	27,00	5,67	32,67
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,5	21,00	6,00	57,00	11,97	68,97
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,5	21,00	33,00	16,50	3,47	19,97
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,5	21,00	177,00	88,50	18,59	107,09
998 - Přesun hmot									
							29,35	6,16	35,52
Odbyt									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,223	21,00	24,00	29,35	6,16	35,52
S16 - 2x KP čp. 108									
							71 930,04	15 105,31	87 035,35
0 - 2x KP čp. 108									
							71 930,04	15 105,31	87 035,35
1 - Zemní práce									
							34 554,65	7 256,48	41 811,13
Odbyt									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	9	21,00	222,00	1 998,00	419,58	2 417,58
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	17,6	21,00	71,00	1 249,60	262,42	1 512,02
131	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obručnicků stojatých	m	2	21,00	60,00	120,00	25,20	145,20
132	121151113	Sejmутí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	26	21,00	160,00	4 160,00	873,60	5 033,60
136	151201111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	26	21,00	51,00	1 326,00	278,46	1 604,46

137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	4,7	21,00	90,00	423,00	88,83	511,83
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	47	21,00	6,00	282,00	59,22	341,22
139 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	4,7	21,00	90,00	423,00	88,83	511,83
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	M3	4,7	21,00	66,00	310,20	65,14	375,34
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	8,46	21,00	177,00	1 497,42	314,46	1 811,88
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	4,7	21,00	14,00	65,80	13,82	79,62
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	8,8	21,00	78,00	686,40	144,14	830,54
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	1	21,00	500,00	500,00	105,00	605,00
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	M3	0,5	21,00	126,00	63,00	13,23	76,23
147 58344121	šěrkodrt frakce 0/8/16	t	1	21,00	512,00	512,00	107,52	619,52
148 181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	17,6	21,00	12,00	211,20	44,35	255,55
152 132212121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	M3	4,7	21,00	1 740,00	8 178,00	1 717,38	9 895,38

153 132312121	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v soudržných horminách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	4,7	21,00	2 420,00	11 374,00	2 388,54	13 762,54
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	3	21,00	262,00	786,00	165,06	951,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, sloky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šléřkodně	M3	0,3	21,00	1 030,00	309,00	64,89	373,89
5 - Komunikace								
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šléřkodně ŠD s rozprošířením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	17,6	21,00	151,00	2 657,60	558,10	3 215,70
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	17,6	21,00	248,00	4 364,80	916,61	5 281,41
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,3	21,00	360,00	108,00	22,68	130,68
8 - Trubní vedení								
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	2	21,00	569,00	1 138,00	238,98	1 376,98
163 810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	10	21,00	126,00	1 260,00	264,60	1 524,60
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	10	21,00	574,00	5 740,00	1 205,40	6 945,40
169 877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	1	21,00	51,00	51,00	10,71	61,71
170 28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	1	21,00	106,00	106,00	22,26	128,26
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	8	21,00	96,00	768,00	161,28	929,28
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	3	21,00	254,00	762,00	160,02	922,02
177 286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	3	21,00	241,00	723,00	151,83	874,83
177 286113650	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	KUS	1	21,00	259,00	259,00	54,39	313,39
178A 286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	KUS	1	21,00	590,00	590,00	123,90	713,90

186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	2	21,00	656,00	1 312,00	275,52	1 587,52
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	2	21,00	6 604,00	13 208,00	2 773,68	15 981,68
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	2	21,00	673,00	1 346,00	282,66	1 628,66
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	10	21,00	20,00	200,00	42,00	242,00
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,3	21,00	3 150,00	945,00	198,45	1 143,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 284,80	269,81	1 554,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	Celkem s DPH
187 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojátého s boční opěrrou z betonu prostého, do bože z betonu prostého	m	2	21,00	316,00	632,00	132,72	764,72
189 979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	2	21,00	36,00	72,00	15,12	87,12
190 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	17,6	21,00	33,00	580,80	121,97	702,77
997 - Přesun sutě						219,24	46,04	265,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	Celkem s DPH
192 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,58	21,00	54,00	31,32	6,58	37,90
193 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	11,02	21,00	6,00	66,12	13,89	80,01
194 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,58	21,00	33,00	19,14	4,02	23,16
195 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,58	21,00	177,00	102,66	21,56	124,22
998 - Přesun hmot						23,95	5,03	28,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	Celkem s DPH
196 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,998	21,00	24,00	23,95	5,03	28,98
S17 - 1x KP čp. 109						38 766,23	8 140,91	46 907,14

0 - 2x KP čp. 109									
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dobásné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	4	21,00	222,00	888,00	186,48	1 074,48
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	6,8	21,00	71,00	482,80	101,39	584,19
131	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajniku nebo obrubníku stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
132	121151113	Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	17	21,00	160,00	2 720,00	571,20	3 291,20
136	151201111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	17	21,00	51,00	867,00	182,07	1 049,07
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,8	21,00	90,00	252,00	52,92	304,92
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	28	21,00	6,00	168,00	35,28	203,28
139	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,8	21,00	90,00	252,00	52,92	304,92
141	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	M3	2,8	21,00	66,00	184,80	38,81	223,61
142	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	5,04	21,00	177,00	892,08	187,34	1 079,42

143 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,8	21,00	14,00	39,20	8,23	47,43
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3	5	21,00	78,00	390,00	81,90	471,90
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	0,7	21,00	500,00	350,00	73,50	423,50
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	M3	0,3	21,00	126,00	37,80	7,94	45,74
147 58344121	šěrťokodř frakce 0/8/16	t	0,6	21,00	512,00	307,20	64,51	371,71
148 181351103	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhlým	m2	6,8	21,00	12,00	81,60	17,14	98,74
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	M3	2,8	21,00	1 740,00	4 872,00	1 023,12	5 895,12
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	M3	2,8	21,00	2 420,00	6 776,00	1 422,96	8 198,96
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	2	21,00	262,00	524,00	110,04	634,04
3 - Světlé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevléném výkopu ze šěrťokodř	M3	0,2	21,00	1 030,00	206,00	43,26	249,26
5 - Komunikace								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šěrťokodř ŠD s rozproštěním a ztuhlým, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	6,8	21,00	151,00	1 026,80	215,63	1 242,43

159	59621111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	6,8	21,00	248,00	1 686,40	354,14	2 040,54
160	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení									
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	7	21,00	126,00	882,00	185,22	1 067,22
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	6,5	21,00	574,00	3 731,00	783,51	4 514,51
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	2	21,00	96,00	192,00	40,32	232,32
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177	286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	1	21,00	241,00	241,00	50,61	291,61
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1	21,00	6 604,00	6 604,00	1 386,84	7 990,84
189	87745-R	Výjez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	7	21,00	20,00	140,00	29,40	169,40
193	899623141	Obelstování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,2	21,00	3 150,00	630,00	132,30	762,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							576,40	121,04	697,44
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
187	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s poční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	6,8	21,00	33,00	224,40	47,12	271,52
997 - Přesun sutě							113,40	23,81	137,21
							Odbýt		

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,3	21,00	54,00	16,20	3,40	19,60
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,7	21,00	6,00	34,20	7,18	41,38
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,3	21,00	33,00	9,90	2,08	11,98
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,3	21,00	177,00	53,10	11,15	64,25
998 - Přesun hmot							15,72	3,30	19,02
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,655	21,00	24,00	15,72	3,30	19,02
S18 - 1x KP čp. 110							29 397,20	6 173,41	35 570,61
0 - 2x KP čp.110							29 397,20	6 173,41	35 570,61
1 - Zemní práce							14 847,38	3 117,95	17 965,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6	21,00	222,00	1 332,00	279,72	1 611,72
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výpňí spár ze zámkové dlažby	m2	3,1	21,00	71,00	220,10	46,22	266,32
135	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložné, hloubky do 2 m	m2	14,5	21,00	160,00	2 320,00	487,20	2 807,20
136	151201111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložné, hloubky do 2 m	m2	14,5	21,00	51,00	739,50	155,30	894,80
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,8	21,00	90,00	162,00	34,02	196,02

138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	18	21,00	6,00	108,00	22,68	130,68
139 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,8	21,00	90,00	162,00	34,02	196,02
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	M3	1,8	21,00	66,00	118,80	24,95	143,75
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,24	21,00	177,00	573,48	120,43	693,91
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1,8	21,00	14,00	25,20	5,29	30,49
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	3,2	21,00	78,00	249,60	52,42	302,02
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	1	21,00	500,00	500,00	105,00	605,00
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez průhození sypaniny	M3	0,25	21,00	126,00	31,50	6,62	38,12
147 58344121	šěrkorotr frakce 0/8/16	t	0,5	21,00	512,00	256,00	53,76	309,76
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	3,1	21,00	12,00	37,20	7,81	45,01
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	M3	1,8	21,00	1 740,00	3 132,00	657,72	3 789,72
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	M3	1,8	21,00	2 420,00	4 356,00	914,76	5 270,76
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	2	21,00	262,00	524,00	110,04	634,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
						Odbýt		
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111		Lože pod potrubí, skoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrkorotě	M3	0,15	21,00	1 030,00	154,50	32,45 186,95

5 - Komunikace							1 236,90	259,75	1 496,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH	Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze šěrčodrtí ŠD s rozprošřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	3,1	21,00	151,00	468,10	98,30	566,40
159	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	3,1	21,00	248,00	768,80	161,45	930,25
8 - Trubní vedení							12 944,00	2 718,24	15 662,24
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
162	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	6	21,00	102,00	612,00	128,52	740,52
165	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého phostlénného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	5,5	21,00	473,00	2 601,50	546,32	3 147,82
169	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	KUS	10	21,00	51,00	510,00	107,10	617,10
170	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	3	21,00	106,00	318,00	66,78	384,78
171	286113590	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	KUS	2	21,00	145,00	290,00	60,90	350,90
171	286113600	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	KUS	3	21,00	153,00	459,00	96,39	555,39
172	286113920	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	KUS	1	21,00	416,00	416,00	87,36	503,36
179	286115080	redukce kanalizační PVC 200/160	KUS	1	21,00	215,00	215,00	45,15	260,15
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
187	28617411	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/150	KUS	1	21,00	4 717,00	4 717,00	990,57	5 707,57
189	87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	6	21,00	20,00	120,00	25,20	145,20
193	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem proslym tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,25	21,00	3 150,00	787,50	165,38	952,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							102,30	21,48	123,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH	Celkem s DPH
190	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	3,1	21,00	33,00	102,30	21,48	123,78

997 - Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,25	21,00	54,00	13,50	2,84	16,34
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,75	21,00	6,00	28,50	5,99	34,49
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,25	21,00	33,00	8,25	1,73	9,98
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,25	21,00	177,00	44,25	9,29	53,54
998 - Přesun hmot									
							17,62	3,70	21,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,734	21,00	24,00	17,62	3,70	21,32
S19 - 1x KP čp. 114									
							25 141,10	5 279,63	30 420,74
0 - 1x KP čp. 114									
							25 141,10	5 279,63	30 420,74
1 - Zemní práce									
							10 126,35	2 126,53	12 252,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3	21,00	222,00	666,00	139,86	805,86
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3	21,00	71,00	213,00	44,73	257,73
131	113202111	Výhrtní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
132	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	13,00	45,76	9,61	55,37
135	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	10	21,00	160,00	1 600,00	336,00	1 936,00

136 15120111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	10	21,00	51,00	510,00	107,10	617,10
137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,2	21,00	90,00	108,00	22,68	130,68
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1	M3	12	21,00	6,00	72,00	15,12	87,12
139 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,2	21,00	90,00	108,00	22,68	130,68
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	M3	1,2	21,00	66,00	79,20	16,63	95,83
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,16	21,00	177,00	382,32	80,29	462,61
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1,2	21,00	14,00	16,80	3,53	20,33
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	2	21,00	78,00	156,00	32,76	188,76
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuňnění bez prohození sypaniny	M3	0,3	21,00	126,00	37,80	7,94	45,74
147 58344121	šlérkodrt' frakce 0/8/16	t	0,6	21,00	512,00	307,20	64,51	371,71
148 181351103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,52	21,00	73,00	256,96	53,96	310,92
149 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,52	21,00	21,00	73,92	15,52	89,44
150 00572472	osivo směs travní krajinná	kg	0,07	21,00	177,00	12,39	2,60	14,99
151 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním	m2	3	21,00	12,00	36,00	7,56	43,56

152 132212121	M3	1,2	21,00	1 740,00	2 086,00	438,48	2 526,48
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně							
153 132312121	M3	1,2	21,00	2 420,00	2 904,00	609,84	3 513,84
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně							
199 119001405	m	1,5	21,00	262,00	393,00	82,53	475,53
Dočasně zajištění potrubí plastového DN do 200 mm							
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
4 - Vodorovné konstrukce							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem DPH Celkem s DPH
153 451541111	M3	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě	0,1	21,00	1 030,00	103,00	124,63
5 - Komunikace							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem DPH Celkem s DPH
154 564851111	m2	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	3	21,00	151,00	453,00	548,13
159 596211111	m2	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	3	21,00	248,00	744,00	900,24
8 - Trubní vedení							
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem DPH Celkem s DPH
161 831263195	KUS	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	1	21,00	569,00	569,00	688,49
163 810391811	m	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	4,5	21,00	126,00	567,00	686,07
166 871355231	m	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	4	21,00	574,00	2 296,00	2 778,16
175 877355211	KUS	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoslovných DN 200	3	21,00	96,00	288,00	348,48
176 28611366	KUS	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	1	21,00	254,00	254,00	307,34
177 286113650	KUS	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	2	21,00	259,00	518,00	626,78
186 877440430	KUS	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	1	21,00	656,00	656,00	793,76
188 28617412	KUS	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	1	21,00	6 604,00	6 604,00	7 990,84

189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	141,33	814,33		
192 899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5	21,00	20,00	21,00	121,00		
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,2	21,00	3 150,00	132,30	762,30		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
187 916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189 979021113		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190 979051121		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3	21,00	33,00	99,00	20,79	119,79
997 - Přesun sutě								19,85	114,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
192 997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,25	21,00	54,00	13,50	2,84	16,34
193 997221579		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,75	21,00	6,00	28,50	5,99	34,49
194 997221612		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,25	21,00	33,00	8,25	1,73	9,98
195 997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,25	21,00	177,00	44,25	9,29	53,54
998 - Přesun hmot								2,99	17,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH
196 998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,5939	21,00	24,00	14,25	2,99	17,25
S20 - 1x KP čp. 119								10 508,30	60 547,83
0 - 1x KP čp.119								10 508,30	60 547,83
1 - Zemní práce								5 737,96	33 061,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH	Celkem s DPH

011 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6	21,00	222,00	1 332,00	279,72	1 611,72
130 113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	3,8	21,00	71,00	269,80	56,66	326,46
131 113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
135 151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m2	14,5	21,00	160,00	2 320,00	487,20	2 807,20
136 151201111	Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	14,5	21,00	51,00	739,50	155,30	894,80
137 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	6	21,00	90,00	540,00	113,40	653,40
138 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	60	21,00	6,00	360,00	75,60	435,60
139 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	6	21,00	90,00	540,00	113,40	653,40
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	6	21,00	66,00	396,00	83,16	479,16
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	10,8	21,00	177,00	1 911,60	401,44	2 313,04
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	M3	6	21,00	14,00	84,00	17,64	101,64
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	6	21,00	78,00	468,00	98,28	566,28
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	9,8	21,00	500,00	4 900,00	1 029,00	5 929,00

146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,35	21,00	126,00	44,10	9,26	53,36
147 58344121	šěrkdrt' frakce 0/8/16	t	0,7	21,00	512,00	358,40	75,26	433,66
151 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	10,6	21,00	12,00	127,20	26,71	153,91
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	3	21,00	1 740,00	5 220,00	1 096,20	6 316,20
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	3	21,00	2 420,00	7 260,00	1 524,60	8 784,60
199 119001405	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200 mm	m	1,5	21,00	262,00	393,00	82,53	475,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
						Celkem	DPH	Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu ze šěrkdrtě	M3	0,2	21,00	1 030,00	206,00	43,26	249,26
5 - Komunikace								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
						Celkem	DPH	Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šěrkdrti ŠD s rozprossením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,8	21,00	151,00	573,80	120,50	694,30
155 564861111	Podklad ze šěrkdrti ŠD s rozprossením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8	21,00	195,00	1 560,00	327,60	1 887,60
156 564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprossením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8	21,00	283,00	2 264,00	475,44	2 739,44
159 596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěš s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	3,8	21,00	248,00	942,40	197,90	1 140,30
160 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení								
		MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
						Celkem	DPH	Celkem s DPH
161 831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
						16 486,50	3 462,17	19 948,67

163 810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	9	21,00	126,00	1 134,00	238,14	1 372,14
166 871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednostranného, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	8,5	21,00	574,00	4 879,00	1 024,59	5 903,59
175 877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	3	21,00	96,00	288,00	60,48	348,48
176 28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177 286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	2	21,00	241,00	482,00	101,22	583,22
186 877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188 28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1	21,00	6 604,00	6 604,00	1 386,84	7 990,84
189 87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192 899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	8	21,00	20,00	160,00	33,60	193,60
193 899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,25	21,00	3 150,00	787,50	165,38	952,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
187 916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36
189 979021113		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56
190 979051121		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3,8	21,00	33,00	125,40	26,33
997 - Přesun sutě							151,20	31,75
997 - Přesun sutě								
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
192 997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,4	21,00	54,00	21,60	4,54
193 997221579		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	7,6	21,00	6,00	45,60	9,58
194 997221612		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,4	21,00	33,00	13,20	2,77
195 997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,4	21,00	177,00	70,80	14,87

998 - Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z rubu z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,7763	21,00	24,00	18,63	3,91	22,54
S21 - 1x KP čp. 120							50 195,88	10 541,13	60 737,01
0 - 1x KP čp. 120							50 195,88	10 541,13	60 737,01
1 - Zemní práce							27 356,44	5 744,85	33 101,29
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
130	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	4,6	21,00	71,00	326,60	68,59	395,19
131	113202111	Výthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručnicků stojících	m	1	21,00	60,00	60,00	12,60	72,60
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení záložně, hloubky do 2 m	m2	16	21,00	160,00	2 560,00	537,60	3 097,60
136	151201111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu záložně, hloubky do 2 m	m2	16	21,00	51,00	816,00	171,36	987,36
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	6,4	21,00	90,00	576,00	120,96	696,96
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	64	21,00	6,00	384,00	80,64	464,64
139	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	6,4	21,00	90,00	576,00	120,96	696,96
141	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	6,4	21,00	66,00	422,40	88,70	511,10

142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	11,52	21,00	177,00	2 039,04	428,20	2 467,24
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	6,4	21,00	14,00	89,60	18,82	108,42
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	6,4	21,00	78,00	499,20	104,83	604,03
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	10,2	21,00	500,00	5 100,00	1 071,00	6 171,00
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,4	21,00	126,00	50,40	10,58	60,98
147 58344121	šěrkorďr frakce 0/8/16	t	0,8	21,00	512,00	409,60	86,02	495,62
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	11,3	21,00	12,00	135,60	28,48	164,08
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 3 ručně	M3	3,2	21,00	1 740,00	5 568,00	1 169,28	6 737,28
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	M3	3,2	21,00	2 420,00	7 744,00	1 626,24	9 370,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
153 451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu ze šěrkorďr	M3	0,2	21,00	1 030,00	206,00	206,00	249,26
5 - Komunikace								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt Celkem	DPH Celkem s DPH
154 564851111	Podklad ze šěrkorďr ŠD s rozprostitím a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,6	21,00	151,00	694,60	694,60	840,47
155 564861111	Podklad ze šěrkorďr ŠD s rozprostitím a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10	21,00	195,00	1 950,00	1 950,00	2 359,50
156 56492111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostitím a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10	21,00	283,00	2 830,00	2 830,00	3 424,30
158 573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	10	21,00	45,00	450,00	450,00	544,50

159	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	4,6	21,00	248,00	1 140,80	239,57	1 380,37
160	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,1	21,00	360,00	36,00	7,56	43,56
8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
166	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštlého jednovrstvého, hutnost třídy SN 10 DN 200	m	9	21,00	574,00	5 166,00	1 084,86	6 250,86
175	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	KUS	3	21,00	96,00	288,00	60,48	348,48
176	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	KUS	1	21,00	254,00	254,00	53,34	307,34
177	286113640	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	KUS	2	21,00	241,00	482,00	101,22	583,22
186	877440430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 600	KUS	1	21,00	656,00	656,00	137,76	793,76
188	28617412	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 600/200	KUS	1	21,00	6 604,00	6 604,00	1 386,84	7 990,84
189	87745-R	Výřez na potrubí z trub z tvrdého PVC nebo PP DN 600	KUS	1	21,00	673,00	673,00	141,33	814,33
192	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	9	21,00	20,00	180,00	37,80	217,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
187	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1	21,00	316,00	316,00	66,36	382,36
189	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	1	21,00	36,00	36,00	7,56	43,56
190	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva litého při překopech inženýrských sítí	m2	4,6	21,00	33,00	151,80	31,88	183,68
997 - Přesun sutě									
							151,20	31,75	182,95
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	0,4	21,00	54,00	21,60	4,54	26,14

193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	7,6	21,00	6,00	45,60	9,58	55,18
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,4	21,00	33,00	13,20	2,77	15,97
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,4	21,00	177,00	70,80	14,87	85,67
998 - Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,21	21,00	24,00	5,04	1,06	6,10
S22 - KP Parkoviště									
0 - KP Parkoviště									
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	2	21,00	222,00	444,00	93,24	537,24
130	113106023	Rozabrání dlažeb a dílců při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	2	21,00	71,00	142,00	29,82	171,82
135	151201101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení zálažné, hloubky do 2 m	m2	3	21,00	160,00	480,00	100,80	580,80
136	151201111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zálažné, hloubky do 2 m	m2	3	21,00	51,00	153,00	32,13	185,13
137	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,8	21,00	90,00	72,00	15,12	87,12
138	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1	M3	8	21,00	6,00	48,00	10,08	58,08

139 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,8	21,00	90,00	72,00	15,12	87,12
141 167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	0,8	21,00	66,00	52,80	11,09	63,89
142 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,44	21,00	177,00	254,88	53,52	308,40
143 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	0,8	21,00	14,00	11,20	2,35	13,55
144 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,8	21,00	78,00	62,40	13,10	75,50
145 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16/32	t	0,8	21,00	500,00	400,00	84,00	484,00
146 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,1	21,00	126,00	12,60	2,65	15,25
147 58344121	šěrť frakce 0/8/16	t	0,2	21,00	512,00	102,40	21,50	123,90
151 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2	21,00	12,00	24,00	5,04	29,04
152 132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	0,8	21,00	1 740,00	1 392,00	292,32	1 684,32
153 132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	M3	0,8	21,00	2 420,00	1 936,00	406,56	2 342,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
153	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrť	M3	0,1	21,00	1 030,00	103,00	124,63
5 - Komunikace								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt Celkem	DPH Celkem s DPH
154	564851111	Podklad ze šěrť SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2	21,00	151,00	302,00	365,42

8 - Trubní vedení									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
159	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	2	21,00	248,00	496,00	104,16	600,16
							10 353,00	2 174,13	12 527,13
161	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	KUS	1	21,00	569,00	569,00	119,49	688,49
163	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	2	21,00	126,00	252,00	52,92	304,92
168	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednostranného, tuhost třídy SN 10 DN 315	m	1,5	21,00	1 435,00	2 152,50	452,03	2 604,53
181	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednostranných DN 315	KUS	4	21,00	122,00	488,00	102,48	590,48
181A	286113730	koleno kanalizace PVC KG 300x15°	KUS	2	21,00	1 000,00	2 000,00	420,00	2 420,00
181B	286113740	koleno kanalizace PVC KG 300x30°	KUS	2	21,00	1 010,00	2 020,00	424,20	2 444,20
182	28617238	spojka kanalizační plast/beton DN 300	KUS	1	21,00	2 359,00	2 359,00	495,39	2 854,39
192	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	2	21,00	20,00	40,00	8,40	48,40
193	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva sítok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	M3	0,15	21,00	3 150,00	472,50	99,23	571,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							66,00	13,86	79,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
190	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva litého při překopech inženýrských sítí	m2	2	21,00	33,00	66,00	13,86	79,86
997 - Přesun sutě							37,80	7,94	45,74
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
192	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,1	21,00	54,00	5,40	1,13	6,53
193	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,9	21,00	6,00	11,40	2,39	13,79
194	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,1	21,00	33,00	3,30	0,69	3,99
195	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,1	21,00	177,00	17,70	3,72	21,42

998 - Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem		Celkem s DPH
							Odbýt	DPH	
196	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,4533	21,00	24,00	10,88	2,28	13,16