

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.2021/12 ze dne: 19.5.2021

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Statutární zástupce: Dalibor Dočekal, starosta obce
IČ: 44026927
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 288815777/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Dalibor Dočekal – starosta obce
Ing. Milan Herzig (tel.: 606849781): TDI
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. DS DUMA s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Martin Ďuráč, jednatel společnosti
e-mail: martin.durac@dsduma.cz
telefon: +420 733 780 006
fax: --
IČ: 09358641
DIČ: CZ09358641
Bankovní spojení, č.ú.: 2301843828/2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Ďuráč

Obecní úřad Nový Šaldorf - Sedlešovice	
Došlo dne	- 3. 09. 2021
Čís. jed.	
JID	
Počet listů/příloh	
Spis.znak/skart.znak	

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C118626
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo č.2

2.1. Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2021/12 ze dne: 19.5.2021 na realizaci stavební zakázky v rámci projektu s názvem „VO ÚSEK Č. 3,4,5 v k.ú. NOVÝ ŠALDORF“ spočívající v dodávce, montáži a uvedení do provozu LED svítidel v obci Nový Šaldorf - Sedlešovice – dle předávacích protokolů staveniště ze dne: 1.6.2021 (úsek č.3) a 2.7. 2021 (úsek č.4,5) a dle usnesení č.U844/2021-Z32 – pouze úsek č.3 je smluvní závazek mezi objednatelem a zhotovitelem doplněn o Změnový list č.1 (úsek č.3) a Změnový list č.2 (úsek č.4,5). Tyto Změnové listy jsou přílohou dodatku č. 2.

2.2. Dodatkem č. 2 ke smlouvě se mění cena předmětu díla

Cena dle SOD	5 399 067,38 ,- Kč
Cena Změnového listu č. 1	264 914,00 ,- Kč
Cena Změnového listu č. 2	267 449,09 ,- Kč
Cena celkem bez DPH	5 931 430,47 ,- Kč
DPH 21%	1 245 600,40 ,- Kč
Cena celkem vč. DPH	7 177 030,87 ,- Kč

2.3. Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2021/12 ze dne: 19.5.2021 byl schválen na 34. Zasedání zastupitelstva obce Nový Šaldorf – Sedlešovice dne: 25.8.2021 – viz.usnesení č. U^{U 899/2021-234}.....

Přílohy:

1. Změnový list č.1
2. Změnový list č.2

Objednatel

V N. Šaldorfě dne^{3.9.2021}.....



Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
Dalibor Dočekal, starosta

Zhotovitel

Ve Znojmě dne^{3.9.2021}.....

DS DUMA s.r.o.

Dopravní stavby
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČ: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel.: 733 780 006

DS DUMA s.r.o.

Martin Ďuráč, jednatel společnosti

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	VO ÚSEK Č. 3 _NOVÝ ŠALDORF		
Objekt:	Veřejné osvětlení		
Objednatel:	Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice, Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice		
Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o.		
TDI:	Ing. Milan Herzig		
Projektant:	Zodp.projektant: Ing. Jan Zářecký		
Popis změny: 1) Bude přidána položka p.č. 60 Výkop kabelové rýhy v hornině tř. 4, ruční výkop 598 ,- Kč / mb. Z důvodu rozbíjení penetračního makadamu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	264 914,00	16,67%
	Výše DPH sazba: 21%	55 631,94 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	320 545,94 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 588 748,70 Kč	
			Cenový nárůst od počátku
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 853 662,70 Kč	16,67%
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 242 931,87 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	179 858,00 Kč	11,32%
	Vícepráce celkem bez DPH	444 772,00 Kč	28,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	264 914,00 Kč	16,67%
termín	Termín realizace změny:	06/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	3.9.2021	
	TDI:	3.9.2021	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	3.9.2021	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 (VO úsek č.3_Nový Šaldorf_Vícepráce/Měněpráce)		

OZEC
 NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
 169 671 81, okres Znojmo

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21R06200	VO úsek č.3_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce	
Objekt:	01	Úsek 3	
Rozpočet:	01	Rozpočet	
Objednatel:	Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice 169 67181		IČO: 44026927 DIČ:
	Nový Šaldorf-Sedlešovice-Nový Šaldorf		
Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o. Dobšická 3579/15 66902 Znojmo		IČO: 09358641 DIČ: CZ09358641
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			0,00
MON			264 914,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 914,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		264 914,00 CZK
Základní DPH	21 %		55 631,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			320 545,94 CZK
v _____ dne <u>3.9.2021</u> DS DUMA s.r.o. Dopravní stavby Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641 Tel.: 733 780 006 -1- _____ Za zhotovitele Ing. Milan HERZIG Vělká Mikulášská 41/22 669 02 Znojmo Tel.: 606 84 97 81 IČ: 440 27 737 _____ Za objednatele			

CZEC
NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
PSČ 671 81, okres Znojmo

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M46	Zemní práce při montážích	MON			264 914,00	100
Cena celkem					264 914,00	100

Položkový rozpočet

S:	21R06200	VO úsek č.3_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce
O:	01	Úsek 3
R:	01	Rozpočet



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				264 914,00
1	460200175RT21	Výkop kabelové rýhy, hor.4 ruční výkop	m	443,00000	598,00	264 914,00
2	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop	m	-443,00000	406,00	-179 858,00
3	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	443,00000	406,00	179 858,00

Celkem	264 914,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	VO ÚSEK Č. 4,5_NOVÝ ŠALDORF			
Objekt:	Veřejné osvětlení			
Objednatel:	Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice, Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice			
Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o.			
TDI:	Ing. Milan Herzig			
Projektant:	Zodp.projektant: Ing. Jan Zářecký			
Popis změny:				
1) V Etapě č. 3 bude odečteno 263 bm výkopů kabelové rýhy.				
2) Mimo PD bude zřízen Rozvaděč pro kulturní akce				
3) Byla realizovaná oprava stávající dešťové kanalizace				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
	dodatek k PD		☐	
	dokumentace skut.provedení		☐	
jiné		☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	267 449,09	7,02%	
	Výše DPH sazba: 21%	56 164,31 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	323 613,40 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 810 318,68 Kč		
			Cenový nárůst od počátku	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4 077 767,77 Kč	7,02%	
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	4 934 099,00 Kč			
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	200 858,36 Kč	5,27%	
	Vícepráce celkem bez DPH	468 307,45 Kč	12,29%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	267 449,09 Kč	7,02%	
			Hodnota změny od počátku 0,80%	
termín	Termín realizace změny:	08/2021		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):	3.9.2021		
	TDI:	3.9.2021		
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):	3.9.2021		
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.2 (VO úsek č.4,5_Nový Šaldorf_Vícepráce/Měněpráce)			

OBEC
NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
PSČ 671 81, okres Znojmo

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21R06201 VO úsek č.4,5_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce

Objednatel: Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

IČO: 44026927

169

DIČ:

67181

Nový Šaldorf-Sedlešovice-Nový Šaldorf

Zhotovitel:

DS DUMA s.r.o.

IČO: 09358641

Dobšická 3579/15

DIČ: CZ09358641

66902

Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			307 476,25
PSV			13 620,00
MON			-53 647,16
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			267 449,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	267 449,09 CZK
Základní DPH	21 %	56 164,31 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

323 613,40 CZK

v

DS DUMA s.r.o.

Dopravní stavby
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel.: 733 780 006 -1-

Za zhotovitele

dne

3.9.2021

Ing. Milan HERZIG

Veiká Mikulášská 41/22
669 02 Znojmo
Tel.: 606 84 97 81

Za objednatele: 440 27 737

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Úsek 4,5	0,00	-59 728,84	-12 543,06	-72 271,90	-22
01	Etapa 3	0,00	-200 858,36	-42 180,26	-243 038,62	-75
02	Rozvaděč pro kulturní akce	0,00	141 129,52	29 637,20	170 766,72	53
03	Oprava stávající dešťové kanalizace	0,00	327 177,93	68 707,37	395 885,30	122
01	Rozpočet	0,00	327 177,93	68 707,37	395 885,30	122
Celkem za stavbu		0,00	267 449,09	56 164,31	323 613,40	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			161 591,46	60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			17 981,32	7
5	Komunikace	HSV			32 389,63	12
8	Trubní vedení	HSV			72 042,00	27
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 164,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 318,13	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 620,00	5
M21	Elektromontáže	MON			20 596,10	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			-74 243,26	-28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 989,71	1
Cena celkem					267 449,09	100

Položkový rozpočet

S:	21R06201	VO úsek č.4,5_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce
O:	02	Úsek 4,5
R:	01	Etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-4 606,18
1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	33,13800	-139,00	-4 606,18
Díl: M21		Elektromontáže				-45 472,70
2	210810054RT1	Kabel CYKY 4x16 vč. zatažení	m	263,00000	-42,90	-11 282,70
3	210220002RT2	Vedení uzemňovací včetně drátu FeZn10m	m	263,00000	-130,00	-34 190,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-150 779,48
4	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	263,00000	-406,00	-106 778,00
5	460300001RT1	Záhrn rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	38,66100	-299,00	-11 559,64
6	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	263,00000	-71,00	-18 673,00
7	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	38,66100	-91,00	-3 518,15
8	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	263,00000	-16,80	-4 418,40
9	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	16,56900	-352,00	-5 832,29
Celkem						-200 858,36

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21R06201	VO úsek č.4,5_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce
O:	02	Úsek 4,5
R:	02	Rozvaděč pro kulturní akce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				66 068,80
1	34111102R1	Kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5 x 16 mm2	m	120,00000	225,00	27 000,00
2	650125771R00	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 volně	m	120,00000	27,70	3 324,00
3	357311022R1	Rozvaděč ZS 32/16/NKP7+32+5x230V+QM na pilíři, termoset, IP44/20	kus	1,00000	35 744,80	35 744,80
Díl: M46		Zemní práce při montážích				75 060,72
4	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	120,00000	406,00	48 720,00
5	460300001RT1	Záhrn rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	17,64000	299,00	5 274,36
6	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	17,64000	91,00	1 605,24
7	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	120,00000	71,00	8 520,00
8	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	120,00000	16,80	2 016,00
9	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	7,56000	352,00	2 661,12
10	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	90,00000	23,10	2 079,00
11	460620013RT1	Úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhuštění	m2	90,00000	46,50	4 185,00

Celkem	141 129,52
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21R06201	VO úsek č.4,5_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce
O:	03	Oprava stávající dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				166 197,64
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,75000	204,00	1 989,00
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	149,25000	211,50	31 566,38
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	89,55000	37,00	3 313,35
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	48,00000	23,00	1 104,00
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	48,00000	25,00	1 200,00
6	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	8,00000	1 925,00	15 400,00

7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	149,25000	205,00	30 596,25
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	65,70000	141,00	9 263,70
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	65,70000	16,30	1 070,91
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	39,75000	123,00	4 889,25

11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	484,50	969,00
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	41,80000	1 111,00	46 439,80
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	131,40000	140,00	18 396,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 981,32
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,45000	1 258,00	13 146,10
15	58337310R	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	t	14,63000	330,50	4 835,22

Díl: 5		Komunikace				32 389,63
16	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	9,75000	358,50	3 495,38
17	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	9,75000	143,00	1 394,25
18	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	t	3,00000	5 500,00	16 500,00
19	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	t	2,00000	5 500,00	11 000,00

Díl: 8		Trubní vedení				72 042,00
20	871353121R01	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN do 200	m	92,00000	36,30	3 339,60
21	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	10,00000	1 892,00	18 920,00
22	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	8,00000	1 294,00	10 352,00
23	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	18,00000	553,00	9 954,00
24	28651758.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/87° PVC	kus	10,00000	518,00	5 180,00
25	893151111R01	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00

26	28697053.AR	Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 200	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00
27	286971491R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm RŠ DN400	kus	1,00000	1 235,00	1 235,00
28	552417011R1	Poklop litina 400/1,5 t do šachtové roury	kus	1,00000	793,00	793,00
29	286971414R1	Dno silniční vpusti s kalištěm vysokým, vč. těsnění	kus	3,00000	875,00	2 625,00
30	55343905R1	Průběžný dílec nízký, uliční vpusti	kus	3,00000	581,00	1 743,00
31	592238740R1	Horní dílec dešťové vpusti DN do 500 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	3,00000	572,00	1 716,00
32	55340352R1	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
33	891359111R01	Montáž navrtávacích pasů DN do 200	kus	1,00000	1 736,00	1 736,00
34	42273559R	Pas navrtávací AVK Rocky na PE a PVC, pr.200	kus	1,00000	1 601,00	1 601,00
35	28651833.AR1	Zátka hrdla kanalizační KGM DN do 200 PVC	kus	2,00000	117,50	235,00
36	877353126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00000	84,70	169,40

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 164,00
37	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	2,00000	1 582,00	3 164,00

Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 620,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	21R06201	VO úsek č.4,5_Nový Šaldorf_Vícepráce/Méněpráce
O:	03	Oprava stávající dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	764778136R01	Zaústění svodu do kanalizace, D do 200 mm	kus	3,00000	4 540,00	13 620,00

Díl: M46	Zemní práce při montážích					1 475,50
39	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	13,00000	113,50	1 475,50
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 989,71
40	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,14500	727,00	1 559,42
41	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,14500	833,00	1 786,79
42	979990112R01	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt	t	2,14500	300,00	643,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					16 318,13
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	118,24735	138,00	16 318,13

Celkem						327 177,93
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

