

DODATEK č. 2 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S17-018-0007

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Božejovice – kanalizace a ČOV**

Místo plnění díla: *Katastrální území Božejovice (608 793), okr. Tábor, JČ kraj.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Jistebnice

Náměstí 1, 391 33 Jistebnice

zastoupený: Mgr. Vladimír Mašek, starosta

IČ: 00252425

DIČ: CZ00252425

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 701497339/0800

1.2 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – DAICH - Božejovice

Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

Správce společnosti: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Ingeduldem, na základě plné moci a
Ing. Milošem Kosíkem, na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800

Registrace: C 8032 Krajský soud České Budějovice

Druhý společník: **DAICH spol. s r.o.**

zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ42407559

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy vč. dodatků) uvedené v záhlaví Dodatku č. 2 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č. 2.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

1. článek 2. Předmět smlouvy se mění následujícím způsobem:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Změnových listů č. 1 a 2.

2. článek 4. Cena díla:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Božejovice – kanalizace a ČOV	
Cena celkem bez DPH	17 473 866,58- Kč
Změnový list č. 1	0,00- Kč
Změnový list č. 2	0,00- Kč
Cena celkem bez DPH	17 473 866,58- Kč
DPH 21 %	3 669 511,98- Kč
Cena celkem včetně DPH	21 143 378,56- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ DODATKU Č.2

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jistebnici, dne 9. 11. 2012

V Českých Budějovicích, dne 9. 10. 2012

Za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta města Jistebnice



Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Ivan Ingeduld Ing. Miloš Kosík
zmocněnci

DAICH spol. s r.o.

Josef Kubík, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 1

Název: Stoka A - protlak 50m p.č.35/2 až 1518/1

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Vodohospodářské stavby**

Název akce: Božejovice - kanalizace a ČOV

Číslo SOD: S17-018-0007

Stavební objekt: Kanalizační řady

Iniciátor změny: Dodavatel stavby - SWIETELSKY - DAICH - BOŽEJOVICE

Forma předložení změny: položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky:

Vliv na harmonogram prací: není


Technický popis: Změna technologie pokládky (řízený protlak za otevřený výkop) na p.č.35/2 a 1518/1 z důvodu možného narušení statiky nemovitosti č.p. 77. Kanalizační stoka A. Zkrácení kanalizační stoky G o 10m z důvodu špatného stavu plotové zdi u nemovitosti u č.p.22

Rozpočet, položka: viz příloha

Změnu bude realizovat: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Vliv na záruku dle smlouvy: nemá

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Zpracoval:	Josef Medek	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JiH oblast Vodohospodářské stavby ČR - 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Za zhotovitele: dle plné moci	Ing. Ivan Ingeduld	
Za objednatele:	Mgr. Vladimír Mašek	
TDI	Ing. Pavel Strnad	TARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441
Projektant	Ing. Jaromír Polej	



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - REKAPITULACE VÍCE/MÉNĚPRÁCE

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 99 - Více/méněpráce

Objekt: SO 99 - Více/méněpráce

Datum:

číslo a popis více/méně práce	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
-------------------------------	--------------	---------	-----------------

VÍCEPRÁCE			
VČ.1 Protlak dl. 50m p.č 35/2a-1581/1	344 060	72 253	416 313
VÍCEPRÁCE CELKEM	344 060	72 253	416 313

MÉNĚPRÁCE			
Mč.1 Stoka A - Protlak 50 m p.č.35/2 až 1518/1 - odpočet	-305 793	-64 217	-370 009
Mč.2 Stoka G - zkrácení trasy - odpočet 10 m	-38 267	-8 036	-46 303
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-344 060	-72 253	-416 313

CELKEM VÍCE/MÉNĚPRÁCE	0	0	0
------------------------------	----------	----------	----------

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB s výkazem výměr

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 99 - Více/méněpráce

Objekt: Vě.1 Stoka A - Protlak 50 m p.č.35/2 až 1518/1 - přípočet

Část:

JKSO:

Datum: 8.3.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

344 060,05

1 Zemní práce

276 243,00

1	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	16,000	40,00	640,00
2	113107242	Odstranění krytů přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	25,000	40,00	1 000,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	40,00	6 400,00
4	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min	den	20,000	40,00	800,00
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	250,00	2 500,00
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3		30,00	0,00
7	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 přes 5000 m3	m3	10,000	80,00	800,00
8	132201204	Hloubení rýh do š. 2m v hornině tř. 3 přes 5000 m3	m3	20,000	125,00	2 500,00
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	5,000	5,00	25,00
10	132301204	Hloubení rýh do š. 2m v hornině tř. 4 přes 5000 m3	m3	10,000	125,00	1 250,00
11	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,000	5,00	25,00
12	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 v hornině tř. 1 až 4	m	50,000	3 699,90	184 995,00
13	286134340	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17, tyče 12 m se signalizační vrstvou, 280 x 16,6 mm	m	50,000	1 420,00	71 000,00
14	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2		40,00	0,00
15	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2		15,00	0,00
16	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. do 4 m	m3	22,000	70,00	1 540,00
17	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,400	130,00	832,00
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,400	30,00	192,00
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,400	10,00	64,00
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,600	50,00	1 680,00
21	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3		200,00	0,00
22	583413420	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída B (1162m3 a' 1,6t)	t		200,00	0,00
23	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3		50,00	0,00

4 Vodorovné konstrukce

3 840,00

24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	6,400	600,00	3 840,00
----	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 Komunikace

13 400,00

25	566901111	Vyspravení podkladu po překozech šterkopiskem	m3	4,000	800,00	3 200,00
26	566904111	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK	t	1,500	2 300,00	3 450,00
27	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000	270,00	6 750,00

8 Trubní vedení

41 429,28

28	871364202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20% svařovaných na tupo D 280x 16,6	m	50,000	202,00	10 100,00
29	891369111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	kus	1,000	915,00	915,00
30	273456789	odbočka Connex 250 x 150/150 (231-242mm) s kulovým kloubem 0-11°	kus	1,000	5 234,28	5 234,28
31	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
32	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
33	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
34	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/25 D100x25x12 cm, oddolnost XF4	kus	1,000	600,00	600,00

35	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/50 D100x50x12 cm, odolnost XF4	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
36	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q 1 100/100 D100x100x12 cm, odolnost XF4	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
37	592243375	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250/735, DN250, v. 735mm, odolnost XF4	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
38	592243910	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 4 x 12 cm	kus	1,000	200,00	200,00
39	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm	kus	1,000	280,00	280,00
40	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	500,00	500,00
41	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 tř. zatížení D400	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 607,60

42	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,000	40,00	1 600,00
43	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	8,365	100,00	836,50
44	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,365	100,00	836,50
45	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	8,365	40,00	334,60

99 Přesun hmot 5 540,17

46	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,646	282,00	5 540,17
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

Celkem

344 060,05

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB s výkazem výměr

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 99 - Více/méněpráce

Objekt: MČ.1 Stoka A - Protlak 50 m p.č.35/2 až 1518/1 - odpočet

Část:

JKSO:

Datum: 8.3.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -305 792,86

1 Zemní práce -138 659,08

1	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-62,400	40,00	-2 496,00
2	113107242	Odstranění krytů přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	-70,200	40,00	-2 808,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-160,000	40,00	-6 400,00
4	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min	den	-20,000	40,00	-800,00
5	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-23,400	250,00	-5 850,00
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3		30,00	0,00
7	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 přes 5000 m3	m3	-29,250	80,00	-2 340,00
8	132201204	Hloubení rýh do š. 2m v hornině tř. 3 přes 5000 m3	m3	-58,500	125,00	-7 312,50
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	-58,500	5,00	-292,50
10	132301204	Hloubení rýh do š. 2m v hornině tř. 4 přes 5000 m3	m3	-29,250	125,00	-3 656,25
11	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-29,250	5,00	-146,25
12	141721119	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 350 mm do 450 mm	m	-11,000	3 000,00	-33 000,00
13	14332340	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D426 tl 8 mm	m	-11,000	4 000,00	-44 000,00
14	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-195,000	40,00	-7 800,00
15	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-195,000	15,00	-2 925,00
16	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. do 4 m	m3	-64,350	70,00	-4 504,50
17	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-13,104	130,00	-1 703,52
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-13,104	30,00	-393,12
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-13,104	10,00	-131,04
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-91,260	50,00	-4 563,00
21	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-21,060	200,00	-4 212,00
22	583413420	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída B (1162m3 a' 1,6t)	t	-13,468	200,00	-2 693,60
23	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	-12,636	50,00	-631,80

4 Vodorovné konstrukce -2 808,00

24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-4,680	600,00	-2 808,00
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

5 Komunikace -78 561,60

25	566901111	Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem	m3	-62,400	800,00	-49 920,00
26	566904111	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem OK	t	-4,212	2 300,00	-9 687,60
27	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-70,200	270,00	-18 954,00

8 Trubní vedení -70 818,75

28	871373121	Montáž potrubí z kanal. trub z PP, otevřený výkop do 20 % DN 250	m	-50,000	300,00	-15 000,00
29	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	-1,000	200,00	-200,00
30	286147270	trubka kanalizační žebrovaná PP SN12 DN 250mm, dl. 6m, plně žebro v řezu stěny	kus	-8,750	4 025,00	-35 218,75
31	286147690	odbočka 45° UREA/KG 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
32	878369111	Nasunutí potrubí kanalizačního DN 250 do chráničky a vystředění	kus	-11,000	1 000,00	-11 000,00
33	286156906	objímka kluzná RACI typ F 60 mm	kus	-6,000	200,00	-1 200,00
34	286156919	manžeta koncová DISA průměr 430mm (protlaky)	kus	-2,000	3 600,00	-7 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -9 763,68

35	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	-78,000	40,00	-3 120,00
36	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	-27,682	100,00	-2 768,20

37	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-27,682	100,00	-2 768,20
38	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-27,682	40,00	-1 107,28
99		Přesun hmot				-5 181,75
39	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-18,375	282,00	-5 181,75

Celkem

-305 792,86

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB s výkazem výměr

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 99 - Více/méněpráce

Objekt: MČ.2 Stoka G -zkrácení trasy - odpočet 10 m

Část:

JKSO:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -38 267,19

1 Zemní práce -13 016,20

1	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-16,000	40,00	-640,00
2	113107242	Odstranění krytů přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	-16,000	40,00	-640,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-8,000	40,00	-320,00
4	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min	den	-1,000	40,00	-40,00
5	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 přes 5000 m3	m3	-7,500	80,00	-600,00
6	132201204	Hloubení rýh do š. 2m v hornině tř. 3 přes 5000 m3	m3	-15,000	125,00	-1 875,00
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3	m3	-15,000	5,00	-75,00
8	132301204	Hloubení rýh do š. 2m v hornině tř. 4 přes 5000 m3	m3	-7,500	125,00	-937,50
9	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-7,500	5,00	-37,50
10	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-50,000	40,00	-2 000,00
11	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-50,000	15,00	-750,00
12	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl. do 4 m	m3	-16,500	70,00	-1 155,00
13	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,360	130,00	-436,80
14	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-3,360	30,00	-100,80
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,360	10,00	-33,60
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-26,640	50,00	-1 332,00
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-5,400	200,00	-1 080,00
18	583413420	Kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída B (1162m3 a' 1,6t)	t	-3,465	200,00	-693,00
19	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	-5,400	50,00	-270,00

4 Vodorovné konstrukce -720,00

20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,200	600,00	-720,00
----	-----------	--	----	--------	--------	---------

5 Komunikace -9 728,00

21	566901111	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	-4,000	800,00	-3 200,00
22	566904111	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK	t	-0,960	2 300,00	-2 208,00
23	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-16,000	270,00	-4 320,00

8 Trubní vedení -11 350,00

24	871373121	Montáž potrubí z kanal. trub z PP, otevřený výkop do 20 % DN 250	m	-10,000	300,00	-3 000,00
25	286147270	trubka kanalizační žebrovaná PP SN12 DN 250mm, dl. 6m, plně žebro v řezu stěny	kus	-2,000	4 025,00	-8 050,00
26	899660002	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN300	m	-10,000	30,00	-300,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 416,64

27	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-20,000	40,00	-800,00
28	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	-6,736	100,00	-673,60
29	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-6,736	100,00	-673,60
30	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	-6,736	40,00	-269,44

99 Přesun hmot -1 036,35

31	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,675	282,00	-1 036,35
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem bez DPH

-38 267,19

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 2



Název: protlak XP43

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Vodohospodářské stavby**

Název akce: Božejovice - kanalizace a ČOV

Číslo SOD: S17-018-0007

Stavební objekt: kanalizační přípojky

Iniciátor změny: Dodavatel stavby - SWIETELSKY - DAICH - BOŽEJOVICE

Forma předložení změny: položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky:

Vliv na harmonogram prací: není


Technický popis:


změna technologie provádění protlaku XP43. Původní řízené horizontální vrtání nelze provést z důvodu nevhodného prostředí a proto se provedl řízený protlak. Dimenze potrubí je zachována. Kanalizační přípojka je na kanalizační stoce G u nemovitosti č.p.22

Rozpočet, položka: viz příloha

Změnu bude realizovat: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Vliv na záruku dle smlouvy: nemá

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Zpracoval:	Josef Medek	 SWIETELSKY [®] stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH oblast Vodohospodářské stavby ČR - 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Za zhotovitele: dle plné moci	Ing. Ivan Ingeduld	
Za objednatele:	Mgr. Vladimír Mašek	
TDI	Ing. Pavel Strnad	TARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441
Projektant	Ing. Jaromír Polej	



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - REKAPITULACE VÍCE/MÉNĚPRÁCE

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 99 - Více/méněpráce

Objekt: SO 99 - Více/méněpráce

Datum:

číslo a popis více/méně práce	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
VÍCEPRÁCE			
Vč.1 Přípojka XP 43 - změna protlaku - přípočet	183 446	38 524	221 970
VÍCEPRÁCE CELKEM	183 446	38 524	221 970
MÉNĚPRÁCE			
Mč.1 Přípojka XP 43 - změna protlaku - odpočet	-183 447	-38 524	-221 970
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-183 447	-38 524	-221 970
CELKEM VÍCE/MÉNĚPRÁCE	0	0	0

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB s výkazem výměr

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 02 - Přípojky kanalizace - DPS

Objekt: Vč.1 Přípojka XP 43 - změna protlaku - připočet

Část:

JKSO:

Datum: 9.3.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 183 446,50

1 Zemní práce 154 299,35

1	113107212	Odstranění podkladů přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm (35+74m' x 1,6m)	m2	15,000	40,00	600,00
2	113107242	Odstranění krytů přes 200 m2 živičných tl 100 mm (35+74m' x 1,8m)	m2	15,000	40,00	600,00
3	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 přes 5000 m3	m3	7,813	300,00	2 343,90
4	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 přes 5000 m3 (720 x 60%)	m3	15,625	500,00	7 812,50
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,625	125,00	1 953,13
6	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 přes 5000 m3	m3	7,813	500,00	3 906,50
7	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,813	165,00	1 289,15
8	141721115	Řízené zemní protlak vnějšího průměru přes 125 mm do 225 mm, v hornině 1 až 4	m	31,000	3 395,50	105 260,50
9	286137380	potrubí kanalizační tlakové PE100, tyče 12 m se signalizační vrstvou, d 160 x 14,6 mm	m	31,000	842,82	26 127,37
10	161101102	Svislé přemístění výkopku tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	17,188	120,00	2 062,56
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,250	75,00	2 343,75

5 Komunikace 13 500,00

12	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo štěrkopískem (35x1,6x0,38 + 74x1,6x0,25)	m3	3,750	1 000,00	3 750,00
13	566904111	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK	t	0,900	2 500,00	2 250,00
14	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 70 mm	m2	15,000	500,00	7 500,00

8 Trubní vedení 4 495,00

15	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 160	m	31,000	115,00	3 565,00
16	899660001	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN200	m	31,000	30,00	930,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 388,40

17	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm (35+74m)x2	m	15,000	40,00	600,00
18	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	5,260	100,00	526,00
19	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,260	100,00	526,00
20	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	5,260	40,00	210,40
21	979093119	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot	t	5,260	100,00	526,00

99 Přesun hmot 8 763,75

22	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,225	950,00	8 763,75
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem

183 446,50

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB s výkazem výměr

Stavba: Kanalizace a ČOV Božejovice - SO 02 - Přípojky kanalizace - DPS

Objekt: MČ.1 Přípojka XP 43 - změna protlaku - odpočet

Část:

JKSO:

Datum: 9.3.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -183 446,50

1 Zemní práce -147 000,00

1	141721117	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 225 mm do 315 mm	m	-21,000	3 500,00	-73 500,00
2	142260950	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D273 tl 7,0 mm	m	-21,000	3 500,00	-73 500,00

8 Trubní vedení -35 430,00

3	286112640	trubka PVC KGEM s hrdlem 160X4,7X6M SN8 (336m/6, ztrátě 10%)	kus	-3,000	1 000,00	-3 000,00
4	286112630	trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X2M SN8KOEX,PVC	kus	-2,000	400,00	-800,00
5	878319111	Nasunutí potrubí kanalizačního DN 150 do chráničky a vystředění	kus	-21,000	1 200,00	-25 200,00
6	286156902	Objímka kluzná RACI typ F 41 mm	kus	-14,000	200,00	-2 800,00
7	286156914	manžeta koncová DISA průměr 280mm	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00
8	899660001	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN200	m	-21,000	30,00	-630,00

99 Přesun hmot -1 016,50

9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,070	950,00	-1 016,50
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem

-183 446,50