

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 101/2012

„Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo projektu: 11/014/3212a/453/001839 –
změna č. 1

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Smluvní strany

Objednatel	:	Obec Chmelík
Se sídlem	:	570 01 Chmelík čp. 76
Zastoupena ve věcech smluvních	:	p. Karlem Šindelářem - starostou
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu	:	1283969309/0800
IČ	:	00579548
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	:	p. Karel Šindelář – starosta
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	:	p. Karel Šindelář – starosta
Spojení – tel.	:	+420 461 634 100
E-mail	:	obec.chmelik@tiscali.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: (doplň uchazeč)

Obchodní firma / jméno uchazeče	:	První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Se sídlem	:	Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupena	:	Břetislavem Urbánkem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 844
Fakturační a kontaktní adresa	:	Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	1323482379/0800
IČ	:	15029956
DIČ	:	CZ15029956
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	:	Břetislav Urbánek, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	:	Břetislav Urbánek, jednatel
Stavbyvedoucí (osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby):	:	Ing. Milan Urbánek
Spojení – tel.:	:	465424050
Fax	:	465424050
E-mail	:	info@pvs-vm.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku písemný dodatek č. 2 ke
s m l o u v ě o d í l o (dále jen „dodatek“):



1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

Předmět písemného dodatku

1/ Smluvní strany se ve smyslu článku 6 – Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo č. 101/2012 dohodly na provedení víceprací na akci „**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo projektu: 11/014/3212a/453/001839 – změna č. 1 v rozsahu dle tohoto písemného dodatku č. 2.

Článek 6 - Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 4 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 5 - Termín a místo plnění díla této smlouvy činí a s ohledem na dodatečné stavební práce navyšuje takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492 083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 1	146 708,-Kč	0,-Kč	30 809,-Kč	177 517,-Kč
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	7.638 791,-Kč	0,-Kč	1.604 147,-Kč	9.242 938,-Kč

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 101/2012 zůstávají beze změny.

Tento písemný dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – “Oceněný písemný soupis stavebních prací – vícepráce

V Chmelíku, dne 4.10.2013



Ve Vysokém Mýtě, dne 4.10.2013

Za objednatele:



p. Karel Šindelář – starosta

Za zhotovitele:



Břetislav Urbánek – jednatel




PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 13/04/691✓

Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - Vícepráce

Objednatel :

IČO : ✓

DIČ :

Zhotovitel : Dle výběrového řízení

IČO : ✓

DIČ : ✓

Za zhotovitele :

Za objednatele : ✓

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	146 708,00 ✓
DPH	21 %	30 809,00 ✓
Cena celkem za stavbu		177 517 ✓

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	177 517	0	146 708	30 809	100,0
Celkem za stavbu	177 517	0	146 708	30 809	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01a	Změna 1/1 PODKLADNÍ VRSTVA PODLAH VČ. HYDROIZOLACE OÚ	132 258 ✓	0	109 304 ✓	22 954	
01a	Změna 1/2 ZDIVO V MÍSTĚ KOMÍNOVÉHO TĚLESA OÚ	4 493 ✓	0	3 713 ✓	780	
01a	Změna 1/3 OKENNÍ OTVORY OÚ	17 612 ✓	0	14 555 ✓	3 057	
01a	Změna 1/4 PŘÍČKA MEZI CHODBOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM	23 155 ✓	0	19 136 ✓	4 019	
Celkem za stavbu		177 517 ✓	0	146 708 ✓	30 809	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změna 1/1	PODKLADNÍ VRSTVA PODLAH VČ. HYDROIZOLACE OÚ	JKSO	
Objekt			SKP	
01a	SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13/04/691	Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Víceprá		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	66 605			0
Z PSV celkem	42 699			0
R M práce celkem	0			0
N M dodávky celkem	0			0
ZRN celkem	109 304			0
				0
HZS	0			0
ZRN+HZS	109 304	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :	 PRVNÍ VYSOKOMÝTSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Hrochova 44a 100 01 Vyškov-Mýto 2 DIČ: CZ0029956 Tel./fax: 465 424 050	Podpis:	 OBEC CHMELÍK
Základ pro DPH	21,0 %		109 304 Kč ✓
DPH	21,0 %		22 954 Kč ✓
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 258 Kč ✓

Poznámka :
DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Více	Rozpočet : Změna 1/1 PODKLADNÍ VRSTVA PODLAH VČ. HYDROIZOLACE OÚ
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 203	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44 625	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 777	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 597	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	8 459	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 644	0	0	0
CELKEM OBJEKT	66 605	42 699	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - V	Rozpočet: Změna 1/1
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	PODKLADNÍ VRSTVA PODLAH VČ. HYDROIZOLACE OÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101111R00	Úprava pláně se zhuťněním - ručně ✓	m2 ✓	105,01 ✓	30,50 ✓	3 202,81 ✓
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ: 5,25*3,55		18,64		
		SZ OÚ: 2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ: (1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště: 6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40 ✓		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu ✓		105,01		
		105,0101		105,01		
	Celkem za	1 Zemní práce				3 202,81 ✓
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 ✓	m3	7,35 ✓	2 860,00 ✓	21 023,00 ✓
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ: 5,25*3,55		18,64		
		SZ OÚ: 2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ: (1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště: 6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		105,01		
		105,0101*0,07		7,35		
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 ✓	m3 ✓	6,28 ✓	3 100,00 ✓	19 471,72 ✓
		Začátek provozního součtu				
		archiv OÚ: 5,28*3,58		18,90		
		zasedací místnost: 5,805*5,40		31,35		
		kancelář: 3,50*5,40		18,90		
		SZ pro OÚ: 3,040*2,68+0,70*1,00		8,85		
		chodba OÚ: (1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště: 6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		104,69		
		104,6861*0,06		6,28		
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m ✓	t	34,42 ✓	120,00	4 130,47 ✓
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				44 625,19 ✓
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
5	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet. tl. 10 cm, nad 4 m2 ✓	m3	5,25 ✓	1 210,00 ✓	6 353,11
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ: 5,25*3,55		18,64		
		SZ OÚ: 2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ: (1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště: 6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		105,01		
		prům. tl. 5 cm: 105,0101*0,05		5,25		
6	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 ✓	m3	5,25 ✓	265,00	1 391,38 ✓
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ: 5,25*3,55		18,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - V	Rozpočet: Změna 1/1
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	PODKLADNÍ VRSTVA PODLAH VČ. HYDROIZOLACE OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SZ OÚ:2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ:(1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště:6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		105,01		
		prům.tl. 5 cm:105,0101*0,05		5,25		
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ✓	t	15,75 ✓	253,00 ✓	3 985,13 ✓
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ✓	t	47,25 ✓	13,80 ✓	652,11 ✓
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ✓	t	15,75 ✓	170,00 ✓	2 677,76 ✓
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ✓	t	63,01 ✓	21,50 ✓	1 354,63 ✓
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti ✓	t	15,75 ✓	150,00 ✓	2 362,73 ✓
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				18 776,84 ✓
Díl:	711	Izolace proti vodě				
12	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP ✓	m2	105,01 ✓	22,00 ✓	2 310,22 ✓
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ:5,25*3,55		18,64		
		SZ OÚ:2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ:(1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště:6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		105,01		
		105,0101		105,01		
13	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA ✓	m2 ✓	105,01 ✓	31,00	3 255,31 ✓
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ:5,25*3,55		18,64		
		SZ OÚ:2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ:(1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště:6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		105,01		
		105,0101		105,01		
14	711131811U00	Odstran izolace vodorovné ✓	m2	78,33 ✓	8,88	695,57 ✓
		zased.místnost:50,87		50,87		
		archiv:18,64		18,64		
		Soc.zař. pro OÚ:8,82		8,82		
15	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci ✓	m2	105,01 ✓	70,50	7 403,21 ✓
		Začátek provozního součtu				
		ZM+Kancelář OÚ : (5,805+0,15+3,50)*5,38		50,87		
		Archiv OÚ:5,25*3,55		18,64		
		SZ OÚ:2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00		8,82		
		chodba OÚ:(1,90*5,98+1,00*0,40)		11,76		
		u schodiště:6,00*3,50-4,15*1,55+0,90*0,40		14,93		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		105,01		
		105,0101		105,01		
16	62832282	Pás asfaltovaný těžký V 60 S35 natavitelný ✓	m2	120,76 ✓	71,50	8 634,45 ✓

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - V	Rozpočet: Změna 1/1
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	PODKLADNÍ VRSTVA PODLAH VČ. HYDROIZOLACE OU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		105,0101*1,15 (1,15 na přesahy a vytažení na zdívo):		120,76		
17	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m ✓	t	0,65	✓ 785,00	✓ 510,67
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km ✓	t	0,31	✓ 253,00	✓ 79,27
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ✓	t	17,23	✓ 13,80	✓ 237,81
20	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy ✓	t	0,31	✓ 1 500,00	✓ 469,98
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 596,50
Díl:	713	Izolace tepelné				
21	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE ✓ Začátek provozního součtu ZM+Kancelář OU : (5,805+0,15+3,50)*5,38 Archiv OU: 5,25*3,55 SZ OU: 2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00 Mezisoučet Konec provozního součtu 78,3206	m2	78,32	✓ 25,00	✓ 1 958,02
22	713120040RAD	Izolace tepelná podlah položení polystyrén tloušťka 50 mm ✓ Začátek provozního součtu ZM+Kancelář OU : (5,805+0,15+3,50)*5,38 Archiv OU: 5,25*3,55 SZ OU: 2,68*(0,90+0,10+2,14)+0,40*1,00 Mezisoučet Konec provozního součtu 78,3206	m2	78,32	✓ 83,00	✓ 6 500,61
23	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m ✓	t	0,00		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 458,62
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
24	771273232U00	Mtž obkl podstup hlád keram+lep-200 schod.chodba: 1,70	m	1,70	✓ 96,60	✓ 164,22
25	771445014RT2	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10 ✓ (spár.hmota) 4,15+3,50-1,55-0,90+1,90+-0,80+3,50+1,90-1,30+4,15-0,80 0,50*2+1,55-0,80+0,50*2 4,95+1,90-1,30+4,95+-0,90+0,50*2+1,90-1,20	m	27,80	✓ 72,00	✓ 2 001,60
26	771591171U00	Mtž ukonč profil dlažby přechod ✓ dveře 3/D: 1,45	m	1,45	✓ 295,00	✓ 427,75
27	771591186U00	Řezání keramické dlažby do oblouku	ks	1,00	✓ 420,00	✓ 420,00
28	77160	Řezání keramických dlaždic do oblouku - schody stupnice+podstupnice ✓	ks	1,00	✓ 420,00	✓ 420,00
29	59763845	Dlažba keramická ✓ sokl: 27,80*0,10 podstupnice: 1,70*0,20 26,69	m2	29,81	✓ 210,00	✓ 6 260,10
30	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m ✓	%	173,70	5,47	950,14
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 643,81

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změna 1/2	ZDVO V MÍSTĚ KOMÍNOVÉHO TĚLESA OÚ	JKSO	
Objekt			SKP	
01a		SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13/04/691		Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Víceprác	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Dle vyberového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 713	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 713	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 713	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 713	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : PRVNÍ VYSOKOMÝTSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Hradecké 364 505 01 Vysoké Mýto 2 DIČ: CZ16028956 TEL./FAX: 465 424 050	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	3 713 Kč
DPH	21,0 %	780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 493 Kč

Poznámka :

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Více	Rozpočet : Změna 1/2
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	ZDIVO V MÍSTĚ KOMÍNOVÉHO TĚLESA OÚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	2 312	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 338	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	64	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 713	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - V	Rozpočet: Změna 1/2
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	ZDIVO V MÍSTĚ KOMÍNOVÉHO TĚLESA OÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	342248109R00	Příčky 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm (přízdívka vč. kotvení ke stáv.zdivu))	m2	4,10	✓ 385,00	✓ 1 576,58 ✓
		obezdívka zčernalého zdiva komínu: (1,10+0,07)*3,50		4,10		
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	7,00	✓ 105,00	✓ 735,00 ✓
		viz. výkres PD:3,50*2		7,00		
	Celkem za	34 Stěny a příčky				2 311,58
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4,20	✓ 318,50	✓ 1 337,70 ✓
		obezdívka zčernalého zdiva komínu: (1,10+0,10)*3,50		4,20		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 337,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,53	✓ 120,00	✓ 63,88 ✓
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				63,88

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změna 1/3	OKENNÍ OTVORY OÚ	JKSO	
Objekt			SKP	
01a	SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13/04/691	Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Víceprác		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	14 555	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	14 555		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	14 555		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 555		Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 			 
Základ pro DPH	21,0 %		14 555 Kč 
DPH	21,0 %		3 057 Kč 
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 612 Kč 

Poznámka :

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Více	Rozpočet : Změna 1/3
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	OKENNÍ OTVORY OÚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 609	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	4 400	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 076	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 384	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	86	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 555	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - V	Rozpočet: Změna 1/3
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	OKENNÍ OTVORY OU


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 okna ozn. 7/O OU:(1,15+0,25*2)*5*0,001 KD:(1,15+0,25*2)*3*0,001	t	0,01 0,01 0,00	✓ 7 180,00	✓ 94,78 ✓
2	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm 1,20*0,90*10	m2	10,80 10,80	✓ 233,00	✓ 2 516,40 ✓
3	13322809	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 8 mm Začátek provozního součtu okna ozn. 7/O OU:(1,15+0,25*2)*5 KD:(1,15+0,25*2)*3 Mezisosčet Konec provozního součtu 13,20*6,28*1,08*0,001	T	0,09 8,25 4,95 13,20 0,09	✓ 22 320,00	✓ 1 997,64 ✓
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 608,82 ✓
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	622312153RT1	Zateplovací syst.ETIC, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou KD disperzní 3,1 kg/m2 okna ozn. 7/O OU:(1,15+0,25*2)*5*(0,10+0,20) KD:(1,15+0,25*2)*3*(0,10+0,20) 0,04	m2	4,00 2,48 1,49 0,04	✓ 1 100,00	✓ 4 400,00 ✓
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				4 400,00 ✓
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
5	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC 1,20*0,60*10	m2	7,20 7,20	✓ 97,80	✓ 704,16 ✓
6	976027331R00	Vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm pískovcové parapety pískovcové parapety:1,25*0,45*5	m2	2,81 2,81	✓ 461,00	✓ 1 296,56 ✓
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,54	✓ 253,00	✓ 388,37 ✓
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,61	✓ 13,80	✓ 63,55 ✓
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,54	✓ 170,00	✓ 260,96 ✓
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,14	✓ 21,50	✓ 132,02 ✓
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,54	✓ 150,00	✓ 230,26 ✓
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 075,88 ✓
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm vč. přesunu, odvozu a poplatku za suť pro osazení pás.oceli 100/8 mm:(5+3)*2	kus	16,00 16,00	✓ 149,00	✓ 2 384,00 ✓
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 384,00 ✓
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,72	✓ 120,00	✓ 86,42 ✓
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				86,42 ✓

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změna 1/4	PRÍČKA MEZI CHODBOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM	JKSO	
Objekt			SKP	
01a	SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13/04/691	Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Víceprác		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Dle vyberového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 996	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	140	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		19 136	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 136	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 136	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis :	Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 %	19 136 Kč
DPH	21,0 %	4 019 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		23 155 Kč

Poznámka :

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Víceet	Rozpočet : Změna 1/4
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	PŘÍČKA MEZI CHODBOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	243	0	0	0	0
27 Základy	912	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	10 316	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 680	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 557	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	287	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	140	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 996	140	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - V	Rozpočet: Změna 1/4
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	PŘÍČKA MEZI CHODBOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkres PD změna č. 1/4: (5,30+0,20*2)*0,15*0,25	m3	0,21	750,00	160,28
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m výkres PD změna č. 1/4: (5,30+0,20*2)*0,15*0,25	m3	0,21	200,00	42,74
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m výkres PD změna č. 1/4: (5,30+0,20*2)*0,15*0,25	m3	0,21	86,80	18,55
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkres PD změna č. 1/4: (5,30+0,20*2)*0,15*0,25	m3	0,21	100,00	21,37
	Celkem za	1 Zemní práce				242,93
Díl: 27		Základy				
5	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 výkres PD změna č. 1/4: (5,30+0,20*2)*0,15*0,15	m3	0,13	2 450,00	314,34
6	274361521R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11 375 výkres PD změna č. 1/4: (5,30+0,20*2)*3*0,888*1,05*0,001	t	0,02	37 600,00	597,84
	Celkem za	27 Základy				912,18
Díl: 34		Stěny a příčky				
7	317121026R00	Osazení překladů keramických sv. do 180 cm 4	kus	4,00	95,00	380,00
8	342248112R00	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm výkres PD změna č. 1/4: 5,25*3,50-(0,80*1,97*2)	m2	15,22	515,00	7 839,85
9	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3,50*2	m	7,00	105,00	735,00
10	59340714.A	Překlad keramický 125x11,5x7,1 cm dveřní otvory 4/D, 7/D:4*1,01	kus	4,04	337,00	1 361,48
	Celkem za	34 Stěny a příčky				10 316,33
Díl: 64		Výplně otvorů				
11	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 680,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 5,20*2,80-0,80*1,97*2	m2	11,41	89,00	1 015,31
13	974042565R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm pro novou příčku mezi chod.a SZ KD:5,20	m	5,20	435,00	2 262,00
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,32	253,00	840,13
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,64	13,80	91,65
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,32	170,00	564,52
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,28	21,50	285,58
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,32	150,00	498,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 557,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,40	120,00	287,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				287,47

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - V	Rozpočet: Změna 1/4
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	PŘÍČKA MEZI CHODBOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
20	711140012RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 2 x Np, 1x mineral V 60 S 40	m2	0,86	✓ 164,00	✓ 140,22 ✓
		výkres PD změna č. 1/4:				
		(5,30+0,20*2)*0,15		0,86		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				140,22 ✓