

**,DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22/2023
Ze dne 25.1.2018**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Obec Obyčtov
se sídlem:	Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jaroslavem Judou, starostou
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Jaroslav Juda
- ve věcech technických:	
IČ:	00546739
DIČ:	CZ00546739
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	107-1405220217/0100
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn:	Jaroslav Juda

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :	T.M.V. spol. s.r.o.
se sídlem:	Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:	Martinem Teplým
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Martin Teplý
- ve věcech technických:	Martin Teplý, Ing. Milan Teplý
- Stavbyvedoucí:	Martin Teplý
IČ:	15544419
DIČ:	CZ15544419
Peněžní ústav:	KB
Číslo účtu:	146546751/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 1897	

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.2 se mění původní smlouva o dílo č. 22/2023 ze dne 24.7.2023 v těchto bodech: III – Doba plnění, IV – Cena díla. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. Doba plnění se mění z důvodů nutnosti provést přeložku vody, která kolidovala s trasou navrhované dešťové kanalizace. Po dohodě s investorem budou asfalty provedeny na jaře roku 2024. Cena díla se mění z důvodu provedení přeložky vodovodu, změnou třídy hornin, ve kterých byly výkopy prováděny, následně odečet přeložek STL plynovodu a přípojky, které nebylo nutné provádět.

III. Doba plnění

3.1. Termíny realizace

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2023
- 3.1.1.1. Dílčí termín pro ukončení prací na pokládce potrubí.: 15.12.2023
- 3.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby včetně asfaltů: 31.5.2024

IV. Cena díla

Původní cena díla:

cena bez DPH	1.912.194,95 Kč
DPH 21%	401.560,94 Kč

Celková cena vč. DPH	2.313.755,89 Kč
-----------------------------	------------------------

Nová cena díla:

cena bez DPH	2.128.684,68 Kč
DPH 21%	447.023,78 Kč

Celková cena vč. DPH	2.575.708,46 Kč
-----------------------------	------------------------

Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaných výtiscích.


V Obyčtově dne 15. 11. 2023

V Bystřici nad Pernštejnem dne 15. 11. 2023



za objednatele:

Jaroslav Juda
starosta



T.M.V. spol. s r.o.

Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 15544419, DIČ: CZ15544419
tel. 566 550 613, info@tmv-stavebni.cz
www.tmv-stavebni.cz

①

za zhotovitele:

Martin Teplý
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023022.1 Obyčtov - vícepráce**

Zhotovitel: **T.M.V. spol. s r.o.**
Nádražní 1400
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: **15544419**
DIČ: **CZ15544419**

Objednatel: **Obec Obyčtov**
80
59101 Obyčtov

IČO: **00546739**
DIČ: **CZ00546739**

Vypracoval: **Teplý Martin**

Základ pro sníženou D...	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	216 489,73 CZK
Základní DPH	21 %	45 462,84 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **261 952,57 czk**

V Bystřice nad Pernštejnem
T.M.V. spol. s r.o. dne
Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 15544419, DIČ: CZ15544419
tel. 566 550 613, info@tmv-stavebni.cz
www.tmv-stavebni.cz
①
Za zhotovitele

15. 11. 2023



Za objednatele

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 2
---------	-----------	---------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		216 489,73	0,00	216 489,73
01	Vícepráce	292 048,46	0,00	292 048,46
01	Vícepráce	292 048,46	0,00	292 048,46
02	Přeložka vodovodu	87 886,26	0,00	87 886,26
01	Přeložka vodovodu	87 886,26	0,00	87 886,26
03	Odpočet STL přeložek	-163 444,99	0,00	-163 444,99
01	Odpočet STL přeložek	-163 444,99	0,00	-163 444,99

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 3
---------	-----------	---------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	255 524,30	42,25228
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 820,79	8,90363
5	Komunikace	HSV	52 000,00	33,55300
8	Trubní vedení	HSV	37 300,89	0,09294
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 555,90	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	2 450,00	0,00420
M23	Montáže potrubí	MON	-118 952,05	-0,22590
M46	Zemní práce při montážích	MON	-170,10	-0,00049
ON	Ostatní náklady	ON	-18 040,00	0,00000
			216 489,73	84,57966

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 4
Objekt:	01	Vícepráce	
Rozpoč...	01	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	109,2000	400,00	43 680,00
2	131401201R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	-1,0533	900,00	-947,93
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-35,5150	100,00	-3 551,50
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-35,5150	250,00	-8 878,75
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	53,8300	900,00	48 447,00
6	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	m3	23,9500	2 000,00	47 900,00
7	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	17,6800	5 283,00	93 403,44
8	138501301R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	3,4500	5 796,00	19 996,20
Celkem za:1		Zemní práce				240 048,46

Díl: 5 Komunikace

9	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	50,0000	400,00	20 000,00
10	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	50,0000	300,00	15 000,00
11	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	50,0000	340,00	17 000,00
Celkem za:5		Komunikace				52 000,00

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 5
Objekt:	02	Přeložka vodovodu	
Rozpoč...	01	Přeložka vodovodu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	42,0000	250,00	10 500,00
2	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,0000	25,00	1 050,00
3	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,0000	200,00	2 800,00
4	162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	14,0000	15,00	210,00
5	167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,0000	50,00	700,00
6	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,0000	100,00	2 800,00
Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu					
7	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	28,0000	750,00	21 000,00
Celkem za:1 Zemní práce					39 060,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
8	451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	5,6000	500,00	2 800,00
Celkem za:4 Vodorovné konstrukce					2 800,00

Díl: 8 Trubní vedení					
9	857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	3,0000	434,84	1 304,52
10	871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	63,0000	67,90	4 277,70
11	877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	11,0000	151,86	1 670,46
12	891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,0000	849,51	849,51
Popis: Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů).					
13	892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	63,0000	25,50	1 606,50
14	892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	63,0000	85,90	5 411,70
15	899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	63,0000	17,90	1 127,70
16	286134632 Trubka vodovodní PE100 RC SDR 17 90x5,4 mm	m	63,0000	250,00	15 750,00
Popis: Potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 - typ 2. Dvouvrstvé trubky se skládají z vnější vrstvy (10% jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděny trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženy inspekčním certifikátem (atestem ke každé dodávce potrubí), které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075. ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075					
17	80001 Multitoleranční Waga 86-105mm	kus	1,0000	3 250,00	3 250,00
18	286-54478V2 Nákrůžek lemový tlakový+příruba otočná PE-oc d.90 s prodlouženou délkou PE100 SDR17	kus	2,0000	750,00	1 500,00
Popis: Vnitřní i vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK-navrstvený práškový epoxid modré barvy s min.tloušťkou 250µm. Dokladované výrobním certifikátem nebo modrý epoxid nanášený katarézou. ČSN EN 545, ČSN EN 1092-2, ČSN EN 14 901					
19	8R04 Sada šroubů ke spojení Waga 50-80	ks	1,0000	1 000,00	1 000,00
Popis: Parametry materiálu dle specifikace v části 2 Technické zprávy z projektu od fi Cífr.					
Celkem za:8 Trubní vedení					37 748,09

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 6
Objekt:	02	Přeložka vodovodu	
Rozpoč...	01	Přeložka vodovodu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	58,2817	100,00	5 828,17
Celkem za:99		Staveništní přesun hmot			5 828,17

Díl: M21		Elektromontáže			
21	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CYY 6 mm2	m	70,0000	35,00 2 450,00
Popis:		Jde o kabel CYY 6mm2 pouze s dvojitou izolací. Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace. Označení CYY 6 mm2 (pro vodovodní řad), CYY 4mm2 (pro přípojky). Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem. ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901			
Celkem za:M21		Elektromontáže			2 450,00

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 7
Objekt:	03	Odpočet STL přeložek	
Rozpoč...	01	Odpočet STL přeložek	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	-1,1000	761,00	-837,10
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-2,3210	709,00	-1 645,59
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-8,9100	195,00	-1 737,45
4	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-6,6231	421,00	-2 788,33
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	-0,5227	1 379,00	-720,83
6	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	m3	-0,0581	4 015,00	-233,19
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-7,7666	148,50	-1 153,33
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-0,2904	208,50	-60,55
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-24,2022	139,50	-3 376,21
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-3,4320	296,50	-1 017,59
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,5808	345,00	-200,38
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-6,8640	23,90	-164,05
13	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	-1,1616	27,90	-32,41
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-12,1011	80,50	-974,14
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-16,1139	32,00	-515,64
	Popis:	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.				
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-12,1011	144,50	-1 748,61
	Popis:	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-3,1043	683,00	-2 120,22
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-3,4320	513,00	-1 760,62
19	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-0,5808	630,00	-365,90
20	58344154R1	Štěrkodrtě frakce 0-16 A	t	-5,3301	400,00	-2 132,02
Celkem za:1		Zemní práce				-23 584,16

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

21	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	-0,8910	1 099,00	-979,21
Celkem za:4		Vodorovné konstrukce				-979,21

Díl: 8 Trubní vedení

22	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	-10,4000	43,00	-447,20
Celkem za:8		Trubní vedení				-447,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-7,0291	181,00	-1 272,27
----	--------------	---	---	---------	--------	-----------

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 8
Objekt:	03	Odpočet STL přeložek	
Rozpoč...	01	Odpočet STL přeložek	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:99	Staveništní přesun hmot				-1 272,27

Díl: M23

Montáže potrubí

24	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	-3,3000	25,00	-82,50
25	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m	-4,8000	39,00	-187,20
26	722171914R00	Odříznutí plastové trubky D 32 mm	kus	-2,0000	13 167,00	-26 334,00
27	722171917R00	Odříznutí plastové trubky D 63 mm	kus	-2,0000	15 257,00	-30 514,00
28	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-30,0000	72,00	-2 160,00
29	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-30,0000	57,00	-1 710,00
30	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	-6,8000	514,00	-3 495,20
31	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	-4,0000	707,00	-2 828,00
32	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	-4,0000	1 058,00	-4 232,00
33	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	-10,4000	510,00	-5 304,00
34	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	-3,6000	756,00	-2 721,60
35	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	-2,4000	964,00	-2 313,60
36	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	-4,4000	964,00	-4 241,60
37	230193001R01	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	-6,8000	706,00	-4 800,80
38	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	-2,0000	939,00	-1 878,00
39	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	-2,0000	1 389,00	-2 778,00
40	230195004R00	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm	kus	-8,0000	697,00	-5 576,00
41	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	-10,4000	72,00	-748,80
42	27344380R	manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráničky = 63 mm; DN 25; DN chráničky 50	kus	-2,0000	706,00	-1 412,00
43	273443880R	manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 160 mm; DN 50; DN chráničky 150	kus	-2,0000	1 049,00	-2 098,00
44	286136432R1	Trubka SafeTech PE100 RC plyn SDR11 32x3,0 mm L = 100 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí	m	-3,6540	161,00	-588,29
45	286136440R1	Trubka SafeTech PE100 RC plyn SDR11 63x5,8 mm L = 6 m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí	m	-6,9020	238,00	-1 642,68
46	28614053R	trubka ochranná HDPE; SDR 11,0; vnější průměr 63,0 mm; vnitřní průměr 51,4 mm; s = 5,80 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	-2,4360	235,00	-572,46
47	28614067R	trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 141,8 mm; s = 9,10 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	-4,4660	524,00	-2 340,18
48	28653325.AR	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm	kus	-4,0600	524,00	-2 127,44
49	28653331.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	-4,0600	295,00	-1 197,70
50	28653515R2	Objímka Raci typ C 15mm	kus	-8,0000	601,00	-4 808,00
51	28653517R1	Zajišťovací páska k objímkám - 15 m	kus	-1,0000	260,00	-260,00
Celkem za:M23	Montáže potrubí					-118 952,05

Díl: M46

Zemní práce při montážích

52	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-8,1000	21,00	-170,10
Celkem za:M46	Zemní práce při montážích					-170,10

Díl: ON

Ostatní náklady

53	005231010R1.1	Revize plynu a technologické postupy	Soub...	-1,0000	18 040,00	-18 040,00
Popis:	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.					

Stavba:	2023022.1	Obyčtov - vícepráce	List č. 9		
Objekt:	03	Odpočet STL přeložek			
Rozpoč...	01	Odpočet STL přeložek			
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:ON	Ostatní náklady				-18 040,00

