

DODATEK ČÍSLO 2 KE Smlouvě o dílo č. 21SM0014

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. – zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v platném znění mezi
následujícími smluvními stranami :

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:

Obec Obyčtov

Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jaroslavem Judou, starostou
Jaroslavem Judou
00546739
CZ00546739
KB a.s., Žďár nad Sázavou, č. účtu: 107-1405220217/0100

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
IČ:
DIČ:

LS MONT s.r.o.

Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou
Františkem Lavickým
František Lavický
28285531
CZ28285531
Bankovní spojení: 187195388/0600 u Moneta Money Bank, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: v Brně, oddíl C, vložka 58634

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět plnění

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu**“. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21SM0014 ze dne 23.12.2021 (dále jen „smlouva o dílo“). Dodatek č.2 byl schválen zastupiteli obce 15.5.2023.

III.

Změny dodatku

Ve článku **III. Doba plnění a místo plnění**, se mění:

Původní znění:

Požadovaný termín dokončení stavby: **15.5. 2023**

Nové znění:

Požadovaný termín dokončení stavby: **31.5. 2023**

Neplatí na konečné terénní úpravy a oplocení na severní straně areálu to bude dokončeno po stabilizaci násypů. Předpoklad je 10/2023. Elektroměrný pilíř a horská vpust' bude dokončena do 14.6.2023.

Ve článku **IV. Cena díla**, se mění:

Celková cena po úpravě dodatku č.1:

cena bez DPH	6 468 646,85 Kč
DPH 21 %	1 358 415,84 Kč

Cena komplet vč. DPH

7 827 063,00 Kč

Navýšení o více práce:

cena bez DPH	1 111 577,70 Kč
DPH 21 %	233 431,32 Kč

Cena více/méně prací vč. DPH	1 345 009,02 Kč
-------------------------------------	------------------------

Celková cena po úpravě:

cena bez DPH	7 580 224,55 Kč
DPH 21 %	1 591 847,16 Kč

Cena komplet vč. DPH	9 172 072,00 Kč
-----------------------------	------------------------

**IV.
Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový soupis prací dodávek a služeb

V Obyčtově dne 29.5.2023

.....
Objednatel



V Obyčtově dne 29.5.2023



.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 111 577,70
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 111 577,70	233 431,32
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 345 009,02
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTr

Místo: Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 111 577,70	1 345 009,02
SO_01-04	Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojkv. oplocení	1 111 577,70	1 345 009,02
ZL 3 .	Více práce	230 236,85	278 586,59
ZL 4	Vícepráce komunikace a parkování	881 340,85	1 066 422,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTr

Objekt:

SO_01-04 - Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojky, oplocení

Soupis:

ZL 3 . - Více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

230 236,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 236,85	21,00%	48 349,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 586,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTr

Objekt:

SO_01-04 - Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojky, oplocení

Soupis:

ZL 3 . - Více práce

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 236,85

001 - Zemní práce	411,60
002 - Základy	426,00
005 - Komunikace	31 895,00
006 - Úpravy povrchu	15 378,60
099 - Přesun hmot HSV	3 695,40
HSV - Práce a dodávky HSV	83 718,50
4 - Vodorovné konstrukce	29 218,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 500,30
711 - Izolace proti vodě	9 957,50
762 - Konstrukce tesařské	5 270,00
771 - Podlahy z dlaždic	12 966,45
PSV - Práce a dodávky PSV	66 517,80
781 - Obklady keramické	41 280,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 237,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTr

Objekt:

SO_01-04 - Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojky, oplocení

Soupis:

ZL 3 . - Více práce

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 236,85

D 001		Zemní práce				411,60	
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,420	980,00	411,60
VV		"patka nového sloupu" 0,7*0,6*1				0,420	
D 002		Základy				426,00	
25	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,150	2 840,00	426,00
VV		0,5*0,3*1				0,150	
D 005		Komunikace				31 895,00	
27	K	čisticí zóny R	Čisticí zóny 0,75*0,5m s Pz mříží	kus	5,000	6 379,00	31 895,00
D 006		Úpravy povrchu				15 378,60	
5	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,610	2 940,00	10 613,40
VV		"zesílení desky na 150mm" 120,34*0,03				3,610	
6	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	3,610	1 320,00	4 765,20
VV		120,34*0,03				3,610	
D 099		Přesun hmot HSV				3 695,40	
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,318	300,00	3 695,40
D HSV		Práce a dodávky HSV				83 718,50	
D 4		Vodorovné konstrukce				29 218,20	
7	K	411351011	Zřízení bednění deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,592	586,00	3 276,91
VV		(14,07*2+9,14)*0,15				5,592	
8	K	411351012	Odstranění bednění deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,592	139,00	777,29
18	K	podlaha parket R	Ohraničení podlahy parketu ocelový vingl Pz	m	37,280	675,00	25 164,00
VV		(14,07*2+9,14)				37,280	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 500,30	
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	147,860	200,00	29 572,00
VV		"fasáda" 147,86				147,860	
36	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	32,820	315,00	10 338,30
VV		"podlaha jeviště" 32,82				32,820	
29	K	odtahy dig. R	Odtahy od digestoře KG 125 iz. vyvedení nad střechu	kus	2,000	7 295,00	14 590,00
D 711		Izolace proti vodě				9 957,50	
32	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	27,250	320,00	8 720,00
VV		27,25				27,250	
30	K	711199101	Provedení těsnicího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	21,500	45,00	967,50
VV		6,7*2+4,05*2				21,500	
31	K	711199102	Provedení těsnicího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	9,000	30,00	270,00
D 762		Konstrukce tesařské				5 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	762 R	Sloupek u vstupu na podium	kus	1,000	5 270,00	5 270,00
D 771 Podlahy z dlaždic							12 966,45
33	M	59761011R	Navýšení vybrané dlažby 450/450mm RAKO R10	m2	48,930	220,00	10 764,60
	WV		44,482*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,930		
34	K	771 559342 R	Příplatek za hydrofobní spárovací	m2	48,930	45,00	2 201,85
D PSV Práce a dodávky PSV							66 517,80
D 781 Obklady keramické							41 280,34
19	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	91,275	45,80	4 180,40
	WV		6,7+4,05+2,375+0,675*2+0,75+0,9+0,7+0,15*5+1,6*3+0,6*2		23,575		
	WV		2,3+0,1+0,75*2+0,45+2,1+2,4+1,3*2+1,4+0,85*2+0,1+1,15+0,15*2+1,6*5		24,100		
	WV		1,3*4+0,85*4+2,4+1,8+0,15+1,3+0,1+0,15*2+1,6*2		17,850		
	WV		1,8*2+2,15+1,2+1,15+0,15*3+1,6*3		13,350		
	WV		0,85*5+1,8+0,85+1*2+0,15*2+1,6*2		12,400		
	WV		Součet		91,275		
20	M	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m	100,403	175,00	17 570,53
	WV		91,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		100,403		
21	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	16,475	410,00	6 754,75
	WV		"obklad v kuchyni" (6,7+0,675+4,05+5,05)*1,0		16,475		
22	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	18,123	250,00	4 530,75
	WV		16,475*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,123		
23	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	16,475	35,00	576,63
35	K	78159056315	Příplatek za hydrofobní spárovací obkladů	m2	135,205	55,00	7 436,28
24	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,462	500,00	231,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							25 237,46
38	K	784661601	Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m	m2	13,009	1 940,00	25 237,46
	WV		"stěna pod parketem" (2,853+1,45*1,5+4,613+1,2)*1,2		13,009		
39	K	svítidla	Svítidla v objektu	kus	17,000	0,00	0,00
40	K	svítidla vně	Svítidla vně objektu mimo parket	kus	8,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTr

Objekt:

SO_01-04 - Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojky, oplocení

Soupis:

ZL 4 - Vícepráce komunikace a parkování

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

881 340,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	881 340,85	21,00%	185 081,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 066 422,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTr

Objekt:

SO_01-04 - Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojky, oplocení

Soupis:

ZL 4 - Vícepráce komunikace a parkování

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

881 340,85

001 - Zemní práce

25 071,64

005 - Komunikace

521 731,28

009 - Ostatní konstrukce a práce

141 062,96

099 - Přesun hmot HSV

124 115,70

HSV - Práce a dodávky HSV

69 359,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 359,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obyčtov- Novostavba zařízení ve víceúčelovém sportovním areálu - LS MONTř

Objekt:

SO_01-04 - Objekt zařízení sportovního areálu, zpevněné plochy, přípojky, oplocení

Soupis:

ZL 4 - Vícepráce komunikace a parkování

Místo:

Datum: 12. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

881 340,85

D	001	Zemní práce					25 071,64
11	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	115,500	11,00	1 270,50
	W		45*2,2+15*1,1		115,500		
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	98,415	122,00	12 006,63
	W		"pod ornici" 115,5*0,3		34,650		
	W		"kryt komunikce" (15+55,85)*3*0,3		63,765		
	W		Součet		98,415		
16	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	121,515	35,00	4 253,03
	W		115,5*0,2+98,415		121,515		
12	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	121,515	45,00	5 468,18
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,450	14,00	1 098,30
15	M	00572410	Osivo směs travní parková	kg	15,000	65,00	975,00

D	005	Komunikace					521 731,28
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	365,725	390,00	142 632,75
	W		"kamenivo pod parkováním" 189,8		189,800		
	W		"kamenivo pod obruby, krajník a žlab" (188,45+84,95+78,45)*0,5		175,925		
	W		Součet		365,725		
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	358,700	400,00	143 480,00
	W		"parkování" 189,8		189,800		
	W		"komunikace" 84,45*2		168,900		
	W		Součet		358,700		
1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	268,040	420,00	112 576,80
	W		"Změna ze ZL1" 83,49-5,25		78,240		
	W		"Parkování" 189,8		189,800		
	W		Součet		268,040		
2	M	59245015	dlažba zámková 200x165x60mm přírodní	m2	82,152	360,00	29 574,72
	W		78,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,152		
18	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	199,290	469,00	93 467,01
	W		189,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,290		

D	009	Ostatní konstrukce a práce					141 062,96
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215,528	350,00	75 434,80
	W		"ohraničení komunikace směrem k objektu" 84,5+23		107,500		
	W		"ohraničení protější" 12+6,5+3+(55,85+22,6)*0,95+8		104,028		
	W		"ukončení komunikace" 4		4,000		
	W		Součet		215,528		
6	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	226,304	290,00	65 628,16
	W		215,528*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		226,304		

D	099	Přesun hmot HSV					124 115,70
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	413,719	300,00	124 115,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					69 359,27
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 359,27
9	K	916132113	Osazení betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,600	261,00	11 379,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			5,5+32,35+5,75		43,600		
10	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	45,780	204,00	9 339,12
VV			43,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		45,780		
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	529,909	57,00	30 204,80
VV			"spodek komunikace" (84,45*3+55,85*4,5)*1,05		529,909		
7	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	78,450	235,00	18 435,75
VV			55,85+22,6		78,450		