

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 101/2012 ✓

uzavřený v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění
k veřejné zakázce: ✓

„Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo projektu: 11/014/3212a/453/001839 – změna č. 2 ✓

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Smluvní strany

Objednatel	:	Obec Chmelík ✓
Se sídlem	:	570 01 Chmelík čp. 76 ✓
Zastoupena ve věcech smluvních	:	p. Karlem Šindelářem - starostou ✓
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy ✓
Číslo účtu	:	1283969309/0800 ✓
IČ	:	00579548 ✓
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	:	p. Karel Šindelář – starosta ✓
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	:	p. Karel Šindelář – starosta ✓
Spojení – tel.	:	+420 461 634 100 ✓
E-mail	:	obec.chmelik@tiscali.cz ✓

(dále jen „objednatel“) na straně jedné ✓

a ✓

Zhotovitel:

Obchodní firma / jméno uchazeče	:	První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o. ✓
Se sídlem	:	Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto ✓
Zastoupena	:	Břetislavem Urbánkem, jednatelem ✓
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 844 ✓
Fakturační a kontaktní adresa	:	Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto ✓
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s. ✓
Číslo účtu	:	1323482379/0800 ✓
IČ	:	15029956 ✓
DIC	:	CZ15029956 ✓
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	:	Břetislav Urbánek, jednatel ✓
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	:	Břetislav Urbánek, jednatel ✓
Stavbyvedoucí (osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby):	:	Ing. Milan Urbánek ✓
Spojení – tel.:	:	465424050 ✓
Fax	:	465424050 ✓
E-mail	:	info@pvs-vm.cz ✓

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé ✓

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku písemný dodatek č. 3 ke
s m l o u v ě o d í l o (dále jen „dodatek“): ✓



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Předmět písemného dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo č. 101/2012. ✓
- 2/ Článek 4 – Předmět a rozsah díla smlouvy o dílo č. 101/2012 se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. ✓
- 3/ Práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku budou provedeny do 28.2.2014. ✓
- 4/ Ostatní práce, jež jsou předmětem smlouvy o dílo č. 101/2012, budou dokončeny v původním termínu s výjimkou těch prací, které nemohou být kvůli technologické posloupnosti dokončeny kvůli realizaci prací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. ✓
- 5/ Smluvní strany se ve smyslu článku 5 – Termín a místo plnění a článku 6 – Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo č. 101/2012 dohodly na změně termínu plnění díla a provedení víceprací na akci „**Občanská vybavenost Chmelík**“, registrační číslo projektu: 11/014/3212a/453/001839 – změna č. 2 v rozsahu dle tohoto písemného dodatku č. 3. ✓

Článek 5 – Termín a místo plnění

1/ Smluvní strany se dohodly na změně lhůty výstavby, z důvodů dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. ✓

Nová lhůta pro dokončení stavebních prací:

do 28.2.2014 ✓

Nová lhůta pro předání a převzetí díla:

do 30.4.2014 ✓

Článek 6 - Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 4 - Předmět a rozsah díla smlouvy č. 101/2012 se s ohledem na dodatečné stavební práce navyšuje takto: ✓

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492.083,- Kč ✓	0,- Kč	1.573.338,- Kč ✓	9.065.421,- Kč ✓
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) změna č. 1	146.708,-Kč ✓	0,-Kč	30.809,-Kč ✓	177.517,-Kč ✓



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 1.část	208.753,-- Kč ✓	0,-Kč	43.838,13 Kč ✓	252.591,13 Kč ✓
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 2.část	295.102,83 Kč ✓	0,-Kč	61.971,59 Kč ✓	357.074,42 Kč ✓
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	8.142.646,83 Kč ✓	0,-Kč	1.709.956,72 Kč ✓	9.852.603,54 Kč ✓

Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 101/2012 zůstávají beze změny. ✓

2/ Tento písemný dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky. ✓

3/ Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. ✓

Příloha č. 1 – “Oceněný písemný soupis stavebních prací – vícepráce” ✓

V Chmelíku, dne 31.12.2013

Ve Vysokém Mýtě, dne 31.12.2013

Za objednatele:




p. Karel Šindelář – starosta

Za zhotovitele:




Břetislav Urbánek – jednatel



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
01a	SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
13/04/691	Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Dle vyberového řízení	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 207 753	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem 207 753	Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
HZS	1 000	Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy	208 753	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	208 753	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		 
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	208 753,00 Kč
DPH	21,0 % činí :	43 838,13 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		252 591,13 Kč

Poznámka :

Označení u oddílu 764 Z+M = zhotovení+montáž vez materiálu.

19.10.2013

1

Položkový rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: Změna 3/2
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	STŘECHA KD (NAD ZÁZEMÍM)


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762081130U00	Hoblování dílna 1stranné prkna 12,00*2*(0,60/0,10)	m	144,000 144,000	17,70	2 548,80 ✓
	7623 Zastřešení					
2	762341610RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 22 mm+ pom.konstr. 12,00*2*0,60	m2	14,400 14,400	208,00	2 995,20 ✓
3	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 101,60+101,60+10,50	m2	230,000 213,700	62,60	14 398,00 ✓
		zarovnání:16,30		16,300		
4	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm (kontralatě vzdál. 50-100 cm) 101,60+101,60+10,50	m2	230,000 213,700	8,55	1 966,50 ✓
		zarovnání:16,30		16,300		
	76239 Spojovací a ochranné prostředky					
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy latování:1500,00*0,05*0,04 římša:12,00*2*0,60*0,02	m3	3,288 3,000 0,288	850,00	2 794,80 ✓
	7837 Nátěry tesařských konstrukcí					
6	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak římša:12,0*2*0,60	m2	14,400 14,400	180,00	2 592,00 ✓
	78378 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům					
7	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísním,houbám,hmyzu včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. římša:14,40*2	m2	28,800 28,800	58,60	1 687,68 ✓
8	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm 1500*0,05*0,04*1,05	m3	3,150 3,150	7 150,00	22 522,50 ✓
	99876 Přesun hmot pro konstrukce tesařské					
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,016	1 190,00	2 399,46 ✓
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					53 904,94
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764179341U00	Mont trapéz hřeben dle výkresu střechy:15,00	m	15,000 15,000	67,10	1 006,50 ✓
11	764179351U00	Mont trapéz těsnění	m	15,000	41,60	624,00 ✓
12	764762113U00	Mtž čelo	kus	4,000	38,20	152,80 ✓
13	764762121U00	Mtž suchá spojka	kus	4,000	30,30	121,20 ✓
14	764762141U00	Mtž filtrační vložka ke kotlíku	kus	2,000	22,30	44,60 ✓
	76491 Krytiny a střešní prvky z ocelových plechů s povrc					
15	764918222R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 330	m	30,000	51,50	1 545,00 ✓
16	764918912R00	Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 400 mm včetně zednické výpomoci.	m	17,000	239,00	4 063,00 ✓
	764919 Montáž krytiny a střešních prvků					
17	764919512R00	M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	30,000	151,50	4 545,00 ✓
18	764919596R00	M.kotlíku žlab.kónick.z popl.pl.pro půl.žl.330/100	kus	2,000	148,50	297,00 ✓
19	764919911R00	M závětrné lišty z ocel.popl.plechu včetně zednické výpomoci.	m	17,000	85,00	1 445,00 ✓
20	764919931R00	M. hřebene střechy z popl. plechu	m	15,000	79,40	1 191,00 ✓
21	764919941R00	Montáž podkladního pásu z ocel. poplast. plechu	m	30,000	17,50	525,00 ✓
	76492 Fasádní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpra					
22	764929502R00	M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm včetně zednické výpomoci.	m	10,000	150,00	1 500,00 ✓
	76739 Montáž krytiny střech					
23	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním na dře.laťování, vč.zařezání a napojení	m2	230,000	140,00	32 200,00 ✓
24	PC02	samovrtné šrouby do dřeva 48x16	balení	3,000	502,00	1 506,00 ✓
25	PC04	hřebenač rovný 170	ks	8,000	331,00	2 648,00 ✓
26	PC06	ochranný pás proti ptákům	bm	36,000	20,00	720,00 ✓
27	PC17	Oplechování komínu z poplastv.plechu tl. 050mm	kpl	1,000	1 998,00	1 998,00 ✓
28	PC01	samovrtné šrouby do dřeva vč.těsnění,kovky 48x36	ks	1 700,000	2,50	4 250,00 ✓

Položkový rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: Změna 3/2
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	STŘECHA KD (NAD ZÁZEMÍM)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
29	PC03	Těsnění pro trapéz.profil z poplast.plechu	ks	30,000	40,00	1 200,00	✓
30	PC05	těsnící pás pod hřeben dl.1,00m	bm	15,000	179,00	2 685,00	✓
31	PC07	Žlab podokapní půlkruh.z popl.pl. r.š. 330 mm	bm	30,000	191,00	5 730,00	✓
32	PC08	Hák pro žlab r.š. 330 mm	ks	38,000	94,00	3 572,00	✓
33	PC09	čelo žlabu	ks	4,000	87,00	348,00	✓
34	PC10	Kotlík kónický 330/100	ks	2,000	217,00	434,00	✓
35	PC11	svod z poplast.plechu pr. 100mm	bm	12,000	219,00	2 628,00	✓
36	PC12	koleno z poplast.plechu 72 st. pr.100	ks	6,000	229,00	1 374,00	✓
37	PC13	Objímka k svodu pr. 100 mm vč trnu	ks	4,000	74,00	296,00	✓
38	PC14	spojka žlabu 330 mm	ks	4,000	95,00	380,00	✓
39	PC15	Trapéz profil s povrchovou úpravou PE25 tl. 0,5 mm	m2	250,520	254,00	63 632,08	✓
40	PC16	rovinný plech s povh.úpravou PE 25 tl. 0,5 mm	kg	210,000	42,30	8 883,00	✓
998764 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
41	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 515,442	1,52	2 303,47	✓
42	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	5,000	200,00	1 000,00	✓
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				154 847,65	✓

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
01a	SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
13/04/691	Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
	Dle výběrového řízení		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	294 103	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	294 103	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	1 000	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	295 103	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	295 103	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:  	Jméno : Datum : Podpis :  	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	295 102,83 Kč	
DPH	21,0 % činí :	61 971,59 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		357 074,42 Kč	

Poznámka :

Změna na poplastovanou krytinu. Z+M = zhotovení v dílně+montáž na stavbě.

19.10.2013

Položkový rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Více	Rozpočet: Změna 3/1
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	STŘECHA NAD SÁLEM KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
	71230	Odstranění povlakové krytiny na střeších do 10°				
1	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé podkladní lepenky	m2	270,000	45,00	12 150,00
	979	Přesun sutí, očištění cihel				
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,620	253,00	409,86
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,020	13,80	469,48
	979082	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot				
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,620	170,00	275,40
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,240	21,50	69,66
	97999	Poplatky za skládku sutí				
	A.S.A.					
6	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	1,620	1 190,00	1 927,80
	Celkem za 712 Živičné krytiny					15 302,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
7	762081130U00	Hoblování dílna 1stranné prkna	m	90,000	17,70	1 593,00
		podbití římsy: 18,00*5		90,000		
	7623	Zastřešení				
8	762341610RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 22 mm+ pom.konstr.	m2	9,000	208,00	1 872,00
		18,00*0,50		9,000		
9	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	275,000	62,60	17 215,00
10	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm (kontralatě vzdál. 50-100 cm)	m2	275,000	8,55	2 351,25
	76239	Spojovací a ochranné prostředky				
11	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,400	850,00	2 890,00
		1700,00*0,05*0,04		3,400		
	7837	Nátěry tesařských konstrukcí				
12	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	9,000	180,00	1 620,00
		římsa: 18,00*0,50		9,000		
	78378	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům				
13	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísním, houbám, hmyzu včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	18,000	58,60	1 054,80
		18,00*0,50*2		18,000		
14	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	3,400	7 500,00	25 500,00
		1700,00*0,05*0,04		3,400		
	99876	Přesun hmot pro konstrukce tesařské				
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,079	1 190,00	2 474,14
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					56 570,19
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
	76432	Demontáž oplechování				
16	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	18,000	16,20	291,60
	76435	Demontáž žlabů				
17	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	18,000	20,90	376,20
	76439	Demontáž ostatních prvků střešních				
18	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	16,000	14,70	235,20
	76445	Demontáž odpadních trub nebo součástí				
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	20,000	15,90	318,00
20	764762113U00	Mtž čelo	kus	2,000	38,20	76,40
21	764762121U00	Mtž suchá spojka žlabu r.š. 330 mm	kus	6,000	30,30	181,80
22	764762141U00	Mtž filtrační vložka ke kotlíku	kus	2,000	22,30	44,60
	76491	Krytiny a střešní prvky z ocelových plechů s povrc				
23	764918222R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 250	m	20,000	90,00	1 800,00
24	764918912R00	Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 425 mm včetně zednické výpomoci.	m	14,000	150,00	2 100,00
25	764918922R00	Z+M úžlabí z ocel.popl. plechu do rš 660 mm	m	16,000	200,00	3 200,00
	764919	Montáž krytiny a střešních prvků				

Položkový rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Více	Rozpočet: Změna 3/1
Objekt :	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	STŘECHA NAD SÁLEM KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
26	764919122R00	M.krytiny ze šablon z popl.plech do 0,6 m2 30+45° vč.zařezání 275,00	m2	275,000	76,70	21 092,50	✓
27	764919512R00	M.žlabů z popl.plech podokapní půlkruhové rš 330mm	m	18,000	140,00	2 520,00	✓
28	764919596R00	M.kotlíku žlab.kónick.z popl.pl.pro půl.žl.330/100	kus	2,000	159,50	319,00	✓
29	764919931R00	M. hřebene střechy z popl. plechu 1,85*10	m	18,500	67,60	1 250,60	✓
30	764919941R00	Montáž podkladního pásu z ocel. poplast. plechu	m	20,000	120,00	2 400,00	✓
76492 Fasádní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpra							
31	764929502R00	M odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm včetně zednické výpomoci.	m	20,000	150,00	3 000,00	✓
765901 Fólie parotěsné a difúzní							
32	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	275,000	35,00	9 625,00	✓
33	28325086.A1	Fólie podstřešní kontaktní š.150 cm 150g/m2	m	375,000	35,00	13 125,00	✓
34	PC01	samovrtné šrouby do dřeva vč.těsnění,krytky 48x35	ks	1300,000	2,50	3 250,00	✓
35	PC02	samovrtné šrouby do dřeva 48x16	balení	3,000	502,00	1 506,00	✓
36	PC03	Větrací pás okapní	bm	40,000	20,00	800,00	✓
37	PC04	hřebenáč střední PE25 dl.1980 mm tl.plechu 0,5 mm	ks	10,000	414,00	4 140,00	✓
38	PC05	větrací pás hřebene a nároží	bm	20,000	225,00	4 500,00	✓
39	PC06	ochranný pás proti ptákům	bm	40,000	20,00	800,00	✓
40	PC07	Žlab podokapní půlkruh.z popl.pl. r.š. 330 mm	bm	24,000	191,00	4 584,00	✓
41	PC08	Hák pro žlab r.š. 330 mm	ks	40,000	94,50	3 780,00	✓
42	PC09	čelo žlabu	ks	2,000	87,00	174,00	✓
43	PC10	Kotlík kónický 330/100	ks	2,000	217,00	434,00	✓
44	PC11	svod z poplast.plechu pr. 100mm	bm	12,000	219,00	2 628,00	✓
45	PC12	koleno z poplast.plechu 72 st. pr.100	ks	6,000	229,00	1 374,00	✓
46	PC13	Objímka k svodu pr. 100 mm vč trnu	ks	6,000	148,00	888,00	✓
47	PC14	spojka žlabu 330 mm	ks	6,000	95,00	570,00	✓
48	PC15	střešní krytina s povrchovou úpravou PE tl. 0,5 mm	m2	274,890	239,00	65 698,71	✓
49	PC16	rovinný plech s povch.úpravou Pz barev tl. 0,55mm	kg	230,000	55,00	12 650,00	✓
50	PC17	barva správková	sada	2,000	900,00	1 800,00	✓
51	PC18	Drobný spojovací materiál (nýty a pod.)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	✓
52	PC19	Pořizovací náklady - doprava materiálu na stavbu	%	2230,000	2,25	5 017,50	✓
998764 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
53	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1805,501	1,52	2 744,36	✓
54	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	5,000	200,00	1 000,00	✓
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						184 294,47	✓
Díl: 765 Krytiny tvrdé							
55	765321810.XX	Příplatek na zajištění ochrany osob kontaminací asbestovými částicemi	m2	275,000	4,21	1 157,75	✓
76532 Demontáž vláknocementové krytiny							
56	765321810R00	Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na bednění	m2	275,000	71,90	19 772,50	✓
Položka neobsahuje náklady na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi.							
57	765321840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti	m2	275,000	18,80	5 170,00	✓
979 Přesun suti, očištění cihel							
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem							
58	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	4,063	260,00	1 056,50	✓
979081 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,063	253,00	1 028,06	✓
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	85,333	13,80	1 177,60	✓
979082 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,063	170,00	690,79	✓
Včetně případného složení na staveništní deponii.							
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,254	21,50	349,46	✓
97999 Poplatky za skládku suti							
A.S.A.							
63	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky včetně rozdrcení a uložení do speciálních pytlů	t	4,063	2 100,00	8 533,31	✓
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						38 935,97	✓