

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 101/2012

k veřejné zakázce:

„Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo projektu: 11/014/3212a/453/001839 – změna
č. 3
uzavřený mezi smluvními stranami

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Smluvní strany

Objednatel	:	Obec Chmelík
Se sídlem	:	570 01 Chmelík čp. 76
Zastoupena ve věcech smluvních	:	p. Karlem Šindelářem - starostou
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
Číslo účtu	:	1283969309/0800
IČ	:	00579548
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		p. Karel Šindelář – starosta
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:		p. Karel Šindelář – starosta
Spojení – tel.	:	+420 461 634 100
E-mail	:	obec.chmelik@tiscali.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Obchodní firma / jméno uchazeče	:	První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Se sídlem	:	Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupena	:	Břetislavem Urbánkem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 844
Fakturační a kontaktní adresa	:	Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	1323482379/0800
IČ	:	15029956
DIC	:	CZ15029956
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Břetislav Urbánek, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		Břetislav Urbánek, jednatel
Stavbyvedoucí (osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby):		Ing. Milan Urbánek
Spojení – tel.:	:	465424050
Fax	:	465424050
E-mail	:	info@pvs-vm.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku písemný dodatek č. 4 ke
s m l o u v ě o d ě l o (dále jen „dodatek“):

Předmět písemného dodatku

1/ Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo č. 101/2012.

2/ Článek 4 – Předmět a rozsah díla smlouvy o dílo č.101/2012 se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3/ Smluvní strany se dohodly, že v příloze č. 1 obsažené dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo č. 101/2012 a jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací budou vzhledem k technologickým postupům dokončeny nejpozději do 31.3.2014.

Článek 6 - Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 4 - Předmět a rozsah díla smlouvy č. 101/2012 se s ohledem na dodatečné stavební práce navyšuje takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	7.492.083,- Kč	0,- Kč	1.573.338,- Kč	9.065.421,- Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 1	146.708,-Kč	0,-Kč	30.809,-Kč	177.517,-Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 1.část	208.753,-- Kč	0,-Kč	43.838,13 Kč	252.591,13 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 2 – 2.část	295.102,83 Kč	0,-Kč	61.971,59 Kč	357.074,42 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 5 – způsobilé náklady	53.359,-- Kč	0,- Kč	11.205,-- Kč	64.564,-- Kč



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a státním rozpočtem ČR

Dodatečné stavební práce (vícepráce,) – změna č. 6 – způsobilé náklady	570.592,-- Kč	0,- Kč	119.824,-- Kč	690.416,-- Kč
Nová celková cena včetně dodatečných stavebních prací	8.766.597,83 Kč	0,- Kč	1.840.985,72 Kč	10.607.583,55 Kč

Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 101/2012 zůstávají beze změny.

2/ Tento písemný dodatek č. 4 je vyhotoven v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky.

3/ Tento dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – “Oceněný písemný soupis stavebních prací – vícepráce”

V Chmelíku, dne 27.2.2014.....

Ve Vysokém Mýtě, dne 20.3.2014.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



p. Karel Šindelář – starosta



Břetislav Urbánek – jednatel



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Slepý rozpočet stavby

Stavba : 13/04/691

Občanská vybavenost Chmelík-KD a OU - Vícepráce

Datum: 27.2.2017

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Dle výběrového řízení

IČO :
DIČ :


Za zhotovitele :

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	623 951,00
DPH	21 %	131 029,00
Cena celkem za stavbu		754 980

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem bez DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
Objekt SÚ Kulturní dům a Obecní úřad - způsobené náklady	623 951	0	131 029	754 980
Celkem za stavbu	623 951	0	131 029	754 980



[Handwritten signature]

PRVNÍ VYSOKOMÝTSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradecká 364
566 01 Vysoké Mýto 2
DIČ: CZ15029356
Tel./fax: 465 424 050

[Handwritten signature]

Slepý rozpočet

Stavba : 13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -		Rozpočet: Změna 5/3 POTRUBÍ A ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE *
Objekt :	Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001a		Průzkum, projekce, inženýrská činnost				
1	PC	Zkoušky zhutnění zásypů	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	001a Průzkum, projekce, inženýrská činnost				500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	15,64	180,00	2 815,02
		rýha:12,50*0,90*1,30		14,63		
		rozšíření pro šachtu:1,30*0,30*2*1,30		1,01		
3	132201209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,26	15,00	93,83
		40%:15,639*0,40		6,26		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,82	65,00	508,27

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.

- a) hloubení jam
- | | |
|---------------------|-------|
| objemu do 100 m3 | 100 % |
| objemu do 1000 m3 | 8 % |
| objemu do 10000 m3 | 3 % |
| objemu nad 10000 m3 | 2 % |
- b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem
- | | |
|--|-------|
| | 100 % |
|--|-------|
- c) hloubení rýh š. do 200 cm
- | | |
|-------------------|-------|
| objemu do 100 m3 | 100 % |
| objemu nad 100 m3 | 50 % |
- d) hloubení zářezů
- | | |
|--------------------|--------------|
| objemu do 1000 m3 | neoceňuje se |
| objemu do 10000 m3 | neoceňuje se |

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		Rozpočet: Změna 5/3 POTRUBÍ A ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE *		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		objemu nad 10000 m3				
		neoceňuje se				
5	162201102R00	50%:15,639*0,50		7,82		
		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	7,60	38,20	290,40
		lože: 12,50*1,0*0,10		1,25		
		obsyp:(12,50-1,40)*0,90*(0,20+0,30)		5,00		
		šachta:Pi*0,60*2*1,20		1,36		
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,60	15,00	114,03
		lože: 12,50*1,0*0,10		1,25		
		obsyp:(12,50-1,40)*0,90*(0,20+0,30)		5,00		
		šachta:Pi*0,60*2*1,20		1,36		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	6,83	92,80	634,18
		rýha: 12,50*0,90*1,20		13,50		
		rozšíření pro šachtu: 1,30*0,30*2*1,20		0,94		
		lože: 12,50*1,0*0,10		-1,25		
		obsyp:-(12,50-1,40)*0,90*(0,20+0,30)		-5,00		
		šachta: -Pi*0,60*2*1,20		-1,36		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,61	190,00	876,07
		Včetně dodávky kameniva				
		(12,50-1,40)*0,90*(0,20+0,30)		5,00		
		odpočet výtlak zeminy:-(12,50-1,40)/100*3,46		-0,38		
9	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	15,00	40,70	610,50
		Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.				
10	998222011R00	12,50*1,20		15,00		
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	7,84	35,00	274,35
	Celkem za	1 Zemní práce				6 216,65
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad			Rozpočet: Změna 5/3 POTRUBÍ A ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE *		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
11	45157211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ✓	m3	1,25 ✓	705,00 ✓	881,25 ✓	
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45154-1192. ✓					
12	45211211R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm ✓	kus	2,00 ✓	138,50 ✓	277,00 ✓	
		Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků; betonové výrobky se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1 %.					
13	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva ✓	t	1,43 ✓	35,00 ✓	50,00 ✓	
		45 Podkladní a vedlejší konstrukce					
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					
14	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 ✓	m	11,50 ✓	444,00 ✓	5 106,00 ✓	
		Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.					
		V položce montáže potrubí jsou zakalkulovány i náklady na dodání trub.					
		12,50-1,00		11,50			
15	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 ✓	kus	1,00 ✓	47,90 ✓	47,90 ✓	
		Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.					
		Napojení trubních řadů z trub PVC najiný druh potrubí se oceňuje individuálně.					
		V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %.					
		přesuvka:1					
16	87 00-0003	Napojení dešťové kanalizace do stávající šachty vč.vyspravení rychle tuhnoucí cement.směsí ✓	kpl	1,00 ✓	950,00 ✓	950,00 ✓	
17	283 00-0000	Dodávka tvarovek ✓	kpl	1,00 ✓	850,00 ✓	850,00 ✓	
		87 Potrubí z trub z plastických hmot					
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
18	89257111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou ✓	m	12,50 ✓	17,00 ✓	212,50 ✓	
19	89421111R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 200	kus	1,00 ✓	9 045,00 ✓	9 045,00 ✓	
		Včetně montáže a dodávky stupadel.					

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: Změna 5/3
Objekt :	Vícepráce	POTRUBÍ A ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE *
	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je určena pro šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,5 m, kruhové s obložním dnem Volba položky se řídí rozměrem potrubí. ✓				
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž a dodávku stupadel a prefabrikovaných dílců be specifikace. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: ✓				
		a) podkladní desku z betonu C 8/10; tyto náklady se oceňují položkou 45231-1121 Podkladní deska z betonu B 10 části A 01 tohoto sborníku ✓				
		b) osazení litinových poklopů; tyto náklady se oceňují položkami souboru 89910 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto sborníku ✓				
		c) podkladní prstence; tyto náklady se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku. ✓				
20	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 ✓	kus	1,00 ✓	5 125,00 ✓	5 125,00 ✓
21	59224302	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10b/60 ✓	kus	2,02 ✓	140,00 ✓	282,80 ✓
22	59224353.A1	Konus šachetní TBR-Q.2 100-63/56 PS ✓ rozměr 1000/625/560 mm, dřívě SHM K 1000/625 ✓ Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.2 ✓	kus	1,01 ✓	1 534,00 ✓	1 549,34 ✓
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop ✓	t	1,63 ✓	70,20 ✓	114,11 ✓
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				16 328,75

31 208,-

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: Změna 5/6
Objekt :	Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	OBVODOVÉ ZDI A ŠTÍTY OÚ *

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	31123117R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 10 MPa Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod. zdivo štítů a obvodových zdí v místě okapů: KD a OÚ: 2,70*0,64 zázemi: 1,70*0,30	m3	4,85	4 400,00	21 340,00
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,75	120,00	810,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				22 150,60

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: ZL č 6/1u PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY
Objekt :	Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně / pod tl:	m2	85,00	31,30	2 660,50
		Začátek provozního součtu				
		Výčep: 3,50*(3,10+0,10+3,20)		22,40		
		chodba: 1,80*(3,10+0,10+3,20)		11,52		
		šatna účink. muži: 3,50*3,30		11,55		
		šatna účink. ženy: 3,30*3,30		10,89		
		dveře: 1,00*0,50		0,50		
		5,30*2,60		13,78		
		3,30*2,20+2,00*0,80		8,86		
		pod příčky: 6,60*0,10*2+5,30*0,15		2,12		
		0				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		81,62		
		85,00		85,00		
Celkem za 1 Zemní práce						2 660,50
Díl: 34 Stěny a příčky						
2	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm mezi šatnami - podium: (3,50+0,10+1,70+0,10+0,15)*3,20	m2	21,56	532,00	11 472,05
		-0,90*1,97		17,76		
		výčepem - sálem: 1,40*5,25		-1,77		
		-0,90*1,97		7,35		
		-0,90*1,97		-1,77		
3	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm mezi výčep - chodba: (3,30+0,10+3,20)*3,20	m2	37,32	532,00	19 851,58
		-0,90*1,97		21,12		
		chodba - šatny : (3,30+0,10+3,20)*3,20		-1,77		
		-0,80*1,97*2		21,12		
4	342291111U00	Ukotvení příčka tl - 10cm PU pěna	m	-3,15		
		2*6,60+5,30		18,50	41,00	758,50
				18,50		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad			Rozpočet: ZL č 6/1u PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY			
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		34 Stěny a příčky						32 082,13
Díl: 342		Sádrokartony						
5	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	29,17	✓	648,00	✓	18 900,86
		šarpy M-Ž účinkujících:3,50*3,20		11,20				
		SDK chodba šatny:(3,30+0,10++3,20)*3,20		21,12				
		-0,80*1,97*2		-3,15				
6	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 12,5 mm 100 mm, parozábrana	m2	57,00	✓	717,00	✓	40 869,00
Celkem za		342 Sádrokartony						59 769,86
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
7	602011102R00	Postřik cementový ručně	m2	117,76	✓	35,00	✓	4 121,53
		mezi výčep - chodba:(3,30+0,10+3,20)*3,20*2		42,24				
		-0,90*1,97*2		-3,55				
		chodba - šatny (3,30+0,10+3,20)*3,20*2		42,24				
		-0,80*1,97*2*2		-6,30				
		0						
		mezi šatnami - podium:(3,50+0,10+1,70+0,10+0,15)*3,20*2		35,52				
		-0,90*1,97*2		-3,55				
		výčepem - sálem:1,40*5,25*2		14,70				
		-0,90*1,97*2		-3,55				
8	602011112RT5	Omitka jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	114,19	✓	220,00	✓	25 120,70
		dle postřiku:117,785		117,79				
		obklady - hladká:-3,60		-3,60				
9	602011141RT1	Omitka štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	114,16	✓	98,50	✓	11 244,56
		dle postřiku:117,758		117,76				
		obklady - hladká:-3,60		-3,60				
10	61248	Penetrace - spojovací můstek pro lepení obkladů na SDK kci	m2	3,60	✓	57,50	✓	207,00
		šatny M+Ž:1,20*1,50*2		3,60				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad			Rozpočet: ZL č 6/1u PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY		
----------------------	--	---	--	--	---	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní						40 693,79
11	631312411R00	Podlahy a podlahové konstrukce						
		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	/	m3	6,80	✓	2 685,00	✓ 18 258,00
		pod TI:						
		Začátek provozního součtu						
		výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20)			22,40			
		chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20)			11,52			
		šatna účink.muži:3,50*3,30			11,55			
		šatna účink.ženy:3,30*3,30			10,89			
		dveře:1,00*0,50			0,50			
		5,30*2,60			13,78			
		3,30*2,20+2,00*0,80			8,86			
		pod příčky:6,60*0,10*2+5,30*0,15			2,12			
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu			81,62			
		85,00*0,08			6,80			
12	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15			✓	✓	2 795,00	✓ 16 630,25
		pod TI:						
		Začátek provozního součtu						
		výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20)			22,40			
		chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20)			11,52			
		šatna účink.muži:3,50*3,30			11,55			
		šatna účink.ženy:3,30*3,30			10,89			
		dveře:1,00*0,50			0,50			
		5,30*2,60			13,78			
		3,30*2,20+2,00*0,80			8,86			
		pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15			2,41			
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu			81,91			
		85,00*0,07			5,95			

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		Rozpočet: ZL č 6/1u PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm pod TI: Začátek provozního součtu výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20) chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20) šatna účink.muži:3,50*3,30 šatna účink.ženy:3,30*3,30 dveře:1,00*0,50 5,30*2,60 3,30*2,20+2,00*0,80 pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 85,00*0,08 85,00*0,07	m3	12,75	250,50	3 193,88
14	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm 85,00*4,40*1,10*0,001	t	0,41	25 700,00	10 572,98
15	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm 85,00*5,40*1,10*0,001	t	0,50	25 700,00	12 975,93
16	631571003R00	Násyp ze šterkopísku, šterkodr 0 - 32, zpevňující pod TI: Začátek provozního součtu výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20) chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20) šatna účink.muži:3,50*3,30 šatna účink.ženy:3,30*3,30 dveře:1,00*0,50 5,30*2,60	m3	12,75	705,00	8 988,75

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: ZL č 6/1u
Objekt :	Vícepráce	PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY
	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,30*2,20+2,00*0,80		8,86		
		pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15		2,41		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		81,91		
		85,00*0,15		12,75		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				70 619,79
Díl: 64		Výplně otvorů				
17	642942111RT5	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00	755,00	1 510,00
		mezi chodbou - podíem:1+1		2,00		
18	642942212R00	Osazení zárubně do sádkroarton. příčky tl. 100 mm 4/P,L	kus	2,00	403,00	806,00
		4P,L/D 80/197 :2		2,00		
19	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00	945,00	945,00
		mezi výčepem a sálem 90/197/16:1		1,00		
20	55330449	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 L	kus	2,00	694,00	1 388,00
		4L,P/D:1+1		2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				4 649,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	62,36	65,00	4 053,40
		pod Tl:				
		Začátek provozního součtu				
		výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20)		22,40		
		chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20)		11,52		
		šatna účink.muži:3,50*3,30		11,55		
		šatna účink.ženy:3,30*3,30		10,89		
		dveře:1,00*0,50		0,50		
		pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15		2,41		
		Mezisoučet				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad			Rozpočet: ZL č 6/1u PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		Konec provozního součtu		59,27			
		62,36		62,36			
22	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm ✓ pod TI:	m2	62,36	24,90	1 552,76	
		Začátek provozního součtu					
		výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20)		22,40			
		chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20)		11,52			
		šatna účink.muži:3,50*3,30		11,55			
		šatna účink.ženy:3,30*3,30		10,89			
		dveře:1,00*0,50		0,50			
		pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15+3,0		5,41			
		Mezisoučet					
		Konec provozního součtu		62,27			
		62,36		62,36			
23	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm ✓	m2	15,19	89,00	1 351,64	
		mezi šatna ženy, chodba - k podiu:5,30*3,20-0,90*1,97		15,19			
24	962036112R00	DMTz SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm ✓	m2	19,03	85,70	1 630,61	
		poškozená mezi výčepem a chodbou:6,50*3,20-0,90*1,97		19,03			
25	965082941R00	Odstanění náspy tl. nad 20 cm jakékoliv plochy ✓	m3	43,45	222,00	9 645,46	
		85,00*0,50		42,50			
		pro základy příček:(3,10+0,10+3,20)*0,30*0,20*2		0,77			
		3,00*0,30*0,20		0,18			
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,55	219,00	776,57	
		0,90*1,97*2		3,55			
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,70	253,00	19 405,10	
		76,70		76,70			
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	230,10	13,80	3 175,38	
		76,70*3		230,10			
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	76,70	170,00	13 039,00	
		76,70		76,70			

Slepý rozpočet

Stavba :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce				Rozpočet: ZL č 6/1u		
Objekt :		01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad				PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY		
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			t	767,00	21,50	16 490,50
		76,70*10				767,00		
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí			t	76,70	150,00	11 505,00
		76,70				76,70		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						82 625,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
32	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m			t	70,27	120,00	8 431,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						8 431,94
Díl: 711		Izolace proti vodě						
33	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr a studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku			m2	85,00	22,00	1 870,00
34	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.páso pod TI:			m2	85,00	142,00	12 070,00
		Začátek provozního součtu						
		výčep: 3,50*(3,10+0,10+3,20)				22,40		
		chodba: 1,80*(3,10+0,10+3,20)				11,52		
		šatna účink. muži: 3,50*3,30				11,55		
		šatna účink. ženy: 3,30*3,30				10,89		
		dveře: 1,00*0,50				0,50		
		5,30*2,60				13,78		
		3,30*2,20+2,00*0,80				8,86		
		pod příčky: 16,10*0,10+5,30*0,15				2,41		
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu				81,91		
		85,00				85,00		
35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m			%	139,40	3,05	425,17
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						14 365,17
Díl: 713		Izolace tepelné						

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce 01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad		Rozpočet: ZL č 6/1u PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	71312111RV1a	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystýren tl. 50 mm pod TI: Začátek provozního součtu výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20) chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20) šatna účink.muži:3,50*3,30 šatna účink.ženy:3,30*3,30 dveře:1,00*0,50 5,30*2,60 3,30*2,20+2,00*0,80 pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 85,00	m2	85,00	128,50	10 922,50
37	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE pod TI: Začátek provozního součtu výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20) chodba:1,80*(3,10+0,10+3,20) šatna účink.muži:3,50*3,30 šatna účink.ženy:3,30*3,30 dveře:1,00*0,50 5,30*2,60 3,30*2,20+2,00*0,80 pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 85,00	m2	85,00	26,00	2 210,00
38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,09	795,00	72,98

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: ZL č 6/1u
Objekt :	Vícepráce	PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY
	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za	713	Izolace tepelné				13 205,48
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
39	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř nad 0,8 m / pův. SDK 90/197:1	kus	5,00	481,00	2 405,00
		mezi chodbou a podiem: 1		1,00		
		3		1,00		
40	61160113	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé ✓	kus	3,00	1 280,00	3 840,00
		výčep-chodba: 1		1,00		
		chodba - podium: 1		1,00		
		případně oprava stávajících vybouraných:				
		1		1,00		
41	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m ✓	%	62,45	0,74	46,21
Celkem za	766	Konstrukce truhlářské				6 291,21
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
42	771445014RT2	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm ✓	m	55,70	72,00	4 010,40
		výčep: (3,50+6,60)*2-0,90-1,40		17,90		
		chodba: (1,70+6,60)*2-0,90*2-0,80*2		13,20		
		šatna účink. muži: (3,30+3,30)*2-0,80		12,40		
		ženy: (3,30+3,20)*2-0,80		12,20		
43	771575107RT6	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm ✓	m2	46,62	264,00	12 307,68
		výčep: (3,50*6,60+1,40*0,35)		23,59		
		chodba:				
		šatna účink. muži:				
		ženy:				
		místnost k podiu: 2,60*5,45		14,17		
		chodba k sálu: 2,20*3,30+2,00*0,80		8,86		
44	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm ✓	m2	78,80	141,00	11 110,80
		výčep: (3,50*6,60)		23,10		
		chodba: (1,70*6,60)		11,22		
		šatna účink. muži: (3,30*3,30)		10,89		

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: ZL č 6/1u
Objekt :	Vícepráce	PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY
	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	59763845	ženy:(3,30*3,20)		10,56		
		místnost k podiu:2,60*5,45		14,17		
		chodba k sálu:2,20*3,30+2,00*0,80		8,86		
		Dlažba dle výběru	m2	58,83	210,00	12 354,62
		Začátek provozního součtu				
		výčep:(3,50*6,60)		23,10		
		místnost k podiu:2,60*5,45		14,17		
		chodba k sálu:2,20*3,30+2,00*0,80		8,86		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		46,13		
		46,13*1,05		48,44		
		0				
		soklik celkem:63,00*0,15*1,10		10,40		
		Začátek provozního součtu				
		soklik:(3,30+3,30+3,30+3,20+2,60+5,45)*2		42,30		
		"*(2,20*2+0,80*2)+3,30		9,30		
		"*(6,60+3,50)*2+(0,35*2)		20,90		
		"*(-0,90*7+0,80*2*2)		-9,50		
		Mezisoučet		58,83		
		Konec provozního součtu		63,00		
46	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,48	391,50	580,43
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				40 363,93
Díl: 776		Podlahy povlakové				
47	776421100R00	Lepení podlahových sokliků z měkčeného PVC	m	37,80	35,00	1 323,00
		Začátek provozního součtu				
		codba:(1,70+6,60)*2-0,90*2-0,80*2		13,20		
		šatna účink.muži:(3,30+3,30)*2-0,80		12,40		
		ženy:(3,30+3,20)*2-0,80		12,20		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		37,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: ZL č 6/1u
Objekt :	Vícepráce	PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY
	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	776521100R00	37,80 Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	37,80	430,00	14 048,10
49	979990181R00	11,22+10,89+10,56 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina nebezpečný odpad	t	32,67	1 700,00	96,90
50	776510010RA0	57,00*0,001 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy vč.soklíků a přesunů suti pod TI:	m2	50,00	29,00	1 450,00
		Začátek provozního součtu				
		výčep:3,50*(3,10+0,10+3,20)		22,40		
		chodba1,80*(3,10+0,10+3,20):				
		šatna účink.mužj 3,50*3,30:				
		šatna účink.ženy 3,30*3,30:				
		dveře:1,00*0,50		0,50		
		5,30*2,60		13,78		
		3,30*2,20+2,00*0,80		8,86		
		pod příčky:16,10*0,10+5,30*0,15		2,41		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		47,95		
		50		50,00		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				16 918,00
Díl: 781		Obklady keramické				
51	781475114RAA	Obklad vnitřní keram., tmel , do 30 x 30 cm do tmele	m2	6,60	530,00	3 498,00
		P22 vč. plast. lišt ukončujících		6,60		
		obklady:(1,00+1,20)*1,50*2				
	Celkem za	781 Obklady keramické				3 498,00
Díl: 783		Nátěry				
52	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	5,77	165,00	951,39
		(2*1,97+0,80)*(0,11+2*0,05)*2		1,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: ZL č 6/1u
Objekt :	Vícepráce	PODLAHA VÝČEPU A ŠATNY
	01a SÚ Kulturní dům a Obecní úřad	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05)*(2+1)		3,78		
	Celkem za	783 Nátěry				951,39
Díl: 784		Malby				
53	784165811R00	Malba tekutá pro SDK, bílá, bez pen., 1 x ✓ šarpy M-Z účinkujících: 3,50*3,20*2	m2	22,40 ✓ 22,40	29,40 ✓	658,56
54	784450021RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barevná 2x ✓ mezi výčep - chodba: (3,30+0,10+3,20)*3,20*2 chodba - šatny : (3,30+0,10+3,20)*3,20*2 tl. 140 mm: mezi šatnami - podium: (3,50+0,10+1,70+0,10+0,15)*3,20*2 výčepem - sálem: 1,40*5,25*2 (3,20+1,30+3,00+2,20)*5,25 2,80*3,20*2 podhled: 57,00 strop: 29,00	m2	289,55 ✓ 42,24 42,24 35,52 14,70 50,93 17,92 57,00 29,00	36,80 ✓	10 655,26
	Celkem za	784 Malby				11 313,82

408 439,44

Slepý rozpočet

Stavba :	29/2010/PD Občanská vybavenost Chmelík -Zázemí p	Rozpočet: ZL č. 6/2
Objekt :	SO01 Zázemí pro sportovní hřiště (kód 004 + nezpůsob	VAZNÍKY OBJEKTU ZÁZEMÍ SPORTOVISTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Konstrukce tesařské						
Díl: 762						
1	R1	Dřevěný vazník-dodávka+montáž, dopravné, hoblovaná prkna opatřená protihnilobným nátěrem	kpl	5,00	4 730,00	23 650,00
2	900 RT3	HZS neměřitelné práce - oprava 3 vazníků- výměna, oprava uhlíkových prvků vazníků,proviz.podeřf.demont.	h	264,00	200,00	52 800,00
		výměna a oprava uhlíkových a poškozených prvků vazníků,oprava a doplnění zavětrování :				
		příplatek za ztíženou práci:				
		demontáž 5 ks vazníků vč. bednění:				
		oprava protihnil nátěrů:				
		oprava bednění střechy:				
		oprava rozmístění - osová vzdálenost:				
		11 dní 3 pracovníci = 264 hod.:264		264,00		
3	171156460100	Jeřáb automobilní 8,0 t AD 080 (PV3S)	Sh	8,00	1 100,00	8 800,00
4	979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	2,80	253,00	708,40
5	9700000	Likvidace vybouraného řeziva a materiálu	m3	2,80	82,50	231,00
6	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m.do 1000 kg/m	m	12,00	350,00	4 200,00
		pro výměnu a opravu vazníků:12		12,00		
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	769,03	5,58	4 291,19
8	605 00-0000a	Řezivo na opravu vazníků, bednění, podbití	m3	1,90	3 690,00	7 011,00
		dodávka řeziva				
9	762 48-50000	Dodávka a montáž kotvení vazníků vč. vyvrtání a dodání chemických kotev	ks	10,00	350,00	3 500,00
		5*2		10,00		
10	713 00-0000	Oprava a doplnění narušených TI	m2	18,00	226,00	4 068,00
		762 Konstrukce tesařské				109 259,59

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ - Vícepráce SO 03b Dětské hřiště		Rozpočet: Změna 6/3u NIVELETA DĚTSKÉHO HRÍŠTĚ - OPLOCENÍ		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 ✓ pro drenáže: 38,00*0,20*1,00	m3	7,60 ✓ 7,60	500,00 ✓	3 800,00 ✓
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m ✓ Začátek provozního součtu pro doplnění na niveletu: 6,50*21,00 6,60*21,00 23,30*10,00/2 Mezisoučet Konec provozního součtu odhad plochy pro úpravu 70% prům.tl. 25 cm: 392,00*0,70*0,35 rýhy bez obsypu: 7,60-4,56	m3	99,08 ✓ 136,50 138,60 116,50 391,60 96,04 3,04	38,20 ✓	3 784,86 ✓
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 ✓ Začátek provozního součtu pro doplnění na niveletu: 6,50*21,00 6,60*21,00 23,30*10,00/2 Mezisoučet Konec provozního součtu odhad plochy pro úpravu 70% prům.tl. 25 cm: 392,00*0,70*0,35 7,60-4,56	m3	99,08 ✓ 136,50 138,60 116,50 391,60 96,04 3,04	98,00 ✓	9 709,84 ✓
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS ✓ Začátek provozního součtu pro doplnění na niveletu: 6,50*21,00 6,60*21,00 23,30*10,00/2 Mezisoučet Konec provozního součtu odhad plochy pro úpravu 70% prům.tl. 25 cm: 392,00*0,70*0,35 Zásyp ruční se zhuťnutím ✓	m3	96,04 ✓ 136,50 138,60 116,50 391,60 96,04 4,56	76,60 ✓	7 356,66 ✓
5	174101102R00		m3	4,56 ✓	298,00 ✓	1 358,88 ✓

Slepý rozpočet

Stavba :	13/04/691 Občanská vybavenost Chmelík-KD a OÚ -	Rozpočet: Změna 6/3u
Objekt :	Vícepráce	NIVELETA DĚTSKÉHO HRŠTĚ - OPLOCENÍ
	SO 03b Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		řáhy drenáží:				
		pro drenáže: 38,00*0,20*0,60		4,56		
6	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	392,00	12,00	4 704,00
		Začátek provozního součtu				
		pro doplnění na niveletu: 6,50*21,00		136,50		
		6,60*21,00		138,60		
		23,30*10,00/2		116,50		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		391,60		
		392,00		392,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				30 714,24
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
7	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem v= 40 cm, trubky d 80 mm	m	38,00	305,00	11 590,00
		odvodnění DH:18+12+8		38,00		
	Celkem za	88 Potrubí z drenážek				11 590,00
Díl: 90		Oplocení				
8	275261111R01	Osazování základových patek	kus	9,00	302,00	2 718,00
9	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	9,00	75,70	681,30
10	348121122R00	Osazování plotových desek 300/50/3000 mm, na MC	kus	7,00	283,00	1 981,00
11	59232502.01	Patka zákl plotová 250x250x350 mm	kus	9,00	144,00	1 296,00
12	59233175.01	Deska plotová podhrabová PD 1-300 (281/5/30)	kus	7,00	529,00	3 703,00
13	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	2,33	90,00	209,65
	Celkem za	90 Oplocení				10 588,95

52 893,-

