

DODATEK Č. 4 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 30.9.2021

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Ústup
adresa:	Ústup 36, 679 74 Olešnice
IČ:	49464051
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:	3060885/0300
zastoupený starostou	Ing. Milanem Přindišem,
tel., email	723 228 968, obecustup@seznam.cz
(dále jen Objednatel)	

a

Zhotovitel

adresa:	Zdeněk Toman
IČ:	462 46 525
DIČ:	CZ6512010505
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	509846631/0100
zastoupený:	Zdeněk Toman
ve věcech technických:	Zdeněk Toman
tel., email:	605 883 287, info@stavbytoman.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Smluvní strany dne 30.9.2021 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „**Ústup, autobusová zastávka II. etapa**“. Nyní mají strany zájem na uzavření dodatku č. 4.

II.

Tímto dodatkem č.4 se mění článek IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy a nově zní:

III.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Odst. 1

Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a dle skutečně provedených prací, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Rekapitulace cenové nabídky zpracované v souladu s podmínkami výzvy a ZD	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Ústup, autobusová zastávka II. etapa	1 137 464,46	238 867,54	1 376 332,-

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
5. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.


Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2021 schválilo zastupitelstvo Obce Ústup na svém 8. zasedání konaném dne 6.10.2023 usnesením číslo 7.

V Ústupu dne 20.11.2023

V Meziříčku dne 20.11.2023

Za objednatele:



Ing. Milan Přindiš
starosta

OBEC ÚSTUP
579 74 P. OLŠÁNICE


Za zhotovitele:

ZDENĚK TOMAN

Meziříčko 66

IČO: 46246525 • DIČ: CZ6512010505

Tel.: 605 883 287 • 733 229 948



Zdeněk Toman

Příloha k dodatku č.4 Celkový soupis

Vedlejší náklady		31 000,00 Kč
Stavební práce		860 869,66 Kč
Vícepráce		245 594,80 Kč
Celkem Ústup, autobusová zastávka II. etapa		1 137 464,46 Kč

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževes
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.2	Vedlejší a ostatní náklady - směr Kněževes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřítazený díl				0,00
1	1000T	Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	0,00000	3 500,00	0,00
		kompletace dokladové části : 1		1,00000		
2	1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor	0,00000	4 000,00	0,00
3	1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor	0,00000	3 000,00	0,00
4	1002T	Geometrický plán	Soubor	0,00000	5 000,00	0,00
		pozemek JMK : 1		1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 500,00
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
9	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				17 500,00
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	0,00000	20 000,00	0,00
		dle požadavku zhotovitele : 1		1,00000		
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	0,00000	5 000,00	0,00
		nájem SÚS : 1		1,00000		
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
14	005231010R	Revize	Soubor	0,00000	2 000,00	0,00
		plán : 1		1,00000		
		ŠD : 1		1,00000		
Celkem						31 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževs
O:	1.1	Zastávka směr Kněževs
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževs

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				129 350,46
1	111201101	Odstanění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ²	m2	10,00000	67,40	674,00
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 10		10,00000		
2	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	270,50	270,50
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 1		1,00000		
3	112201101	Odstanění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	312,00	312,00
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 1		1,00000		
4	113106241	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakémkoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou	m2	12,00000	46,40	556,80
		plocha pod přístěškem BUS : 4*3		12,00000		
5	113108305	Odstanění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m2	8,86000	111,50	987,89
		nápojení skladyby "A" na živичnou vozovku - stupňovitě		8,86000		
		nápojení : 44,3*0,2				
6	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m3	134,60000	115,50	15 546,30
		vypočet program, vč. humózní vrstvy v násypu : 75,4+59,2		134,60000		
7	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	26,92000	37,70	1 014,88
		20% : 134,6*0,2		26,92000		
8	130001101	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,08000	728,00	786,24
		v místě nápojení do DRŠ2 : 1*0,9*1,0*1,2		1,08000		
9	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné	m3	26,88400	478,50	12 863,99
		trativod : 36,6*0,24		8,78000		
		opěrná zeď : 18,1		18,10000		
10	132201119	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,37680	177,50	954,38
		20% : 26,884*0,2		5,38000		
11	132201210	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné	m3	26,15200	478,50	12 513,73
		kanalizace DN 400, vč. DRŠ2 a LS : 23,4*1,3+1,9		26,60000		
		odtok ze žlabu : 0,6		0,60000		
		odpočet ruční výkop : -1,048		-1,05000		
12	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,23040	38,40	200,85
		20% : 26,152*0,2		5,23000		
13	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,04800	1 321,00	1 384,41
		v místě DRŠ2 : 1*0,9*0,6*0,6		0,32000		
		v místě nápojení žlabu do kanalizace : 1*0,9*0,6*0,6		0,32000		
		přepojení kanalizace : 0,4		0,40000		
14	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	7,20000	134,50	968,40
		lapač splavenin : 7,2		7,20000		
15	151101111	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	7,20000	28,90	208,08
		lapač splavenin : 7,2		7,20000		
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,70000	133,50	93,45
		hl. nad 1m : 0,7		0,70000		
17	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	21,00000	107,00	2 247,00
		výkopek pro zpětné uložení : (8,9+1,6)*2		21,00000		
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	269,00	0,00
		výkopek celkem : 134,6+26,884+26,152+1,048		188,68000		
		odpočet zpětné uložení : -(8,9+1,6)		-10,50000		
19	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	32,00	0,00
		11 km : 178,184		178,18000		
20	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	1,00000	33,10	33,10
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 1		1,00000		
21	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	1,00000	527,00	527,00
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 1		1,00000		
22	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	1,00000	108,00	108,00
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 1		1,00000		
23	162301501	Vodorovné přemístění křovin na vzdálenost do 5 000 m	m2	10,00000	59,50	595,00
		vegetace v polohové kolizi se stavbou : 10		10,00000		

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževy
O:	1.1	Zastávka směr Kněževy
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek pro zpětné uložení : 8,9+1,6	m3	10,50000	274,00	2 877,00
25	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS rubová strana opěrné zdi a v nezpev. plochách - materiál ze stavby : 8,9 protimrazový klín rubu opěrné zdi - materiál ve specifikaci : 7,1	m3	16,00000	49,20	787,20
26	171101111	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně násyp - materiál ve specifikaci : 14,6	m3	14,60000	128,00	1 868,80
27	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách kanalizace DN 400 - materiál ve specifikaci : 8,2 kanalizace DN 400 - výkopek ze stavby : 1,6 odtok ze žlabu : 0,3	m3	10,10000	125,50	1 267,55
28	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu kanalizace DN 400 : 25,7 odtok ze žlabu : 0,5 připojení kanalizace : 0,4	m3	26,60000	613,00	16 305,80
29	180402111	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 dotčené nezpevněné plochy : 74	m2	74,00000	25,10	1 857,40
30	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním 163,0-48,2	m2	114,80000	13,40	1 538,32
31	181201102	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním 48,2	m2	48,20000	13,40	645,88
32	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm dotčené nezpevněné plochy : 74	m2	74,00000	50,20	3 714,80
33	199000002	Poplatky za skládku horniny 1-4 výkopek celkem : 134,6+26,884+26,152+1,048 odpočet zpětné uložení : -10,5	m3	0,00000	550,00	0,00
34	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž 74*0,03	kg	2,22000	113,50	251,97
35	10364200	ornice pro pozemkové úpravy nákup, naložení, přemístění do místa stavby : 74*0,1	m3	0,00000	418,00	0,00
36	583412006	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D obsyp : 26,6*2,2	t	58,52000	330,50	19 340,86
37	583419003	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B násyp : 14,6*2,2 ryha po kanalizaci : 8,2*2,2 protimrazový klín rubu opěrné zdi : 7,1*2,2	t	65,78000	396,00	26 048,88
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						78 454,71
38	211971110	Opáštění zeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 trativod - stěny a dno ryhy - viz. vzorový řez : (0,6+0,3+0,6)*36,6 trativod rubu opěrné zdi - stěny a dno ryhy - viz. vzorový řez : 20,4*2,7	m2	109,98000	36,40	4 003,27
39	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm trativod - dopočet obsypu nad 0,15m3/m : 36,6*0,09 trativod rubu opěrné zdi - stěny a dno ryhy - viz. vzorový řez : 20,4*1,2*0,5	m3	15,53400	1 233,00	19 153,42
40	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN trativod : 36,6 trativod rubu opěrné zdi : 20,4	m	57,00000	160,00	9 120,00
41	274313611	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 opěrná zeď : 18,1*0,8*0,4	m3	5,79200	2 830,00	16 391,36
42	274351215	Bednění stěn základových pasů zařízení opěrná zeď : 18,1*0,8*2	m2	28,96000	593,00	17 173,28
43	274351216	Bednění stěn základových pasů odstranění opěrná zeď : 18,1*0,8*2	m2	28,96000	132,00	3 822,72
44	28611224.A	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm trativod : 36,6*1,03 trativod rubu opěrné zdi : 20,4*1,03	m	58,71000	94,30	5 536,35
45	63790525	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 trativody : 109,98*1,1	m2	120,97800	26,90	3 254,31
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						113 204,50
46	318261112	Plochy z betonových tváří s vyztuží a betonovou závlivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně štípané, přírodní	m2	26,16000	2 115,00	55 328,40

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževes
O:	1.1	Zastávka směr Kněževes
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		opěrná zeď - podezdívka oplocení : (2,0*4*0,2)+(10,6*6*0,2)+(2,0*6*0,2)+(0,8*6*0,2)+(2,4*5*0,2)		20,08000		
47	318261123	Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou stříška, šířky 300 mm, hladká, přírodní	m	18,10000	573,00	10 371,30
		opěrná zeď : 2,0+10,6+2,3+3,2		18,10000		
48	338261111	Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou rozměr 400x200 mm, z tvárnic, oboustranně štipaných, přírodních	m	11,20000	829,00	9 284,80
		opěrná zeď - oplocení - sloupek : 8*1,4		11,20000		
49	338951a	Dřevěná výplň oplocení	kus	91,00000	420,00	38 220,00
		výplň oplocení, vč. kotevnic prvků a příčníků - prkna, vč. nátěru : 7*13		91,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				25 001,10
50	45131777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C-17,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	0,88000	217,50	191,40
		lapač splavenin - lože z C 20/25 : 1*0,88		0,88000		
51	45145977	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové příplatek za další 1cm malty cementové nad 5 cm	m2	40,50000	34,90	1 413,45
		šterbinový žlab : 18*0,45*5		40,50000		
52	45157997	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	102,00000	10,90	1 111,80
		vyrovňovací vrstva pod obruby - viz. vzorový řez : 10,2*10		102,00000		
53	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	7,59750	1 275,00	9 686,81
		kanalizace DN 400 : (50-0,5)*0,9*0,15		6,68000		
		DRŠ2 : 3,2*0,1		0,32000		
		odtok ze žlabu : 1,5*0,8*0,1		0,12000		
		přepojení kanalizace : 2*0,8*0,1		0,16000		
		lapač splavenin : 2,1*1,5*0,1		0,32000		
54	452111111	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	40,00000	52,10	2 084,00
		kanalizace DN 400 : 40		40,00000		
55	452112111	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	422,50	845,00
		DRŠ2, vč. stykové malty : 2		2,00000		
56	452112121	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	584,00	584,00
		lapač splavenin, vč. stykové malty : 1		1,00000		
57	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,19200	3 030,00	581,76
		DRŠ2 : 1*2,4*0,08		0,19000		
58	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 200 mm	m2	0,88000	1 966,00	1 731,84
		lapač splavenin : 1*0,88		0,88000		
59	59217475	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	40,40000	96,20	3 886,48
		kanalizace DN 400 : 40*1,01		40,40000		
60	592238271	prsteneц pro horskou vpust; betonový; l = 1270,0 mm; š = 650 mm; h = 200,0 mm	kus	1,01000	2 220,00	2 242,20
		lapač splavenin : 1*1,01		1,01000		
61	59224175	prsteneц betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,0 mm	kus	2,02000	318,00	642,36
		DRŠ2 : 2*1,01		2,02000		
Díl: 5		Komunikace				127 573,41
62	564861112	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	76,00000	240,00	18 240,00
		skladba A : 17,1		17,10000		
		skladba D2 : 58,9		58,90000		
63	565141111	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	0,00000	553,00	0,00
		skladba A : 17,6		17,60000		
64	566903111	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem hrubým drceným	t	5,54400	534,00	2 960,50
		hospodářský sjezd : 16,8*0,15*2,2		5,54000		
65	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	17,60000	287,50	5 060,00
		skladba A : 17,6		17,60000		
66	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	95,00000	373,00	35 435,00
		skladba D1 : 18,0-(33,5*0,15)		12,97000		
67	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,00000	19,90	0,00
		skladba A - 0,8 kg/m2 : 17,6		17,60000		
68	573231110	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	8,20	0,00
		skladba A - 0,25 kg/m2 : 17,6		17,60000		

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževes
O:	1.1	Zastávka směr Kněževes
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stupňovité napojení : 8,86			8,86000	
69	57713111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	0,00000	361,00	0,00
		skladba A - 0,25 kg/m2 : 17,6			17,60000	
		stupňovité napojení : 8,86			8,86000	
70	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téženeho tloušťky 50 mm	m2	0,00000	582,00	0,00
		skladba D1 : 60,0			60,00000	
71	596215021	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	91,34400	271,50	24 799,90
		skladba D1 : 73,4+5,1+4,0			82,50000	
72	596215028	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	9,10000	27,30	248,43
		varovný a kontrastní pás : 5,1+4,0			9,10000	
73	596215029	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	7,28000	39,20	285,36
		dl. 20/20 :			7,28000	
		(2,9*0,4)+(0,8*0,4)+(1,5*0,8)+(4,7*0,4)+(2,6*0,8)+(1,6*0,4)			7,28000	
74	596291111	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	44,20000	240,50	10 630,10
		spasování v místě stavby :			44,20000	
		15,5+1,3+1,1+5,7+7,6+4,8+4,7+2,0+1,5			44,20000	
75	597121151	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových šterbinových, vpust,	kus	0,00000	4 820,00	0,00
		šterbinový žlab : 1			1,00000	
76	597121111	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových s dodávkou trouby s průběžnou šterbinou, profilu 400x310 mm, délky 4,0 m	kus	0,00000	9 370,00	0,00
		(18-1,0)/4			4,25000	
77	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	0,00000	133,50	0,00
		napojení skladby "A" na živčinnou vozovku : 44,3			44,30000	
		napojení obruby na živčinnou vozovku : 4,0			4,00000	
78	58380129	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	0,00000	3 480,00	0,00
		skladba D1 : (60,0/4)*1,02			15,30000	
79	59229010	trouba betonová šterbinová profil T; šterbina průběžná; š = 350 mm; š 2 = 380 mm; h = 300 mm; l = 4 000 mm; zatížení D400 kN	kus	0,00000	6 990,00	0,00
		5			5,00000	
80	592290111	trouba betonová šterbinová profil T; vpustový komplet základní (pero, drážka); š = 350 mm; š 2 = 380 mm; h = 300 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN	kus	0,00000	6 485,00	0,00
		1			1,00000	
81	59245110	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	78,27000	323,50	25 320,35
		skladba D1 : (73,4-7,28)*1,05			69,43000	
82	59245111	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,20000	392,50	1 648,50
		skladba D1 : 4,0*1,05			4,20000	
83	592451151	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,35500	550,00	2 945,25
		skladba D1 : 5,1*1,05			5,36000	
84	5924511900	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	355,50	0,00
		skladba D1 : 7,28*1,05			7,64000	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						233,50
85	617452201	Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet čtyř a vícehranných, hlazené hladítkem ocelovým	m2	0,50000	467,00	233,50
		DRS2 : 0,5			0,50000	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						3 105,40
86	625452111	Vnější úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové omítky stěn šachet čtyř a vícehranných, hlazené hladítkem dřevěným	m2	0,50000	260,00	130,00
		DRS2 : 0,5			0,50000	
87	627452145	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné mezi prefabrikovanými dílci, cementovou maltou	m	165,30000	18,00	2 975,40
		opěrná zed - podezdívka oplocení : 129,3+17,9+18,1			165,30000	
Díl: 8 Trubní vedení						173 427,92
88	822392111	Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky včetně dodávky trub TZH-Q, DN 400 mm, stavební délky 2500 mm	m	49,50000	2 245,00	111 127,50
		kanalizace DN 400 : 50,0-0,5			49,50000	
89	871313121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	1,50000	31,30	46,95
		odtok ze žlabu : 1,5			1,50000	
90	871353121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	2,00000	37,90	75,80
		přepojení kanalizace : 2,0			2,00000	

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževes
O:	1.1	Zastávka směr Kněževes
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	3,00000	84,00	252,00
		odtok ze žlabu : 2		2,00000		
		trativod - napojení : 1		1,00000		
92	877353123	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	98,40	98,40
		přepojení kanalizace : 1		1,00000		
93	877363123	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm	kus	1,00000	115,00	115,00
		přepojení kanalizace : 1		1,00000		
94	877313126	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem více, zátek DN 150	kus	2,00000	75,70	151,40
		trativod - zátku horního konce : 2		2,00000		
95	892855112	Kameryové prohlídky potrubí do 50 m	m	0,00000	115,50	0,00
		kanalizace DN 400 : 50		50,00000		
96	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodotěsného třídy V 4 - C 25/30	m3	0,44250	4 085,00	1 807,61
		DRŠ2 : 1,77*0,25		0,44000		
97	894201261	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu vodotěsného třídy V 4 - C 25/30	m3	0,64680	3 960,00	2 561,33
		DRŠ2 : 0,66*0,98		0,65000		
98	894204161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlabů šachet z betonu třídy C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm	m3	0,30000	6 705,00	2 011,50
		DRŠ2 : 0,3		0,30000		
99	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	1,00000	399,00	399,00
		DRŠ2 - stropní deska : 1		1,00000		
100	894423112	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	1,00000	2 255,00	2 255,00
		lapač splavenin : 1		1,00000		
101	894502401	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné	m2	5,18100	1 261,00	6 533,24
		DRŠ2 : (0,66*3,14)+(0,66*4,71)		5,18000		
102	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm	kus	1,00000	6 725,00	6 725,00
		DRŠ2 - poklop kruhový plný DN600 (C 250) : 1		1,00000		
103	899204111	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	1,00000	1 151,00	1 151,00
		lapač splavenin : 1		1,00000		
104	899521211	Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	2,00000	184,00	368,00
		DRŠ2 : 2		2,00000		
105	899623151	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým třídy C 16/20	m3	0,10000	3 090,00	309,00
		přepojení kanalizace : 0,1		0,10000		
106	28611260.A	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000, 0 mm	kus	2,06000	387,00	797,22
		odtok ze žlabu : 2*1,03		2,06000		
107	28611263.A	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000, 0 mm	kus	2,06000	602,00	1 240,12
		přepojení kanalizace : 2*1,03		2,06000		
108	28611304.A	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; SDR 23,8; hladká; DN 125,0 mm	kus	1,01500	602,00	611,03
		napojení trativodu : 1*1,015		1,01000		
109	28611327.A	zátky PVC; DN 125,0 mm	kus	2,03000	115,50	234,47
		trativod - zátku horního konce : 2*1,015		2,03000		
110	28651660.A	koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500	145,50	147,68
		odtok ze žlabu : 1*1,015		1,01000		
111	28651661.A	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500	145,50	147,68
		odtok ze žlabu : 1*1,015		1,01000		
112	28651693.A	redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová	kus	1,01500	206,00	209,09
		přepojení kanalizace : 1*1,015		1,01000		
113	28651694.A	redukce excentrická; PVC; d = 250,0 mm; d2 = 200 mm; l = 269 mm; hladká, hrdlová	kus	1,01500	573,00	581,00
		přepojení kanalizace : 1*1,015		1,01000		
114	55340371	ráms s mříží na horskou vpusť; mříž litina; rozměr 1400/730/120 mm; únosnost B 125 kN	kus	1,00000	16 110,00	16 110,00
		lapač splavenin : 1		1,00000		
115	592238270	vpust horská železobetonová; l = 1240,0 mm; š = 620 mm; hl = 1 530 mm	kus	1,01000	13 380,00	13 513,80
		lapač splavenin, vč. stupadel : 1*1,01		1,01000		
116	59224354	deska zákrty šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,01000	3 810,00	3 848,10

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževes
O:	1.1	Zastávka směr Kněževes
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževes

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	86 837,37			
117	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	717,00	717,00

		přeložka : 1	1,00000			
118	915711112	Vodorovné značení krytů silovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	0,00000	100,00	0,00

		zastávka BUS : (2,75*4)+(3,7*3)+12	34,10000			
119	915721121	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stlínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	0,00000	448,00	0,00

		nápis "BUS" : 2*1,5	3,00000			
120	915791111	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	0,00000	5,90	0,00

		zastávka BUS : (2,75*4)+(3,7*3)+12	34,10000			
121	915791112	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stlín, šipky, nápis, přechody	m2	0,00000	55,40	0,00

		nápis "BUS" : 2*1,5	3,00000			
122	917732111	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	38,50000	256,50	9 875,25

		viz. situace obrub, beton C 16/20 : 4+0,5	4,50000			
123	917862111	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	59,00000	302,50	17 847,50

		viz. situace obrub, beton C 16/20 : 25+2+2+3+27	59,00000			
124	917882111	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	13,00000	542,00	7 046,00

		viz. situace obrub, beton C 16/20 : 11+2	13,00000			
125	919735111	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	48,30000	54,50	2 632,35

		napojení skladyby "A" na živčnou vozovku - stupňovité napojení : 44,3	44,30000			
		napojení obruby na živčnou vozovku : 4,0	4,00000			

126	59217410	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	27,27000	152,00	4 145,04
-----	----------	---	-----	----------	--------	----------

		27*1,01	27,27000			
127	59217450	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	25,25000	187,50	4 734,38

		25*1,01	25,25000			
128	59217475	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	1,01000	96,20	97,16

		1*1,01	1,01000			
129	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	38,04000	143,50	5 458,74

		4*1,01	4,04000			
130	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	408,00	824,16

		2*1,01	2,02000			
131	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	408,00	824,16

		2*1,01	2,02000			
132	59217497	obrubník silniční oblouk vnější; r 2 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	3,03000	417,50	1 265,03

		3*1,01	3,03000			
133	592174982	obrubník silniční přechodový levý, pro zastávkový zářiv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 270 až 330 mm; barva šedá	kus	1,01000	2 385,00	2 408,85

		1*1,01	1,01000			
134	592174983	obrubník silniční přechodový pravý, pro zastávkový zářiv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 270 až 330 mm; barva šedá	kus	1,01000	2 385,00	2 408,85

		1*1,01	1,01000			
135	592174984	obrubník silniční přímý, pro zastávkový zářiv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; h = 350,0 mm; barva šedá	kus	11,11000	2 390,00	26 552,90

		11*1,01	11,11000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí	23 415,70			

136	966006215	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	1,00000	110,00	110,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

		přeložka : 1	1,00000			
137	966008111	Bourání trubního propustku z trub DN do 300 mm	m	12,00000	1 377,00	16 524,00

		hospodářský sjezd - odvoz v režii zhotovitele : 7	7,00000			
		u přístřešku BUS - beton - skládka : 5	5,00000			

138	970041200	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,20000	4 365,00	873,00
-----	-----------	---	---	---------	----------	--------

		odtok ze žlabu - napojení do kanalizace, vč. utěsnění prostupu : 0,1	0,10000			
		připojení kanalizace - napojení do kanalizace, vč. utěsnění prostupu : 0,1	0,10000			

139	970241100	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,05000	574,00	2 898,70
-----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	117.2	Ústup - Autobusové zastávky - zastávka směr Kněževy
O:	1.1	Zastávka směr Kněževy
R:	1.1.1	Zastávka směr Kněževy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		spasování obrubníků v místě stavby - obrubník chodníkový : 9*0,25		2,25000		
		kanalizace - spasování konců trub : 2*1,4		2,80000		
140	970241150	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	3,50000	860,00	3 010,00
		spasování obrubníků v místě stavby - obrubník silniční : 14*0,25		3,50000		
Díl: 98		Demolice				2 608,20
141	98101111a	Demolice budov rozebráním	m3	13,80000	189,00	2 608,20
		přístřešek BUS, vč. odvozu do sběry v režii zhotovitele : 3,0*2,0*2,3		13,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				86 152,30
142	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	379,52554	227,00	86 152,30
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 258,00
143	711823121	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	21,72000	150,00	3 258,00
		opěrná zeď : 18,1*1,2		21,72000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 768,80
144	767914830	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	13,40000	132,00	1 768,80
		stáv. oplocení - vč. ocelových sloupků : 13,4		13,40000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 478,29
145	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,97500	43,50	42,41
		0,975		0,98000		
146	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9,75000	10,90	106,28
		11 km : 0,975*10		9,75000		
147	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu	t	8,60000	736,00	6 329,60
		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km				
		panely : 4,9		4,90000		
		propustek u přístřešku BUS : 3,7		3,70000		
148	979084219	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	28,90	0,00
		11 km : 8,6*2		17,20000		
149	979990104	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	0,00000	1 000,00	0,00
		panely : 4,9		4,90000		
		propustek u přístřešku BUS : 3,7		3,70000		
150	979990112	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,00000	2 155,00	0,00
		vozovka - stupňovité napojení : 0,975		0,98000		
Celkem						860 869,66

Vícepráce dle dodatku č.2				
záliv betonáž				76 200,00 Kč
karisítě 4ks				9 700,00 Kč
příčný žlab + betonáž				9 840,00 Kč
žlab - zemní práce,šachta propoj do příkopu 5m				4 200,00 Kč
žlab - zemní práce práce bagrem nájezd na silnici příčný žlab břicho cesty				800,00 Kč
žlab kamenivo 0/32 5,5t + doprava rozhrnutí hutnění				3 150,00 Kč
kanál. vpust vč.usazení				11 460,00 Kč
montáž potrubí DN 200 + odbočky 7m				5 712,00 Kč
čištění příkop a úprava zařízení staveniště,usazení panelů, vč.doprava zdvižka,písek 6t,odvoz a naložení větví a pařezů				16 000,00 Kč
Čekárna zastávky				108 532,80 Kč

Celkem

245 594,80 Kč