

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné:

Obec Radiměř

IČO: 00277258, DIČ: CZ00277258

se sídlem Radiměř 170, 568 07 Radiměř

zastoupené Romanem Satrapou, starostou

bankovní účet číslo: 94-1216591/0710

dále jen objednatel

a

na straně druhé:

PP-GROUP.cz s.r.o.

IČO: 28829913

DIČ: CZ28829913

sídlo Pasecká 378, 539 44 Proseč

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241

zastoupen Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem, jednatelem

bankovní účet číslo: 107 – 793 232 0217/0100

dále jen zhotovitel

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce a vybavení učebny IT - Základní škola Radiměř**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:

- při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 161 356,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně - 95 330,- Kč bez DPH.
- Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 334 268,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Radiměř dne 29.11.2018

V Radiměři dne 29.11.2018

Za objednatele:



Roman Satrapa
starosta obce Radiměř

Za zhotovitele:



RP-GROUP.CZ RP-GROUP.CZ S.R.O.
Pasická 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.rp-group.cz

RP-GROUP.CZ S.R.O.
Pasická 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.rp-group.cz

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé

Soupis víceprací

stavby: **Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř**

Zhotovitel:

PP-GROUP.CZ s.r.o.
Pasecká 378
53944 Proseč
IČ: 288 29 913
DIČ: CZ28829913

Objednatel:

Obec Radiměř
Radiměř 170
569 07 Radiměř
IČ: 00277258
DIČ:

Soupis provedených prací dle objektů:

1.	Stavební úpravy - BB vstup, výtah, imobilní WC	88 495 Kč
3.	BB vstup, výtah, imobilní WC - elektroinstalace	13 811 Kč
4.	Učebna výpočetní techniky	7 921 Kč
5.	Učebna výpočetní techniky - elektroinstalace	51 130 Kč


Fakturace celkem

161 356 Kč

Dne: *29. 11. 2018*

za objednatele


OBEC RADIMĚŘ
Radiměř 170, 569 07
IČ: 00277258
DIČ: CZ00277258 ①



za zhotovitele

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel: 775 109 795 ②
www.pp-group.cz



Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 2
objekt :	Položky	BB vstup - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce					
1	113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	1,57500	45,30	71,35
	2,1*0,75				
2	113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,57500	115,50	181,91
	2,1*0,75				
3	131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezu příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,57500	46,20	72,77
	2,1*0,75*1,0				
4	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,57500	1 018,00	1 603,35
	2,1*0,75*1,0				
6	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,57500	250,00	393,75
	2,1*0,75*1,0				
9	171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,57500	15,20	23,94
	2,1*0,75*1,0				
10	174101102R00 Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	0,80000	338,00	270,40
	1,6*0,5*1,0				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
18	271531113R00 Polštáře zhuštěné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,15750	1 324,00	208,53
	2,1*0,75*0,1				
18	273311112R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 7,5	m3	0,15750	2 410,00	379,58
	2,1*0,75*0,1				
20	273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	0,47250	2 540,00	1 200,15
	2,1*0,75*0,3				
21	273354111R00 Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení	m2	0,22500	590,00	132,75
	0,75*0,3				
22	273354211R00 Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění	m2	0,22500	92,60	20,84
	0,75*0,3				
23	273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03101	26 940,00	835,38
	2,1*0,75*2*8,56*1,15*0,001				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
31	311112025RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu uložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 25 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	3,10000	639,00	1 980,90
	(2*0,75+1,6)*1				
32	311238124R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa,	m2	5,13000	1 428,00	7 325,64
	(2*0,75+1,6)*2,3-2				
	1,50*0,60*0,20				
35	317121026R00 Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm	kus	1,00000	109,50	109,50
47	593407952R překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 1 250 mm; Mu 3,06 kNm	kus	3,00000	354,00	1 062,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
52	417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,39125	2 710,00	1 060,29
	Strop strojovna: 2,1*0,75*0,15				

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 2
objekt :	Položky	BB vstup - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	(2*0,75+1,6)*0,25*0,25				
53	417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásu a věncu včetně vzpěr zřízení	m2	2,16250	334,00	722,28
	Strop strojovna: 1,6*0,5 (0,75+2,1+0,5+1,6+0,5)*0,25				
54	417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásu a věncu včetně vzpěr odstranění	m2	8,80000	73,80	649,44
	Strop strojovna: 1,6*0,5 (0,75+2,1+0,5+1,6+0,5)*0,25				
56	417361821R00 Výztuž ztužujících pásu a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,04523	33 120,00	1 498,15
	Věnc: (2*0,75+1,6)*4*0,888*1,08*0,001 Strop strojovna: 2,1*0,75*8,56*1,15*0,001				
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				392,44
66	602011188RT6 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	1,72500	227,50	392,44
	2,3*0,75				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				2 581,37
72	612474611RT3 Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pórobeton	m2	6,82000	378,50	2 581,37
	(2*(0,5+1,6)*2,1)-2				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				2 889,86
73	622323041R00 Příprava podkladu penetrace	m2	1,72500	44,80	77,28
	2,3*0,75				
74	622325519RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,75000	663,00	497,25
	0,75*1,0				
75	622325334RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	1,72500	792,00	1 366,20
	2,3*0,75				
76	622391121R00 Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2), s dodávkou hmoždinek	m2	1,72500	31,30	53,99
	2,3*0,75				
77	622311014R00 Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	0,75000	221,00	165,75
	0,75				
79	622432111R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrné, akrylátové	m2	0,30000	416,50	124,95
	0,75*0,4				
80	622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	10,20000	40,20	410,04
	2*2,1+0,9				
82	28350147R lišta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí	kus	2,12500	45,40	96,48
	5,1/2,4				
84	283502511R lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC, š = 100,0 mm; l = 2 500 mm	kus	2,04000	48,00	97,92
	5,1/2,5				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 486,15
85	631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	1,43032	3 045,00	4 355,32
	Strojovna: 1,6*0,5*0,08 Chodba: (2,22*2,75+3,72*2,95)*0,08				

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 2
objekt :	Položky	BB vstup - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86 631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C - /12,5 Chodba: (2,22*2,75+3,72*2,95)*0,1	m3	1,70790	2 750,00	4 696,73
87 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,43032	294,50	421,23
88 631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,70790	147,00	251,06
89 631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm Strojovna: (1,6*0,5)*3,113*1,15*0,001 Chodba: (2,22*2,75+3,72*2,95)*3,113*1,15*0,001	t	0,06401	25 830,00	1 653,38
90 631501111R00	Násep smíšený pod podlahy, mazaniny a dlažby z kameniva těženého hrubého a škváry Chodba: (2,22*2,75+3,72*2,95)*0,05	m3	0,85395	1 298,00	1 108,43
Díl: 96 Bourání konstrukcí					4 376,77
118 965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 (2,22*(2,75+2,95))*(0,08+0,10)	m3	2,27772	1 581,00	3 601,08
119 965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 2,22*(2,75+2,95)	m2	12,65400	34,20	432,77
120 965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 (2,22*(2,75+2,95))*0,10	m3	1,26540	271,00	342,92
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					3 271,84
143 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	5,72000	572,00	3 271,84
Díl: 711 Izolace proti vodě					975,88
144 711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 2,1*0,75	m2	1,57500	23,80	37,49
145 711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 0,75*1	m2	0,75000	35,80	26,85
146 711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , popovou fólií včetně uchycovacích prvků 0,75*1	m2	0,75000	201,50	151,13
147 711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 2,1*0,75	m2	1,57500	87,30	137,50
148 711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 0,75*1	m2	0,75000	103,50	77,63
153 28323116R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE 0,75*1*1,1	m2	0,82500	48,40	39,93
154 62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm (0,75+1,575)*1,1	m2	2,55750	162,50	415,59

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 2
objekt :	Položky	BB vstup - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
155 998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,10200	880,00	89,76
Díl: 713	Izolace tepelné				3 972,89
156 713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve.	m2	0,80000	67,50	54,00
	Strop strojovna: 0,5*1,6				
158 28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,08000	2 665,00	213,20
	Strop strojovna: 0,5*1,6*0,1				
157 713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	14,11400	27,60	389,55
	Podlaha chodba: 6,32*5,7-21,91				
158 28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	1,24203	2 665,00	3 310,02
	Podlaha chodba: 14,114*0,08*1,1				
160 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00723	846,00	6,12
Díl: 764	Konstrukce klempířské				3 962,72
174 764904204R00	Lemování štitové spodní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	2,85000	420,50	1 198,43
	2,1+0,75				
175 764904010R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	1,98000	746,00	1 477,08
	2,2*0,9				
176 764908101R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	368,00	368,00
177 764908104R00	Žlaby podokapní pulkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 125 mm, dodávka a montáž	m	2,30000	389,50	895,85
179 998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,01500	1 557,00	23,36
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				32 136,58
180 766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	5,10000	646,15	3 295,37
186 Nabid.cena 1	Plast. vstupní jednokř.dveře 90x212 cm, do otvoru 105x220 cm plné	kus	1,00000	23 793,00	23 793,00
192 R	Úprava stávajících dveří	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00
195 998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,05240	920,00	48,21
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				483,82
196 767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	2,00000	88,70	177,40
199 42972864R	mřížka krycí; kulatá; 110 mm PVC	kus	2,00000	152,00	304,00
201 998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,00210	1 151,00	2,42
Díl: 783	Nátěry				793,00
226 783851223R00	Nátěry omítek a betonu epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové. betonové podlahy, dvojnásobné	m2	1,22000	650,00	793,00
	Podlaha strojovna 1,6*0,5+4,2*0,1				
Díl: 784	Malby				368,28
227 784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	6,82000	14,80	100,94
229 784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	6,82000	39,20	267,34

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 2			
bjekt :	Položky	BB vstup - stavební práce			
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
CELKEM					88 494,50

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 4
objekt :	Položky	BB vstup - elektro

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21	Elektromontáže				13 810,50
1 210901014	AYKY 4Bx10mm2 750V (VU)	m	6,00000	22,20	133,20
2 210901073	AYKY 4Bx70mm2 1kV (VU)	kus	4,00000	44,20	176,80
3 210101252	spojka smršťovací do 4x16mm2	kus	2,00000	2 169,00	4 338,00
4 210101254	spojka smršťovací do 4x95mm2	kus	1,00000	3 054,00	3 054,00
5 210100101	ukončení 1 žilových vodičů do 16mm2	kus	1,00000	28,30	28,30
6 215104140	ukončení kabelu do 70mm2	kus	4,00000	248,00	992,00
02133	AYKY 4Bx10mm2	m	6,00000	38,80	232,80
02138	AYKY 4Bx70mm2	m	4,00000	152,50	610,00
01567	spojka kabelová smršťovací SVCZ-BL-1 6-25 mm2	ks	2,00000	427,20	854,40
01569	spojka kabelová smršťovací SVCZ-BL-3 35-150 mm2	ks	1,00000	762,00	762,00
01594	trubička Cu16	ks	1,00000	21,00	21,00
31042	W třmen vč. přechodové svorky	ks	4,00000	102,00	408,00
R	Osvětlení strojovny (vypínač, kabel, žlab, světlo)	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00

CELKEM

13 810,50

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 5
objekt :	Položky	Učebna IT - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 776	Podlahy povlakové				7 920,68
54 R	Penetrace proti vlhkosti VG4+VG5	m2	33,70500	235,00	7 920,68

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 6
objekt :	Položky	Učebna IT - elektro

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21	Elektromontáže				51 130,00
3 210010006RT1	Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 48 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	5,00000	52,00	260,00
5 210010301RT1	Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 30 mm, , bez zapojení	kus	55,00000	46,80	2 574,00
31 34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V110-140 x 70 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	40,00000	488,00	19 520,00
32 345pc073	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	52,00000	160,00	8 320,00
	Zás.230V/16A do krabice jedn. s přepětíovou ochranou	kus	6,00000	1 026,00	6 156,00
	Dodávka a montáž slaboproudu	soubor	1,00000	14 300,00	14 300,00

CELKEM

51 130,00

Soupis méněprací

stavby: Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř

Zhotovitel:

PP-GROUP.CZ s.r.o.
Pasecká 378
53944 Proseč
IČ: 288 29 913
DIČ: CZ28829913

Objednatel:

Obec Radiměř
Radiměř 170
569 07 Radiměř
IČ: 00277258
DIČ:

Soupis provedených prací dle objektů:

1.	Stavební úpravy - BB vstup, výtah, imobilní WC	-38 536 Kč
2.	BB vstup, výtah, imobilní WC - vodovod a kanalizace	-9 594 Kč
4.	Učebna výpočetní techniky	-1 392 Kč
5.	Učebna výpočetní techniky - elektroinstalace	-18 561 Kč
5.	MP ostatní	-27 246 Kč

Fakturace celkem

-95 330 Kč

Dne: 29. 11. 2018

za objednatele

za zhotovitele

PP-GROUP.CZ s.r.o.
Pasecká 378, 53944 Proseč
IČ: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 1
objekt :	Položky	BB vstup - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				-1 500,96
14 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-7,50480	200,00	-1 500,96
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				-314,23
27 210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spoju, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	-5,94000	52,90	-314,23
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-7 129,93
36 317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou 1,50*0,60*0,20	m3	-0,18000	5 895,00	-1 061,10
47 593407952R	překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 1 250 mm; Mu 3,06 kNm	kus	-5,00000	354,00	-1 770,00
46 349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm 2,14*0,60*2	m2	-2,56800	1 674,00	-4 298,83
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				-1 919,23
71 612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou (1,16+2,14*2)*0,60	m2	-3,26400	588,00	-1 919,23
Díl: 64	Výplně otvorů				-5 554,00
93 642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	-1,00000	4 670,00	-4 670,00
94 5533300131R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	-1,00000	884,00	-884,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				-1 217,22
116 962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 1,2*2,5*0,5	m3	-1,50000	636,00	-954,00
123 967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou 2,14*0,60*2	m2	-2,56800	102,50	-263,22
Díl: 97	Prorážení otvorů				-2 804,84
131 973031513R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenku a kapes kapes pro kotvení upevňovacích prvků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, hloubky do 150 mm	kus	-8,00000	104,50	-836,00
133 974031664R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníku do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1,50*3*1	m	-4,50000	172,50	-776,25
138 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,10000	227,50	-477,75
139 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,10000	25,40	-53,34
140 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-2,10000	315,00	-661,50
Díl: 764	Konstrukce klempířské				-2 632,50
178 764908108R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	-4,50000	585,00	-2 632,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-15 463,50
182 766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	764,00	-764,00
188 54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	-1,00000	399,50	-399,50
192 61165193R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1, plně	kus	-1,00000	14 300,00	-14 300,00

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 1 BB vstup - stavební práce
objekt :	Položky	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	----	----------	-----------	-------------

CELKEM

-38 536,41

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 2
objekt :	Položky	BB vstup - voda, kanál

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725	Zařizovací předměty				-1 274,00
49 28696702R	systém předstěnový se zástěnou; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; ovl. tlačítko; ovládání zepředu;	kus	-1,00000	1 274,00	-1 274,00
Díl: 726	Instalační prefabrikáty				-8 320,00
57 726211321R00	Kložety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm	soubor	-1,00000	8 320,00	-8 320,00

CELKEM

-9 594,00

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 3
objekt :	Položky	Učebna IT - stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				-623,70
6 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-3,11850	200,00	-623,70

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 4
objekt :	Položky	Učebna IT - elektro

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže					-18 560,90
1 210010003RT1	Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	-8,00000	41,60	-332,80
2 210010004RT1	Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 29 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	-41,00000	44,20	-1 812,20
4 210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	-9,00000	57,00	-513,00
6 210010311RT2	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová, včetně dodávky 1905+vičko	kus	-5,00000	162,50	-812,50
14 210800011R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYK 1,5 mm2, uložený v trubkách	m	-65,00000	20,80	-1 352,00
16 210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	-60,00000	28,60	-1 716,00
17 210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	-22,00000	28,60	-629,20
19 210810005R00	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený	m	-28,00000	28,60	-800,80
23 P.C.03	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	-0,80000	11 050,00	-8 840,00
25 34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky	m	-60,00000	11,70	-702,00
26 34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	-22,00000	14,30	-314,60
29 34140882	Vodič silový CY černý 1,50 mm2 - drát	m	-65,00000	5,20	-338,00
31 34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-9,00000	44,20	-397,80

CELKEM

-18 560,90

Slepý rozpočet

stavba :	Rekonstrukce a vybavení učebny IT, ZŠ Radiměř	Rozpočet: 5
objekt :	Položky	MP ostatní

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce				-27 246,25
6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-7,50480	250,00	-1 876,20
6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 3 000 m	m3	7,50480	175,50	1 317,09
7 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	-37,52400	25,00	-938,10
140 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-65,46383	315,00	-20 621,11
140 979083117R00	Vodorovné přemístění suti do 3000 m	t	65,46383	275,50	18 035,29
141 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-337,81914	25,00	-8 445,48
142 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-67,56383	150,00	-10 134,57
59 199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	-0,84340	150,00	-126,51
4 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	-19,68000	25,00	-492,00
2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-3,11850	250,00	-779,63
6 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 3 000 m	m3	3,11850	175,50	547,30
3 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	-15,59000	25,00	-389,75
6 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-3,11850	200,00	-623,70
32 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-6,95745	315,00	-2 191,60
140 979083117R00	Vodorovné přemístění suti do 3000 m	t	6,95745	275,50	1 916,78
33 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-34,78725	25,00	-869,68
34 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,95745	150,00	-1 043,62
32 979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-1,65281	315,00	-520,64
140 979083117R00	Vodorovné přemístění suti do 3000 m	t	1,65281	275,50	455,35
51 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-8,26403	25,00	-206,60
52 979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	-1,65281	150,00	-247,92
67 979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-0,16853	25,00	-4,21
68 979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	-0,03371	200,00	-6,74

CELKEM

-27 246,25