

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 2020-34/MP

Dodatek č.1

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Radimovice u Želče

Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor

zastoupená: Janou Hnojnovou – starostkou obce

IČ: 00252751

DIČ: není plátce

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Jana Hnojnová - starostka obce, tel. 724 180 160

- ve věcech technických:

Ing. Ladislav Mládek, tel. 777 814 430

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

č.ú : 3727301/0100

1.2 Zhotovitel:

KAVAS W, s. r. o.

se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 16406

zastoupená: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ280 86 473

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Jan Míka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

č.ú.: 7316634001 / 5500

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba: „Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“
2.2 Objekty: SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 02 PŘÍPOJKY KANALIZACE
SO 03 VODOVOD
SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
2.3 Místo: Radimovice u Želče
2.4 Okres: Tábor

3. Předmět smlouvy – určení díla.

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu vymezené bodem 3.2 a přílohou č. 1 této smlouvy tj. oceněným nabídkovým rozpočtem.
- 3.2 Předmětem této veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace PP 300, plnostěnné, SN 12, celková délka 374 m, přípojky splaškové kanalizace PP 150, plnostěnné, SN 12, 7ks délka 77m, Vodovod HD-PE 110/10, PE100RC, SDR 11 v délce 381,5 m, Vodovodní přípojky – HD-PE 32/3,0; PE 100 RC, SDR 11, 8ks v délce 70 m v lokalitě 1b v obci Radimovice u Želče. Podrobný popis požadovaných stavebních prací je uveden v příloze č. 1 – nabídkovém rozpočtu.

4. Předmět dodatku.

Výše uvedeným dodatkem se upravuje celková cena díla

- 4.1 Cena za dílo se mění takto :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Původní cena díla: | 5.156.924,6 Kč |
| Vícepráce | 817.465,8 Kč |
| Méněpráce, neprovedené práce | -180.810,3 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA bez DPH | 5.793.580,1 Kč |

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH

- 4.2 Zdůvodnění a vyčíslení veškerých víceprací a méněprací(neprovedených prací), je na samostatných Změnových listech č.1 – 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku


5. Věci určené k provedení díla.

- 5.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
5.2 Ostatní ujednání z SoD ze dne 24.7.2020 zůstávají beze změny.
5.3 Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran

V Radimovicích u Želče dne 30.9.2020

Ve Slapech u Tábora dne 30. 09. 2020

Objednatel: Obec Radimovice u Želče



Jana Hnojnová
starosta obce



Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.


KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 026 68 473, M.S. Č.B. ODDÍL C 16406

Bc. Petr Míka
jednatel společnosti

ZMĚNOVÉ LISTY – SOUHRN

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče	
REKAPITULACE	
SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	2 243 770,0 Kč
SO 02 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	246 671,3 Kč
SO 03 VODOVOD	1 559 703,7 Kč
SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	211 776,2 Kč

CELKEM dle SoD

CELKEM se započtením ZL 1.-7.

rozdíl

4 788 082,7 Kč
526 161,5 Kč

Změnový list č.1	Změnový list č.2	Změnový list č.3	Změnový list č.4	Změnový list č.5	Změnový list č.6	Změnový list č.7
Zvýšení únosnosti zemní pláně, navýšení výměra AB krytů	Uliční dešťové vpustě (5ks)	Odpčet soukromé části kanalizačních přípojek	Odpčet soukromé části vodovodní přípojky	Připojení síťavajících vodovodních přípojek (2 ks)	Obnova asfaltové komunikace	Přípojka kanalizace a vody p.č. 228/24
292 397,1 Kč	102 717,1 Kč	-57 750,0 Kč		18 440,0 Kč	229 738,5 Kč	16 540,1 Kč
			-91 680,0 Kč			15 758,8 Kč

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 280 65 473, K.S. Č.B. ODČIL Č 16406



Změnový list stavby		č. 1
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Zvýšení únosnosti zemní pláně, navýšená výměra AB krytů podélný pruh u silničních obrubníků	
Odůvodnění změny č. 1: - Výkopová zemina byla vyhodnocena po provedených zkouškách jako nevhodná pro zpětný zásyp – nelze zpětně zhutnit na požadované parametry pro zemní pláň pozemní komunikace. Vrstva tl. 20 cm bude nahrazena štěrkodrtí frakce 22-150 mm - Mezi hranou finálně zapravované výkopové rýhy pro pokládku vodovodu a kanalizace a stávajícím silničním obrubníkem zůstal pruh o šířce 0,3 m a délce 381 m s proměnlivou tloušťkou AB krytu v rozmezí 1-5 cm. AB kryt v tomto pruhu jeví známky poškození, hrozí zatékání do konstrukcí komunikace. Požadavek zadavatele na sjednocení finální opravy AB krytu v celé šířce rýhy, plus pruhu až ke stávajícím obrubníkům. Pokládka AB krytu bude provedena strojně - finišerem. - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		
Cena víceprací bez DPH :		292.397,10 Kč
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče				
SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
		CÚ 2019/I		
Přípravné a přidružené práce	MJ		Kč/MJ	Kč
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	150	65,0	9 750,0
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m ²	394,8	70,0	27 636,0
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m ²	376,0	65,0	24 440,0
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,4	450,0	2 430,0
				64 256,0
Hloubené vykopávky	MJ		Kč/MJ	Kč
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m ³	327	155,0	50 685,0
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m ³	327	170,0	55 590,0
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m ³	327	18,0	5 886,0
Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	9	679,0	6 111,0
				118 272,0
Pažení	MJ		Kč/MJ	Kč
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²	1496	5,0	7 480,0
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	1496	2,0	2 992,0
				10 472,0
Přemístění výkopku	MJ		Kč/MJ	Kč
Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	85,3	280,0	23 877,5
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	85,3	150,0	12 791,5
Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	85,3	8,0	682,2
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	424	30,0	12 720,0
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m ³	407,1	93,0	37 863,6
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	407	5,0	2 035,7
				89 970,5
Konstrukce ze zemin	MJ		Kč/MJ	Kč
Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m ³	359,7	98,0	35 247,2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³	173,4	930,0	161 238,8
				196 485,9
Poplatky za skládku	MJ		Kč/MJ	Kč
Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	407,1	280,0	113 997,8
Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	85,3	350,0	29 846,9
				143 844,7
Vedení trubní dálková a přípojná	MJ		Kč/MJ	Kč
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30	108,0	3 240,0
Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	300	50,0	15 000,0
				18 240,0
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	MJ		Kč/MJ	Kč
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	59,9	875,0	52 377,5
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	4,05	2875,0	11 643,8
				64 021,3
Podkladní vrstvy	MJ		Kč/MJ	Kč
Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	376	180,0	67 680,0
Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 22-150 mm	m ²			

[illegible]

po stavbě pro kontrolu před předáním díla a před
uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla

Vytyčení stavby (před a během)	soub.	1	7500,0	7 500,0
Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1	8000,0	8 000,0
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	soub.	1	2000,0	2 000,0
Dočasná dopravní opatření	soub.	1	12000,0	12 000,0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1	5000,0	5 000,0
Dokumentace skutečného provedení	soub.	1	10000,0	10 000,0
Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1	25000,0	25 000,0
Protokol o shodě, zajištění dokladů ke kolaudaci apod.	soub.	1	1000,0	1 000,0
Zkoušky - únosnosti zemní pláně, míry zhutnění	soub.	1,0	8000,0	8 000,0
				122 300,0

2 243 769,95

292 397,10

Změnový list stavby		č. 2
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Zřízení dešťových uličních vpustí a jejich napojení na budovanou stoku jednotné kanalizace.	
Odůvodnění změny č. 2 : - Požadavek zadavatele na zřízení 5 ks uličních dešťových vpustí pro odvádění povrchových a dešťových vod z profilu veřejné, obecní komunikace. - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		
Cena víceprací bez DPH :		102.717,1 Kč
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče				
SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
CÚ 2019/I				
Přípravné a přidružené práce	MJ	Kč/MJ	Kč	
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	150	65,0	9 750,0
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m ²	394,8	70,0	27 636,0
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m ²	376,0	65,0	24 440,0
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,4	450,0	2 430,0
				64 256,0
Hloubené vykopávky	MJ	Kč/MJ	Kč	
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m ³	327	155,0	50 685,0
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m ³	327	170,0	55 590,0
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m ³	327	18,0	5 886,0
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	9	679,0	6 111,0
				118 272,0
Pažení	MJ	Kč/MJ	Kč	
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²	1496	5,0	7 480,0
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	1496	2,0	2 992,0
				10 472,0
Přemístění výkopku	MJ	Kč/MJ	Kč	
Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	85,3	280,0	23 877,5
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	85,3	150,0	12 791,5
Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	85,3	8,0	682,2
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	424	30,0	12 720,0
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m ³	407,1	93,0	37 863,6
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	407	5,0	2 035,7
				89 970,5
Konstrukce ze zemin	MJ	Kč/MJ	Kč	
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	359,7	98,0	35 247,2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³	173,4	930,0	161 238,8
				196 485,9
Poplatky za skládku	MJ	Kč/MJ	Kč	
Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	407,1	280,0	113 997,8
Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	85,3	350,0	29 846,9
				143 844,7
Vedení trubní dálková a přípojná	MJ	Kč/MJ	Kč	
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30	108,0	3 240,0
Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	300	50,0	15 000,0
				18 240,0
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	MJ	Kč/MJ	Kč	
Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m ³	59,9	875,0	52 377,5
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	4,05	2875,0	11 643,8
				64 021,3
Podkladní vrstvy	MJ	Kč/MJ	Kč	
Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	376	180,0	67 680,0
Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 22-150 mm	m ²			

Změnový list č.2			
Uliční dešťové vpustě (5ks)			
8,0	65,0		520,0
2*0,8*5			
			520,0
5,6	155,0		868,0
(12m*0,8m*1,4m)*5)*0,5			
5,6	170,0		952,0
(12m*0,8m*1,4m)*5)*0,5			
5,6	18,0		100,8
			1 920,8
			0,0
			0,0
7,6	98,0		744,8
3,6	930,0		3 348,0
(2m*0,8m*0,45)*5			
			4 092,8
7,6	280,0		2 128,0
			2 128,0
0,3	108,0		32,4
			0,0
			32,4
0,8	875,0		700,0
(2m*0,8m*0,1m)*5			
0,1	2875,0		287,5
			987,5
6	180,0		1 116,0

po stavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla				
Vytyčení stavby (před a během)	soub.	1	7500,0	7 500,0
Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1	8000,0	8 000,0
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	soub.	1	2000,0	2 000,0
Dočasná dopravní opatření	soub.	1	12000,0	12 000,0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1	5000,0	5 000,0
Dokumentace skutečného provedení	soub.	1	10000,0	10 000,0
Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1	25000,0	25 000,0
Protokol o shodě, zajištění dokladů ke kolaudaci apod.	soub.	1	1000,0	1 000,0
Zkoušky – únosnosti zemní pláně, míry zhutnění	soub.	1,0	8000,0	8 000,0
				122 300,0

[illegible]

102 717,10

Změnový list stavby		č. 3
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Soukromé části kanalizačních přípojek	
Odůvodnění změny č. 3: - Odpočet za soukromé části kanalizačních přípojek – hradí si každý vlastník nemovitosti/pozemku samostatně - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		-57.750,00
Cena víceprací bez DPH :		
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

[illegible]

-7	450,0	-3 150,00
-7	7800,0	-54 600,00
		-57 750,00

Změnový list stavby		č. 4
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Soukromé části vodovodních přípojek	
Odůvodnění změny č. 4: - Odpočet za soukromé části vodovodních přípojek – hradí si každý vlastník nemovitosti/pozemku samostatně - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		-91.680,00
Cena víceprací bez DPH :		
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče					
SO 04 Vodovodní přípojky					
kód soustavy RTS				CÚ 2019/I	
11	Přípravné a přidružené práce	MJ		Kč/MJ	celkem
115 10-0001.RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	30	65,0	1 950,00
119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,3	450,0	2 835,00
113 10-8409.R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m²	13,8	70,0	964,43
113 10-7630.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m²	13,1	65,0	848,25
CELKEM					6 597,68
12	Odkopávky a prokopávky	MJ		Kč/MJ	Kč
121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m³	26,0	40,0	1 040,00
CELKEM					1 040,00
13	Hloubené vykopávky				Kč
132 10-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m³	54	155,0	8 370,00
132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100m3,STROJNĚ	m³	33,6	170,0	5 707,51
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
132 20-1219.R00	Přípl. za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m³	33,6	18,0	604,32
130 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m³	9,45	679,0	6 416,55
CELKEM					21 098,39
15	Roubení				
151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m²	48,0	5,0	240,00
151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m²	48,0	2,0	96,00
CELKEM					336,00
16	Přemístění výkopku				
979 08-7213.R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	3,0	280,0	833,26
979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,0	150,0	446,39
979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	3,0	8,0	23,81
161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m³	31,5	30,0	945,00
162 70-1105.RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m³	3,9	93,0	364,10
162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m³	3,9	5,0	19,58
CELKEM					2 632,13
17	Konstrukce ze zemin				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vytěženou zemí	m³	57,0	98,0	5 582,24
175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m³	20,9	840,0	17 569,44
175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí v případě výskytu zrn > 200 mm	m³	20,9	160,0	3 346,56
CELKEM					26 498,24
18	Povrchové úpravy terénu	MJ		Kč/MJ	Kč
181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m²	26,0	75,0	1 950,00
180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m²	26,0	12,0	312,00
CELKEM					2 262,00
19	Poplatky za skládku	MJ		Kč/MJ	Kč
199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m³	3,9	280,0	1 096,20
979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suťi-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	3,0	350,0	1 041,58
CELKEM					2 137,78
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	MJ		Kč/MJ	Kč
998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,0	108,0	1 080,00
CELKEM					1 080,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	MJ		Kč/MJ	Kč
451 59-5111.R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m³	7,0	875,0	6 121,50
452 31-1131.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m³	2,7	2875,0	7 762,50
CELKEM					13 884,00
56	Podkladní vrstvy	MJ		Kč/MJ	Kč
564 85-1111.RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m²	13,1	180,0	2 349,00
564 85-1111.RT4	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-63 mm	m²	13,1	205,0	2 675,25
CELKEM					5 024,25
57	Kryty z kameniva nebo živičné	MJ		Kč/MJ	Kč
577 13-1111.RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m²	13,8	480,0	6 613,20
573 23-1110.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m²	13,8	31,0	427,10
577 14-1122.RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m²	13,8	450,0	6 199,88
573 23-1119.R00	Provedení živičného spojovacího postříku z emulze	m²	13,8	35,00	482,21
573 11-1112.R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m²	13,1	42,0	548,10

[illegible]

571 90-1211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 5 kg/m2	m ²	13,1	7,0	91,35			
CELKEM					14 361,84			0,00
87	Potrubí z plastických hmot							
871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	70,0	21,0	1 470,00			
286134601R	Trubka vodovodní PE 100RC SDR 11 32x2,9 mm	m	71,1	58,0	4 120,90			
CELKEM					5 590,90			0,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	73,5	13,0	955,50			
893 41-1011.RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1600 mm	ks	8,0	8500,0	68 000,00	-8,0	8500,0	-68 000,00
55118007R	Souprava vodoměrná HAWLE 101.14 1"-1" se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou	ks	8,0	2960,0	23 680,00	-8,0	2960,0	-23 680,00
230 23-0032.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	70,0	10,0	700,00			
722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	70,0	8,0	560,00			
899 73-1113.R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	73,5	25,0	1 837,50			
CELKEM					95 733,00			-91 680,00
98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.							
	Vytyčení stavby	soub.	1	3500,0	3 500,00			
	Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1	500,0	500,00			
	Vybudování, provoz a odstranění zařízení	soub.	1	500,0	500,00			
	Dočasná dopravní opatření	soub.	1	2000,0	2 000,00			
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1	500,0	500,00			
	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1	3000,0	3 000,00			
	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1	3000,0	3 000,00			
	Protokol o shodě, zajištění dokladů ke kolaudaci apod	soub.	1	500,0	500,00			
	Zkoušky - únosnosti zemní pláně, míry zhutnění	soub.	0,0	4000,0	0,00			
CELKEM					13 500,00			0,00

Změnový list stavby		č. 5
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Přepojení vodovodních přípojek pro domy č.p. 107 a 111 na nově vybudovaný veřejný vodovod	
Odůvodnění změny č. 5: - Původní napojení vodovodních přípojek pro č.p. 107 a 111 z konce stávajícího vodovodního řadu. Trasa veřejných částí přípojek je v souběhu s novým vodovodem. Přepojením na nově budovaný vodovodní řad dojde ke zkrácení veřejné části obou přípojek a budou tak splněny technické podmínky pro vodovodní přípojky ČSN 75 54 11 - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		
Cena víceprací bez DPH :		18.440,00 Kč
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

[illegible]

[illegible]

Změnový list stavby		č. 6
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Oprava dotčené obecní komunikace	
Odůvodnění změny č. 6: - Stávající obecní komunikace bude v úseku od č.p. 107 – č.p.113 opravena v celém průjezdném profilu, doplněny konstrukční vrstvy a zpevněna krajnice. - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		
Cena víceprací bez DPH :		229.738,50 Kč
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

CÚ 2019/I

Přípravné a přidružené práce	MJ	Kč/MJ	Kč
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	150	65,0
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m ²	394,8	70,0
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m ²	376,0	65,0
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,4	450,0
			64 256,0
Hloubené vykopávky	MJ	Kč/MJ	Kč
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m ³	327	155,0
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m ³	327	170,0
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.			
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m ³	327	18,0
Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	9	679,0
			118 272,0
Pažení	MJ	Kč/MJ	Kč
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²	1496	5,0
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	1496	2,0
			10 472,0
Přemístění výkopku	MJ	Kč/MJ	Kč
Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	85,3	280,0
Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	85,3	150,0
Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	85,3	8,0
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	424	30,0
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m ³	407,1	93,0
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	407	5,0
			89 970,5
Konstrukce ze zemin	MJ	Kč/MJ	Kč
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	359,7	98,0
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m ³	173,4	930,0
			196 485,9
Poplatky za skládku	MJ	Kč/MJ	Kč
Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	407,1	280,0
Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	85,3	350,0
			143 844,7
Vedení trubní dálková a přípojná	MJ	Kč/MJ	Kč
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30	108,0
Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	300	50,0
			18 240,0
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	MJ	Kč/MJ	Kč
Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m ³	59,9	875,0
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	4,05	2875,0
			64 021,3
Podkladní vrstvy	MJ	Kč/MJ	Kč
Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	376	180,0
Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 22-150 mm	m ²		

Změnový list č.6

Obnova - oprava komunikace

162,5 60,0 9 750,0

60x2,5

9 750,0

0,0

0,0

42 280,0 11 760,0

150m2+0,1m+2,5t/m3

42 150,0 6 300,0

42 8,0 336,0

18 396,0

0,0

42 350,0 14 700,0

14 700,0

42 50,0 2 100,0

2 100,0

0,0

35,00 223,0 7 805,0

35m+1,0m

Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m²	376	205,0	77 080,0
				144 760,0
Kryty z kameniva nebo živičné	MJ		Kč/MJ	Kč
Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m²	m²	395	480,0	189 504,0
Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m²	m²	395	31,0	12 238,8
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m²	m²	395	450,0	177 660,0
Provedení živičného spojovacího postřiku z emulze	m²	395	35,00	13 818,0
Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m²	m²	376	42,0	15 792,0
Posyp krytu lomovými výsivkami do 5 kg/m²	m²	376	7,0	2 632,0
				411 644,8
Potrubí z trub plastických	MJ		Kč/MJ	Kč
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	365	65,0	23 725,0
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m			
Trubka kanalizační PP SN12 315x3000mm hladká PVC-U, oranžová	ks	122	3550,0	433 100,0
Trubka kanalizační PP SN 12 160x2000mm hladká PP, oranžová	ks			
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	ks	6	180,0	1 080,0
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	ks			
Koleno kanalizační PP SN 12-16 160/67°/45°/15°	ks			
Odbočka kanal.PP SN12-16 D 315/160 45°	ks	6,0	2580,0	15 480,00
Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	ks	6	187,0	1 122,0
Spojka kanalizační PP ULTRA-SOLID SN 12 D 315	ks	6	1150,0	6 900,0
				481 407,0
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	MJ		Kč/MJ	Kč
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50	ks			
B a BC - dno s kalovou prohlubní - TBV 2A	ks			
B a BC - skruž se zápachovou uzávěrkou DN 150 PVC - TBV 3Z15P	ks			
B a BC - skruž horní - TBV 45B	ks			
B a BC - vyrovnávací prstenec - TBV 10A	ks			
Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	ks			
B a BC - mříž s rámem D400 - KM12	ks			
B a BC - kalový koš pozinkovaný, vysoký - UA4	ks			
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	ks	9	13630,0	122 670,0
Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr	ks	9	1650,0	14 850,0
Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	ks	9	7500,0	67 500,0
tvar dna dle dodavatelské dokumentace (šachtových hodin) vč. těsnění				
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	ks	9	905,0	8 145,0
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	ks	9	1140,0	10 260,0
Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	ks	0	1850,0	0,0
Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	ks	0	7080,0	0,0
Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	ks	9	1375,0	12 375,0
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	ks	4	165,0	660,0
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	ks	7	175,0	1 225,0
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	ks	7	200,0	1 400,0
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	ks	0	225,0	0,0
Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	ks	0	250	0,0
Poklop EURO litinový samonivelizační D400 SN600 kanalizační s ventilací, kruhový, vč rámu	ks	9	3450,0	31 050,0
Osazení poklopů s rámem do 100 kg	ks	9	1050,0	9 450,0
Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400	úsek	10	3795,0	37 950,0
Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	6	215,0	1 290,0
Folie výstražná PVC šířky 300 mm, šedá	m	767	13,2	10 117,8
				328 942,8
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	378,1	130,0	49 153,0
				49 153,0
VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.				
Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	730	60,0	43 800,0

[illegible]

po stavbě pro kontrolu před předáním díla a před
uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla

Vytyčení stavby (před a během)	soub.	1	7500,0	7 500,0
Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1	8000,0	8 000,0
Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	soub.	1	2000,0	2 000,0
Dočasná dopravní opatření	soub.	1	12000,0	12 000,0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1	5000,0	5 000,0
Dokumentace skutečného provedení	soub.	1	10000,0	10 000,0
Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1	25000,0	25 000,0
Protokol o shodě, zajištění dokladů ke kolaudaci apod.	soub.	1	1000,0	1 000,0
Zkoušky - únosnosti zemní pláně, míry zhutnění	soub.	1,0	8000,0	8 000,0
				122 300,0

2 243 769,95

229 738,50

Změnový list stavby		č. 7
		Datum :
„Vodovod a kanalizace k lokalitě 1b, Radimovice u Želče“		
Objednatel:	Obec Radimovice u Želče se sídlem Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor	
Zhotovitel:	KAVAS W s.r.o. se sídlem Slapy č.p. 106, 391 76 Slapy	
Název změny :	Veřejná část vodovodní a kanalizační přípojky pro parcelu par.č. 228/24	
Odůvodnění změny č. 7: - Dodatečný požadavek vlastníka pozemku parc.č. 228/24 na zřízení vodovodní a kanalizační přípojky. Bude zrealizováno stejně jako ostatní přípojky se kterými PD uvažovala. - přílohy : Oceněný výkaz výměr		
Cena méně prací bez DPH :		
Cena víceprací bez DPH :		32.298,85 Kč
Stanovisko technického dozoru investora : Technický dozor investora souhlasí. razítko a podpis		
Zástupce objednatele: Jana Hnojnová, starostka obce Razítko :		

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče					
SO 04 Vodovodní přípojky					
kód soustavy RTS			CÚ 2019/I		
11	Přípravné a přidružené práce	MJ	Kč/MJ	celkem	
115 10-0001.RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	30	65,0	1 950,00
119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,3	450,0	2 835,00
113 10-8409.R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m ²	13,8	70,0	964,43
113 10-7630.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m ²	13,1	65,0	848,25
CELKEM					6 597,68
12	Odkopávky a prokopávky	MJ	Kč/MJ	Kč	
121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m ³	26,0	40,0	1 040,00
CELKEM					1 040,00
13	Hloubené vykopávky			Kč	
132 10-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m ³	54	155,0	8 370,00
132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100m3,STROJNĚ	m ³	33,6	170,0	5 707,51
zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
132 20-1219.R00	Přípl. za lepidlo, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m ³	33,6	18,0	604,32
130 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	9,45	679,0	6 416,55
CELKEM					21 098,39
15	Roubení				
151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²	48,0	5,0	240,00
151101111R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	48,0	2,0	96,00
CELKEM					336,00
16	Přemístění výkopku				
979 08-7213.R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	3,0	280,0	833,26
979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,0	150,0	446,39
979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	3,0	8,0	23,81
161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	31,5	30,0	945,00
162 70-1105.RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m ³	3,9	93,0	364,10
162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	3,9	5,0	19,58
CELKEM					2 632,13
17	Konstrukce ze zemin				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vytěženou zemí	m ³	57,0	98,0	5 582,24
175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	20,9	840,0	17 569,44
175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m ³	20,9	160,0	3 346,56
v případě výskytu zrn > 200 mm					
CELKEM					26 498,24
18	Povrchové úpravy terénu	MJ	Kč/MJ	Kč	
181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m ²	26,0	75,0	1 950,00
180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m ²	26,0	12,0	312,00
CELKEM					2 262,00
19	Poplatky za skládku	MJ	Kč/MJ	Kč	
199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	3,9	280,0	1 096,20
979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	3,0	350,0	1 041,58
CELKEM					2 137,78
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	MJ	Kč/MJ	Kč	
998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,0	108,0	1 080,00
CELKEM					1 080,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	MJ	Kč/MJ	Kč	
451 59-5111.R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m ³	7,0	875,0	6 121,50
452 31-1131.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	2,7	2875,0	7 762,50
CELKEM					13 884,00
56	Podkladní vrstvy	MJ	Kč/MJ	Kč	
564 85-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m ²	13,1	180,0	2 349,00
564 85-1111.RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m ²	13,1	205,0	2 675,25
CELKEM					5 024,25
57	Kryty z kameniva nebo živičné	MJ	Kč/MJ	Kč	
577 13-1111.RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m ²	13,8	480,0	6 613,20
573 23-1110.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m ²	13,8	31,0	427,10
577 14-1122.RT2	Provedení živičného spojovacího postřiku z emulze	m ²	13,8	450,0	6 199,88
573 23-1119.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m ²	13,1	35,00	482,21
573 11-1112.R00		m ²	13,1	42,0	548,10

Změnový list č.7		
Přípojka vody p.č. 228/24		
1,00	450,0	450,00
2,00	70,0	140,00
2,00	65,0	130,00
		720,00
0,40	40,0	16,00
		16,00
3,50	155,0	542,50
3,50	170,0	595,00
3,50	18,0	63,00
1,50	679,0	1 018,50
		2 219,00
		0,00
0,45	280,0	126,00
0,45	150,0	67,50
0,45	8,0	3,60
7,00	30,0	210,00
7,00	93,0	651,00
7,00	5,0	35,00
		1 093,10
4,50	98,0	441,00
2,50	840,0	2 100,00
4,50	160,0	720,00
		3 261,00
	Kč/MJ	Kč
2,00	75,0	150,00
2,00	12,0	24,00
		174,00
	Kč/MJ	Kč
3,00	280,0	840,00
4,00	350,0	1 400,00
		2 240,00
	Kč/MJ	Kč
0,40	108,0	43,20
		43,20
	Kč/MJ	Kč
0,25	875,0	218,75
0,45	2875,0	1 293,75
		1 512,50
	Kč/MJ	Kč
2,00	180,0	360,00
2,00	205,0	410,00
		770,00
	Kč/MJ	Kč
2,00	480,0	960,00
2,00	31,0	62,00
2,00	450,0	900,00
2,00	35,0	70,00
2,00	42,0	84,00

571 90-1211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 5 kg/m2	m ²	13,1	7,0	91,35	2,00	7,0	14,00
CELKEM					14 361,84			2 090,00
87	Potrubí z plastických hmot							
871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	70,0	21,0	1 470,00	12,00	21,0	252,00
286134601R	Trubka vodovodní PE 100RC SDR 11 32x2,9 mm	m	71,1	58,0	4 120,90	12,00	58,0	696,00
CELKEM					5 590,90			948,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	73,5	13,0	955,50	12,00	13,0	156,00
893 41-1011.RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1600 mm	ks	8,0	8500,0	68 000,00			
55118007R	Souprava vodoměrná HAWLE 101.14 1"-1" se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou	ks	8,0	2960,0	23 680,00			
230 23-0032.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	70,0	10,0	700,00	12,00	10,0	120,00
722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	70,0	8,0	560,00	12,00	8,0	96,00
899 73-1113.R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	73,5	25,0	1 837,50	12,00	25,0	300,00
CELKEM					95 733,00			672,00
98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.							
	Vytyčení stavby	soub.	1	3500,0	3 500,00			
	Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1	500,0	500,00			
	Vybudování, provoz a odstranění zařízení	soub.	1	500,0	500,00			
	Dočasná dopravní opatření	soub.	1	2000,0	2 000,00			
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1	500,0	500,00			
	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1	3000,0	3 000,00			
	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1	3000,0	3 000,00			
	Protokol o shodě, zajištění dokladů ke kolaudaci apod	soub.	1	500,0	500,00			
	Zkoušky - únosnosti zemní pláně, míry zhutnění	soub.	0,0	4000,0	0,00			
CELKEM					13 500,00			0,00

Vodovod, kanalizace a příslušné přípojky u lokality 1B, Radimovice u Želče					
SO 02 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE					
kód soustavy RTS					
11	Přípravné a přidružené práce	MJ	Kč/MJ	Kč	
115 10-0001.RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	30	65,0	1 950,00
119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6	450,0	2 700,00
113 10-8409.R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m ²	13,5	70,0	943,25
113 10-7630.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m ²	11,2	65,0	729,90
CELKEM					6 323,15
12	Odkopávky a prokopávky	MJ	Kč/MJ	Kč	
121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m ³	23,4	40,0	936,00
CELKEM					936,00
13	Hloubené vykopávky	MJ	Kč/MJ	Kč	
132 10-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m ³	59,5	155,0	9 223,93
132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m ³	59,5	170,0	10 116,57
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
132 20-1219.R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m ³	59,5	18,0	1 071,17
130 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	9	679,0	6 111,00
CELKEM					26 522,67
15	Pažení	MJ	Kč/MJ	Kč	
151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²	294	5,0	1 470,00
151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	294	2,0	588,00
CELKEM					2 058,00
16	Přemístění výkopku	MJ	Kč/MJ	Kč	
979 08-7213.R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	2,9	280,0	814,97
979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,9	150,0	436,59
979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,9	8,0	23,28
161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	73,5	30,0	2 205,00
162 70-1105.RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m ³	43,1	93,0	4 004,46
162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	43,1	5,0	215,29
CELKEM					7 699,60
17	Konstrukce ze zemin	MJ	Kč/MJ	Kč	
174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	79,3	98,0	7 774,19
175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkonísku frakce 0 - 22 mm	m ³	29,7	930,0	27 615,42
CELKEM					35 389,61
18	Povrchové úpravy terénu	MJ	Kč/MJ	Kč	
181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m ²	117,0	75,0	8 775,00
180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m ²	117,0	12,0	1 404,00
CELKEM					10 179,00
19	Poplatky za skládku	MJ	Kč/MJ	Kč	
199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	43,1	280,0	12 056,45
979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí-oba.kam-asfalt nad 30x30	t	2,9	350,0	1 018,71
CELKEM					13 075,16
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	MJ	Kč/MJ	Kč	
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových	t	2	108,0	216,00
CELKEM					216,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	MJ	Kč/MJ	Kč	
451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	10,0	875,0	8 746,50
452 31-1131.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	0,25	2857,0	719,96
CELKEM					9 466,46
56	Podkladní vrstvy	MJ	Kč/MJ	Kč	
564 85-1111.RT2	Podklad ze štěrkořdi po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkořdi frakce 0-32 mm	m ²	11,2	180,0	2 021,25
564 85-1111.RT4	Podklad ze štěrkořdi po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkořdi frakce 0-63 mm	m ²	11	205,0	2 301,98
CELKEM					4 323,23
57	Kryty z kameniva nebo živičné	MJ	Kč/MJ	Kč	
577 13-1111.RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m ²	13,5	480,0	6 468,00
573 23-1110.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m ²	13,5	31,0	417,73
577 14-1122.RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m ²	13,5	450,0	6 063,75
573 23-1119.R00	Provedení živičného spojovacího postřiku z emulze	m ²	13,5	35,00	471,63
573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m ²	11,2	42,0	471,63
571 90-1211.R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 5 kg/m2	m ²	11,2	7,0	78,60
CELKEM					13 971,33
87	Potrubí z trub plastických	MJ	Kč/MJ	Kč	

Změnový list č.7			
Přípojka kanalizace p.č. 228/24			
	1,00	450,0	450,00
	2,00	70,0	140,00
	2,00	65,0	130,00
			720,00
	0,40	40,0	16,00
			16,00
	3,50	155,0	542,50
	3,50	170,0	595,00
	3,50	18,0	63,00
	1,50	679,0	1 018,50
			2 219,00
			0,00
	0,45	280,0	126,00
	0,45	150,0	67,50
	0,45	8,0	3,60
	7,00	30,0	210,00
	7,00	93,0	651,00
	7,00	5,0	35,00
			1 093,10
	4,50	98,0	441,00
	2,50	930,0	2 325,00
			2 766,00
	2,00	75,0	150,00
	2,00	12,0	24,00
			174,00
	3,00	280,0	840,00
	0,40	350,0	140,00
			980,00
	0,40	108,0	43,20
			43,20
	0,25	875,0	218,75
			218,75
	2,00	180,0	360,00
	2,00	205,0	410,00
			770,00
	2,00	480,0	960,00
	2,00	31,0	62,00
	2,00	450,0	900,00
	2,00	35,0	70,00
	2,00	42,0	84,00
	2,00	7,0	14,00
			2 090,00

871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	77	55,0	4 235,00
286144841R	Trubka kanalizační PP SN 12 160x6000mm hladká PP, oranžová	ks	13	970,0	12 610,00
877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	ks	6	80,0	480,00
2865447180R	Koleno kanalizační PP SN 12-16 160/45°	ks	6	650,0	3 900,00
877 31-3122.R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	ks	7	90,0	630,00
2865447106R	Odbočka kanal.PP SN12-16 D 315/160 45°	ks		2030,0	0,00
2865447150R	Spojka kanalizační PP SN 12-16 D 160	ks	7	630,0	4 410,00
CELKEM					26 265,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	MJ		Kč/MJ	Kč
894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	ks	7	450,0	3 150,00
894 43-1311.RBK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	ks	7	7800,0	54 600,00
892 57-5111.R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do	úsek	7	900,0	6 300,00
899 71-1122.R00	Folie výstražná PVC šířky 300 mm, šedá	m	81	13,0	1 051,05
CELKEM					65 101,05
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				
919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,5	130,0	2 405,00
CELKEM					2 405,00
98	VON - Vedlejší rozpočtové náklady mimo objektu, které mají vlastní VRN.				
892 85-5115.R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m po stavbě pro kontrolu před předáním díla a před uplynutím záruční doby kvůli kontrole díla	m	154	60,0	9 240,00
	Vytyčení stavby (před a během)	soub.	1	3500,0	3 500,00
	Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1	500,0	500,00
	Vybudování, provoz a odstranění zařízení	soub.	1	500,0	500,00
	Dočasná dopravní opatření	soub.	1	2000,0	2 000,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1	500,0	500,00
	Dokumentace skutečného provedení	soub.	1	3000,0	3 000,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1	3000,0	3 000,00
	Protokol o shodě, zajištění dokladů ke kolaudaci apoc	soub.	1	500,0	500,00
CELKEM					22 740,00

12,00	55,0	660,00
2,00	970,0	1 940,00
1,00	80,0	80,00
1,00	650,0	650,00
1,00	90,0	90,00
1,00	2030,0	2 030,00
		5 450,00
		0,00
5,00	130,0	650,00
	60,0	0,00
	0,0	0,00
	3500,0	0,00
	500,0	0,00
	500,0	0,00
	2000,0	0,00
	500,0	0,00
	3000,0	0,00
	3000,0	0,00
	500,0	0,00