

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo objednatele č. MUBPH 5434/2015 smlouvy o dílo zhotovitele č. IHKORIS06

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939, 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: Ing. Ivo Herman, CSc
se sídlem Na Vyhlídce 559/8
664 48 Moravany
IČ: 42588022
DIČ: CZ6006141515
bankovní spojení: 109550305/0300

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 5434/2015 a IHKORIS06 (dále je SoD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 5434/2015 a č. IHKORIS06 ze dne 20.03.2015 se upravuje o méněpráce. Ty spočívají v úpravě napojení kabelů elektrických přípojek, kdy není nutno provádět zásah v elektrorozvaděči a vypracovávat revizní zprávu a v montáži odlišného držáku info tabule na vlakovém nádraží.
2. Detailní přehled méněprací tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:	35.429 Kč (bez DPH)
	42.869,09 Kč (vč. DPH)

4. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 26. týden 2015

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 17.06.2015.

V Bystřici pod Hostýnem 18.06.2015


V Moravanech 15.06.2015



Za objednatele



Ing. Ivo HERMAN, CSc. ②
Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany
IČ: 42588022, DIČ: CZ6096141515
Provozovna: Brněnská 993, 662 42 Modřice
Tel.: +420 545214268, fax: +420 545214268
E-mail: herman@bystrice.cz



Za zhotovitele

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Přípojení a umístění zastávkových informačních panelů k el.energii-KORIS II	Z. č.:	
Projekt:	Bystřice pod Hostýnem - autobusové nádraží	A. č.:	
Investor:		Smlouva:	
Zpracovatel:			

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka	0,00	0,00	
Montáž - materiál	0,00	5 551,00	
Montáž - práce	0,00	1 220,00	
Mezisoučet 1	0,00	6 771,00	
Nátěry	0,00	0,00	
Zemní práce	0,00	0,00	
PPV			
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Základní náklady celkem		6 771,00	
VRN			
Náklady celkem		6 771,00	
Základ a hodnota DPH 21%	6 771,00	1 421,91	
Náklady celkem s DPH		8 192,91	


MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektromontáže						
	<i>Konzola pro informační tabuli</i>						
1	atyp pro 10 zobrazovacích jednotek, žárově pozinkovaná, nosnost 150 kg, na zeď, na sloup, závěsná	ks	1	5 400,00	5 400,00	500,00	500,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
2	CYKY 3x2,5 mm ² ,	m	3	17,00	51,00	14,00	42,00
	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
3	CY6 mm ² ,žž,	m	3	20,00	60,00	14,00	42,00
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>						
4	Do 2,5 mm ²	ks	6	0,00	0,00	16,00	96,00
	<i>LIŠTY</i>						
5	Ochranná hadice	m	2	20,00	40,00	20,00	40,00
6	8107 krabice rozbočovací	ks	0	70,00	0,00	50,00	0,00
7	Nátěr lišty v barvou (odstín dle stěny)	m	0	10,00	0,00	20,00	0,00
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>						
8	Vyhledání připojovacího místa (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
9	Napojení na stávající zařízení (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
10	Montáž tabule s zobrazovacích jednotek (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>						
11	S ostatními profesemi	hod	1	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>						
12	Revizní technik	hod	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00
13	Spolupráce s reviz.technikem	hod	0	0,00	0,00	500,00	0,00
	Elektromontáže - celkem				5 551,00		1 220,00

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Přípojení a umístění zastávkových informačních panelů k el.energii-KORIS II	Z. č.:	3402_NBV
Projekt:	Bystřice pod Hostýnem - vlakové nádraží	A. č.:	
Investor:		Smlouva:	
Zpracovatel:			

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka	0,00	0,00	
Montáž - materiál	0,00	15 330,00	
Montáž - práce	0,00	5 456,00	
Mezisoučet 1	0,00	20 786,00	
Nátěry	0,00	0,00	
Zemní práce	0,00	7 872,00	
PPV			
Mezisoučet 2	0,00	7 872,00	
Základní náklady celkem		28 658,00	
VRN			
Náklady celkem		28 658,00	
Základ a hodnota DPH 21%	28 658,00	6 018,18	
Náklady celkem s DPH		34 676,18	


MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektromontáže						
	<i>Konzola pro informační tabuli</i>						
1	atyp pro 5 zobrazovacích jednotek, žárově pozinkovaná, nosnost 75 kg, na zeď, na sloup, závěsná	ks	1	2 700,00	2 700,00	500,00	500,00
2	jednosloupová konstrukce, spodní hrana panelu 2,5m	ks	1	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Proudový chránič	Ks	1	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
4	CYKY 3x2,5 mm ²	m	10	17,00	170,00	14,00	140,00
	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
5	CY6 mm ² , ŽZ,	m	10	20,00	200,00	14,00	140,00
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>						
6	Do 2,5 mm ²	ks	6	0,00	0,00	16,00	96,00
	<i>CHRÁNIČKA</i>						
7	6016 N TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ	m	2	70,00	140,00	50,00	100,00
8	Nátěr trubky v barvou (odstín dle konstrukce zastřešení)	m	2	20,00	40,00	30,00	60,00
9	TRUBKA kopoflex 40	m	4	20,00	80,00	30,00	120,00
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>						
10	Vyhledání připojovacího místa (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
11	Napojení na stavající zařízení (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
12	Montáž tabule 5 zobrazovacích jednotek (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>						
13	S ostatními profesemi	hod	1	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>						
14	Revizní technik	hod	2	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
15	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1	0,00	0,00	500,00	500,00
	Elektromontáže - celkem				15 330,00		5 456,00
	Zemní práce						
	<i>VÝKOP JÁMY PRO SLOUPEK INF. TABULE</i>						
16	Zemina třídy 3-4, ručně	m ³	1	0,00	0,00	650,00	650,00
	<i>POUZDROVÝ ZÁKL. PRO SLOUPEK INF. TABULE</i>						
17	D 300x1000 mm	ks	2	2 000,00	4 000,00	500,00	1 000,00
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>						
18	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	2	0,00	0,00	220,00	440,00
	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>						
19	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	2	20,00	40,00	45,00	90,00
	<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>						
20	Do šířky 20cm	m	2	12,00	24,00	20,00	40,00
	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>						
21	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	2	0,00	0,00	44,00	88,00
	<i>NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU</i>						
22	Do vzdálenosti 20 km	m ³	1	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
23	Poplatek za skládku	m ³	1	0,00	0,00	500,00	500,00
	Zemní práce - celkem				4 064,00		3 808,00