

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 18/2019/EDMA

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Malé Hradisko

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko

00288454

Marian Fiedler, starosta

724 861 118

starostaMH@seznam.cz

ČSOB, a.s.

135644292/0300

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

EDMA, s.r.o.

u KR v Brně, oddíl C vložka 33471

Drnovice 708, 683 04, Drnovice

25558391

CZ25558391

Kateřina Vaškebová, jednatelka Leoš Filip, jednatel

602 777 964

vaskebova@edma.cz

KB Brno

8997900217/0100

Drahoslav Zatloukal

720 022 700

zatloukal@edma.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Tímto dodatkem se mění článek č. 3, bod 1 a článek č. 4, bod 1 Smlouvy o dílo.

Článek 3 Smluvní strany

1. Termín realizace díla

Zahájení:	20. 9. 2019
Ukončení:	18.5. 2020

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena za dílo celkem bez DPH	1 815 852,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	366 353,49 Kč
Nová cena bez DPH	2 182 206,41 Kč
Původní výše DPH (21%)	381 329,11 Kč
Výše dle Dodatku č. 1 DPH (21 %)	76 934,23 Kč
Nová výše DPH (21 %)	458 263,34 Kč
Původní cena za dílo celkem včetně DPH	2 197 182,03 Kč
Cena celkem včetně DPH dle Dodatku č. 1	443 287,72 Kč
Nová cena celkem za dílo včetně DPH	2 640 469,75 Kč

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tento dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly, ten je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

Objednatel:

V Malém Hradisku dne 27.3.2020



.....
Marian Fiedler

starosta obce

Zhotovitel:

V Drnovicích dne 27.3.2020



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@telecom.cz

.....
Leoš Filip

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31
Stavba: Malé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

KSO:
Místo: Malé Hradisko

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:
Obec Malé Hradisko

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EDMA, s.r.o.

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Martin Vaškeba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	366 353,49
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	366 353,49	76 934,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	443 287,72
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel



④

683 04 Dřonovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@telecom.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27. 1. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31

Stavba: Malé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Místo: Malé Hradisko

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Obec Malé Hradisko

Projektant:

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Martin Vaškeba

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		366 353,49	443 287,72
1	Rekapitulace - méně a vícepráce	301 448,10	364 752,20
2	Terénní úpravy a odkop revizních kanal. šachet	64 905,39	78 535,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Objekt:

1 - Rekapitulace - méně a vícepráce

KSO:

Místo: Malé Hradisko

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Malé Hradisko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EDMA, s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Martin Vaškeba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

301 448,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 448,10	21,00%	63 304,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

364 752,20

Projektant

Zpracovatel



683 04 Dřovice 708

IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

e-mail: edma@telecom.cz

④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27. 3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Objekt:

1 - Rekapitulace - méně a vícepráce

Místo: Malé Hradisko

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Obec Malé Hradisko

Projektant:

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Doc. Ing. Jaroslav
Vodňanský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

301 448,10

HSV - Práce a dodávky HSV

287 948,10

I. - SANACE - staničení 0,090 - 0,190	114 964,00
1 - Zemní práce	50 905,00
5 - Komunikace pozemní	64 059,00
II. - Podkladní vrstva ŠP	109 732,00
5b - Komunikace pozemní	109 732,00
III. - Pokládka obruč	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
IV. - Uliční vpust'	20 867,20
1c - Zemní práce	2 327,20
4 - Vodorovné konstrukce	240,00
8 - Trubní vedení	18 300,00
998 - Přesun hmot	42 384,90
OST - Ostatní	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Málé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Objekt:

1 - Rekapitulace - méně a vícepráce

Místo: Malé Hradisko

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Obec Malé Hradisko

Projektant:

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Doc. Martin
Voškolka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

301 448,10

D HSV Práce a dodávky HSV 287 948,10

D I. SANACE - staničení 0,090 - 0,190 114 964,00

D 1 Zemní práce 50 905,00

1	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	177,000	80,00	14 160,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV 7*5*0,5 "Nápojení komunikace" 17,500

VV 80*2,6*0,5 "Sanace pod komunikací" 104,000

VV 45*2*0,25 "st.0,030-0,075 komunikace" 22,500

VV 22*5*0,3 "Parkoviště" 33,000

VV Součet 177,000

2	K	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	177,000	100,00	17 700,00
---	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------

VV 177 177,000

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	177,000	20,00	3 540,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

VV 177 177,000

4	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	443,000	35,00	15 505,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV 7*5 "Nápojení vozovky" 35,000

VV 80*2,6 "Sanace komunikace" 208,000

VV 22*5 "Parkoviště" 110,000

VV 2*45 "st. 0,030-0,075 komunikace" 90,000

VV Součet 443,000

D 5 Komunikace pozemní 64 059,00

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	576,000	162,50	93 600,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV 7*5 "1. vrstva napojení komunikace" 35,000

VV 7*5 "2. vrstva napojení komunikace" 35,000

VV 80*2,6 "1. vrstva sanace komunikace" 208,000

VV 80*2,6 "2. vrstva sanace komunikace" 208,000

VV 90 "st. 0,030-0,075" 90,000

VV Součet 576,000

6	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	110,000	195,00	21 450,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV 22*5 "Sanace pd parkovištěm" 110,000

29	K	573211112	Postřik živichy spojovací z asfaltu v množství 0,7/0 kn/m2	m2	-51,300	20,00	-1 026,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV -87 -51,300

30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-138,300	250,00	-34 575,00
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV -174 -138,300

31	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-51,300	300,00	-15 390,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV -87 -51,300

D II. Podkladní vrstva ŠP 109 732,00

D 5b Komunikace pozemní 109 732,00

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	445,200	-110,00	-48 972,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	---------	------------

VV 445,200 "Odpočet tl. 15 cm - náhrada vrstvou ŠD 30 cm OSA2" 445,200

8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	445,200	195,00	86 814,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV 445,200 "Náhrada za položku č.26 v rozpočtu OSA 2" 445,200

9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 106,000	-130,00	-143 780,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	---------	-------------

VV 1106 "Odpočet položky č.27 - náhrada ŠD 30 cm - OSA 1" 1 106,000

10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 106,000	195,00	215 670,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-----------	--------	------------

VV 1106 "Náhrada položky č. 27" 1 106,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	III.		Pokládka obrub				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	200,00	0,00
12	M	592174650	obrubník betonový silniční Standart 100x15x25 cm	kus	0,000	110,00	0,00
D	IV.		Uliční vpust'				20 867,20
D	1c		Zemní práce				2 327,20
21	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,400	200,00	1 280,00
VV			4*0,8*2 "Napojení kanalizačního potrubí - dl. 4 m, hl. 2 m, š. dna 0,8 m"		6,400		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,280	100,00	528,00
VV			4*0,8*(2-0,35) "Zásyp potrubí pro připojení uliční vpusti"		5,280		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800	250,00	200,00
VV			4*0,8*0,25 "Obsyp potrubí pro připojení uliční vpusti"		0,800		
25	M	5834387	kamenivo drcené frakce 0-8	t	1,596	200,00	319,20
VV			0,8*1,9*1,05		1,596		
D	4		Vodorovné konstrukce				240,00
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,320	750,00	240,00
VV			4*0,8*0,1		0,320		
D	8		Trubní vedení				18 300,00
23	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	4,000	200,00	800,00
VV			4 "Napojení k uliční vpusti"		4,000		
13	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
VV			2		2,000		
16	M	592238200	železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x;	kus	2,000	450,00	900,00
17	M	592238240	železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x	kus	2,000	550,00	1 100,00
18	M	592238250	železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50	kus	2,000	450,00	900,00
19	M	592238220	železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6x	kus	2,000	450,00	900,00
14	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	550,00	1 100,00
VV			2		2,000		
20	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
15	M	592238780	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
D	998		Přesun hmot				42 384,90
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	706,415	60,00	42 384,90
D	OST		Ostatní				13 500,00
28	K	OTS1	Laboratorní zkoušky + posudek	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Málé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Objekt:

2 - Terénní úpravy a odkop revizních kanal. šachet

KSO:

Místo: Malé Hradisko

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel:

Obec Malé Hradisko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EDMA, s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Martin Vaškeba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			64 905,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 905,39	21,00%	13 630,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			78 535,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@telecom.cz

④

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.3. 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Objekt:

2 - Terénní úpravy a odkop revizních kanal. šachet

Místo: Malé Hradisko

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Obec Malé Hradisko

Projektant:

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.

Zpracovatel:

Doc. Martin
Vaškoba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 905,39

HSV - Práce a dodávky HSV

64 905,39

1 - Zemní práce

64 905,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Málé Hradisko, lokalita Nad Trpínkami, 13 RD

Objekt:

2 - Terénní úpravy a odkop revizních kanal. šachet

Místo: Malé Hradisko

Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Obec Malé Hradisko

Projektant:

Zhotovitel: EDMA, s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Martin Voškolka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 905,39

D HSV Práce a dodávky HSV

64 905,39

D 1 Zemní práce

64 905,39

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,370	200,00	4 674,00
	VV		23,37		23,370		
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,370	100,00	2 337,00
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-86,355	100,00	-8 635,50
	P		Poznámka k položce: přemístění ornice				
	VV		-86,355		-86,355		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,500	100,00	18 750,00
	P		Poznámka k položce: přemístění zeminy pro terénní úpravy				
	VV		187,5		187,500		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	210,870	60,00	12 652,20
	P		Poznámka k položce: nakládání zeminy pro terénní úpravy				
	VV		187,5+23,37		210,870		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-86,335	60,00	-5 180,10
	P		Poznámka k položce: nakládání ornice				
	VV		-86,335		-86,335		
7	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	187,500	100,00	18 750,00
	VV		187,5		187,500		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,370	20,00	467,40
	VV		23,37		23,370		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,370	100,00	2 337,00
	VV		23,37		23,370		
10	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	42,066	362,00	15 227,89
	VV		23,37*1,8		42,066		
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-575,700	12,00	-6 908,40
	VV		-575,7		-575,700		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-28,785	100,00	-2 878,50
	VV		-28,785		-28,785		
11	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	-269,200	25,00	-6 730,00
	VV		-269,2		-269,200		
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	-73,800	25,00	-1 845,00
	VV		-73,8		-73,800		
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	750,000	25,00	18 750,00
	VV		750		750,000		
14	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	-575,700	18,00	-10 362,60
	VV		-575,7		-575,700		
15	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	750,000	18,00	13 500,00
	P		Poznámka k položce: rozprostření zeminy za obrubami v tl. do 0,25 m				
	VV		750		750,000		