

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
na dodávku prací na stavbě:

„Rozšíření vodovodu a kanalizace - Vidov“

ODDÍL I. A – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Vidov
Vidov 51
370 07 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Tomášem Šedivým, starostou**

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Šedivý

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Škráň

tel: 724181747
IČ: 00581917
DIČ: neplátce DPH
Banka: KB České Budějovice
číslo účtu: 33421231/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
A. Trägers 2654
370 10 České Budějovice
zastoupený: **Ing. Janem Axmanem, jednatelem společnosti**

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Axman

oprávněn jednat ve věcech technických:

Bohumil Kubeš

tel: 387 221 183
IČ: 608 75 691
DIČ: CZ60875691
OR: C 4178
Banka: ČSOB a.s.
číslo účtu: 199798186/0300

(dále jen zhotovitel)

ODDÍL I. B ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

I. B.1. Zástupce objednatele pověřený řešením technických věcí, kontrolou provedených prací a projednáváním změn a doplňků díla:

ve věcech převzetí díla Ing. Tomáš Šedivý ☎ 724181747

I.B.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech věcí souvisejících s realizací díla:

Ing. Miroslav Škrlant ☎ 724147236

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat ve věcech technických.

PŘEDMĚT DODATKU č.1 SMLOUVY

Tímto dodatkem se mění následující část smlouvy:

ODDÍL IV. – CENA DÍLA

IV.1. Cena za dílo je dle rozsahu předmětu smlouvy smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Celková cena se mění dle přiložených Změnových listů:

Cena celkem bez DPH	1 253 010,83 Kč
DPH 21%	263 132,27 Kč

Cena celkem vč. DPH21% 1 516 143,10 Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Vidově dne 17.10.2022


V Č. Budějovicích dne 17.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :


Ing. Tomáš Šedivý
starosta

OBEC VIDOV
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
ČO 08381917,3.ú.33421-231/0100


Ing. Jan Axman
jedenatel

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (1)
A. Trágera 2654
370 10 České Budějovice

Přílohy: Změnové listy č.1, 2 a 3

Rozšíření vodovodu a kanalizace Vidov

SoD

číslo změny	Popis	cenové údaje bez DPH	
		cena změnového listu	cena díla po dopočtu ZL.
dle SoD			1 166 836,96
ZL1	Přípočty	141 525,66	
ZL2	Odpočty	-93 242,54	
ZL3	Kanalizační přípojky (od hl. řadu po revizní šachtu včetně) - celkem 3 ks á 12 630,25 Kč bez DPH	37 890,75	
součet ceny změnových listů (Dodatek číslo 1 celkem bez DPH)			86 173,87
Celková cena stavby bez DPH			1 253 010,83

574

ScD

Rozšíření vodovodu a kanalizace Vidov

1 166 836.96

1 215 120,08

48 283,12

141 525,6

-93 242.54

Konakrazo

593 017

0.20

453.80

-26 078,00

[illegible]

Scale 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod a kanalizace Vidov

Objekt:

SO 01.1 - Kanalizační přípojky - pro 1 RD

Místo:

Datum: 17. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

12 630,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 630,25

D 1

Zemní práce

3 881,44

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro revizní šachtu 1,0*1,0*1,5	m3	1,500	551,00	826,50
	VV				1,500		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 1,5 m přípojka 1,5*1,5*0,8	m3	1,800	971,00	1 747,80
	VV				1,800		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 (1,5+1,8) -2,457 Součet	m3	0,843	300,00	252,90
	VV				3,300		
	VV				-2,457		
	VV				0,843		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 0,843*2	t	1,686	180,00	303,48
	VV				1,686		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,843	30,00	25,29
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (1,5+1,8) -0,12 -0,514 -3,14*0,075*0,075*1,2 -3,14*0,2*0,2*1,5 Součet	m3	2,457	130,00	319,41
	VV				3,300		
	VV				-0,120		
	VV				-0,514		
	VV				-0,021		
	VV				-0,188		
	VV				2,457		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m 1,5*0,8*0,45 -3,14*0,075*0,075*1,5 Součet	m3	0,514	230,00	118,22
	VV				0,540		
	VV				-0,026		
	VV				0,514		
8	M	58331200	šterkopisek netříděný 0,514*2 Přepočtené koeficientem množství	t	1,028	280,00	287,84
	VV				1,028		
	D 4		Vodorovné konstrukce				145,20
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 1,5*0,8*0,1	m3	0,120	1 210,00	145,20
	VV				0,120		
	D 8		Trubní vedení				8 395,45
10	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	1,500	153,00	229,50
11	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 1,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství	m	1,545	410,00	633,45
	VV				1,545		
12	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	245,00	490,00
13	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160	kus	2,000	145,00	290,00
14	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 715,00	6 715,00
15	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1,500	25,00	37,50
	D 998		Přesun hmot				208,16
16	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1,301	160,00	208,16

