



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠ Otrokovice – realizace úspor energie - Jezerka“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

Střední průmyslová škola Otrokovice
: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
: Mgr. Libor Basel, MBA, ředitel školy

: Mgr. Libor Basel, MBA, ředitel školy
: Ing. Pavlína Kudláčková, zástupkyně ředitele pro TEÚ
: 00128198
: CZ 00128198
: KB Otrokovice
: 1037921/0100
: 577925303
: skola@spsotrokovice.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail
a

: Společnost POS- KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

První otrokovická stavební, a.s.

: tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice
: Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva
: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1926

: Ing. Stanislav Zezulka
: Zdeněk Budínka, stavbyvedoucí
: 64509745
: CZ64509745
: Komerční banka, a. s.
: 19-7011360257/0100
: 577 925 077/577 925 077
: pos@pos-otrokovice.cz

KKS, spol. s r.o.

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: Příluky 386, 760 01 Zlín
: Ing. Radomír Kocman, jednatel
: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

: Ing. Radomír Kocman
: Ing. Radomír Kocman
: 42340802
: CZ42340802
: Česká spořitelna, a.s. Zlín
: 1403990349/0800
: 577 637 111 / 577 637 112
: kks@kkssro.cz



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele SŘ/1144/2016 dne 10. 11. 2017 na akci:

„SPŠ Otrokovice – realizace úspor energie - Jezerka“
(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.01, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.
- 2.3. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku:

312.793,24,- Kč (bez DPH)
(slovy: **třistadvánácttisíc sedmsetdevadesát tři korun českých a 24 haléřů**)

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2 Smlouvy se doplňuje o bod 2.16, který zní:

- 2.16. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

14 312 110, 24 Kč (bez DPH)

3 005 443,- Kč DPH 21 %

17 317 653,- Kč (včetně DPH)

(slovy: **sedmnáctmilionů třisát sedmáct tisíc šest set padesát tři korun českých**)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Příloha č. 1 – Změnový list č. 01

Dne **11 -10- 2017**

Objednatel:


**Střední průmyslová škola
Otrokovice**
tř. Tomáše Bati 1266 ⑤
765 02 OTROKOVICE


Mgr. Libor Basel, MBA, ředitel školy

Dne **11 -10- 2017**

Zhotovitel:


Ing. Stanislav Zezulka,
předseda představenstva

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.

tř. Tomáše Bati 1677
765 02 OTROKOVICE
IČO: 645 09 745
DIČ: CZ64509745



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01				
Zhotovitel:	Společnost POS- KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice První otrokovická stavební, a.s. tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice KKS, spol. s r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín					
Investor:	SPŠ Otrokovice tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice	Datum: 20.09.2017				
Název akce: „SPŠ Otrokovice – realizace úspor energie - Jezerka“						
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<table border="1"><tr><td>Projekt Změna 09/2017 - ZL01 celkem 14 x A4</td></tr><tr><td>Smluvní rozpočet a Výkaz výměr ZL01</td></tr><tr><td> </td></tr></table>			Projekt Změna 09/2017 - ZL01 celkem 14 x A4	Smluvní rozpočet a Výkaz výměr ZL01	
Projekt Změna 09/2017 - ZL01 celkem 14 x A4						
Smluvní rozpočet a Výkaz výměr ZL01						
Předmět změny: Důvodem této změny je provedení prací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat. Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu všech konstrukcí v průběhu prací na staveništi. Úprava finální povrchové úpravy venkovního podhledu terasy m.č. 415. Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů, které byly po rozebrání konstrukce odhaleny. Generální projektant navrhl řešení detailů, kterými došlo k úpravě tloušťky (navýšení) některých skladeb a také materiálové záměně některých degradovaných izolačních materiálů, a to po konzultaci s energetickou specialistkou. Úpravy technického řešení či změny byly detailně projednány vydány formou úpravy projektové dokumentace s datem 09/2017 – ZL01						
Popis a zdůvodnění změny: <u>Finální úprava venkovního podhledu terasy m.č. 415</u> Po demontáži stávajících dřevěných palubek podhledu nad terasou byly v podhledové části nalezeny četné hnízda bodavého hmyzu, uhnížděného v dřevěných konstrukcích a spárách podhledu proto došlo k návrhu změny finální povrchové úpravy - nátěru palubkového pobití akryláto-syntetických nátěrových vrstev nahrazením nově za KZS MV ($\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$) tl. 50mm s finální tenkovrstvou silikonovou omítkovinou tl. 1,5 mm Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou - vícepracím. Snížený rozsah prací – méněpráce -17.406,- Kč bez DPH Zvýšené náklady – vícepráce 17.406,- Kč bez DPH Tato změna je bez cenového dopadu na celkové náklady akce.						



Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů

Při zásahu do stávajícího podhledu vykládací rampy bylo zjištěno, že stávající tepelná izolace nad podhledem (volně ložený EPS tl. 50mm) je lokálně degradována zatékáním z rozvodů ZTI vedoucích v podhledu do 2.NP objektu a současně je tento podhled z části vybudován z azbestocementových desek přichycených na ocelové konstrukci, které je třeba z částečného poškození odstranit a v souladu s příslušným zákonem 185/2001 Sb. odpadech odborně zlikvidovat.

Po odstranění stávajících nefunkčních částí podhledu (z azbestu) a nutné opravě a výměně izolace stávajících ZTI rozvodů GP navrhnul a vydal doplněk PD (Změna 09//2017 – ZL01) spočívající v úpravě ocelové konstrukce podhledu, výměně izolací rozvodů ZTI, doplnění tepelné izolace stropu tl. 140mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$, celoplošný záklop OSB tl.25 mm PD a KZS MV ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$) tl. 150mm s finální tenkovrstvou silikonovou tl. 1,5 mm nové finální úpravy.

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou - vícepracím.

Snížený rozsah prací – méněpráce -52.338,74 Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce 365.131,98 Kč bez DPH

Tato změna je z cenovým dopadem + 312.793,24 .

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Stavby vedoucí akce:

Zdeněk Budinka

Ing. Josef Plášek,

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Tomáše Bati 1677
765 02 OTROKOVICE
ICO: 645 09 745
DIČ: CZ64509745



④



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výše uvedené vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je vhodná i s ohledem na řemeslně efektivní k dokončení plně funkčního díla dle projektové dokumentace a dodržení tepelně technických parametrů stanovených energetickou specialistkou akce.

Změna komplexně řeší technickou a technologickou změnu provádění jednotlivých detailů zateplení objektu na terase 4.NP a vykládací rampě 1.NP s důrazem na zjištěný stav po provedení bouracích prací na staveništi, tak aby bylo dokončené dílo plně funkční a kvalitně řemeslně proveditelné s ohledem na předpokládanou životnost stavby.

Všechny úpravy či změny byly detailně a řádně projednány a vydány formou změnové projektové dokumentace a následně odsouhlaseny na kontrolních dnech stavby.

Technický dozor s vhodností realizace změny souhlasí a doporučuje odsouhlasit.

RPS-I s.r.o.
Průmyslový areál 13,
Zlín, PSČ 760 01
IČ: 29200487, DIČ: CZ29200487

Ing. Viktor Dynka
za RPS-I s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Generální projektant po zjištění skutečného stavu při realizaci stavby navrhnul efektivní změny-úpravy řešení tak, aby dodrženy všechny kvalitativní parametry díla stanovené projektem stavby.

Skutečný – původní stav vnitřních částí všech i skrytých konstrukcí bylo proto možné ověřit v plném rozsahu vždy až po zásahu do nich tj. až po demolicích a odstranění krycích vrstev jako celku. S ohledem využití a reálný provoz objektu v době zpracování projektové dokumentace nebylo možné provést stavebně technický průzkum v plném rozsahu u všech dotčených částí konstrukcí v objektu. Proto generální projektant předpokládal stávající stav na základě výsledků provedení pouze částečného stavebně technického průzkumu, ten však nemohl všechny zjištěné skutečnosti postihnout.

Změny nijak nesnižují standart díla dle projektové dokumentace a energetického, ba naopak dochází ke zlepšení. Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit.

KB projekt, s.r.o.
Lešetín I/659
760 01 ZLÍN
IČO: 25507892, DIČ: CZ25507892

Ing. Jiří Tomis
KB Projekt s.r.o.



Stanovisko energetického specialisty:

Zateplení venkovního podhledu terasy m.č. 415:

Zateplení bylo provedeno dle původního projektu s tím, že došlo ke změně finální úpravy podhledu a doplnění zateplením KZS MV ($\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$) tl. 50mm s finální tenkovrstvou silikonovou omítkovinou tl. 1,5 mm bylo vhodným řešením pro eliminaci tepelných mostů.

Zateplení podlahy nad venkem (nad rampou) m.č. 111 bylo v posudku počítáno se zateplením s původním EPS 50mm s tím, že další zateplení nebylo uvažováno.

Vzhledem k tomu, že bylo nutno konstrukci rozebrat, doporučila jsem zateplit konstrukci na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla tedy izolantem FRONTROCK MAX E s $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$ o tl. 150 mm a do podhledu doplnit minerální plst s $\lambda = 0,039 \text{ W/m.K}$ o tl. 140 mm.

Obě opatření zlepšují tepelně tech. vlastnosti objektu minimálně a neovlivní výsledek

TESPORA profi s.r.o.

Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín

Tel: 571 419 494, Mob: 603 869 948

IC: 27845851 DIČ: CZ27845851


Ing. Ivana Tesaříková
TESPORA profi s.r.o.

Příloha: Rozpočet 01 ZL01 – podhled terasa

Rozpočet 02 ZL01 – MNP nátěry, HZS

Rozpočet 03 ZL01 – VCP podhled rampa, azbest

Samostatná příloha: Projekt Změna 09/2017 - ZL01 celkem 14 x A4



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Společnost POS- KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice První otrokovická stavební, a.s. tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice KKS, spol. s r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.9.2017	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Důvodem této změny je provedení prací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat. **Změna byla vyvolána zjištěním skutečného stavu všech konstrukcí v průběhu prací na staveništi.**

Úprava skladby venkovního podhledu terasy m.č. 415 ve vazbě na finální povrchovou úpravu.

Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů.

Popis a zdůvodnění změny:

Finální úprava venkovního podhledu terasy m.č. 415.

Po demontáži stávajících dřevěných palubek podhledu nad terasou byly v podhledové části nalezeny četné hnízda bodavého hmyzu, uhnížděného v dřevěných konstrukcích a spárách podhledu proto došlo k návrhu změny finální povrchové úpravy - nátěru palubkového pobití akryláto-syntetických nátěrových vrstev nahrazením nově za KZS MV ($\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$) tl. 50mm s finální tenkovrstvou silikonovou omítkovinou tl. 1,5 mm

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou - vícepracím.

Snížený rozsah prací – méněpráce -17.406,- Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce 17.406,- Kč bez DPH

Tato změna je bez cenového dopadu na celkové náklady akce

Doplnění zateplení podhledu stropu nad vykládací rampou m.č. 111 a odstranění stávajících azbestocementových materiálů

Při zásahu do stávajícího podhledu vykládací rampy bylo zjištěno, že stávající tepelná izolace nad podhledem (volně ložený EPS tl. 50mm) je lokálně degradována zatékáním z rozvodů ZTI vedoucích v podhledu do 2.NP objektu a současně je tento podhled z části vybudován z azbestocementových desek přichycených na ocelové konstrukci, které je třeba z částečného poškození odstranit a v souladu s příslušným zákonem 185/2001 Sb. odpadech odborně zlikvidovat.

Po odstranění stávajících nefunkčních částí podhledu (s azbestu) a nutné opravě a výměně izolace stávajících ZTI rozvodů GP navrhnul a vydal doplněk PD (Změna 09//2017 – ZL01) spočívající v úpravě ocelové konstrukce podhledu, výměně izolací rozvodů ZTI, doplnění tepelné izolace stropu tl. 140mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$, celoplošný záklop OSB tl.25 mm PD a KZS MV ($\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$) tl. 150mm s finální tenkovrstvou silikonovou tl. 1,5 mm nové finální úpravy.

Změnou zjištěnou dochází k odečtení původně plánovaných prací – méněpracím i přičtením nutných prací vyvolaných změnou - vícepracím.

Snížený rozsah prací – méněpráce -52.338,74 Kč bez DPH

Zvýšené náklady – vícepráce 365.131,98 Kč bez DPH

Celkové náklady výše uvedených změny. jsou podloženy naceněním zhotovitele na podkladu od GP v celkové výši 312. 793,24 bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 69.744,74 Kč	Cena víceprací bez DPH: +382.537,98 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: +312. 793,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Podle SOD Beze změny tj.30.10.2017
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Střední průmyslová škola Otrokovice tr. Tomáše Bati 1266 ⑤ 765 02 OTROKOVICE Mgr. Libor Basel, MBA, Ředitel školy	Podpis zmocněnce zhotovitele:  PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s. tr. Tomáše Bati 1677 765 02 OTROKOVICE IČO: 645 00 745 DIČ: CZ64509745 Ing. Stanislav Žezulka Předseda představenstva
Datum: 6.10.2017	Datum: 6.10.2017

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice - Jezerka, stavební objekt č.p. 1241, parc. č. st. 2500
Objekt: 2016/009H-01 - Realizace úspor energie

KSO: 801 34 13
Místo:

Zadavatel:
SPŠ Otrokovice

Uchazeč:
Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

PANÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
tr. Tomáše Bať 1677
765 02 OTROKOVICE
IČO: 645 09 745
DIČ: CZ64509745

25507893
CZ25507893

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice - Jezerka, stavební objekt č.p. 1241, parc. č. st. 2500

Objekt:

2016/009H-01 - Realizace úspor energie

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem - VÍCEPRÁCE

17 406,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 406,00

5 - Komunikace pozemní

17 406,00

Náklady soupisu celkem - MÉNĚPRÁCE

-17 406,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-17 406,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-17 406,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice - Jezerka, stavební objekt č.p. 1241, parc. č. st. 2500

Objekt:

2016/009H-01 - Realizace úspor energie
Finální úprava venkovního podhledu terasv m.č. 415

Datum: 20.09.2017

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem - VÍCEPRÁCE								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				17 406,00	
0	5		Komunikace pozemní				17 406,00	
59	K	622221111	D+M kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kořmou orientací vč. dodávky tepelného izolantu a tenkoenkvrstvé silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace	m2	96,700	180,00	17 406,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem - MĚNĚPRÁCE								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-17 406,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-17 406,00	
393	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	-96,700	130,00	-12 571,00	
394	K	783223111	Jednonásobný napouštěcí akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	-96,700	50,00	-4 835,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Otrokovice-stavební úpravy budovy Jezerka

Objekt:

2017/008-03 - SPŠ Otrokovice Jezerka-realizace úspor-dodatek 9/2017 (likvidace azbestu v podhledu rampy)

Soupis:

2017/008-03-1 - SPŠ Jezerka-realizace úspor-ZMĚNA 09/2017-ZL 01 (likvidace azbestu v podhledu rampy)

KSO:

801 72

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost POS - KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
tř. Tomáše Bati 1677
765 02 OTROKOVICE
IČO: 645 09 745
DIČ: CZ64509745



①

25507893

CZ25507893

Cena bez DPH

365 131,98

DPH základní
snížená

Základ daně
365 131,98
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
76 677,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

441 809,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-stavební úpravy budovy Jezerka

Objekt:

2017/008-03 - SPŠ Otrokovice Jezerka-realizace úspor-dodatek 9/2017 (likvidace azbestu v podhledu rampy)

Soupis:

2017/008-03-1 - SPS Jezerka-realizace úspor-ZMENA 09/2017-ZL 01 (likvidace azbestu v podhledu rampy)

Místo:

Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost POS - KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

365 131,98

HSV - Práce a dodávky HSV

198 518,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

125 555,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 345,85

997 - Přesun sutě

14 093,08

998 - Přesun hmot

524,16

PSV - Práce a dodávky PSV

166 613,32

713 - Izolace tepelné

69 536,71

762 - Konstrukce tesařské

25 373,82

767 - Konstrukce zámečnické

64 321,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 381,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-stavební úpravy budovy Jezerka

Objekt:

2017/008-03 - SPŠ Otrokovice Jezerka-realizace úspor-dodatek 9/2017 (likvidace azbestu v podhledu rampy)

Source:

2017/008-03-1 - SPŠ Jezerka-realizace úspor-ZMĚNA 09/2017-ZL 01 (likvidace azbestu v podhledu rampy)

Místo:

Datum: 22. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost POS - KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

365 131,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

198 518,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

125 555,57

1	K	621221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	74,831	648,00	48 490,49	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "MW tl.150mm"

VV "125-podhled"6,75*9,25

VV Mezisoučet

VV "MW tl.120mm"

VV "doplnění po vnějším obvodu (na nový KZS podhledu z EPS šedého)-bez omítky (omítka započítána v původním rozpočtu)"

VV 0,65*9,65+0,85*7,2

VV Mezisoučet

VV Součet

2	M	6315151-02	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.039 tl. 120 mm	m2	12,641	475,00	6 004,48	
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------	--

VV "MW 120mm"12,393

VV 12,393*1,02 Přepočtené koeficientem množství

3	M	6315153-01	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.036 tl. 150 mm	m2	63,687	610,00	38 849,07	
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV "MW 150mm"62,438

VV 62,438*1,02 Přepočtené koeficientem množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	74,831	36,00	2 693,92	SOD
	VV		"dtto KZS podhled MW"74,831		74,831			
5	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	8,800	665,00	5 852,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"125-podhled čela"0,55*(6,75+9,25)		8,800			
6	M	6315153-01	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.039$ tl. 150 mm	m2	8,976	610,00	5 475,36	
	VV		8,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,976			
7	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	8,800	36,00	316,80	SOD
	VV		"dtto KZS stěny MW tl.160mm"8,8		8,800			
8	K	6225310-01	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm	m2	71,238	220,00	15 672,36	SOD
	P		Poznámka k položce: s protiplísňovou přísadou					
	VV		"dtto KZS podhled MW tl.150mm"62,438		62,438			
	VV		"dtto KZS stěny MW tl.160mm"8,8		8,800			
	VV		Mezisoučet		71,238			
9	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	82,438	26,70	2 201,09	SOD
	VV		"125"62,438		62,438			
	VV		20		20,000			
	VV		Mezisoučet		82,438			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 345,85	
10	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	64,750	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"na obvodové fasádním lešení"3,5*(8+10,5)		64,750			
11	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111	m2	647,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	VV		"dtto plachta"64,75*10		647,500			
12	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	64,750	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto plachta"64,75		64,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	75,000	35,50	2 662,50	SOD
VV			"125-stáv.pohled 125*75		75,000			
VV			Mezisoučet		75,000			
14	K	95-01	Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma pro DWTZ podhledu s azbestem	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: upřesněno prováděcí firmou					
15	K	95-02	Odsávací zařízení H13 s filtrací-MTZ,použití-DWTZ (pro práci s AZBESTEM)	kpl	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: upřesněno prováděcí firmou					
16	K	95-03	Informační systém pro práci s AZBESTEM (info cedule, výstražné pásky,...)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: upřesněno prováděcí firmou					
17	K	95-05	Osazení personálních a materiálových dekontaminačních prostředků	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
P			Poznámka k položce: upřesněno prováděcí firmou					
18	K	95-06	Revize a kontrola stáv.rozvodů (kanalizace,voda,topení a pod.) v prostoru podhledu vycistěním budov nebo objektů před přeáním do užívání budov bytové nebo občanské	hod	10,000	200,00	2 000,00	SOD
19	K	952901111	výstavby - zámety a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění stropů z	m2	62,438	67,00	4 183,35	SOD
VV			"125-stáv.pohled 125*62,438		62,438			
D	997		Presun sutě				14 093,08	
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,737	325,00	1 539,53	CS ÚRS 2017 01
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,737	204,00	966,35	SOD
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přítatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,633	9,12	388,81	CS ÚRS 2017 01
VV			4,737*9 Přepočtené koeficientem množství		42,633			
23	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	4,336	2 100,00	9 105,60	CS ÚRS 2017 01
VV			"pohled s azbestem"4,336		4,336			
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,138	1 026,00	141,59	SOD
VV			"celkem"4,474		4,474			
VV			"odpočet azbestu"-4,336		-4,336			
VV			Mezisoučet		0,138			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	9970982-01	Příplatek k odvozu stavebního odpadu ekologicky závadného (s azbestem)	t	4,336	450,00	1 951,20	
	WV		"podhled s azbestem" 4,336		4,336			
D	998		Přesun hmot				524,16	
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zeženu z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,496	210,00	524,16	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				166 613,32	
D	713		Izolace tepelné				69 536,71	
27	K	713111124	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem nastřelením	m2	60,060	121,00	7 267,26	CS ÚRS 2017 01
	WV		"doplňková izolace kotvená do stropního panelu spodem (hmoždinkami) - tl. 140mm" 6,6*9,1		60,060			
28	M	6315153-02	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.036$ tl. 140 mm	m2	61,261	553,00	33 877,33	
	WV		60,06*1,02 Přepočtené koeficientem množství		61,261			
29	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	6,280	138,00	866,64	CS ÚRS 2017 01
	WV		"doplňková izolace kotvená do bočních stěn v prostoru nad podhledem (hmoždinkami) - tl. 140mm" 0,4*(6,6+9,1)		6,280			
30	M	6315153-02	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.036$ tl. 140 mm	m2	6,406	558,00	3 574,55	
	WV		6,28*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,406			
31	K	713410813	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm	m	27,500	69,80	1 919,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v prostoru podhledu-trasa topné vody (sdrúžené trubky)" 4,5+8		12,500			
	WV		"v prostoru podhledu-trasa vody (sdrúžené trubky)" 8+7		15,000			
	WV		Mezisoučet		27,500			
32	K	713461811	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry staženými drátem potrubí, tloušťka izolace do 100 mm	m	5,000	69,80	349,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v prostoru podhledu-trasa kanalizace prům. 100mm" 5		5,000			
33	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstva	m	70,000	86,30	6 041,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmeľ v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.								
PSC								
VV			"topná voda (2 trubky)" (4,5+8)*2		25,000			
VV			"voda (3 trubky)" (8+7)*3		45,000			
VV			Mezisoučet		70,000			
34	M	631546030	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/50 mm	m	73,500	177,00	13 009,50	CS ÚRS 2017 01
VV			70*1,05 Přepočtené koeficientem množství		73,500			
35	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá	m	5,000	107,00	535,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"kanalizace" 5		5,000			
36	M	631546100	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/50 mm	m	5,250	254,00	1 333,50	CS ÚRS 2017 01
VV			5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
37	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,053	725,00	763,43	CS ÚRS 2017 01
D	762		Konstrukce tesařské				25 373,82	
38	K	762421225	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olišťování spár dřevotřískovými nebo dřevosběpkovými na pero a drážku	m2	68,833	82,50	5 678,72	SOD
VV			"125-podhled" 6,6*9,1		60,060			
VV			"125-podhled čela" 0,35* (6,6+9,1)		5,495			
VV			Mezisoučet		65,555			
VV			65,555*0,05		3,278			
VV			Součet		68,833			
39	M	607262800	deska dřevosběpková OSB perodrážka nebroušená 2500x675x25 mm	m2	71,586	257,00	18 397,60	SOD
VV			68,833*1,04 Přepočtené koeficientem množství		71,586			
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,038	1 250,00	1 297,50	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				64 321,16	
41	K	767-01	Doplňkové ocelové k-ce,vč.nátěru a kotvení-D+M(viz.výpis oceli-půdorys nový stav)	kg	583,770	68,00	39 696,36	
P			<i>Poznámka k položce:</i> oc.konstrukce svařovány nebo kotveny závitovými šrouby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"tenkostěnný profil L 30/30/3mm, celk. dl. 68,5m"90		90,000			
W			"tenkostěnný profil L 60/60/3mm, celk. dl. 24,8m"67,3		67,300			
W			"tenkostěnný profil uzavřený 50/50/2,5mm, celk. dl. 98m"358		358,000			
W			"pásovina 35/8mm celk. délka 7m"15,4		15,400			
W			Mezisoučet		530,700			
W			"pomocný a spojovací materiál"530,7*0,1		53,070			
W			Součet		583,770			
42	K	7675818-01	Demontáž podhledu z panelů AC-PS (obsahuje azbest)	m2	68,833	315,00	21 682,40	
P			Poznámka k položce: panely AC-PS (polystyrénové desky tl. 50 mm oboustranně kaširované tenkými azbestocementovými deskami 2 x 6 mm)					
W			"125-podhled"6,6*9,1		60,060			
W			"125-podhled čela"0,35*(6,6+9,1)		5,495			
W			Mezisoučet		65,555			
W			65,555*0,05		3,278			
W			Součet		68,833			
43	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	68,833	30,30	2 085,64	CS ÚRS 2017 01
W			"dtto podhled z panelů"68,833		68,833			
W			Mezisoučet		68,833			
44	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	634,640	1,35	856,76	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 381,63	
45	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	25,720	44,20	1 136,82	CS ÚRS 2017 01
W			"stáv. ocelové nosné k-ce podhledů"		16,094			
W			"uzavř. profil 40/90mm"(0,04*2+0,09*2)*(6,6*8+9,1)		2,826			
W			"úhelník po obvodu 80/50/5mm"(0,08+0,05*2)*(6,6+9,1)		1,800			
W			"táhla 35/10mm"0,5*(0,035*2+0,01*2)*40		5,000			
W			"ostatní"5		25,720			
W			Mezisoučet		25,720			
46	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	25,720	3,10	79,73	SOD
W			"dtto odmaštění"25,72		25,720			
47	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	25,720	86,50	2 224,78	SOD
W			"dtto odmaštění"25,72		25,720			
48	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,720	80,20	2 062,74	CS ÚRS 2017 01
W			"dtto odmaštění"25,72		25,720			
49	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,720	73,00	1 877,56	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"dtto odmaštění"25,72								
	W					25,720		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
50	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
51	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

SPŠ Otrokovice - Jezerka, stavební objekt č.p. 1241, parc. č.st. 2500

Objekt:

2016/009H-01 - Realizace úspor energie

KSO:

801 34 13

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH

-52 338,74

DPH základní

snížená

Základ daně

-52 338,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-10 991,14

0,00

Cena s DPH

V CZK

-63 329,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPÍSU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice - Jezerka, stavební objekt č.p. 1241, parc. č.st. 2500

Objekt:

2016/009H-01 - Realizace úspor energie

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Datum:

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

-52 338,74

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 338,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

-12 338,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-40 000,00

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.

tr. Tomáše Bati 1677

765 02 OTROKOVICE

IČO: 645 09 745

DIČ: CZ64509745



①

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice - Jezerka, stavební objekt č.p. 1241, parc. č.st. 2500

Objekt:

2016/009H-01 - Realizace úspor energie

Doplnění zateplení podhledu stropu nad vkladací rampou m.č. 111 a odstranění stávanicích azbestocementových materiálů - méněprá

Datum:

20.09.2017

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost POS-KKS pro zakázku SPŠ Otrokovice

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-52 338,74

D PSV Práce a dodávky PSV

-12 338,74

D	783		Dokončovací práce - nátěry				-12 338,74	
395:	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	-66,732	3,90:	-260,25:	CS ÚRS 2016 01
396:	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	-66,732	56,50:	-3 770,36:	CS ÚRS 2016 01
398:	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	-66,732	110,00:	-7 340,52:	CS ÚRS 2016 01
400:	K	783827409	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů za biocidní přísadu	m2	-66,732	2,90:	-193,52:	CS ÚRS 2016 01
402:	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	-66,732	11,60:	-774,09:	CS ÚRS 2016 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

-40 000,00

419:	K	HZS	Nezměnitelné práce čl.17-1a, práce v tarifní třídě 4-různé drobné práce při rekonstrukci	hod	-200,000:	200,00:	-40 000,00:	
------	---	-----	--	-----	-----------	---------	-------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			dtto odmaštění		25,720			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
50	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
51	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01