

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK č.2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/18-P

na kompletní dodávku stavby

**„NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ VOLEJBALOVÉHO AREÁLU ČERVENÝ KOSTELEČ“**

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

Město Červený Kostelec

se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta

IČO: 00272566

DIČ: CZ00272566

Bankovní spojení, číslo účtu: 9005-1428551/0100 Komerční banka, a.s.

2911338319/0800 Česká Spořitelna, a.s.

K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města  
Valerie Pánková, ref. odboru rozvoje města

#### Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem  
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČO: 25275062

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8209060297

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel

K technickému jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel  
nebo Martin Rejl, stavbyvedoucí, tel: 724 138 791  
nebo Jan Možíš, mistr, tel: 725 596 308

Telefon 491 423 757

E-mail priprava@prumstavnachod.cz.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje předmět smlouvy a mění se cena díla na zakázce „NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ VOLEJBALOVÉHO AREÁLU ČERVENÝ KOSTELEČ“ realizované na základě Smlouvy o dílo č. 04/18-P ze dne 12.03.2018 (dále také Smlouva o dílo), ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/18-P ze dne 12.03.2018 (dále také Dodatek č. 1) takto:

### III. Předmět smlouvy

Na základě požadavků objednatele a na základě drobných změn v projektové dokumentaci došlo ke změnám rozsahu předmětu smlouvy. Podrobná specifikace změn je uvedena v položkových rozpočtech jednotlivých změnových listů zpracovaných zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Sumář vzájemně odsouhlasených změnových listů je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

#### IV. Cena díla

- 4.1. Na základě změn v předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Změny v cenách předmětu díla jsou podrobně specifikovány formou položkových rozpočtů v jednotlivých změnových listech. Cena předmětu díla se mění takto:

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1       | 3 725 327,05 Kč bez DPH        |
| Cena změn dle Dodatku č. 2                        | 389 855,60 Kč bez DPH          |
| Celková cena díla včetně změn Dodatku č. 1 a č. 2 | 4 115 182,65 Kč bez DPH        |
| <hr/>                                             |                                |
| <b>Celková cena díla včetně vč. DPH 21%</b>       | <b>4 979 371,00 Kč vč. DPH</b> |

#### XV. Závěrečná ustanovení


Dodatek č.2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich po dvou obdrží každá smluvní strana.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy a s celým obsahem Dodatku č. 2 smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 smlouvy uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 v tomto Dodatku č. 2 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města dne 13.8.2018 usnesením č. R-2018/18/4, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne 14.8.2018



za objednatele  
Město Červený Kostelec  
Ing. Rostislav Petrák, starosta





za zhotovitele  
Průmstav Náchod s.r.o.  
Vratislav Zítka, jednatel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Přílohy:

1/ sumář změnových listů

| Předložil   | Jméno   | Datum     | Podpis                                                                                |
|-------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Prouza  | 13.8.2018 |  |
| FIN         | UDATNA' | 13.8.18   |  |
| Kontroloval | Prouza  | 13.8.2018 |  |

# Soupis změnových listů

| Č.                   | Název                     | Cena bez DPH  | DPH 21%       | Cena vč. DPH  | Předáno   | Schváleno | Poznámky |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| ZL1                  | Vybavení kontejnerů       | 101 755,00 Kč | 21 368,55 Kč  | 123 123,55 Kč | 17.5.2018 |           |          |
| ZL2                  | Odpčet banneru            | -10 254,20 Kč | -2 153,38 Kč  | -12 407,58 Kč | 17.5.2018 |           |          |
| ZL3                  | Opěrná zeď                | 178 039,30 Kč | 37 388,25 Kč  | 215 427,55 Kč | 3.8.2018  |           |          |
| ZL4                  | Venkovní schody           | 82 563,20 Kč  | 17 338,27 Kč  | 99 901,47 Kč  | 3.8.2018  |           |          |
| ZL5                  | Zpevněné plochy           | 143 607,70 Kč | 30 157,62 Kč  | 173 765,32 Kč | 3.8.2018  |           |          |
| ZL6                  | Demolice                  | -31 760,50 Kč | -6 669,71 Kč  | -38 430,21 Kč | 3.8.2018  |           |          |
| ZL7                  | Zpětná montáž pergoly     | -68 116,50 Kč | -14 304,47 Kč | -82 420,97 Kč | 3.8.2018  |           |          |
| ZL8                  | Úprava ÚT                 | 4 172,20 Kč   | 876,16 Kč     | 5 048,36 Kč   | 8.8.2018  |           |          |
| ZL9                  | Úprava vodovodní přípojky | -10 150,60 Kč | -2 131,63 Kč  | -12 282,23 Kč | 8.8.2018  |           |          |
| Celkem změnové listy |                           | 389 855,60 Kč | 81 869,68 Kč  | 471 725,28 Kč |           |           |          |

V Náchodě dne 8.8.2018

**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. IČ 547 01 NÁCHOD  
 DOBROŠOVSKA 1776 TEL. 491 422 405

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL1 - Vybavení kontejnerů

Místo: Červený Kostelec

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

Zpracovatel: VP

Poznámka:

Datum: 17.05.2018

IČ: 002725664

DIČ:

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

101 755,00

0,00

Celkem méněpráce

0,00

Celkem vícepráce

101 755,00

Cena celkem bez DPH

101 755,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD  
TOUROŠOVSKÁ 1776 TEL: 491 422 405

Datum a podpis: 17.5.2018

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL1 - Vybavení kontejnerů

Místo: Červený Kostelec

Datum:

17.05.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**101 755,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

101 755,00

767 - Konstrukce zámečnické

101 755,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**101 755,00**

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL1 - Vybavení kontejnerů

Místo: Červený Kostelec

Datum: 17.05.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549  
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Projektant: Broumovské stavební sdružení s  
Zpracovatel: VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

101 755,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

101 755,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

101 755,00

|   |   |           |                                                                                                                |     |       |           |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 767992201 | Příplatek za plastová okna v RAL 6005 zelená ext./int. bílá                                                    | kpl | 1,000 | 18 250,00 | 18 250,00 |
| 2 | K | 767992202 | Příplatek za dveře ocelové lakované v RAL 6005 zelená ext./int. bílá, dveře vstupní místnost č.107 a č.108     | kpl | 1,000 | 15 640,00 | 15 640,00 |
| 3 | K | 767992203 | Televizní stožár a prostupy pro kabely, vodovod a klimatizaci ve stěnách                                       | kpl | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 4 | K | 767992204 | Nerezové vaničky vč. nosné konstrukce vaniček, keramický obklad stěn sprchového koutu a sprchový závěs         | kpl | 4,000 | 10 780,00 | 43 120,00 |
| 5 | K | 767992205 | Příprava a trasování Datových a TV kabelů bez dodávky routeru                                                  | kpl | 1,000 | 10 670,00 | 10 670,00 |
| 6 | K | 767992206 | Doplnění ventilátorů s krycí mřížkou pro místnosti č.101,102,106 a 116, ovládané s tlačítkem osvětlení + doběh | kpl | 1,000 | 12 075,00 | 12 075,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL2 - Odpočet banneru

Místo: Červený Kostelec

Datum: 17.05.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | -10 254,20 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Celkem méněpráce</b> | <b>-10 254,20</b> |
| <b>Celkem vícepráce</b> | <b>0,00</b>       |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>-10 254,20</b> |
|----------------------------|-------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

  
**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL. 491 422 405

Datum a podpis: 17.5.2018

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL2 - Odpočet banneru

**Místo:** Červený Kostelec

**Datum:** 17.05.2018

**Objednatel:** Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

**Zpracovatel:**

Broumovské stavební sdružení s  
VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**-10 254,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-10 254,20**

767 - Konstrukce zámečnické

**-10 254,20**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-10 254,00**



# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL2 - Odpočet banneru

Místo: Červený Kostelec

Datum: 17.05.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-10 254,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

-10 254,20

#### 767 - Konstrukce zámečnické

-10 254,20

|   |   |            |                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1 | K | 767992216  | Dodávka a montáž Baner vč uchycení a reklamního nápisu<br>-2,85*23,7                                                                   | m2 | -67,545  | 100,00 | -6 754,50 |
|   |   |            |                                                                                                                                        |    | -67,545  |        |           |
| 3 | K | 7679922161 | Dodávka a montáž Baner vč uchycení a reklamního nápisu - občerstvení<br>-2,85*8,0                                                      | m2 | -22,800  | 100,00 | -2 280,00 |
|   |   |            |                                                                                                                                        |    | -22,800  |        |           |
| 2 | K | 998767201  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | -903,450 | 1,35   | -1 219,70 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL3 - Opěrná zeď

Místo: Červený Kostelec

Datum: 30.07.2018

Objednatel:

IČ: 002725664

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25275062

Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ: 46504303

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:

IČ:

VP

DIČ:

Poznámka:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu         | 178 039,30        |
| Ostatní náklady            | 0,00              |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>178 039,30</b> |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>178 039,30</b> |

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1770, TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL3 - Opěrná zeď

Místo: Červený Kostelec

Datum:

30.07.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

178 039,30

### HSV - Práce a dodávky HSV

156 361,60

1 - Zemní práce

80 105,50

2 - Zakládání

11 754,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 204,20

997 - Přesun sutě

12 652,50

998 - Přesun hmot

5 644,60

### PSV - Práce a dodávky PSV

21 677,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 767,50

767 - Konstrukce zámečnické

17 910,20

## 2) Ostatní náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

178 039,00

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL3 - Opěrná zeď

Místo: Červený Kostelec

Datum: 30.07.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

178 039,30

### HSV - Práce a dodávky HSV

156 361,60

#### 1 - Zemní práce

80 105,50

|                               |   |           |                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1                             | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 2,630   | 30,20    | 79,40     |
| "za objektem původního skladu |   |           |                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |
| 3,5*5,7*0,2-2,0*3,4*0,2       |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 2,630   |          |           |
| Součet                        |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 2,630   |          |           |
| 2                             | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                          | m3 | 3,945   | 238,00   | 938,90    |
| "výkop pro opěrnou zeď        |   |           |                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |
| 3,5*5,7*0,3-2,0*3,4*0,3       |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 3,945   |          |           |
| Součet                        |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 3,945   |          |           |
| 3                             | K | 138401101 | Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5                                                                                         | m3 | 26,300  | 1 200,00 | 31 560,00 |
| "výkop pro opěrnou zeď        |   |           |                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |
| 3,5*5,7*2,0-2,0*3,4*2,0       |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 26,300  |          |           |
| Součet                        |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 26,300  |          |           |
| 4                             | K | 138401201 | Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5                                                                                          | m3 | 2,850   | 2 030,00 | 5 785,50  |
| "základová rýha opěrné zdi    |   |           |                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |
| 0,35*0,5*4,5*2                |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 1,575   |          |           |
| 0,5*0,5*5,1                   |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 1,275   |          |           |
| Součet                        |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 2,850   |          |           |
| 5                             | K | 162301151 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m                                                                                                  | m3 | 33,095  | 80,50    | 2 664,10  |
| 3,945+26,300+2,850            |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 33,095  |          |           |
| Součet                        |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 33,095  |          |           |
| 6                             | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                    | m3 | 330,950 | 22,10    | 7 314,00  |
| 33,095*10                     |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 330,950 |          |           |
| 7                             | K | 167101151 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3                                                                                                                     | m3 | 33,095  | 215,00   | 7 115,40  |
| 8                             | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                         | m3 | 33,095  | 13,40    | 443,50    |
| 9                             | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) - hornina                                                                                     | t  | 66,190  | 330,00   | 21 842,70 |
| 33,095*2,0                    |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 66,190  |          |           |
| 10                            | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                             | m3 | 14,880  | 71,60    | 1 065,40  |
| 0,6*4,5*2*2,0                 |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 10,800  |          |           |
| 0,4*5,1*2,0                   |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 4,080   |          |           |
| Součet                        |   |           |                                                                                                                                                                     |    | 14,880  |          |           |
| 11                            | K | 180404111 | Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice                                                                                                               | m2 | 14,100  | 64,50    | 909,50    |
| "terén nad opěrnou zdi        |   |           |                                                                                                                                                                     |    |         |          |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | 1,0*4,5*2                                                                                                                                     |    | 9,000    |              |                   |
|    |     |           | 1,0*5,1                                                                                                                                       |    | 5,100    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                        |    | 14,100   |              |                   |
| 12 | M   | 005724100 | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková                                                                                        | kg | 0,423    | 81,80        | 34,60             |
|    |     |           | 14,100*0,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |    | 0,423    |              |                   |
| 13 | K   | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm "terén nad opěrnou zdí | m2 | 14,100   | 25,00        | 352,50            |
|    |     |           | 1,0*4,5*2                                                                                                                                     |    | 9,000    |              |                   |
|    |     |           | 1,0*5,1                                                                                                                                       |    | 5,100    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                        |    | 14,100   |              |                   |

## 2 - Zakládání

11 754,80

|    |   |           |                                                                                      |    |        |          |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 14 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 1,536  | 871,00   | 1 337,90 |
|    |   |           | 0,2*4,5*2*0,4                                                                        |    | 0,720  |          |          |
|    |   |           | 0,4*5,1*0,4                                                                          |    | 0,816  |          |          |
|    |   |           | Součet                                                                               |    | 1,536  |          |          |
| 15 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2  | m2 | 4,640  | 21,60    | 100,20   |
|    |   |           | 0,2*4,5*2                                                                            |    | 1,800  |          |          |
|    |   |           | 0,4*(5,1+2,0)                                                                        |    | 2,840  |          |          |
|    |   |           | Součet                                                                               |    | 4,640  |          |          |
| 16 | M | 693111410 | geotextilie 150 g/m2                                                                 | m2 | 4,640  | 12,30    | 57,10    |
| 17 | K | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm                    | m3 | 0,384  | 1 060,00 | 407,00   |
|    |   |           | 0,2*4,5*2*0,1                                                                        |    | 0,180  |          |          |
|    |   |           | 0,4*5,1*0,1                                                                          |    | 0,204  |          |          |
|    |   |           | Součet                                                                               |    | 0,384  |          |          |
| 18 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože              | m  | 16,100 | 45,50    | 732,60   |
|    |   |           | 4,5*2                                                                                |    | 9,000  |          |          |
|    |   |           | 5,1+2,0                                                                              |    | 7,100  |          |          |
|    |   |           | Součet                                                                               |    | 16,100 |          |          |
| 19 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 vč. uložení čerpadlem "základ opěrné zdi         | m3 | 2,850  | 3 200,00 | 9 120,00 |
|    |   |           | 0,35*0,5*4,5*2                                                                       |    | 1,575  |          |          |
|    |   |           | 0,5*0,5*5,1                                                                          |    | 1,275  |          |          |
|    |   |           | Součet                                                                               |    | 2,850  |          |          |

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 204,20

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |           |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 20 | K | 311113133 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "opěrná zeď" (1,0*0,5+1,0*1,0+1,0*1,5+1,0*2,0+0,5*2,5)*2 | m2 | 12,500 | 1 030,00  | 12 875,00 |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                   |    | 12,500 |           |           |
| 21 | K | 311113135 | Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "opěrná zeď" 5,05*2,5                                    | m2 | 12,625 | 1 530,00  | 19 316,30 |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                   |    | 12,625 |           |           |
| 22 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 "výztuž opěrné zdi R10 - svisle 4x/1m, vodorovně 1x/řada (40*6)*0,000615                                     | t  | 0,148  | 37 100,00 | 5 490,80  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                                   |    | 0,148  |           |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 34826242R | Zákrytová deska 400x300 mm přírodní            | kus | 25,000   | 184,50       | 4 612,50          |
|    |     |           | "9,9/0,4" 25                                   |     | 25,000   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                         |     | 25,000   |              |                   |
| 24 | K   | 348262424 | ukončení zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní | kus | 12,000   | 325,80       | 3 909,60          |
|    |     |           | "5,56/0,5" 12                                  |     | 12,000   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                         |     | 12,000   |              |                   |

#### 997 - Přesun sutě

12 652,50

|    |   |           |                                                                               |   |        |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 25 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové) | t | 36,150 | 350,00 | 12 652,50 |
|    |   |           | "uložení suti z demolice žb. skladu                                           |   |        |        |           |
|    |   |           | 16,432*2,2                                                                    |   | 36,150 |        |           |
|    |   |           | Součet                                                                        |   | 36,150 |        |           |

#### 998 - Přesun hmot

5 644,60

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 26 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 28,223 | 200,00 | 5 644,60 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

21 677,70

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 767,50

|    |   |           |                                                                                      |     |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 27 | K | 711491273 | Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové folie                           | m2  | 25,125 | 49,60  | 1 246,20 |
|    |   |           | "izolace opertné zdi                                                                 |     |        |        |          |
|    |   |           | (1,0*0,5+1,0*1,0+1,0*1,5+1,0*2,0+0,5*2,5)*2                                          |     | 12,500 |        |          |
|    |   |           | 5,05*2,5                                                                             |     | 12,625 |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                               |     | 25,125 |        |          |
| 28 | M | 283230240 | fólie nopová                                                                         | m2  | 30,150 | 45,10  | 1 359,80 |
| 29 | M | 283230350 | lišta horní 2 m                                                                      | kus | 10,000 | 105,00 | 1 050,00 |
| 30 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | %   | 36,560 | 3,05   | 111,50   |

#### 767 - Konstrukce zámečnické

17 910,20

|    |   |           |                                                                                                                                        |    |         |       |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 31 | K | 767000001 | Dodávka a montáž ocelové zábradlí v. 1100 mm, o délce 10,5 m - žárově zinkované                                                        | kg | 180,321 | 98,00 | 17 671,50 |
|    |   |           | (10,2*2+1,1*8)*2,893                                                                                                                   |    | 84,476  |       |           |
|    |   |           | 85*1,1*0,691                                                                                                                           |    | 64,609  |       |           |
|    |   |           | (10,2+1,2)*2,74                                                                                                                        |    | 31,236  |       |           |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                 |    | 180,321 |       |           |
| 32 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | 176,800 | 1,35  | 238,70    |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL4 - Venkovní schody

Místo: Červený Kostelec

Datum: 31.07.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu         | 82 563,20        |
| Ostatní náklady            | 0,00             |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>82 563,20</b> |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>82 563,20</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 176 TEL. 491 422 405

Datum a podpis: 31.07.18

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL4 - Venkovní schody

Místo: Červený Kostelec

Datum: 31.07.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

Broumovské stavební sdružení s  
VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**82 563,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

**82 563,20**

1 - Zemní práce

8 428,90

2 - Zakládání

1 887,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 772,80

4 - Vodorovné konstrukce

19 023,80

5 - Komunikace pozemní

33 893,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 623,50

997 - Přesun sutě

11 882,10

998 - Přesun hmot

2 051,50

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**82 563,00**

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL4 - Venkovní schody

Místo: Červený Kostelec

Datum: 31.07.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**82 563,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**82 563,20**

#### 1 - Zemní práce

**8 428,90**

|   |   |           |                                                                                                                  |    |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm<br>"pod schodištěm<br>4,9*3,3+1,25*3,3*4<br>Součet | m2 | 32,670 | 258,00 | 8 428,90 |
|   |   |           |                                                                                                                  |    | 32,670 |        |          |
|   |   |           |                                                                                                                  |    | 32,670 |        |          |

#### 2 - Zakládání

**1 887,50**

|   |   |           |                                                                                                                                    |    |       |          |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm<br>"podloží schodiště<br>4,9*2,4*0,15<br>Součet | m3 | 1,764 | 1 070,00 | 1 887,50 |
|   |   |           |                                                                                                                                    |    | 1,764 |          |          |
|   |   |           |                                                                                                                                    |    | 1,764 |          |          |

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**2 772,80**

|   |   |           |                                                                                |     |        |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m   | 2,640  | 306,00 | 807,80   |
| 4 | M | 592284090 | PALISÁDA betonová přírodní v.60cm                                              | kus | 15,000 | 131,00 | 1 965,00 |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**19 023,80**

|   |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |           |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 5 | K | 430321313 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20<br>"podklad pod schodiště a stupnice<br>4,9*2,4*0,15<br>"pro tvarovky CANTO" 2,4*0,29*0,18*16<br>Součet | m3 | 3,768  | 3 070,00  | 11 567,80 |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 1,764  |           |           |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 2,004  |           |           |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 3,768  |           |           |
| 6 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari<br>4,9*2,4*0,0079<br>Součet                                                                | t  | 0,093  | 25 900,00 | 2 408,70  |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 0,093  |           |           |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 0,093  |           |           |
| 7 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť<br>2,4*0,25*2<br>2,4*0,30*16<br>Součet                                                                       | m2 | 12,720 | 332,00    | 4 223,00  |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 1,200  |           |           |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 11,520 |           |           |
|   |   |           |                                                                                                                                                          |    | 12,720 |           |           |
| 8 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                                           | m2 | 12,720 | 64,80     | 824,30    |

#### 5 - Komunikace pozemní

**33 893,10**

|    |   |           |                                                                         |    |        |        |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9  | K | 59684100R | Kladení betonových schodovek CANTO<br>28,50/0,30<br>Součet              | ks | 95,000 | 125,00 | 11 875,00 |
|    |   |           |                                                                         |    | 95,000 |        |           |
|    |   |           |                                                                         |    | 95,000 |        |           |
| 10 | M | 59246100R | betonová schodovka CANTO 370x300x60, výška 160 mm<br>28,5/0,3<br>Součet | ks | 95,000 | 193,50 | 18 382,50 |
|    |   |           |                                                                         |    | 95,000 |        |           |
|    |   |           |                                                                         |    | 95,000 |        |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|-------------------|
| 11 | K   | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2<br>0,3*0,3*60<br>Součet | m2 | 5,400<br>5,400 | 332,00       | 1 792,80          |
| 12 | M   | 592461150 | dlažba betonová chodníková přírodní 30 x 30 x 3,3 cm<br>5,400*1,05<br>Součet                                              | m2 | 5,670<br>5,670 | 325,00       | 1 842,80          |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 623,50

|    |   |           |                                                                                                                           |   |                  |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------|----------|
| 13 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě<br>"bourání podstupnic z betonových desek<br>3,3*5<br>Součet | m | 16,500<br>16,500 | 159,00 | 2 623,50 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------|----------|

#### 997 - Přesun sutě

11 882,10

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   |         |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 14 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                 | t | 15,530  | 314,10 | 4 878,00 |
| 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                     | t | 15,530  | 189,00 | 2 935,20 |
| 16 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost<br>Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>15,530*10 "Přepočtené koeficientem množství | t | 155,300 | 8,20   | 1 273,50 |
| 17 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                           | t | 15,530  | 180,00 | 2 795,40 |

#### 998 - Přesun hmot

2 051,50

|    |   |           |                                                                                                                                           |   |        |       |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 18 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 34,713 | 59,10 | 2 051,50 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL5 - Zpevněné plochy

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664  
DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062  
DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303  
DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu         | 143 607,70        |
| Ostatní náklady            | 0,00              |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>-50 789,50</b> |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>194 397,20</b> |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>143 607,70</b> |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

  
**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1775 TEL: 491 422 405

Datum a podpis: 3.8.2018 Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL5 - Zpevněné plochy

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Projektant:  
Zpracovatel:

Broumovské stavební sdružení s  
VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>143 607,70</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 143 607,70        |
| 1 - Zemní práce                          | 39 127,20         |
| 2 - Zakládání                            | 16 425,00         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 2 520,70          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 768,30            |
| 5 - Komunikace pozemní                   | -21 170,00        |
| 8 - Trubní vedení                        | 7 152,00          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 30 754,00         |
| 997 - Přesun sutě                        | 62 719,90         |
| 998 - Přesun hmot                        | 5 310,60          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>143 608,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL5 - Zpevněné plochy

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant: Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**143 607,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**143 607,70**

#### 1 - Zemní práce

**39 127,20**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm          | m2 | 335,115 | 34,50  | 11 561,50 |
|   |   |           | "z důvodu většího násypu strusky - hloubení o dalších 50 mm plošně<br>7,35*42,9+4,5*4,4                                                                                                                      |    | 335,115 |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 335,115 |        |           |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 81,700  | 44,60  | 3 643,80  |
|   |   |           | "z důvodu většího násypu strusky - v prostorech před vjezdem<br>8,0*4,7+6,0*7,35                                                                                                                             |    | 81,700  |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 81,700  |        |           |
| 3 | K | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                                         | m3 | 1,500   | 567,90 | 851,90    |
|   |   |           | "výkop revizní šachta<br>1,0*1,0*1,5                                                                                                                                                                         |    | 1,500   |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 1,500   |        |           |
| 4 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                             | m3 | 6,125   | 509,40 | 3 120,10  |
|   |   |           | "napojení dvorních vpustí<br>0,5*0,7*(4,5*2+8,5)                                                                                                                                                             |    | 6,125   |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | 6,125   |        |           |
| 5 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                           | m3 | 6,125   | 144,90 | 887,50    |
| 6 | K | 133202011 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2    | m3 | -2,628  | 734,40 | -1 930,00 |
|   |   |           | "pro patky sloupků<br>-0,2*0,2*0,9*73                                                                                                                                                                        |    | -2,628  |        |           |
|   |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                       |    | -2,628  |        |           |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K   | 133202019 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m <sup>2</sup> ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 | m <sup>3</sup> | -2,628   | 133,20       | -350,00           |
| 8  | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                             | m <sup>3</sup> | 3,129    | 30,10        | 94,20             |
|    |     |           | "patky oplocení                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |              |                   |
|    |     |           | -2,628                                                                                                                                                                                                                                                     |                | -2,628   |              |                   |
|    |     |           | "napojení dvorních vpustí                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |
|    |     |           | 0,5*0,1*(4,5*2+8,5)                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,875    |              |                   |
|    |     |           | "revizní šachta                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |              |                   |
|    |     |           | 0,4*0,4*1,5                                                                                                                                                                                                                                                |                | 0,240    |              |                   |
|    |     |           | "vrty sloupků                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |              |                   |
|    |     |           | 3,14*(0,15*0,15)*(73*0,9)                                                                                                                                                                                                                                  |                | 4,642    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3,129    |              |                   |
| 9  | K   | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m                                                       | m <sup>3</sup> | 3,129    | 142,20       | 444,90            |
| 10 | K   | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 3,129    | 144,00       | 450,60            |
| 11 | K   | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                      | t              | 5,006    | 140,00       | 700,80            |
|    |     |           | "patky oplocení                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |              |                   |
|    |     |           | -2,628*1,6                                                                                                                                                                                                                                                 |                | -4,205   |              |                   |
|    |     |           | "napojení dvorních vpustí                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |
|    |     |           | 0,875*1,6                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 1,400    |              |                   |
|    |     |           | "revizní šachta                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |              |                   |
|    |     |           | 0,240*1,6                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,384    |              |                   |
|    |     |           | "vrty sloupků                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |              |                   |
|    |     |           | (3,14*(0,15*0,15)*(73*0,9))*1,6                                                                                                                                                                                                                            |                | 7,427    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 5,006    |              |                   |
| 12 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 28,785   | 71,60        | 2 061,00          |
|    |     |           | "napojení dvorních vpustí                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |
|    |     |           | 0,5*0,2*(4,5*2+8,5)                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1,750    |              |                   |
|    |     |           | "revizní šachta                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |              |                   |
|    |     |           | 1,0*1,0*1,5-(0,4*0,4*1,5)                                                                                                                                                                                                                                  |                | 1,260    |              |                   |
|    |     |           | "přebytečná zemina z výkopů pro armatury                                                                                                                                                                                                                   |                |          |              |                   |
|    |     |           | 25,775                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 25,775   |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 28,785   |              |                   |
| 13 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                         | m <sup>3</sup> | 2,625    | 162,90       | 427,60            |
|    |     |           | "napojení dvorních vpustí                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              |                   |
|    |     |           | 0,5*0,3*(4,5*2+8,5)                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2,625    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2,625    |              |                   |
| 14 | M   | 583312000 | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopisek netříděný                                                                                                                          | t              | 5,250    | 200,00       | 1 050,00          |
|    |     |           | 2,625*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |                | 5,250    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K   | 184911161 | Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5<br>"kačírek pod kontejnery<br>2,3*31,6<br>Součet | m2 | 72,680   | 61,90        | 4 498,90          |
| 16 | M   | 583374030 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32                                                                              | t  | 18,170   | 804,00       | 14 608,70         |
| 17 | K   | 184911311 | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5<br>"kačírek pod kontejnery<br>2,3*31,6<br>Součet                   | m2 | 72,680   | 27,30        | 1 984,20          |
| 18 | M   | 693112160 | textilie netkaná MOKRUTEX SI 500 g/m2                                                                                  | m2 | 72,680   | 30,80        | 2 238,50          |
| 19 | K   | 1-9001    | Likvidace výkopku - odvoz a uložení na skládce<br>"nedvezeme, zpracuje se do vyrovnání terénu<br>-25,775<br>Součet     | m3 | -25,775  | 280,00       | -7 217,00         |

## 2 - Zakládání

16 425,00

|    |   |           |                                                                                                   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 20 | K | 22611100R | Strojní vrty průměru 300 mm pro základ sloupků oplocení<br>"zakládání sloupků<br>73*0,9<br>Součet | m | 65,700 | 250,00 | 16 425,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 520,70

|    |   |           |                                                                                                                            |     |        |        |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 21 | K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m<br>"schod do občerstvení<br>1,2*2<br>Součet | m   | 2,400  | 306,00 | 734,40   |
| 22 | M | 592284090 | PALISÁDA betonová přírodní v. 60cm                                                                                         | kus | 13,636 | 131,00 | 1 786,30 |

## 4 - Vodorovné konstrukce

768,30

|    |   |           |                                                                                                                                                                  |    |       |        |        |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm<br>"napojení dvorních vpustí<br>0,5*0,1*(4,5*2+8,5)<br>Součet | m3 | 0,875 | 878,00 | 768,30 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

## 5 - Komunikace pozemní

-21 170,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 24 | K | 564731111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 100 mm<br>"vyrovnání podkladu v prostorech před vjezdem<br>8,0*4,7+6,0*7,35<br>Součet                                                                                                                                           | m2 | 81,700  | 93,00  | 7 598,10   |
| 25 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm<br>"stabilizace pod dlažbu v prostoru brány<br>7,35*7,1<br>Součet                                                                                                                                                                                                         | m2 | 52,185  | 240,00 | 12 524,40  |
| 26 | K | 596211123 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy pře<br>"žlabovky" -0,55*31,6<br>"kačírek pod kontejnery" -2,3*31,6<br>Součet | m2 | -90,060 | 217,00 | -19 543,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 27 | M   | 592451100 | Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 1 m <sup>2</sup> =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní<br>spotřeba: 50 kus/m <sup>2</sup><br>-90,060*1,05<br>Součet | m <sup>2</sup> | -94,563  | 230,00       | -21 749,50        |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                 |                | -94,563  |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                 |                | -94,563  |              |                   |

#### 8 - Trubní vedení

7 152,00

|    |   |           |                                                                                                 |     |       |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 28 | K | 877265261 | Montáž dvorní vpusti vč. roštu                                                                  | kus | 2,000 | 184,00   | 368,00   |
| 29 | M | 562311650 | vpust' dvorní s pozinkovaným roštem, odvod DN 125                                               | kus | 2,000 | 2 240,00 | 4 480,00 |
| 30 | K | 894812003 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok                       | kus | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 31 | K | 894812031 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm | kus | 1,000 | 635,00   | 635,00   |
| 32 | K | 894812051 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t                 | kus | 1,000 | 569,00   | 569,00   |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 754,00

|    |   |           |                                                                                                                                                           |                |         |          |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| 33 | K | 916232112 | Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože<br>"okolo kontejnerů<br>31,6+0,4*6+0,15*12<br>Součet   | m              | 35,800  | 193,50   | 6 927,30  |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 35,800  |          |           |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 35,800  |          |           |
| 34 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15<br>"okolo kontejnerů<br>(31,6+0,4*6+0,15*12)*0,2*0,3<br>Součet | m <sup>3</sup> | 2,148   | 2 457,00 | 5 277,60  |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 2,148   |          |           |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 2,148   |          |           |
| 35 | K | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm<br>"žlabovky<br>34,88<br>Součet                                               | m              | 34,880  | 174,00   | 6 069,10  |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 34,880  |          |           |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 34,880  |          |           |
| 36 | M | 592275180 | žlabovka betonová 200x340x45 mm<br>"34,88/0,22" 160<br>Součet                                                                                             | kus            | 160,000 | 78,00    | 12 480,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 160,000 |          |           |
|    |   |           |                                                                                                                                                           |                | 160,000 |          |           |

#### 997 - Přesun sutě

62 719,90

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 37 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                 | t | 47,629  | 314,10 | 14 960,30 |
| 38 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                     | t | 47,629  | 189,00 | 9 001,90  |
| 39 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost<br>Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>47,629*10 "Přepočtené koeficientem množství | t | 476,290 | 8,20   | 3 905,60  |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   | 476,290 |        |           |
| 40 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)<br>"uložení sutí z odstraňování podkladů<br>145,994 "chybějící uložení sutí ze zpevněných ploch<br>47,629<br>Součet       | t | 193,623 | 180,00 | 34 852,10 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   | 145,994 |        |           |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   | 47,629  |        |           |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                                  |   | 193,623 |        |           |

#### 998 - Přesun hmot

5 310,60

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 41 | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t  | 26,553   | 200,00       | 5 310,60          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL6 - Demolice

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu         | -31 760,50        |
| Ostatní náklady            | 0,00              |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>-31 760,50</b> |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>-31 760,50</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL 491 422 405

Datum a podpis: 3.8.2018

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL6 - Demolice

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant: Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-31 760,50</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | -31 760,50        |
| 712 - Povlakové krytiny                  | -657,20           |
| 762 - Konstrukce tesařské                | -23 685,70        |
| 764 - Konstrukce klempířské              | -1 216,20         |
| 765 - Krytina skládaná                   | -2 693,40         |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | -3 508,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-31 761,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL6 - Demolice

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant: Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel: VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-31 760,50**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-31 760,50**

#### 712 - Powlakové krytiny

**-657,20**

|   |   |           |                                                                                                                                    |    |         |       |         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 1 | K | 712300832 | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé pergola - asfalt. pás -4,05*8,4                               | m2 | -34,020 | 15,20 | -517,10 |
|   |   |           |                                                                                                                                    |    | -34,020 |       |         |
| 2 | K | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | -51,710 | 2,71  | -140,10 |

#### 762 - Konstrukce tesařské

**-23 685,70**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |       |            |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 3 | K | 762331811 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 pergola "krokve" -4,05*9 "vaznice" -9,95*2 "sloupky" -2,2*3-2,4*3 "vzpěry" -1,25*4*2-1,25*2*3 Mezisoučet srub "krokve" -2,5*7-2,7*7 "vaznice a pozednice" -5,5*3-3,4*2 "sloupky" -1,05*3 "podhledové trámy" -3,5*7 "Konstrukce stěn z hranolů" -(3,2*2+5,3*2)*23 Mezisoučet Součet | m  | -566,000 | 36,10 | -20 432,60 |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -36,450  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -19,900  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -13,800  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -17,500  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -87,650  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -36,400  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -23,300  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -3,150   |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -24,500  |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -391,000 |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -478,350 |       |            |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -566,000 |       |            |
| 4 | K | 762341811 | Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm pergola -4,05*8,4                                                                                                                                                                                                               | m2 | -34,020  | 26,30 | -894,70    |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -34,020  |       |            |
| 5 | K | 762342811 | Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m srub -5,5*(2,45+2,7)                                                                                                                                                                                                        | m2 | -28,325  | 17,50 | -495,70    |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -28,325  |       |            |
| 6 | K | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm srub -2,8*4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | -13,440  | 52,60 | -706,90    |
|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -13,440  |       |            |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K   | 998762201 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | -225,299 | 5,13         | -1 155,80         |

#### 764 - Konstrukce klempířské

-1 216,20

|    |   |           |                                                                                |   |         |       |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|
| 8  | K | 764002801 | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti pergola<br>-4,05*2-8,4 | m | -16,500 | 28,80 | -475,20 |
|    |   |           |                                                                                |   | -16,500 |       |         |
| 9  | K | 764002811 | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové | m | -8,400  | 21,60 | -181,40 |
| 10 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                     | m | -8,500  | 52,40 | -445,40 |
| 11 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                 | m | -2,800  | 40,80 | -114,20 |

#### 765 - Krytina skládaná

-2 693,40

|    |   |           |                                                                                                                                   |    |         |       |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 12 | K | 765121802 | Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30 st. k dalšímu použití<br>srub<br>-5,5*(2,45+2,7)                                 | m2 | -28,325 | 90,70 | -2 569,10 |
|    |   |           |                                                                                                                                   |    | -28,325 |       |           |
| 13 | K | 998765201 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | -25,690 | 4,84  | -124,30   |

#### 766 - Konstrukce truhlářské

-3 508,00

|    |   |           |                                                                                                                                        |    |         |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 14 | K | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami<br>srub<br>"obložení štítů"-4,2*1,4/2*2                                                               | m2 | -5,880  | 106,00 | -623,30   |
|    |   |           |                                                                                                                                        |    | -5,880  |        |           |
| 15 | K | 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami<br>srub<br>"obložení podhledu a říms" -(4,2+0,2*2)*5,5                                            | m2 | -25,300 | 113,00 | -2 858,90 |
|    |   |           |                                                                                                                                        |    | -25,300 |        |           |
| 16 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | -34,822 | 0,74   | -25,80    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL7 - Zpětná montáž pergoly

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu         | -68 116,50        |
| Ostatní náklady            | 0,00              |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>-68 116,50</b> |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>-68 116,50</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
**PRŮMSTAV NÁCHOD**  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. 491 422 405

Datum a podpis: 3.8.2018

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL7 - Zpětná montáž pergoly

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant: Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**-68 116,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-68 116,50**

712 - Povlakové krytiny

-7 725,60

762 - Konstrukce tesařské

-37 214,40

764 - Konstrukce klempířské

-12 126,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

-11 049,90

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-68 117,00**

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL7 - Zpětná montáž pergoly

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-68 116,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

-68 116,50

#### 712 - Povlakové krytiny

-7 725,60

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 7 | K | 712341659 | Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově<br>pergola - asfalt. pás<br>-4,05*8,4                                                                                                                     | m2 | -34,020 | 69,30  | -2 357,60 |
| 8 | M | 628522540 | Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikroténová<br>-34,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | m2 | -39,123 | 132,00 | -5 164,20 |
| 9 | K | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                         | %  | -75,218 | 2,71   | -203,80   |

#### 762 - Konstrukce tesařské

-37 214,40

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 10 | K | 762118822 | Dodávka a montáž ukotvení pergoly do zpevněné plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | -1,000  | 5 000,00 | -5 000,00  |
| 12 | K | 762332542 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), přes 120 do 224 cm2 nřířezové plochy pergola<br>"krokve" -4,05*9<br>"vaznice" -9,95*2<br>"sloupky" -2,2*3-2,4*3<br>"vzpěry" -1,25*4*2-1,25*2*3<br>Součet | m   | -87,650 | 205,00   | -17 968,30 |
| 13 | M | 605121110 | Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly 80x80 - 140x140 mm, délka 3 - 5 m hranoly středové jakost I-II<br>30 % nového řeziva<br>-87,65*0,14*0,14*1,1*0,3                                                                                                                                                             | m3  | -0,567  | 6 270,00 | -3 555,10  |
| 14 | K | 762341250 | Bednění a latování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných pergola<br>-4,05*8,4                                                                                                                                                                                                                        | m2  | -34,020 | 114,00   | -3 878,30  |
| 15 | M | 605151210 | Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny jehličnaté - prkna 4 - 6 cm boční jakost I.-II.<br>-31,02*0,024*1,1                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | -0,819  | 3 680,00 | -3 013,90  |
| 16 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | -2,709  | 822,00   | -2 226,80  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | -0,819-0,567/0,3                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 20 | K   | 998762201 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | -306,424 | 5,13         | -1 572,00         |

## 764 - Konstrukce klempířské

-12 126,60

|    |   |           |                                                                                                                    |     |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 25 | K | 764222403 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm                                  | m   | -16,500 | 249,00 | -4 108,50 |
| 26 | K | 764222433 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm                    | m   | -8,400  | 237,00 | -1 990,80 |
| 27 | K | 764521403 | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm                                         | m   | -8,500  | 431,00 | -3 663,50 |
| 28 | K | 764521443 | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm | kus | -1,000  | 471,00 | -471,00   |
| 29 | K | 764528421 | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm                                   | m   | -2,800  | 676,00 | -1 892,80 |

## 783 - Dokončovací práce - nátěry

-11 049,90

|    |   |           |                                                               |    |         |        |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 35 | K | 783218111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný svntetický | m2 | -70,833 | 156,00 | -11 049,90 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

pergola

bednění

$$-4,05 \cdot 8,4$$

konstrukce

$$-87,65 \cdot 0,14 \cdot 3$$

Součet

-34.020

-36,813

-70,833

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL8 - Úprava ÚT

Místo: Červený Kostelec

Datum: 07.08.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu         | 4 172,20          |
| Ostatní náklady            | 0,00              |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>-93 622,90</b> |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>97 795,10</b>  |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>4 172,20</b>   |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. 491 422 405

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL8 - Úprava ÚT

Místo: Červený Kostelec

Datum:

07.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

4 172,20

PSV - Práce a dodávky PSV

4 172,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-79 474,90

731 - Ústřední vytápění - kotelny

83 647,10

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 172,00

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL8 - Úprava ÚT

Místo: Červený Kostelec

Datum: 07.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 172,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

4 172,20

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-79 474,90

|   |   |           |                                                                                                                                                             |     |          |           |            |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 1 | M | 12312403  | Solární systém auto pro plochu střechu - zásobník 250 l , elektro ohřev 2,5 kW a 2x solární panel                                                           | kpl | -1,000   | 78 177,20 | -78 177,20 |
| 2 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            | %   | -781,772 | 1,02      | -797,40    |
| 3 | K | 998722292 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | %   | -781,772 | 0,64      | -500,30    |

#### 731 - Ústřední vytápění - kotelny

83 647,10

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |           |            |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 4 | M | 12312302  | Nepřímý topený zásobník teplé vody o objemu 200 l včetně tepelné izolace                                                                                                                                                                   | kpl | -1,000  | 14 148,00 | -14 148,00 |
| 5 | M | 1231230R1 | Solární systém auroSTEP ISS 2.250 P Pro plochu střechu bivalentní 250l zásobník VIH S2 250/4 B, -beztlaký modul VMS 8 D s vest. regulací pro převýšení do 8,5m a 2 solárními panely VFK 135VD, Ekvivalentní regulátor calorMATIC 700 (VRC) | kpl | 1,000   | 85 454,40 | 85 454,40  |
| 6 | M | 1231230R2 | Projektová dokumentace út                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000   | 9 000,00  | 9 000,00   |
| 7 | K | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                   | %   | 803,064 | 2,81      | 2 256,60   |
| 8 | K | 998731293 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                        | %   | 803,064 | 1,35      | 1 084,10   |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

**Objekt:** ZL9 - Úprava vodovodní přípojky

Místo: Červený Kostelec

Datum: 07.08.2018

Objednatel:  
Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Zhotovitel:  
Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:  
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Zpracovatel:  
VP

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu         | -10 150,60        |
| Ostatní náklady            | 0,00              |
| <b>Celkem méněpráce</b>    | <b>-10 996,30</b> |
| <b>Celkem vícepráce</b>    | <b>845,70</b>     |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>-10 150,60</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

  
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o. 547 01 NÁCHOD  
DOBROŠOVSKÁ 1776/TEL 491 422 405

Datum a podpis: 8.8.2018

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL9 - Úprava vodovodní přípojky

Místo: Červený Kostelec

Datum: 07.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám. T.G. Masaryka 549  
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Projektant: Broumovské stavební sdružení s  
Zpracovatel: VP

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

-10 150,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 996,30

1 - Zemní práce

-10 762,90

4 - Vodorovné konstrukce

-233,40

PSV - Práce a dodávky PSV

845,70

722 - Zdravotechnika - venkovní vodovod

845,70

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-10 151,00

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec

Objekt: ZL9 - Úprava vodovodní přípojky

Místo: Červený Kostelec

Datum: 07.08.2018

Objednatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549

Projektant: Broumovské stavební sdružení s

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 547 01 Náchod

Zpracovatel:

VP

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-10 150,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

-10 996,30

#### 1 - Zemní práce

-10 762,90

|                                        |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        |           |
|----------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 2                                      | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře | m  | -41,000 | 175,50 | -7 195,50 |
| 3                                      | K | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m                                                                                            | m3 | -17,813 | 30,20  | -538,00   |
| -47,5*2,5*0,15                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -17,813 |        |           |
| 4                                      | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                               | m3 | -1,800  | 509,40 | -916,90   |
| -0,6*0,6*(31,25+11,25+7,0+3,0)         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -18,900 |        |           |
| 0,6*0,6*(3,5+5,5+13,25+7,25+7,5+10,5)  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 17,100  |        |           |
| Součet                                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -1,800  |        |           |
| 5                                      | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                             | m3 | -1,800  | 144,90 | -260,80   |
| 6                                      | K | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných                                                                                           | m3 | -0,450  | 566,10 | -254,70   |
| -0,6*0,15*(31,25+11,25+7,0+3,0)        |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -4,725  |        |           |
| 0,6*0,15*(3,5+5,5+13,25+7,25+7,5+10,5) |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,275   |        |           |
| Součet                                 |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -0,450  |        |           |
| 7                                      | K | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                          | m3 | -0,450  | 153,90 | -69,30    |
| 8                                      | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                | m3 | -0,900  | 57,40  | -51,70    |
| -6,3-3,15                              |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -9,450  |        |           |
| -0,6-0,3                               |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -0,900  |        |           |
| 9                                      | K | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                                                           | m3 | -0,900  | 126,90 | -114,20   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 10 | K   | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                    | m3 | -0,900   | 144,00       | -129,60           |
| 11 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | -0,900   | 13,40        | -12,10            |
| 12 | K   | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)<br>-0,6*1,6                                                                                                                                                                                                                       | t  | -0,960   | 140,00       | -134,40           |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -0,960   |              |                   |
| 13 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>-0,45-1,8-0,6-0,3                                                                                                                                           | m3 | -3,150   | 71,60        | -225,50           |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -3,150   |              |                   |
| 14 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny<br>-0,6*0,2*(31,25+11,25+7,0+3,0)<br>0,6*0,2*(3,5+5,5+13,25+7,25+7,5+10,5)<br>Součet | m3 | -0,600   | 162,90       | -97,70            |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -6,300   |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,700    |              |                   |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -0,600   |              |                   |
| 15 | M   | 583312000 | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopisek netříděný<br>-0,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                          | t  | -1,200   | 200,00       | -240,00           |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -1,200   |              |                   |
| 19 | K   | 181951101 | Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí                                                                                                                                                                                                                             | m2 | -118,750 | 4,40         | -522,50           |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |    |        |        |         |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 20 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm<br>-0,6*0,1*(31,25+11,25+7,0+3,0)<br>0,6*0,1*(3,5+5,5+13,25+7,25+7,5+10,5)<br>Součet | m3 | -0,300 | 778,00 | -233,40 |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |    | -3,150 |        |         |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |    | 2,850  |        |         |
|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |    | -0,300 |        |         |

#### PSV - Práce a dodávky PSV

##### 722 - Zdravotecnika - venkovní vodovod

845,70

|    |   |           |                                                                                                                                                             |   |         |        |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 21 | K | 722174087 | Potrubí z plastových trubek z polyethylenu svařovaných na tupo D do 50<br>-46<br>3,5+5,5+13,25+7,25+7,5+10,5<br>Součet                                      | m | 1,500   | 480,00 | 720,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                             |   | -46,000 |        |        |
|    |   |           |                                                                                                                                                             |   | 47,500  |        |        |
|    |   |           |                                                                                                                                                             |   | 1,500   |        |        |
| 24 | M | 12312303  | Vodič CY 2,5 mm2<br>-46<br>3,5+5,5+13,25+7,25+7,5+10,5<br>Součet                                                                                            | m | 1,500   | 24,90  | 37,40  |
|    |   |           |                                                                                                                                                             |   | -46,000 |        |        |
|    |   |           |                                                                                                                                                             |   | 47,500  |        |        |
|    |   |           |                                                                                                                                                             |   | 1,500   |        |        |
| 25 | M | 12312304  | Folie                                                                                                                                                       | m | 1,500   | 17,50  | 26,30  |
| 26 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                 | m | 1,500   | 18,80  | 28,20  |
| 27 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                       | m | 1,500   | 13,30  | 20,00  |
| 28 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                            | % | 8,319   | 1,02   | 8,50   |
| 29 | K | 998722292 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | % | 8,319   | 0,64   | 5,30   |