



Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dne 14.8.2020

1. Smluvní strany

Zhotovitel: HC STAV s.r.o.

se sídlem: Libišany 154, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 28406516
DIČ: CZ28406516
Zastoupen: Ing. Rostislavem Havelkou
číslo účtu: 107-5460670227/0100
e-mail: havelka@hcstav.cz

Objednatel: Obec Libišany

se sídlem: Libišany 40, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 00273899
DIČ: CZ00273899
zastoupena: Ing. Monikou Novákovou, starostkou obce
číslo účtu: 1090562369/0800
e-mail: libisany@email.cz

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je aktualizace cen akce „**Stavební úpravy hřbitovní zdi – obec Libišany**“. Rozpočet byl aktualizován z původní CN roku 2019 z důvodu posunu termínu realizace, obsahuje pouze aktualizaci materiálových a mzdových nákladů, které se v daném období objektivně na trhu změnily.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako rozdíl původní a aktualizované ceny - ve výši :

Cena bez DPH:	41 321,97	Kč
DPH 21%:	8 677,61	Kč
Cena včetně DPH:	49 999,58	Kč

Původní cena :	Cena bez DPH:	576 623,09	Kč
	DPH 21%:	121 090,85	Kč
	Cena včetně DPH:	697 713,94	Kč

Aktualizovaná cena :	Cena bez DPH:	617 945,06	Kč
	DPH 21%:	129 768,46	Kč
	Cena včetně DPH:	747 713,50	Kč



4. Doba a místo plnění

- 4.1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele ve smyslu čl. 7 této smlouvy.
- 4.2. Zahájení prací na díle: 01.05.2021
- 4.3. Ukončení díla: 31.08.2021

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

- * Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet
- * Podrobný harmonogram stavby
- * Seznam případných dodavatelů

*** Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

* Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Libišany

* Datum jednání a číslo usnesení: 10.9.2020 usnesení č. 4.1.1/2020

V Libišanech dne 11. 9. 2020

V Libišanech dne 11. 9. 2020

za objednatele:
Ing. Monika Nováková
starostka



HC STAV spol.s r.o.
633 05 LIBIŠANY 164
IČO: 28306516 DIČ: CZ28306516
(I)

za zhotovitele:

Název díla: Oprava hřbitovní zdi Libišany

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Činnost	2021			
	květen	červen	červenec	srpen
Zemní práce				
Otlučení omítek				
Vysekaní spár				
Spárování zdiva				
Čištění ploch zdi				
Doplnění zdiva hlavic a krycích desek				
Omítky				
Náter fasád				
Náter kovových konstrukcí				

za HC stav s.r.o.

Ing. Havelka Rostislav

Pozn.:

Zhotovitel nevylučuje úpravu(posun) časového termínu po dohodě s objednatelem tak, aby respektoval termín uvedený v SoD

15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Libišany, oprava hřbitova	Objednatel:	Obecní úřad Libišany	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava hřbitovní zdi	Projektant:	Ing.arch.Jirovský,Ph.D. atelier M.A.A.T.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	0	Zhotovitel:	Miroslav Vorel,DIS,atelier M.A.A.T.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:	8012612	Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor	Datum:	16.02.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	110 277,59	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		10 000,00
	Montáž	439 042,15	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	3 966,08	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	9 612,45				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		10 000,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		35 046,80						
ZRN celkem			DN celkem		0,00	NUS celkem		20 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	617 945,06
Základ 21%	617 945,06	DPH 21%	129 768,46	Celkem včetně DPH	747 713,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Rozpočet je vypracován v cenové hladině I/2018 (1.pololetí 2018) v systému RTS položek.

stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Libišany, oprava hřbitova	Objednatel:	Obecní úřad Libišany		
Druh stavby:	oprava hřbitovní zdi	Projektant:	Ing.arch.Jirovský,Ph.D. atelier M.A.A.T.		
Lokalita:	0	Zhotovitel:	Miroslav Vorel,DIS,atelier M.A.A.T.		
Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor	Zpracováno di	16.02.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 312,03	3 312,03
	26	Injektáž zdiva	0,00	0,00	0,00
	28	Zpevňování cihelného zdiva	34 204,26	153 045,12	187 249,38
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	1 968,10	2 467,52	4 435,62
	34	Stěny a přčky	2 723,46	1 675,98	4 399,44
	62	Úprava povrchů vnější	68 114,75	238 665,90	306 780,65
	783	Nátěry	3 966,08	9 612,45	13 578,53
	94	Lešení a stavební výtahy	3 267,01	4 318,58	7 585,59
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	35 557,03	35 557,03
	H99	Ostatní přesuny hmot: HSV	0,00	11 275,12	11 275,12
	S	Přesuny sutí	0,00	23 771,68	23 771,68
Celkem:					597 945,06

stavební rozpočet

Název stavby:	Libiřany, oprava hřbitova		Doba výstavby:		Objednatel:	Obecní úřad Libiřany		
Druh stavby:	oprava hřbitovní zdi		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing.arch. Jirovský,Ph.D. atelier M.A.A.T.		
Lokalita:	0,00 Kč		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Miroslav Vorel DIS.atelier M.A.A.T.		
JKSO:	8012612		Zpracováno dne:	16.02.2018	Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	
	12	Rozměry					Montáž	Celkem
1	121110110R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	3 312,03	3 312,03
		Sejmuli omítku hl.20 cm s přemístěním do 50 m - jihovýchodní strana hřbitovní zdi - za účelem snížení terénu kolem hřbitovní zdi	m3	6,78	59,00	0,00	400,02	400,02
		(0,75*16,50*4,70+16,50*0,75)*0,20		5,88				
		(3*0,75)*2*0,20		0,90				
2	182301124R00	Rozproštění omítky, do roviny, tl. 20-25 cm. - do nedalekého pole	m2	33,90	85,90	0,00	2 912,01	2 912,01
		(0,75*16,50*4,70+16,50*0,75)*0,75		29,40				
		(3*0,75)*2		4,50				
26		Injektáž zdiva				0,00	0,00	0,00
3	R-262011312	Vrtání otvorů injektáže dutin, průměr vrtu 16 mm, hl.50 mm od protějšího lce zdi po 100 mm, sklon vrtu 10°	kus	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vrtání otvorů injektáže dutin, průměr vrtu 16 mm, hl.50 mm od protějšího lce zdi po 100 mm, sklon vrtu 10°		1 749,00				
		(0,75*0,75)*0,10 pilíře hřbitovní brány		15,00				
4	216904211R00	Očištění jednotlivých vrtů stlačeným vzduchem	m2	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3,14*0,08*0,08)*1,64		35,45				
5	R-282612111	Tlaková injektáž zdiva silikonovou mikroemulzí do vyvrtaných otvorů, předpoklad 10 ks na 1bm	m	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,45*14,95+55*16,50+16,50*55+16,50 hřbitovní zdi		174,90				
		0,75*0,75 pilíře hřbitovní brány		1,50				
28		Zpevňování cihelného zdiva				34 204,26	153 045,12	187 249,38
6	R-289904111	Vysekání zkorodovaných spár pohledového zdiva cihelného do hl. 3 cm .	m2	218,15	225,75	1 628,12	47 619,24	49 247,36
		(55,90*0,65)+(0,12*55,90)+(0,45*1,25)+(0,10*0,10)*1,25)*19 podezdívka a pilíře: severovýchodní vnější stěna hřbitovní zdi		48,36				
		(0,45*0,10)*2*19 ditto		1,71				
		(16,50*1,80)+(0,45*0,10)*3*6+(0,10*1,80)*2*5,5)*2 zed vč. pilířů jihovýchodních vnějších stěn hřbitovní zdi		64,98				
		(55,90*0,65)+(0,12*55,90)+(0,45*1,25)+(0,10*0,10)*1,25)*19 ditto- jhozápadní vnější stěna hř. zdi		48,36				
		(0,45*0,10)*2)*19 ditto		1,71				
		(14,95*0,65)+(16,50*0,65)+(0,12*14,95+16,50) podezdívka severozápadní vnější stěny hřbitovní zdi		24,22				
		(0,45*1,25)+(0,10*0,10)*1,25+(0,10*0,45*0,10)*2)*11 pilíře mimo branku a bránu v severozápadní stěně vnější hřbitovní zdi		9,93				
		(0,45*2)*3*(0,45*0,20)+(0,10*1,35) cihelný pilíř branky (vstup na hřbitov): severozápad. vnější stěna hřbitovní zdi		2,93				
		(0,75*2,90*4)+(0,75*2,90*3)+(0,45*1,10)*(0,10*1,15)*2 cihelné pilíře vjezdové brány na hřbitov - severozápadní vnější stěna hřbitovní zdi		15,95				
		Poznámka: V rozpočtu je použito R-polozek všude tam, kde dleabáze rozpočtového programu neodpovídá přesné citací polebné práce (mzdy) a osazovaného materiálu (dodávky). Někdy je použito R-polozky pro oceňování kompletních konstrukcí, které jsou atypické nebo složené s více prvky a množstevních konstrukčních detailů a v rozpočtovém programu některé z nich chybí. Jejich rozpočtování by způsobovalo nepřesnosti, zmatečnost a nebyla by možná zřejmá transparentní kontrola při vyhodnocování cenové nabídky.						
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou - vápka - pohledového zdiva cihelného	m2	218,15	48,30	623,25	9 913,40	10 536,65
		238,07-19,86 podezdívky a pilíře oplocení hřbitova		218,15				
8	R-289474221	Spárování zdiva cihelného (pohledového) do 3 cm hloubky aktiv. cementovou maltou.	m2	218,15	440,35	24 590,68	71 471,68	96 062,35
		218,15*1 podezdívky a pilíře oplocení hřbitovní zdi		218,15				
9	622901110R00	Očištění cihelného pohledového zdiva po opravách spárování ploch- saponátovou vodou a rýžovými kartáči	m2	218,15	75,20	14 232,34	14 232,34	16 404,88
		218,15*1 podezdívky a pilíře oplocení hřbitovní zdi		218,15				
10	R-289474234	Očištění kuruný zdi a hlavice pilířů do mechu a náhousových usazenin, vyspárování a doplnění betonovou hmotou zkorodované části.	m	174,60	85,90	5 189,68	9 808,46	14 998,14
		(55,90*16+16*55,90+16,50*0,75+0,75*0,75+0,75*15)/(0,65*2,30) s očištěním nových níže kalkulovaných prvků		174,60				
		Tato položka bude čerpána v pravidelném rozsahu skutečné odvedené práce. Její rozsah bude evidován dodávatelem stavby a předložen investorovi před fakturací.		174,60				
33		Sloupky a pilíře, stožáky a rámové stojky						
11	331231114R00	Zdivo pilířů cihelných z CP 29 PTIS na MVC - dozrdění pilíře	m3	0,04	4 833,00	124,65	2 467,52	4 435,62
		0,45*0,45*0,21 jhozápadní hřbitovní zed		0,04				
12	R-348120003	Zešlebetonová pilířová hlavice jehlanovitého tvaru vel. 650 x 650 mm se spodním poříábkem po obvodu vč. výroby a osazení	ks	1,00	4 242,30	1 843,45	2 398,85	4 242,30
		1*1 jhozápadní hřbitovní zed		1,00				
34		Stěny a příčky						
13	348120001VD	Zešlebeton. krycí plot. deska tl.290 mm, š.250mm, v.180 mm sedlového tvaru s okapníčkou na spodní lici vč. výroby na stavbě a osazení	bm	2,30	1 912,80	2 723,46	1 675,98	4 399,44
		2,30*1 jhoovýchodní koruna hřbitovní zdi, cca 8 ks		2,30				
62		Uprava povrchů vnější				68 114,75	238 665,90	306 780,65
14	622904121R00	Ruční čištění ocelovým katalákem - stěny omlučených fasád - před penetrací a novou omítkou	m2	499,39	96,60	0,00	48 241,07	48 241,07
		(55*1,80)+(0,45*0,10)*18+(0,21*1,90)*2)*19 vnitřní severovýchodní strana plošové zdi hřbitova		114,97				
		(16,05*1,80)+(0,45*0,10)*5*(0,21*1,90)*2)*5,50 vnitřní jihovýchodní strana plošové zdi hřbitova		33,50				
		(16,05*1,80)+(0,45*0,10)*5*(0,21*1,90)*2)*5,50 vnitřní jihovýchodní strana plošové zdi hřbitova		33,50				
		(55*1,80)+(0,45*0,10)*18+(0,21*1,90)*2)*19 vnitřní jhozápadní strana plošové zdi hřbitova		114,97				
		(16,05*1,80)+(0,45*0,10)*5*(0,21*1,90)*2)*5,50 vnitřní severozápadní strana plošové zdi hřbitova		33,50				
		(14,50*1,80)+(0,45*0,10)*5*(0,21*1,90)*2)*6 vnitřní severozápadní strana plošové zdi hřbitova		31,11				
		(2,465*1,15)*18+(2,53*1,15) vnější severovýchodní strana omlučených plošových polí hřbitovní zdi		53,94				
		(2,53*1,15)*14+2,465*1,15)*18 vnější jhozápadní strana omlučených plošových polí hřbitovní zdi		53,94				

