

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.4.2020

Smluvní strany

A. Objednatel: **Obec Prlov**
Sídlo: 756 11 Valašská Polanka, Prlov 141
IČ: 00304212
DIČ: CZ00304212
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766045389/0800
Zastoupen: Ing. Jaromír Kratina, starosta obce

B. Zhotovitel: **OPEN RE-ECO s.r.o.**
Sídlo: 755 01 Vsetín, Jiráskova 701
IČ: 27796477
DIČ: CZ 27796477
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 213821611/0300
Zastoupen: Jan Jančálek, jednatel

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV.Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	1 368 531,- Kč
DPH 21%	287 391,- Kč
Cena díla včetně DPH:	1 655 922,- Kč
Vícepráce bez DPH:	134 865,43 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 36 562,74,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	1 466 833,69 Kč
DPH 21%	308 035,07 Kč
Nová cena včetně DPH:	1 774 868,76 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/méněpráce


V Prlově dne 18.8.2020



Ing. Jaromír Kratina (objednatel)



Ve Vsetíně dne 18.8.2020



Jan Jančálek (zhotovitel)



OPEN RE-ECO, s.r.o./Jiráskova 701
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

Položkový rozpočet

Zakázka: 20032920-VP01 Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov

Misto Vícepráce

Objednatel: Obec Prlov
Prlov 141
75611 Prlov

IČ: 00304212
DIČ: CZ00304212

Zhotovitel: OPEN RE-ECO. s.r.o.
Jiráskova 701
755 01 Vsetín

IČ: 27796477
DIČ: CZ 27796477

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			98 302,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 302,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 302,69 CZK
Základní DPH	21 %	20 643,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

118 946,25 CZK

v

dne

18.8.2020



OPEN RE-ECO. s.r.o.
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC PRLOV
756 11 PRLOV 141
okres Vsetín

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1-0-1	SO01 Chodník km 34,192-34,516-vícepráce	HSV			98 302,69
Cena celkem					98 302,69

Položkový rozpočet

S:	20032920-VP01 Rekonstrukce chodníku podél silnice I/49 Prlov
O:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	1-0-1	SO01 Chodník km 34,192-34,516-vícepráce				98 302,69		91,986		16,775
1	919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm úsek km 34,192-34,516:305	m	305,00000	107,50	32 787,50	0	0	0	0
2	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm úsek km 34,192-34,516: zapravení pracovní spáry:305*0,25	m2	76,25000	39,00	2 973,75	0	0	0,22	16,775
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 úsek km 34,192-34,495:(432,5+126-21*2)*0,1	m3	51,65000	150,00	7 747,50	0	0	0	0
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	51,65000	166,50	8 599,73	0	0	0	0
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutných	m3	51,65000	23,20	1 198,28	0	0	0	0
6	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm úsek km 34,192-34,516: skutečnost:126 původně:-130	m2	-4,00000	349,50	-1 398,00	0,30466	-1,21864	0	0
7	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm úsek km 34,192-34,495:432,5+126-21*2	m2	516,50000	93,10	48 086,15	0,19695	101,72468	0	0
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm úsek km 34,192-34,516: skutečnost:432,5 původně:-450	m2	-17,50000	210,50	-3 683,75	0,0739	-1,29325	0	0
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm úsek km 34,192-34,516: skutečnost:126 původně:-130	m2	-4,00000	221,00	-884,00	0,0739	-0,2956	0	0
10	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplavkou úsek km 34,192-34,516: skutečnost:305 původně:-290	m	15,00000	114,70	1 720,50	0,0036	0,054	0	0
11	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm úsek km 34,192-34,516: skutečnost:432,5+126 původně:-580	m2	-21,50000	131,50	-2 827,25	0,2916	-6,2694	0	0
12	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní úsek km 34,192-34,516: skutečnost:432,5*1,02 původně:-459	m2	-17,85000	256,00	-4 569,60	0,129	-2,30265	0	0
13	592451178R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní úsek km 34,192-34,516: skutečnost:(126-23,6)*1,02 původně:-112,2	m2	-7,75200	318,00	-2 465,14	0,17245	-1,33683	0	0
14	592451179R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm červená úsek km 34,192-34,516: skutečnost:23,6*1,02 původně:-20,4	m2	3,67200	378,00	1 388,02	0,17245	0,63324	0	0
15	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 úsek km 34,192-34,516: skutečnost:235 původně:-290	m	-55,00000	377,00	-20 735,00	0,26981	-14,83955	0	0
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 úsek km 34,192-34,516: nájezdový:48 přechodový:22	m	70,00000	240,00	16 800,00	0,188	13,16	0	0
17	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N úsek km 34,192-34,516:48	kus	48,00000	124,00	5 952,00	0,052	2,496	0	0
18	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 úsek km 34,192-34,516:11	kus	11,00000	346,00	3 806,00	0,067	0,737	0	0
19	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 úsek km 34,192-34,516:11	kus	11,00000	346,00	3 806,00	0,067	0,737	0	0

98 302,69