

Smlouva o dílo

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Damnice
Damnice 141
671 78 Jiřice u Miroslavi
IČ: 00600270

zastoupena starostkou obce Mgr. Lenkou Hodaňovou

1.2. Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3612

zastoupena jednatelem Ing. Vlastimilem Kocandou

IČ: 44026421	DIČ: CZ 44026421
Bankovní spojení:	Komerční banka Znojmo, a.s.
Číslo účtu:	15602-741/0100

čl. 2

Předmět plnění

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem č.1, rozšiřují předmět plnění díla „**Stavební úpravy objektu obecního úřadu Damnice**“ o dohodnuté vícepráce dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

čl. 3

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů:

zahájení stavebních prací:	1.12.2013
ukončení stavebních prací:	31.1.2014

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu položkovém rozpočtu se sjednává jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. Cena je zpracována na základě přiloženého výkazu výměr a činí:

Cena bez DPH	900.739,-
DPH 21 %	189.155,-
Cena celkem vč. DPH	1.089.894,-

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V DAMNICE 1. 12. 2013

Za objednatele:



OBEC DAMNICE
671 78 Jiřice u Miroslavi
ICO: 600 270

V M.Krumlově dne 1.12.2013

Za zhotovitele:




OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Tel./Fax: 516 622 341, 516 622 342

Položkový rozpočet vícepráce

Rozpočet	ROZPOČET Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní infrastrukturou zaměřenou především na děti a mládež	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2013/16	Obec Damnice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2013
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	618 333	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	166 171	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	116 235	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	900 739	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	900 739	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	900 739	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		900 739 Kč
DPH	21,0 %		189 155 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 089 894 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/16 Obec Damnice	Rozpočet :
Objekt :	02 Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní ☐ infrastruktur	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	68 970	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	27 131	0	0	0	0
760 Střecha	488 012	0	0	0	0
8 Trubní vedení	34 219	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	166 171	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	116 235	0
CELKEM OBJEKT	618 333	166 171	0	116 235	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	784 504	0
Oborová přírážka	0	0,0	784 504	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	784 504	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	784 504	0
Zařízení staveniště	0	0,0	900 739	0
Provoz investora	0	0,0	900 739	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	900 739	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	900 739	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/16 Obec Damnice	Rozpočet:
Objekt :	02 Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní infrastru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612452491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	1 066,00	43,80	46 690,80
2	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	m2	202,54	110,00	22 279,40
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				68 970,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	622452491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	425,02	43,80	18 615,88
4	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	70,67	120,50	8 515,34
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				27 131,21
Díl: 760		Střecha				
5	605-10054	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	1 645,00	9,40	15 463,00
6	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	329,00	46,00	15 134,00
7	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	329,00	17,50	5 757,50
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,78	1 127,00	4 260,06
9	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 200 mm	m	68,00	113,00	7 684,00
10	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	34,80	158,00	5 498,40
11	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm K/1	m	68,00	196,00	13 328,00
12	764430260R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 750 mm	m	24,00	471,00	11 304,00
		oplechování hlavy požárních zdí a bočního zdiva				
13	765321810R00	Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na bednění	m2	329,00	28,00	9 212,00
14	765321840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti	m2	329,00	1,15	378,35
15	765331221RT3	Krytina beton., s úpravou, ostatní, na sucho	m2	329,00	430,50	141 634,50
16	765331231RT4	Hřeben s úpravou, na sucho hřebenáč	m	25,40	620,00	15 748,00
17	765331251R00	Nároží s větracím pásem	m	14,00	770,00	10 780,00
18	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm	m	68,00	40,30	2 740,40
19	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	68,00	40,00	2 720,00
20	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná na bednění	m2	329,00	68,00	22 372,00
21	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	7,78	358,00	2 785,24
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,78	111,50	867,47
23	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm K/2	m	16,40	195,00	3 198,00
24	300R	Oprava požární zdi pro oplechování rš. 550	bm	23,20	374,00	8 676,80
25	762R	Vyrovnání krovu přílozkami D+M	m3	3,40	11 560,00	39 304,00
26	764-001	Lemování komínového tělesa Pz 450x450 mm	kus	2,00	1 270,00	2 540,00
27	767-001	Montáž ocelových vaznic (ke stávající) posílení stávající vaznice, vč. dodávky válc. nosník	t	2,51	38 400,00	96 422,40
28	970R	Poplatek za kládkovné nebezpečného odpadu	t	7,78	2 540,00	19 761,20
29	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 543,71	6,70	30 442,88
	Celkem za	760 Střecha				488 012,20
Díl: 8		Trubní vedení				
30	877265271U00	MTŽ tvar PVC-syst KG lapač DN100	kus	3,00	121,00	363,00
31	831350113RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	29,60	1 092,00	32 323,20
32	5896121	Lapač stěšních splavenin PVC	kus	3,00	511,00	1 533,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				34 219,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
33	28160-1112	Injektáž zdiva cihelného tl. 45 cm	m	12,10	1 020,00	12 342,00
34	711- 22265	Přílatek na podřezání zdiva diamantovým lanem rozdíl v ceně	m	141,15	850,00	119 977,50
35	711- 22266	Přílatek za tlakovou injektáž akrylátovými gely použití pro vysoce zasolené zdivo!!! rozdíl v ceně	m	66,90	506,00	33 851,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				166 170,90
Díl: M21		Elektromontáže				
36	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00	57 411,00	57 411,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/16 Obec Damnice	Rozpočet:
Objekt :	02 Rekonstrukce objektu čp. 141 s kulturní infrastru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		betonová podpěra 50ks - 28 Kč = 1400 Kč konzola PV 01 - 30ks - 24Kč = 720Kč kulatina AlMgSi- 42kg - 126 Kč =5292Kč Podpěra PV 11 72 ks - 37 Kč =2664 Kč PV 15 64 ks - 37 Kč = 2368 Kč Izolační tyč 2 ks - 380Kč=760Kč držák izolační tyče 2 ks- 270Kč=540 Kč Jímač 2 m 4 ks- 440 Kč = 2200Kč jímač 3 m 1 ks 537 Kč= 537 Kč Svorka univer. 32 ks 16Kč =512 Kč Svorka okapová 15 ks 112Kč=1680 Kč L- uhelník vč. 2ks dřáku 11ks x 178 =1958 Kč kulatina FeZN - 40 m - x 42 = 1680 Kč revize 1 kus - 4500 Kč doprava 1 kus- 2400 Kč montáž 94 hodin-300Kč = 28200Kč				
37	M21-56859	Dodávka + montáž uzemnění vč. FeZn pásku vč. zemních prací (výkop, zásyp)	m	91,80	326,00	29 926,80
38	M21-58852	Vícepráce elektroinstalace	kompl.	1,00	28 897,00	28 897,00
		Kabel Cyky -J3x1,5 - 369 m - 9Kč = 3321 Kč Kabel Cyky -J5x1,5 - 145 m - 11 Kč = 1595Kč Kabel Cyky- J3x2,5 - 188 m - 11 Kč = 2068 Kč Krabice 68mm 28ks - 21 Kč = 588 Kč Trubka ohebná 95m - 11Kč = 1045Kč sádra 40 kg 1 kus - 320 = 320Kč montáž vč.sekání drážek65 hodin - 300Kč = 19500Kč drobný materiál pomocný 460 Kč				
Celkem za		M21 Elektromontáže				116 234,80