

Smlouva o dílo ze dne 11.10. 2018

Dodatek č. 1, **uzavřený podle §222/odst.5,6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.** **ke stavbě** **„Obnova rybníka Přibyslavice“**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jskou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
(dále jen **objednatel**)

Obec Přibyslavice

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka
Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka
Ing. Ivan Beneš
00637548
MONETA Money Bank a.s.
9800129604/0600

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937
(dále jen **zhotovitel**)

VHS Bohemia a.s.

Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
člen představenstva p. Liborem Havlíkem
Libor Havlík
Ing. František Pravec
47910305
CZ47910305
FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
2801346369/2010

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění-vícepráce,méněpráce, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu a změnového listu č.1 na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	1 999 120,00	Kč
Vícepráce	+ 28 137,39	Kč
Méněpráce	- 28 491,00	Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 998 766,39	Kč
Výše DPH	419 741,00	Kč
Cena včetně DPH	2 418 507,00	Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 11.10. 2018 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst.5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. **Zhotovitel** souhlasí s tím, že ze strany **objednatele** bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 3.7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.11.2018

V Přibyslavicích dne 30.11.2018



zhotovitel

Libor Havlík
člen představenstva
VHS Bohemia, a.s.



objednatel

Ing. Bc. Iva Hadašová,
starostka obce


VHS Bohemia, a.s.
Sokolova 44, 664 02 Přibyslavice
Tel: 566 637 477
Fax: 566 637 477
e-mail: info@vhsbohemia.cz



OBEC PŘIBYSLAVICE
Sokolská 44, Přibyslavice
PSČ: 664 03 IČ: 00637548

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20181709 Rybník Přibyslavice

Objednatel: VHS Bohemia a.s. Haškova 153/17, Brno lesná 638 00

IČO: 47910305

DIČ:CZ47910305

Zhotovitel: **Obec Přibyslavice, Sokolská 44, Přibyslavice 664 83**

IČO:00637548

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 998 766,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 998 766,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 998 766,39 CZK
Základní DPH	21 %	419 741,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,39 CZK

Cena celkem s DPH

2 418 507,00 CZK

v

Pe) Byslavich

dne

30.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady	0	633 428,35	133 019,95	766 448,30	32
6	016-63-01 - Odbahnění zátopy	0	161 159,52	33 843,50	195 003,02	8
7	016-63-02-1 - Opevnění hr...	0	65 110,76	13 673,26	78 784,02	3
8	016-63-03 - Přeložka potr...	0	407 158,07	85 503,19	492 661,26	20
016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady	0	1 365 691,65	286 795,25	1 652 486,90	68
2	016-63-00 - Ostatní a vedlejší náklady	0	78 000,00	16 380,00	94 380,00	4
3	016-63-01-1 - Litorální zóna nádrže	0	732 109,95	153 743,09	885 853,04	37
4	016-63-02 - Opevnění hráze	0	502 556,39	105 536,84	608 093,23	25
5	016-63-04 - Požerák	0	53 025,31	11 135,32	64 160,63	3
Mpc-NN	Méněpráce - neuznatelné náklady	0	-28 491,00	-5 983,11	-34 474,11	-1
0-16-63-Mpc	Přeložka potrubí odtoku - méněpráce	0	-28 491,00	-5 983,11	-34 474,11	-1
Vcp-NN	Vícepráce - neuznatelné náklady	0	28 137,39	5 908,85	34 046,24	1
0-16-63-Mpc	Přeložka potrubí odtoku - vícepráce	0	28 137,39	5 908,85	34 046,24	1
Celkem za stavbu		0	1 998 766,39	419 740,94	2 418 507,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			78 000,00	4
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			101 822,07	5
12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	HSV			68 677,00	3
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	HSV			17 381,05	1
15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	HSV			9 100,21	0
16	Zemní práce - přemístění výkopku	HSV			188 532,83	9
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			50 595,09	3
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	HSV			72 137,52	4
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	HSV			4 760,00	0
32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi	HSV			95 977,14	5
45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	HSV			59 050,07	3
46	Zpevněné plochy	HSV			737 790,88	37

5	Komunikace	HSV			14 766,69	1
82	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých	HSV			80 968,00	4
89	Ostatní konstrukce	HSV			91 165,56	5
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	HSV			19 140,20	1
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			28 593,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 650,00	1
98	Demolice a sanace	HSV			32 864,40	2
99	Přesuny hmot a sutí	HSV			5 108,75	0
99	Přesuny hmot a sutí	HSV			85 970,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 762,53	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 953,20	1
Cena celkem					1 998 766,39	100

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	6	016-63-01 - Odbahnění zátopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce						20 000,00		0,00
1	R11001	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu, výstavby Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodňované základové snáhy jedno	objekt	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1

Díl: 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky						27 768,00		0,00
2	122703601R00	Odstanění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20, m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa "10% z celkového objemu sedimentu"0,1*400 :	m3	40,00000	255,00	10 200,00	0,00	0,00

40

3	122703602R00	Odstanění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20, m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa "20% objemu sedimentu"0,2*400 :	m3	80,00000	93,60	7 488,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------

80

4	122703603R00	Odstanění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20, m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa "70% objemu sedimentu"0,7*400 :	m3	280,00000	36,00	10 080,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------

280

Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku						70 764,00		0,00
5	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky, při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m "0,9*400 :	m3	360,00000	26,90	9 684,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	6	016-63-01 - Odbahnění zátopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
360								
6	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovňáním skládky, při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	40,00000	221,00	8 840,00	0,00	0,00
0,1*400 :								
40								
7	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	400,00000	85,60	34 240,00	0,00	0,00
"na skládku"400 :								
400								
8	167101102R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3,, zhornin tř. 1 až 4	m3	400,00000	45,00	18 000,00	0,00	0,00
"z vyhrnutých kyp v rámci odbahnění"400 :								
400								
Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
9	181006111R00	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstev do 0,10 m	m2	4 000,00000	6,00	24 000,00	0,00	0,00
400/0,1 :								
4000								
10	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 500,00000	7,00	17 500,00	0,00	0,00
"dno rybníka po odbahnění"2500 :								
2500								
11	183551313	Úprava zemědělské půdy - orba střední, hl. do 0,24 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,40000	2 818,80	1 127,52	0,00	0,00
0,4 :								
0,4								

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Přibyslavice - neuznatelné náklady
R:	6	016-63-01 - Odbahnění zátopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00
12	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000000	250,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka k souboru cen:1. Ceny jsou určeny pro
jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Přibyslavice - neuznatelné náklady
R:	7	016-63-02-1 - Opevnění hr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 13		Zemní práce - hloubené výkopávky				1 260,92		0,00
1	132201211R00	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ "pro založení nových schodů"2,5*1,0*0,8*2+4,5*2,0*0,3 + 2*(1,5*0,8*0,3)+2*1,5*1,5*0,3 : "pro založení nového přístupu"1,5*1,5*0,3 :	m3	9,44500	126,30	1 192,90	0,00	0,00

Součet :

9,445

9,45

2	132201209R00	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,83400	24,00	68,02	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	------	------

9,445*0,3 :

2,834

2,83

Díl: 16		Zemní práce - přemístění výkopku				4 006,67		0,00
3	161101103R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	4,72300	215,40	1 017,33	0,00	0,00

9,445*0,5 :

4,723

4,72

4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,89000	78,90	1 490,42	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------

9,445*2 :

18,89

18,89

5	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , zhornin tř. 1 až 4	m3	9,44500	158,70	1 498,92	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	------	------

9,445 :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	7	016-63-02-1 - Opevnění hr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)

9,45

Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin								
6	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních, nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhuštěním do 100 % PS - koef. C	m3	9,44500	203,00	1 917,34	0,00	0,00

vydávající šifrov. vrstvy přes 1. do 3. m
"uložení do hutnějších násypů v rámci hráze"9,445 :

9,45

Díl: 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi								
7	321321116	Konstrukce zbetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, , jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních	m3	3,68900	4 120,10	15 199,05	0,00	0,00

"schody u požeráku"0,8*0,3*1,8*2+4,5*1,8*0,25 :

"přístup na požerák"1,0*1,0*0,8 :

Součet :

3,689

8	321351010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení opěrných	m2	17,34000	200,00	3 468,00	0,01	0,13
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	------	------

"schody u

požeráku"1,8*0,8*2*2+0,8*0,3*2*2+4,5*0,3*2*12*1,8*0,2 :

"přístup na požerák"1,0*1,0*2+0,8*1,0*2 :

Součet :

17,34

9	321352010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení opěrných	m2	17,34000	80,00	1 387,20	0,00	0,01
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------

17,34 :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Přibyslavice - neuznatelné náklady
R:	7	016-63-02-1 - Opevnění hr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

10	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby, vodních elektrárén, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, odběrných zdí, šachet	t	0,23600	32 050,00	7 563,80	1,04	0,25
17,34 (0,7*1,7*2+0,2*0,2*1,7*2)*2*0,008*1,1+1,7*4,5*0,00 8*1,1+0,05 : 0,8*0,075 : Součet : 0,236								

11	321214511R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby, vodních elektrárén, odběrných věží a výpustných zařízení, odběrných zdí, šachet, šachtic a	m3	2,79000	4 521,00	12 613,59	2,00	5,59
"schody na PB-upravený kámen na sucho" (0,8*0,3*1,5*2+1,5*1,5*0,3)*2 : 2,79 0,24 2,79								

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku						2 341,94	0,01
12	452311171R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a, drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,34400	2 925,00	1 006,20	0,00	0,00
"schody u požeráku"2,0*0,5*0,1*2 : "přístup k požeráku"1,2*1,2*0,1 : Součet : 0,344								

13	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod, potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,40000	316,00	442,40	0,01	0,01
2,0*0,1*2*2+0,5*0,1*2*2 : 4*0,1 : Součet :								

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	7	016-63-02-1 - Opevnění hr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
				1,4				
14	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,60000	70,90	893,34	0,00	0,00

"schody u požeráku"4,5*1,8 :
 "schody na PB"2*(1,5*1,5) :

Součet :

12,6

12,6

Díl: 96	Bourání konstrukcí					8 750,00		0,00
15	R96001	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie	m3	7,00000	1 250,00	8 750,00	0,00	0,00

Poznámka k položce:součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředekpoložka se vztahuje i na ocelové prvky (dražky, nosníky lávky, atd) související s bouranými konstrukcemi :

"rozebrání stávajících schodů"5,0*2,0*0,5 :

"rozebrání stávajícího přístupu na požerák"1,0*1,0*0,8 :

"dočasné přesunutí panelu a zpětné uložení ke schodům"3*2*0,2 :

Součet :

7

7

Díl: 99	Přesuny hmot a sutí					1 498,25		0,00
16	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,99300	250,00	1 498,25	0,00	0,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					5 104,00		0,00
17	RD96001	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění	t	12,76000	400,00	5 104,00	0,00	0,00

Poznámka k položce:součástí položky jsou přesuny,

doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných

poorádků za uložení na skládku :

5,8*2,2 :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				2 011,20		0,00
1	1113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením, na dopravní prostředek z kameniva drceného 4,0*3,0*0,4 :	m3	4,80000	344,00	1 651,20	0,00	0,00

2	1113154123	Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm 4,8 :	m2	12,00000	30,00	360,00	0,00	0,00
---	------------	---	----	----------	-------	--------	------	------

Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				14 017,50		0,00
3	132201211R00	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 12 :	m3	105,00000	126,30	13 261,50	0,00	0,00

4	132201209R00	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepitost horniny tř. 3 105 :	m3	31,50000	24,00	756,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	------	------

Díl: 15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				8 050,00		0,10
5	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro, jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 21*2,5*2 :	m2	115,00000	50,00	5 750,00	0,00	0,10

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

"podpěry stávající zidky plotu"2,0*2,5*2 :

Součet :

115

115

6	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3, m od kraje výkopu příložné hloubky přes 2 do 4 m	m2	115,00000	20,00	2 300,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	------	------

115 :

115

Díl: 16	Zemní práce - přemístění výkopku					44 541,00	0,00	0,00
7	161101103R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	52,50000	215,40	11 308,50	0,00	0,00

"50%"21*2,5*2,0*0,5 :

52,5

52,5

8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	210,00000	78,90	16 569,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------

105*2 :

210

210

9	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,, zhornin tř. 1 až 4	m3	105,00000	158,70	16 663,50	0,00	0,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	------

105 :

105

105

Díl: 17	Zemní práce - konstrukce ze zemin					21 315,00	0,00	0,00
10	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zeminách a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních, nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhuťněním do 100 % PS - koef. C	m3	105,00000	203,00	21 315,00	0,00	0,00

vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m

"zpětný zásyp rýhy"105 :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Přibyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Příloška potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

105

Díl: 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi			55 745,50					1,28
11	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních	m3	3,78100	4 120,10	15 578,10	0,00	0,00

"šachta
vtoku"1,25*1,25*0,3+1,43*1,25*0,25+1,43*1,0*0,25*2+0,8*
0,75*0,25 :
"zabetonování stávajícího potrubí odtoku"1,0 :
"obet.napojení potrubí na novou spojnu šachtu"1,0 :

Součet :
3,781

3,78

12	321351010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	18,46000	200,00	3 692,00	0,01	0,14
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	------	------

"šachta
vtoku"1,25*1,78*3+0,25*1,78*2+1,0*1,78*2+0,75*1,78 :
"zabet.potrubí stáv.odtoku"2 :
"napojení potrubí na šachtu-dobetonování"4 :

Součet :
18,46

18,46

13	321352010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	18,46000	80,00	1 476,80	0,00	0,02
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	------	------

18,46 :
18,46

18,46

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Přibyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
14	321368211R00	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby, vodních elektrárén, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, oděrných zdí, šachet	t	1,09200	32 050,00	34 998,60	1,03	1,12

18,46*0,008*1,1+0,05 :

20*(1,25*4)*0,008*1,1 :

Součet :

1,092

1,09

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	12 269,26	0,03
15	452311171R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a, drobné objekty z betonu tř. C 30/37	3,63500	2 925,00
	1,45*1,45*0,1+20,0*1,6*0,1+1,5*1,5*0,1 :		0,00

3,635

3,63

16	452351101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod, potrubí, stoky a drobné objekty	5,18000	316,00
	1,45*4*0,1+20,0*0,1*2+1,5*4*0,1 :		0,01

5,18

5,18

Díl: 5	Komunikace	12 840,60	0,00
17	564251111R00 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	12,00000	105,50
	12 :		0,00

12

12

18	564861111R00 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	12,00000	207,50
	12 :		0,00

12

12

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Přibyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
19	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a, zhuštění v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	12,000000	428,00	5 136,00	0,00	0,00

20	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním zmodyfikovaného asfaltu v, pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	12,000000	303,00	3 636,00	0,00	0,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	----------	------	------

21	919735111R00	Řezání stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,000000	52,10	312,60	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	------	------

Díl: 82	Potrubí z trub železobetonových a předpjatých							8,32
22	820441113R00	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zajištěním DN přes, 400 do 600 mm	kus	3,000000	892,00	2 676,00	0,00	0,00

"stávající potrubí"2 :

"nové potrubí do šachty"1 :

Součet :

23	822422111R00	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % integrovaným, těsněním DN 500	m	20,000000	564,00	11 280,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------

24	59222024	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm	m	20,000000	2 840,00	56 800,00	0,42	8,32
----	----------	---	---	-----------	----------	-----------	------	------

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr....

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------

20

Díl: 89	Ostatní konstrukce					119 656,56		7,12
25	894411141R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C, 25/30, na potrubí DN 500	kus	1,00000	13 540,00		2,38	

1:

1

26	894118001R00	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00000	1 676,00	3 352,00	0,04	0,07
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	------	------

2:

2

27	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100 x 98,5 x 23 cm	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00	2,57	2,57
28	59224052R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	1,00000	1 912,00	1 912,00	1,01	1,01
29	59224056R	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00	0,57	0,57
30	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00000	469,00	469,00	0,22	0,22
31	28661933WVN	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	kus	1,00000	3 710,00	3 710,00	0,10	0,10
32	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	24,34800	2 970,00	72 313,56	0,00	0,00

20*(1,2*1,25-3,14*0,3*0,3) :

24,35

24,348

33	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	50,00000	310,00	15 500,00	0,00	0,20
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------

20*1,25*2 :

50

Díl: 93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					4 500,00		0,00
34	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, spáry pracovní	m	10,00000	450,00	4 500,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

"pracovní spáry, šachta a napojení potrubí" 10 :

10

Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					28 593,20		1,04
35	953171031R00	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	4,00000	45,80	183,20	0,00	0,01

4 :

4

36	552438020	výrobky kanalizační litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem SCSS forma C - P152, mm	kus	4,00000	150,00	600,00	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	------

4 :

4

37	R95002	Česlicová mříž - kompletní dodávka	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00	1,00	1,00
----	--------	------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	------	------

Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení

česlic. mříží rozměry dle vkr. přílohy č. 2 PKO :

1

38	953943123R00	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním, polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním	kus	6,00000	185,00	1 110,00	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	------	------

hmotnost: 1,15 kg/kus

2+4 :

6

39	13010810	ocel profilová UPN 50 jakost 11 375	t	0,01400	32 000,00	448,00	1,00	0,01
----	----------	-------------------------------------	---	---------	-----------	--------	------	------

Poznámka k položce: Hmotnost: 5,59 kg/m :

"dosedací plocha" 0,75*0,006*1,1 :

"drážky mříže" 0,68*2*0,006*1,1 :

Součet :

0,014

0,01

40	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,01500	16 800,00	252,00	1,00	0,02
----	----------	--	---	---------	-----------	--------	------	------

Poznámka k položce: Hmotnost: 3,77 kg/m :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

(4*0,85)*0,004*1,1 :
0,015

0,02

41	R95003	Poklop - rošt z kompozitu	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------------	----	---------	-----------	-----------	------	------

Poznámka k položce: poklop - rošt z kompozitu
0,85*0,90m včetně zamykání (pásovina, oko, zámek) kompletní dodávka, montáž a osazení na šachtu včetně PK Odle výkr nřilohv D-7 .
1 :

1

Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 500,00		0,00
42	R96001	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie	m3	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00

Poznámka k položce: součástí položky je kompletní manipulace se suti až po naložení na dopravní prostředek položka se vztahuje i na ocelové prvky (drážky, nosníky lávky, atd) související s bouranými konstrukcemi :

"bet. prvky u stávajícího přepadu, který bude zabetonován"1 :
"stavající potrubí v místě napojení šachty"1 :

Součet :

2

Díl: 99	Přesuny hmot a suti					4 474,25		0,00
43	998324011R00	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hřázení a vodní elektrární dopravní, vzdálenost do 500 m	t	17,89700	250,00	4 474,25	0,00	0,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 888,00		0,00
44	RD96001	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění	t	14,72000	400,00	5 888,00	0,00	0,00

Poznámka k položce: součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku :

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-NN	Rybník Příbyslavice - neuznatelné náklady
R:	8	016-63-03 - Přeložka potr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------

2,0*2,5+12,0*0,45*1,8 :
14,72

14,72

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	2	016-63-00 - Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				78 000,00		0,00
1	R11001	Zkouška zhuštění násypů zemín	soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Poznámka k položce: násypy zemní homogenní hrázemísta odběrů určí TDS zajištění přítomnosti geolog (geotechnika) na stavbě :
"násypy nav. lince hráze "2 :
2

2	005111020R	Vytýčení stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------

Poznámka k položce: (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rámci navržených objektů, konstrukt a oprav v rámci stavby budou vytýčeny (umístění) všech navrhovaných a opravovaných objektů .
1

3	R11006	Vyhotovení havar. a povod. plánu a zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a. havarijního plánu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	R11010	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Poznámka k položce: a komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníků Dodavatelem bude pořízena fotodokumentace stavu pozemků s popisem a datováním .
1

5	R11011	Zpracování a předání dokumentace	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
---	--------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	------	------

Poznámka k položce: skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odhadování nákladů na návrh a návrhové práce .
1

6	R11014	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
---	--------	---	--------	---------	-----------	-----------	------	------

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	2	016-63-00 - Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

Poznámka k položce: zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. a včetně dočasného zpevněného sjezdu do nádrže (od PB zavázání hráze) délka sjezdu 30 m, š. zpevněného sjezdu 3m.

1

7	R11019	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP)	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
---	--------	---	--------	---------	----------	----------	------	------

Poznámka k položce: včetně vyhotovení plánu BOZP :

1

8	R110301	Zajištění dočasného zpevněného příjezdu a sjezdu do zátopy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
---	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	------	------

Poznámka k položce: dočasná panelová komunikace š. 3,0m, dl. 50m kompletní náklady na dodávku bet. panelů, uložení na ŠD lože. odstranění. odvoz. likvidace :

1

1

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	3	016-63-01-1 - Litorální zóna nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 16		Zemní práce - přemístění výkopku				21 500,00		0,00
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	215,00000	55,00	11 825,00	0,00	0,00

"zemina z mezideponie do vytvarování litorálu"430*0,5 :

215

2	167101102R00	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3., zhomin tř. 1 až 4	m3	215,00000	45,00	9 675,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	------	------

"zemina z mezideponie do vytvarování litorálu"430*0,5 :

215

Díl: 17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				11 201,50		0,00
3	171101131R00	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s, uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	215,00000	52,10	11 201,50	0,00	0,00

Poznámka k položce:zeminy budou ukládány po vrstvách

do 25 cm před ztuhnutím. Hutnění bude prováděno

pojezd hut.válce :

"vytvarování litorálu - dno"430*0,5 :

215

Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 975,00		0,00
4	181951102	Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	430,00000	12,50	5 375,00	0,00	0,00

430 :

430

5	18001	Výsadba sazenic mokřadních rostlin	ks	180,00000	20,00	3 600,00	0,00	0,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				11 018,70		0,09

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	3	016-63-01-1 - Litorální zóna nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
6	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním, včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m2	148,50000	44,50	6 608,25	0,00	0,04

33*4,5 :

148,5

7	69311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	163,35000	27,00	4 410,45	0,00	0,05
---	----------	----------------------------------	----	-----------	-------	----------	------	------

33*4,5*1,1 :

163,35

Díl: 46	Zpevněné plochy							
8	46321152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene, tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 "založení hrázky do dna" 35*0,8*0,6 :	m3	252,00000	2 234,00	562 968,00	1,85	465,70

"průcezná kamenná hrázka pl. řezu x šířka" 49*4,8 :

Součet :

252

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
9	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	465,78700	250,00	116 446,75	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	4	016-63-02 - Opevnění hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce						79 509,19		31,91
1	111201101R00	Odstanění křovin a stromů s odstaněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1.000 m2	m2	200,00000	51,30	10 260,00	0,00	0,00
200 :								
200				200				
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	200,00000	10,60	2 120,00	0,00	0,04
3	111301111R00	Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	200,00000	61,20	12 240,00	0,00	0,00
"v ploše upraveného lince hráze nádrže nad opevněním"200 :				200				
200				200				
4	114203104R00	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředování, staveb provedených na suchu	m3	79,66500	214,50	17 088,14	0,00	0,00
"stávající opevnění"(155+80)*1,13*0,3 :				79,67				
79,665				79,66500	281,50	22 425,70	0,40	31,87
5	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a, soustředování staveb od hlíny nebo písku	m3	79,66500				
79,665 :				79,665				
79,665				79,66500	193,00	15 375,35	0,00	0,00
6	114203401R00	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	79,66500				
79,665 :				79,665				
79,665				79,67				
Díl: 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky						40 909,00		0,00
7	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapážené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1.000 m3	m3	330,00000	99,70	32 901,00	0,00	0,00
"odkopaná zeminy v rámci svahů hráze a břehů"330 :				330				

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	4	016-63-02 - Opevnění hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
				330				
8	122201403R00	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1.000 do 5.000 m3	m3	140,00000	57,20	8 008,00	0,00	0,00
		"výkopová zemina z katastru obce do hráze"140 :						
				140				

Díl: 16	Zemní práce - přemístění výkopku					41 040,00		0,00
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	330,00000	55,00	18 150,00	0,00	0,00
		"z odkopávek na mezideponii"330 :						
				330				

10	162301501R00	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5.000 m	m2	200,00000	45,50	9 100,00	0,00	0,00
11	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3.000 m	m3	140,00000	98,50	13 790,00	0,00	0,00
		"dovoz zeminy ze zemníku"140 :						
				140				

Díl: 17	Zemní práce - konstrukce ze zemin					12 964,00		0,00
12	171103201R00	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny, přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20	m3	140,00000	56,30	7 882,00	0,00	0,00
		"hutněný přísyp návodního lince hráze"140 :						
				140				

13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	330,00000	15,40	5 082,00	0,00	0,00
		"mezideponie odkopané zeminy"330 :						
				330				

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	4	016-63-02 - Opevnění hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gelkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				20 535,00		0,01
14	181202305R00	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhuťněním	m2	150,000000	23,10	3 465,00	0,00	0,00
		"terén u cesty na koruně hráze"150 :						
		150		150				

15	18141122	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na, svahu přes 1:5 do 1:2	m2	200,000000	13,00	2 600,00	0,00	0,00
		"nad opevněním hráze"200 :						
		200		200				

16	00572472R	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,000000	101,30	506,50	0,00	0,01
		200*0,025 :						
		5		5				

17	182201101R00	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování, násypů vlákolkoliv hornině	m2	435,000000	32,10	13 963,50	0,00	0,00
		"přísyp návodního lince hráze"155+80+200 :						
		435		435				

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				31 826,57		75,28
18	457531112R00	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuťnění, frakce od, 16-63 do 32-63 mm	m3	39,833000	799,00	31 826,57	1,89	75,28
		(155+80)*1,13*0,15 :						
		39,833		39,83				

Díl: 46		Zpevněné plochy				174 822,88		230,69
19	462511270R00	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotnosti jednotlivých, kamenů do 200 kg	m3	31,500000	1 232,00	38 808,00	2,13	67,22
		(32,5+30,5)*0,5 :						
		31,5		31,5				

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	4	016-63-02 - Opevnění hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
20	462512169R00	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody, záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek kceně za urovňování líců záhozu	m2	403,00000	125,00	50 375,00	0,00	0,00

"urovnění opevnění břehů + doplnění kamene z rozebraného opevnění hráze a kamene vysbíraného ze dna rýbníka"180+160 :

"patka opevnění hráze"(32,5+30,5)*1,0 :

403

403

21	46451122R00	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů, do 200 kg	m3	79,66500	1 075,00	85 639,88	2,05	163,47
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	------	--------

(155+80)*1,13*0,3 :

79,665

79,67

Díl: 96	Bourání konstrukcí					15 400,00		0,00
22	966005111R00	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásuvným íam po odstranění sloupců	m	77,00000	200,00	15 400,00	0,00	0,00

"stávající dvoutrubkové zábradlí na hraně svahu hráze a břehů včetně bet. patek"77 :

77

77

Díl: 99	Přesuny hmot a sutí					84 471,75		0,00
23	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	337,88700	250,00	84 471,75	0,00	0,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 078,00		0,00
24	RD96001	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění	t	2,69500	400,00	1 078,00	0,00	0,00

Poznámka k položce:součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných opoлатků za uložení na skládku :

"zábradlí vč. patek" 77*0,035 :

2,695

2,69

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Přibyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Přibyslavice - uznatelné náklady
R:	4	016-63-02 - Opevnění hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	5	016-63-04 - Požerák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				126,21		0,00
1	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlého sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní, ze ztuhlého sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	0,15000	841,40	126,21	0,00	0,00

0,15
0,15

Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				4 760,00		0,00
2	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	34,00000	140,00	4 760,00	0,00	0,00

Poznámka k položce: min. tlak 300 Bar :

3,0*1,0*4*2 :

10 :

Součet :

34

34

Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				14 640,20		2,18
3	934956125R00	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s, potřebným kování z dubového dřeva tl.60 mm	m2	3,40000	1 953,00	6 640,20	0,05	0,18

Poznámka k položce: vč. impregnace :

2,0*0,85*2 :

3,4

3,4

4	R950022	Měrná lať výroba, dodávka, osazení	m	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00
---	---------	------------------------------------	---	---------	----------	----------	------	------

Poznámka k položce: měrná lať v délce 1,0 m s vyznačením Mzlat' osazená na boční stěnu požeráku :

1 :

1

5	R95003	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, chem kotva)... geod.měření	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	1,00	1,00
---	--------	--	-----	---------	----------	----------	------	------

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	016-63-UN	Rybník Příbyslavice - uznatelné náklady
R:	5	016-63-04 - Požerák

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------

Poznámka k položce: včetně nerezové tabulky s
vznačením výšky v Baltu po vyrovnaní :

1 :

1

Díl: 98	Demolice a sanace					32 864,40		0,35
6 985312114	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	34,00000	584,50	19 873,00	0,01	0,30	

34 :

34

7 985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	34,00000	382,10	12 991,40	0,00	0,05	
-------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------	--

34 :

34

Díl: 99	Přesuny hmot a sutí					634,50		0,00
8 998324011R00	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypavými hrázemi a vodní elektrárny dopravní, vzdálenost do 500 m	t	2,53800	250,00	634,50	0,00	0,00	

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	Mpc-NN	Měněpráce - neuznatelné náklady
R:	0-16-63-Mpc	Přeložka potrubí odtoku - měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 89								
Ostatní konstrukce								
1	894411141R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C, 25/30, na potrubí DN 500	kus	-1,00000	13 540,00	-13 540,00	2,38	-2,38
2	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,00000	469,00	-469,00	0,22	-0,22
3	28661933WVN	POKLOP LITINOVÝ 600/B125	kus	-1,00000	3 710,00	-3 710,00	0,10	-0,10
4	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100 x 98,5 x 23 cm	kus	-1,00000	6 850,00	-6 850,00	2,57	-2,57
5	59224052R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	-1,00000	1 912,00	-1 912,00	1,01	-1,01
6	59224056R	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	-1,00000	2 010,00	-2 010,00	0,57	-0,57
						-28 491,00		-6,85

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	Vcp-NN	Vícepráce - neuznatelné náklady
R:	0-16-63-Mpc	Přeložka potrubí odtoku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				301,68		0,00
1	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením, na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	0,72000	344,00	247,68	0,00	0,00
2	113154123	Frézování živitného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1,80000	30,00	54,00	0,00	0,00
Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				2 102,63		0,00
3	132201211R00	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,75000	126,30	1 989,23	0,00	0,00
4	132201209R00	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,72500	24,00	113,40	0,00	0,00
Díl: 15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				924,00		0,01
5	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro, jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	13,20000	50,00	660,00	0,00	0,01
6	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3, m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	13,20000	20,00	264,00	0,00	0,00
Díl: 16		Zemní práce - přemístění výkopku				6 681,16		0,00
7	161101103R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdňením dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 ní hloubce výkonu přes 4 do 6 m	m3	7,87500	215,40	1 696,28	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	Vcp-NN	Vícepráce - neuznatelné náklady
R:	0-16-63-Mpc	Přeložka potrubí odtoku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1.000 m	m3	31,50000	78,90	2 485,35	0,00	0,00
9	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3., zhornin tř. 1 až 4	m3	15,75000	158,70	2 499,53	0,00	0,00
Díl: 17	Zemní práce - konstrukce ze zemin							0,00
10	172103102R00	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních, nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m	m3	15,75000	203,00	3 197,25	0,00	0,00
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku							0,00
11	452311171R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a, drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,48000	2 925,00	1 404,00	0,00	0,00
12	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod, potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,60000	316,00	189,60	0,01	0,00
Díl: 5	Komunikace							0,00
13	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,80000	105,50	189,90	0,00	0,00
14	564861111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,80000	207,50	373,50	0,00	0,00
15	919735111R00	Řezání stávajícího živého koryta nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	0,90000	52,10	46,89	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20181709	Rybník Příbyslavice
O:	Vcp-NN	Vícepráce - neuznatelné náklady
R:	0-16-63-Mpc	Přeložka potrubí odtoku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
16	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a, zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	1,80000	428,00	770,40	0,00	0,00
				1,8				

17	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním změkčovaného asfaltu v, pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	1,80000	303,00	545,40	0,00	0,00
				1,8				

Díl: 82 Potrubí z trub železobetonových a předpiatých								
18	82242211R00	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % integrovaným, těsněním DN 500	m	3,00000	564,00	1 692,00	0,00	0,00
				3				

19	59222024	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm	m	3,00000	2 840,00	8 520,00	0,42	1,25
				3				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
20	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	1,26313	250,00	315,78	0,00	0,00
				3				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
21	RD96001	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění	t	2,20800	400,00	883,20	0,00	0,00

Poznámka k položce: součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku : 2,208