

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

na provedení stavby

„Stavební úpravy objektu Mateřské školy Komenského 44, Šternberk“

ČI.I. Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace

Sídlo	: Komenského 44, 785 01 Šternberk
Zastoupené	: ve věcech smluvních Bc. Drahomírou Soldánovou, ředitelkou : ve věcech technických: Zdeňkem Čtvrtlíkem, investičním technikem odboru rozvoje města a investic MěÚ Šternberk
IČ	: 47654597
DiČ	: -----
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
č.úctu	: 60537811/0100
tel.	: 603 455 780
fax	: -----
e-mail	: mskomenskeho@tiscali.cz

Zhotovitel: KONYTECH s.r.o.

Sídlo	: Hlavní náměstí 8, 785 01 Šternberk
Zastoupený	: ve věcech smluvních: Lubošem Konečným, jednatel
IČ	: 27813916
DiČ	: CZ27813916
Bankovní spojení	: KB Šternberk
č.úctu	: 43-646770207/0100
tel.	: 588001151, 603 585 443
fax	: 588001152
e-mail	: konechny@konytech.cz
zápis v obchodním rejstříku	: KS Ostrava oddíl C, vložka 52545


ČI. II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu méněprací a víceprací, jejichž soupis je součástí dodatku.

ČI. III. Cena díla

1. Cena díla bude vyšší o 59.586,49 Kč bez DPH a bude celkem činit 768.727,49 Kč bez DPH. V ostatních bodech zůstává původní smlouva nezměněna.

Ve Šternberku, dne: 5.10.2012


objednatel

Bc. Drahomíra Soldánová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO 44
ŠTERNBERK, příspěvková organizace

IČ: 47654597 Tel.: 585 013 455




zhotovitel

Luboš Konečný

jednatel

VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE - MŠ Komenského

									59 586,49
Seznam položek pro oddíl :									
SCHVÁLENO 26.7.2012	1	417000005.A	Ztužující pásy a věnce 300/150 ŽB tř. C16/20 vč. bednění a výztuže	-19,80	m	342,80		-6 787,44	
			Věnce proveden pouze nad koridorem (1,6m)						
	2	766000011	Dveře vnitř EI30 DP3 Sm-C 1970+880/1020 odk.3 - PROSKLENÉ 2/3	1,00	ks	4 965,00		4 965,00	
			Příplatek za prosklení 2/3 s mléčnou fólií na sklo + příplatek na šířku 1020 mm místo 900 mm						
	3	766000013	Okno celoprosklenné pevné vnitřní EI30 DP3 Sm-C 800/2100, vodor. poutec odk.4	1,00	ks	490,00		490,00	
			Příplatek za mléčnou fólií na sklo - sleva na šířku 800 mm místo 900 mm						
	1	767673100	Okno plast,5-K,2-sklo k=1,1 W/m2K, kov.celopl. dodávka a montáž odk.1-2	1,00	kpl	4 880,00		4 880,00	
			Příplatek za barevné provedení rámu						
		960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	0,5160	m3	11 900,00		6 140,40	
			Vybourání panelu š. 1500 mm						
SCHVÁLENO 5.9.2012	3	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	-0,2376	m3	890,00		-211,46	
			Odečet položky na bourání nového vstupu (pro požární dveře)						
	6	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	-5,0000	kus	152,00		-760,00	
		973042251	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	5,0000	kus	375,00		1 875,00	
	1	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	0,356	m3	3 201,50		1 139,73	
			Dozdění špalet						
		413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	0,0249	t	6 188,60		154,10	
		X1	TYC OCEL I S 235 JR OZNAC 100	0,0249	t	19 800,00		493,02	
			2 x 1,5 m						
		X2	Ocelové plotničky pod ocelové nosníky, zhotovení překladu, zavětrování panelů dle vyjádření statika, podepření stropu	1,000	kpl	1 500,00		1 700,00	
SCHVÁLENO 27.9.2012	6	965041421	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl do 1 m2	-0,68	m3	1 350,00		-911,25	
	6	965041421	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	0,68	m3	2 780,00		1 876,50	
			Schody na terasu - místo předpokládaného škvárbetonu se boural kvalitní beton v celé hmotě						
	2	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	-23,46	m2	65,57		-1 537,96	
		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	23,46	m2	95,00		2 228,42	
			Místo aktivovaného štku provedena perlinka do lepidla						
		X3	Úprava elektra v kancelářích v 1.NP	1,00	kpl	950,00		950,00	
			nové lišty, nové zásuvky, montáž						
	3	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	52,21	m2	95,00		4 959,76	
			příplatek za tl. větší o 30 mm						
			ZTI - úspora za elektrický ohřivač	-1,00	kpl	3 056,00		-3 056,00	
			3980, - - 924, - = 3056, - (el.ohřivač - 6m potrubí)						
		X4	Obložení římsy z desek CETRIS vč. KZS	9,00	m2	590,00		5 310,00	
			dřevěný rošt, cetris, polystyren, stěrka, perlinka, penetrace, omítka						
	1	7110000012A	Izolace proti vodě 1x lepenka,1x penetr,1x nátěr svislá - základy	-11,26	m2	249,00		-2 803,74	
	2	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	-28,04	%	3,00		-84,11	
		X5	Nopová fólie	1,00	kpl	450,00		450,00	
			Neprováděly se izolace proti vodě, navíc se přiloží nopová fólie v 0,5m						
	4	766811140A	Dodávka a montáž kuchyňské linky		m	10 500,00		0,00	
			MŠ si objedná se zbytkem nábytku - návrh						
		X6	Oprava zářivek v kotelně + nové svítidlo nad vstupem 11.9.	1,00	kpl	1 740,00		1740,00	
			Zářivky nesvítily, vše uvedeno do pořádku - kabel CYKYLO 3Ax1,5 - 6m, CYKYLO 3Jx1,5 - 4m, krabice KO68 - 2 ks, nové svítidlo, montáž						
		748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	-9,00	kus	182,28		-1640,52	
		348239330xP1	"A"svítidlo zářivkové přisazené ,2x49W/840,EP,IP20,parabolická optika, komplet vč. zdrojů	-9,00	kus	1 578,96		-14210,60	
			Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	16,00	kus	182,28		2916,48	
			Svítidlo zářivkové do kazetového podhledu dle výpočtu umělého osvětlení, komplet vč. zdrojů	16,00	kus	1 390,00		22240,00	
		X7	Kazetový podhled	52,12	m2	0,00		0,00	
			Kazetový podhled bude proveden za stejnou částku jako SDK						
		X8	Protipožární soupravy na ochranu svítidel	16,00	ks	580,00		9280,00	
			Splnění EI 15, dodávka + montáž						
	1	764410250	Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů odk.8	5,70	m	180,00		1026,00	
			2x1,5m + 3x0,9m = 5,7m (stará okna v 1.NP)						
	1	783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	-9,43	m2	190,00		-1791,70	
			5,7 x 0,3 = 1,71 (stará okna v 1.NP) - 11,14 (svody, oplechování) = -9,43						
	1	776000004	Podlaha - koberec	52,21	m2	245,00		12790,96	
			Příplatek koberec ve čtvercích						
	1	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	-52,21	m2	26,10		-1362,63	
			Odpocet za malování stropu						
		X9	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní barevné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	231,81	m2	11,90		2758,54	
			Příplatek za barevnost dle požadavku investora						
		X10	Betonová dlažba 30x30	4,50	m2	270,00		1215,00	
			Chodník u vstupu do budovy						
		X11	Betonová dlažba 30x30	4,50	m2	270,00		1215,00	
			Chodník u vstupu do budovy						
	1	767.005	Ocelová stěna s dveřmi a drát.výplní 1500/1800-2200 odk.5	1,00	kpl	950,00		950,00	
			Příplatek za výplň z dutinkového polykarbonátu						
	1	X12	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. chladničky	1,00	kpl	1 000,00		1000,00	
			Příplatek za dvířka a kování						