

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Zakázka : „Školka Olšany u Prostějova – Úprava vstupního prostoru““

1. smluvní strany

Objednatel: Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Zastoupená: starostou obce RNDr. Milanem Elfmarkem

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19 - 2138100257 / 0100
IČO: 002 88 560
DIČ: neplátce DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce
smluvních: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.
17. listopadu 1215/2c, Olomouc 779 00
Zastoupená: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551 plátce DPH
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 4091042 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech
Smluvních: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva
Technických: Ing. Tomáš Fojtík, stavbyvedoucí
/dále jen zhotovitel/

Smluvní strany se dle článku 10. **Závěrečné ustanovení** dohodly na dodatku č. 1, ve kterém se mění ustanovení článku:

- 2. Předmět díla** - předmět díla je specifikován v příloženém položkovém rozpočtu, ve kterém jsou uvedeny změny méněpráce a vícepráce. Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

3. Cena za dílo a platební podmínky

Smluvní cena bez DPH	1 058 664,20 Kč
DPH 21%	222 319,48 Kč
Méněpráce bez DPH	- 122 490,17 Kč
Vícepráce bez DPH	152 562,24 Kč
DPH 21%	6 315,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 317 370,89 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny

V Olšanech u Prostějova, dne: 7. 9. 2023

V Olomouci, dne 7. 9. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:


RNDr. Milan Elfmakr
starosta
Obec Olšany u Prostějova

Jaroslav Vyrubal
předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc a.s.

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.
Sídlo: 17. listopadu 1215/2c, Olomouc 779 00
Prov.: Helická 29, Olomouc 771 49
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel., fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru -
dodatek č.1

JKSO

EČO

Místo

Olšany u Prostějova

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Olšany u Prostějova

Projektant

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Zdeněk Závodník

Rozpočet číslo

Dne

6. 9. 2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 199,02	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-22 181,79	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	47 541,85	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-3 487,01	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		30 072,07	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

30 072,07

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLMOUC a.s.

Sídlo: 17. listopadu 1215/2c, Olomouc 779 00
Prov.: Holická 29, Olomouc 771 49
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel., fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	30 072,07	6 315,13

Cena s DPH

36 387,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru - dodatek č. 1

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Olšany u Prostějova

Zpracoval: Zdeněk Závodník
Datum: 6. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
D1	Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru - dodatek č. 1	30 072,07	0,00	6 315,13	36 387,20	0,00	30 072,07	0,00	0,00	0,00
01	Vícepráce	152 562,24	0,00	32 038,07	184 600,31	0,00	152 562,24	0,00	0,00	0,00
02	Méněpráce	-122 490,17	0,00	-25 722,94	-148 213,11	0,00	-122 490,17	0,00	0,00	0,00
Celkem		30072,07	0,00	6315,13	36387,20	0,00	30072,07	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru - dodatek č.1
Objekt: Vícepráce

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo: Olšany u Prostějova

Zpracoval: Zdeněk Závodník
Datum: 6. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 017,23 0,467

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 017,23 0,467

1	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,300	490,00	5 537,00	0,183
2	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,370	719,00	8 175,03	0,239
3	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,300	204,00	2 305,20	0,045

PSV Práce a dodávky PSV 136 545,01 0,849

741 Elektroinstalace - silnoproud 48 836,01 0,000

4	R-741-001	Doplnění rozvaděče	kpl	1,000	3 484,00	3 484,00	0,000
5	R-741-002	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	21,00	420,00	0,000
6	R-741-003	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	20,000	34,00	680,00	0,000
7	R-741-004	Kabel UTP cat.5e	m	12,000	12,00	144,00	0,000
8	R-741-005	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	6,000	9,00	54,00	0,000
9	R-741-006	Trubka FX 20	m	10,000	10,00	100,00	0,000
10	R-741-007	Krabice KP68	ks	4,000	10,00	40,00	0,000
11	R-741-008	Krabice IP 55	ks	1,000	74,00	74,00	0,000
12	R-741-009	Rohož topná 3,5m2	ks	1,000	3 505,00	3 505,00	0,000
13	R-741-010	Termostat R-TE	ks	1,000	2 405,00	2 405,00	0,000
14	R-741-011	Ventilátor DECOR 100	ks	1,000	1 911,00	1 911,00	0,000
15	R-741-012	Vypínač č.1	ks	1,000	196,00	196,00	0,000
16	R-741-013	Zásuvka 230V	ks	2,000	182,00	364,00	0,000
17	R-741-014	Svítilno LED 18W	kus	1,000	866,00	866,00	0,000
18	R-741-015	Svítilno LED 18W se senzorem	ks	3,000	1 261,00	3 783,00	0,000
19	R-741-016	Montáž - připojení, úprava rozvaděče, domovního telefonu	kpl	1,000	15 970,01	15 970,01	0,000
20	R-741-017	Podružný materiál	kpl	1,000	940,00	940,00	0,000
21	R-741-018	Projektová dokumentace dle skutečnosti	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
22	R-741-019	Revize	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00	0,000
23	R-741-020	Vysekání drážek, zapravení, drobné stavební práce při elektromontážích	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000
24	R-741-021	Doprava	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000

751 Vzduchotechnika 5 000,00 0,000

25	R-751-001	D+M VZT odvětrání v 1.NP, Osazení požární mřížky, zapravení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 13 479,34 0,197

26	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	9,770	1 290,00	12 603,30	0,196
27	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	9,770	58,40	570,57	0,000
28	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	12,074	25,30	305,47	0,001

771 Podlahy z dlaždic 69 229,66 0,651

29	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,440	60,66	1 179,23	0,006
----	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	771474616	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených polyuretanovým pružným hydroizolačním lepidlem v přes 200 do 250 mm	m	25,350	741,00	18 784,35	0,031
31	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x200mm	kus	84,480	115,00	9 715,20	0,040
32	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	19,440	574,00	11 158,56	0,146
33	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	21,384	568,00	12 146,11	0,378
34	771574762	Montáž tvarovek balkonových (okapnice) š přes 100 do 150 mm lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem	m	11,500	509,00	5 853,50	0,009
35	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	19,440	14,76	286,93	0,012
36	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,440	435,00	8 456,40	0,029
37	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	25,350	46,60	1 181,31	0,001
38	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,651	719,00	468,07	0,000

Celkem

152 562,24

1,316

ROZPOČET

Stavba: Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru - dodatek č.1
Objekt: Měněpráce

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo: Olšany u Prostějova

Zpracoval: Zdeněk Závodník
Datum: 6. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-30 000,00	0,000
998		Přesun hmot				-30 000,00	0,000
1	R-998-001	Plošina s obsluhou	hod	-20,000	1 500,00	-30 000,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-92 490,17	-0,204
712		Povlakové krytiny				-11 961,23	-0,052
2	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	-17,058	208,00	-3 548,06	-0,001
3	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	-20,470	411,00	-8 413,17	-0,051
767		Konstrukce zámečnické				-6 000,00	0,000
8	R-767-002	D+M zábradlí schodiště	m	-2,000	3 000,00	-6 000,00	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				-74 528,94	-0,152
4	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-86,000	127,00	-10 922,00	-0,010
5	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	-217,832	83,80	-18 254,32	0,000
6	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-217,832	47,20	-10 281,67	-0,024
7	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	-217,832	161,00	-35 070,95	-0,118
Celkem						-122 490,17	-0,204