

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: GAR00000617

Číslo smlouvy objednatele:

I **Smluvní strany**

Objednatel:

Obec Mošnov

sídlo: Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov
zastoupené: Radomil Bodzsar, starosta obce
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
bankovní spojení: 1766514309/0800, Česká spořitelna a.s.

zástupce ve věcech technických a realizačních:
Lumír Kuchař DiS.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: OHLA ŽS, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 695
sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
zmocněný zástupce: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize Morava
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: 8010-503087443/0300, ČSOB, a.s
tel. ústř.: 596 157 225

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
Ing. Martin Polášek – Ředitel oblasti Ostrava

*dále jen **zhotovitel***

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel”
Obec Mošnov („objednatel“)- OHLA ŽS, a.s. („zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 7. 2020 smlouvu o dílo: **„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel”**, vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“ či „SoD“).
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schválenými Změnovými listy č. 5 a č. 6. Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen **„dodatek č. 4”**) proto následovně mění článek II. Předmět a rozsah díla, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

V čl. II. Předmět a rozsah díla se doplňuje nový odst. 2.10., který zní:

2.10. Předmětem díla jsou další práce (vícepráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle změnového listu č. 5, který je jako příloha č. 1, neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě. Předmětem díla nebudou práce (méněpráce) v rozsahu a cenové specifikaci dle změnového listu č. 5, který je jako příloha č. 1, neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

Předmět díla se mění v rozsahu tak, jak je přesně popsáno ve změnovém listu č. 6, aniž by tato změna měla jakýkoliv vliv na výši ceny díla. Změnový list č. 6 je jako příloha č. 1 neoddělitelnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě.

V čl. III. Doba plnění se text odst. 3.2 ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 28. 2. 2022

V čl. IV. Cena za dílo se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje se textem, který nově zní:

4.1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí:

93 270 208,19 Kč bez DPH

(slovy: devadesát tři milionů dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě osm korun a devatenáct haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Cena za dílo (v Kč)	
Cena dle SoD bez DPH	91 704 521,13 Kč bez DPH
Hodnota změny vyvolaná ZL č. 5	1 565 687,06
Hodnota změny vyvolaná ZL č. 6	0
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH	1 565 687,06
Cena dle SoD, vč. dodatků č. 2, č. 3, č. 4 bez DPH	93 270 208,19
DPH	19 586 743,72
Cena za dílo vč. DPH	112 856 951,91

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel“
Obec Mošnov („objednatel“)- OHLA ŽS, a.s. („zhotovitel“)

Změnový listy č. 5, včetně položkového rozpočtu a změnový list č. 6 tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě.

1.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny.
Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně potvrzených stejnopisech.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno zastupitelstvem obce Mošnov dne 25. 11. 2021 pod č. usnesení 15/188.

V Mošnově dne 2021

V dne 2021

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Název projektu: **Odkanalizování obce Mošnov**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 87 792 020,26

Zhotovitel stavby: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Divize Morava, Hlávkova 1, 702 04 Ostrava; IČ: 46342796

Objednatel stavby: Obec Mošnov, Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov; IČ 00600792

Datum: 14.09.2021

Revize: 05.11.2021

Změna dle :	§222, odst. 4	x	§222, odst. 6		§222, odst. 9	
	§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	

Předmět změny: **TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)**

Popis změny:

Změna vedení trasy stoky B3 - kolize s vedením plynovodu - posun vedení části trasy stoky B3 do krajnice komunikace I/58*Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:*

Po vytyčení trasy stoky B3 dle projektové dokumentace vyvoláno jednání ohledně dodržení normových odstupových vzdáleností a samotné technologie realizace stoky B3 a kanalizačních přípojek. Místním šetřením a provedením kopaných sond zjištěno, že poloha vodovodního potrubí a sdělovacího kabelu je dle projektu, ovšem potrubí plynovodu se dle polohy v projektu značně liší, a to v rozsahu 1-2,5 m. Autorský dozor uvedené ověřil u plynáren - data jsou stejná jako v projektu. Přesto je na základě provedených kopaných sond naprojektovaná část trasy stoky B3 v kolizi s plynovodem - úsek od šachty RŠ6 až po koncovou šachtu RŠ11 vede přímo plynovodem. K zajištění normových odstupových vzdáleností je ze strany autorského dozoru navržena změna trasy vedení kanalizace mimo plynovod- původně vedená část kanalizace stoky B3 v zeleném pásu je nově navržena do krajnice komunikace I/58. Zástupci obce Mošnov podali informaci ohledně podloží silnice I/58, jenž tvoří stará betonové cesta o tloušťce cca 25 cm. Po vzájemné dohodě všech zúčastněných stran provedeny 3 kopané sondy pro zjištění skladby vozovky. Změna vedení části trasy stoky B3 zaslána dotčeným správcům sítí, ŘSD a dále projednaná na OŽP Kopřivnice, který vydá rozhodnutí o posunu v rámci Dokumentace skutečného provedení stavby.

Vzhledem k navýšení objemu prací a v souvislosti s neočekávanou kolizní situací na stoce B3 (která nově leží v krajnici komunikace I/58) je zřejmé, že Zhotovitel není schopen dodržet termín realizace dle smluvních podmínek SoD. Proto předmětem tohoto ZL je i posun dokončení díla, a to do 28.2.2022.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Provedení prací jiným zhotovitelem není možné z technických důvodů vzhledem k potřebě jejich slučitelnosti s instalacemi pořízenými podle původního zadávacího řízení.

Přílohy:

- Z5.1 Text v záznamu z KD konaného 19.8.2021 - bod. 1
- Z5.2 Situace B3 - nový stav
- Z5.3 Položkový rozpočet
- Z5.4 Tabulka Evidence změn

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	dopad změny:	nelze dodržet termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	02/2022
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-36 159,15
		připočet k ceně díla:	1 601 846,21
		bez dopadu na cenu díla:	
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		1 565 687,06 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z5.4 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z5.4 tab. EVIDENCE ZMĚN

Za zhotovitele:

Ing. Michal Oulehla, OHLA ŽS a.s.

funkce

Vedoucí projektu

Podpis

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)

Ing. Sergej Gorbunov, Koneko, spol. s r.o.
Ing. David Molnár, Koneko, spol. s r.o.osoby oprávněné jednat ve
věcech technických

Za Technický dozor stavby (TDS):

Jan Blinky, LAVI ENGINEERING, s.r.o.

funkce

osoby oprávněné jednat ve
věcech technických

Podpis

Za objednatele:

Radomil Bodzsar, starosta obce

funkce

osoby oprávněné jednat ve
věcech realizace smlouvy

Podpis

Za budoucího provozovatele:

funkce

osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

Podpis

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odčerpávání obce Mošnov

Objekt: TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)

Objednatel: Obec Mošnov

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvánová

Datum: 5.11.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)									1 565 687,06
1	K	113154263	Frézování živčního krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace I/58	m2	342,660	0,00	342,660	74,50	25 528,17
2	K	113154264	Frézování živčního krytu tl 70 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace I/58	m2	342,660	0,00	342,660	111,00	38 035,26
3	K	113155264	Frézování betonového krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace I/58	m2	242,554	0,00	242,554	192,00	46 570,37
		139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	63,978	0,00	63,978	3 940,00	252 073,81
4	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 180 mm + tl 150 mm - Státní komunikace I/58	m2	242,554	0,00	242,554	78,90	19 137,51
5	K	113202111	Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků obrubníků stojatých	m	270,000	0,00	270,000	65,30	17 631,00
6	K	1131073-S	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů středně hustého, s naložením, odvozem a likvidací	m2	20,000	20,00	0,00	124,00	0,00
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	79,000	79,00	0,00	31,10	0,00
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	19,750	19,75	0,00	20,70	0,00
9	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 200	m	7,410	7,41	0,00	477,00	0,00
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,235	1,24	0,00	238,00	0,00
11	K	121101102	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,330	24,72	-24,39	104,00	-2 536,66
12	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 10000 m3	m3	406,693	510,38	-103,69	62,20	-6 449,52
13	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	122,008	153,12	-31,11	10,40	-323,51
14	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 10000 m3	m3	271,128	340,26	-69,13	82,90	-5 730,71
15	K	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	81,338	102,08	-20,74	10,40	-215,68
16	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 262,915	1 262,915	0,00	51,80	0,00
17	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	1 262,915	1 262,915	0,00	20,70	0,00
18	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	677,821	0,00	677,82	31,10	21 080,23
19	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,738	0,00	2,74	41,50	113,63
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	675,083	0,00	675,08	51,80	34 969,30
21	K	967910	Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládky	m3	675,083	0,00	675,08	51,80	34 969,30
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	559,524	0,00	559,52	72,60	40 621,44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov

Objekt: TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)

Objednatel: Obec Mošnov

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvánová

Datum: 5.11.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)									1 565 687,06
23	M	122614300	zrnitá nesoudržná zemina (kamenivo šterkodrt) frakce 32-63 mm, vč. dopravy	t	1 057,893	0,00	1 057,89	195,10	206 394,92
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	130,131	130,131	0,00	363,00	0,00
25	M	58337302S	nesoudržná zemina (šterkopísek) frakce 8-16 mm, vč. dopravy	t	249,171	249,171	0,00	103,70	0,00
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,068	0,00	3,07	67,20	206,17
27	K	181301115	Rozprostření omnice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	7,700	251,61	-243,91	62,20	-15 171,39
28	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na omnici	m2	7,700	251,61	-243,91	20,70	-5 049,00
29	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	0,231	7,55	-7,32	93,30	-682,68
30	K	242111111	Osazení pláště studny z betonových skruží D 0,8 m	m	4,000	4,00	0,00	1 240,00	0,00
31	M	592253310	skruž betonová studňová kruhová TBS 80/100 80x100x9,7 cm	kus	4,000	4,00	0,00	1 554,90	0,00
32	K	289971212	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	292,696	292,696	0,00	12,40	0,00
33	M	693705180	geotextilie 400 g/m2	m2	321,966	321,966	0,00	22,80	0,00
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	36,587	36,587	0,00	674,00	0,00
35	K	4515731110	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku - drenáž	m3	42,685	42,685	0,00	518,00	0,00
36	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku - šachta	m3	1,633	1,633	0,00	829,00	0,00
37	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého C 16/20 otevřený výkop - šachta	m3	1,633	1,633	0,00	2 590,00	0,00
38	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,843	3,843	0,00	207,00	0,00
39	K	5771661111	Zřízení a odstranění provizorního krytu asfalt. recyklátu min tl. 100 mm	m2	242,554	0,00	242,554	104,00	25 225,62
40	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 mm - Státní komunikace I/58	m2	342,660	0,00	342,660	292,00	100 056,72
41	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58	m2	342,660	0,00	342,660	8,56	2 933,17
42	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH I) tl 70 mm - Státní komunikace I/58	m2	342,660	0,00	342,660	484,00	165 847,44
43	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58	m2	342,660	0,00	342,660	8,56	2 933,17
44	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH I) tl 80 mm - Státní komunikace I/58	m2	242,554	0,00	242,554	466,00	113 030,16
45	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Státní komunikace I/58	m2	242,554	0,00	242,554	27,80	6 743,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov
Objekt: TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)

Objednatel: Obec Mošnov
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová
Datum: 5.11.2021

Z M Ě N Y

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
TZ 01.4 Uliční stoky v povodí stoky B (Stoka B3)									1 565 687,06
46	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm - Státní komunikace I/58	m2	242,554	0,00	242,554	409,00	99 204,59
47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠDA fr.0-32mm tl 150 mm - Státní komunikace I/58	m2	242,554	0,00	242,554	161,00	39 051,19
48	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlivkou	m	403,270	0,00	403,270	102,00	41 133,54
49	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	197,500	197,500	0,00	18,70	0,00
50	M	286112040	trubka PVC drenážní DN 100	m	197,500	197,500	0,00	20,70	0,00
51	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	197,500	197,500	0,00	49,80	0,00
52	M	Nab-010	Žebrované hrdlové kanalizace potrubí PP (Plně žebro v řezu stěny) rozměrová řada DIN 16 961, těsněné gum. kroužky SN 8, DN 300	m	197,500	197,500	0,00	1 211,10	0,00
57	K	919735111	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 50 mm	m	417,670	0,00	417,67	46,70	19 505,19
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;	m	270,000	0,00	270,000	443,00	119 610,00
59	M	59217031	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m	0,000	0,000	0,00	187,00	0,00
60	K	97908	Provizorní přejezdy výkopu - zajištění ocel.plechem, přístupové lávky, hrazení výkopku	sada	1,000	0,00	1,00	31 100,00	31 100,00
61	K	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1000 m	t	277,706	0,00	277,706	135,00	37 490,31
62	K	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	3 054,766	0,00	3 054,766	10,40	31 769,57
63	K	967909	Poplatek za řízenou skládku	t	277,706	0,00	277,706	104,00	28 881,42
64	K	9982761-R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop	t	819,415	819,415	0,00	31,10	0,00
65	K	230170005R	zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350	sada	6,000	6,000	0,00	2 070,00	0,00
66	K	230170015	zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	197,500	197,500	0,00	33,20	0,00
67	K	2301700161	Zkoušky kamerou vč. záznamu a protokolu	m	197,500	197,500	0,00	62,20	0,00
Rozdíl v ceně díla celkem									1 565 687,06

Změna CELKEM

více práce	méně práce	rozdíl VCP/MNP
1 601 846,21	-36 159,15	1 565 687,06

Cena navržená zhotovitelem

Název projektu: **Odkanalizování obce Mošnov**

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 87 792 020,26

Zhotovitel stavby : OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b , 627 00 Brno, Divize Morava, Hlávkova 1, 702 04 Ostrava; IČ: 46342796

Objednatel stavby : Obec Mošnov, Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov; IČ 00600792

Datum: 12.11.2021

Revize:

Změna dle :	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7	§222, odst. 10

Předmět změny: **TZ 01_A Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí A**
TZ 01_B Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí B

Popis změny: **Celoplošná oprava silnic v povodí stoky A a povodí stoky B po dokončení kanalizace**

Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:





Na základě setkání zástupců Správy silnic Moravskoslezského kraje a zástupců obce Mošnov bylo provedeno místní šetření stavu komunikací. V povodí stoky B v části místní komunikace III/48018 v úseku od mostu přes řeku Lubinu až ke křižovatce se silnicí I/58 konstatován dobrý stav bez nutnosti provést celoplošnou opravu dle původního projektu. V povodí stoky A, konkrétně v povodí stok A, A1 a A3 oproti tomu zjištěn nevyhovující stav silnic s nutností celoplošných oprav. Stávající situaci, zjištěný nevyhovující stav komunikací v povodí stoky A, jenž projektová dokumentace v době zpracování 9/2018 nebyla schopna plně určit, je tedy nutné opravit. Správce SSMSK požaduje opravu úseků silnic, které byly dotčeny výkopem kanalizace a v rozsahu dle vyjádření k DPS navrhuje provedení opravy silnic v povodí stok A, A1 a A3, tedy provedení celoplošného odfrézování a následné pokládky finální asfaltové vrstvy s přesahem 3m za poslední revizní šachty. Objem oprav nově navržených úseků silnic III. třídy nepřesáhne objem oprav původně navržených částí.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

Provedení prací jiným zhotovitelem není možné z technických důvodů vzhledem k potřebě jejich slučitelnosti s instalacemi pořízenými podle původního zadávacího řízení.

Přílohy:

- Z6.1 Text v záznamu z PJ č. 28 konaného 21.10.2021
- Z6.2 Zápis jednání mezi zástupci obce Mošnov, zhotovitelem OHLA ŽS a správcem silnic SSMSK
- Z6.3 Situace
- Z6.4 Rozpočet
- Z6.5 Tabulka Evidence změn

Dopad změny na provádění díla			
1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD, respektive dle termínu schváleného v dodatku č.3
		nový termín dokončení díla :	06/2022
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-766 877,61
		připočet k ceně díla:	766 877,61
		bez dopadu na cenu díla:	0
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		0,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		viz příloha Z6.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
5.	Celková změna %		viz příloha Z6.5 tab. EVIDENCE ZMĚN
Za zhotovitele:		funkce	Podpis
Ing. Michal Oulehla, OHLA ŽS a.s.		Vedoucí projektu	
Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadání stavby (DPS / DZS)			
Ing. Sergej Gorbunov, Koneko, spol. s r.o. Ing. David Molnár, Koneko, spol. s r.o.		osoby oprávněné jednat ve věcech technických	
Za Technický dozor stavby (TDS): Jan Blinka, LAVI ENGINEERING, s.r.o.		funkce osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Podpis 
Za objednatele: Radomil Bodzsar, starosta obce		funkce osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy	Podpis 
Za budoucího provozovatele:		funkce osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Podpis
Ostatní ujednání:			

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odkanalizování obce Mošnov

Objekt: TZ 01_A Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí A
TZ 01_B Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí B

Objednatel: Obec Mošnov

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Místo: Mošnov

Zpracoval: Lištvanová

Datum: 12.11.2021

ZMĚNY

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství skutečné	Množství dle SoD	Rozdíl v množství	Jednotková cena dle SoD	Rozdíl v ceně Změna +/-
1	2	3	4	5	6	7	8		
TZ 01_A - Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí A									766 877,61
1	K	113151314	Odstranění živého krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase	m2	12 680,000	10 812,000	1 868,00	50,00	93 400,00
2	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	12 680,000	10 812,000	1 868,00	297,00	554 796,00
3	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živoucí zálivkou	m	40,000	20,000	20,00	102,00	2 040,00
4	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl 50 do 100 mm	m	40,000	20,000	20,00	51,80	1 036,00
5	K	967909	Poplatek za řízenou skládku	t	1 623,040	1 383,936	239,10	104,00	24 866,82
6	K	97908	Provizorní přejezdy výkopu - zajištění ocel plechem, přístupové lávky, hrzení výkopu	soub	2,000	1,000	1,00	31 100,00	31 100,00
7	K	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	1 623,040	1 383,936	239,10	135,00	32 279,04
8	K	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	17 853,440	15 223,296	2 630,14	10,40	27 353,50
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živým	t	0,524	0,396	0,13	48,80	6,25
TZ 01_B - Obnova komunikace do 1 roku po ukončení stavby - stoky povodí B									-766 877,61
1	K	113151314	Odstranění živého krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase	m2	0,000	1 868,000	-1 868,00	50,00	-93 400,00
2	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,000	1 868,000	-1 868,00	297,00	-554 796,00
3	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živoucí zálivkou	m	0,000	20,000	-20,00	102,00	-2 040,00
4	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl 50 do 100 mm	m	0,000	20,000	-20,00	51,80	-1 036,00
5	K	967909	Poplatek za řízenou skládku	t	0,000	239,104	-239,10	104,00	-24 866,82
6	K	97908	Provizorní přejezdy výkopu - zajištění ocel plechem, přístupové lávky, hrzení výkopu	soub	0,000	1,000	-1,00	31 100,00	-31 100,00
7	K	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	0,000	239,104	-239,10	135,00	-32 279,04
8	K	979083519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,000	2 630,144	-2 630,14	10,40	-27 353,50
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živým	t	0,000	0,128	-0,13	48,80	-6,25
Cena díla									0,00

NOVÉ PRÁCE

Nové práce celkem

0,00

0,00

Změna CELKEM

více práce

méně práce

rozdíl VCP/MNP

766 877,61

-766 877,61

0,00

Cena navržená zhotovitelem

Vysvětlivky: Položky černé barvy - dodávka a montáž

Položky modré barvy - materiály