

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 2/2019/1360

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Dráchov

zastoupená starostou obce, panem Petrem Tesařem

adresa sídla: Dráchov 38, 392 01 Soběslav

IČ: 00252221

DIČ: obec není plátcem DPH

datová schránka ID: 6i6as9j

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 11225301/0100

mobil: 724 181 930, 777 524 087

e-mail: obec@drachov.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

spisová značka: C 429 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

zastoupený: Josefem Kubíkem, jednatelem nebo Tomášem Křížkem, jednatelem

datová schránka ID: 4pixsy6

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Tábor

číslo účtu: 240546301/0100

telefon: 381 252 463

e-mail: info@daich.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Kubík, Tomáš Křížek ve věcech smluvních (tel. 381 252 463)

Josef Kubík, Tomáš Křížek ve věcech technických (tel. 381 252 463)

za objednatele:

Petr Tesař, starosta obce – ve věcech smluvních (tel. 724 181 930)

technický dozor objednatele (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště*

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2/2019/1360 uzavřené dne 31. 1. 2019.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy.

Důvod a rozsah úprav je popsán ve Změnovém listu č. 2.

Cena za dílo

Poslední sjednaná cena bez DPH	4 946 590,96 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH	499 080,49 Kč
Nová cena celkem bez DPH	5 445 671,45 Kč
DPH 21 %	1 143 591,00 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	6 589 262,45 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 2. v příloze.

Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: Změnový list č. 2.


V Drákově dne 06-12-2019

V Táboře dne 26.11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC DRÁCHOV
Drákov 38
292 01 Soběslav



Petr Tesař
starosta obce

DAICH spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČ: 253 50 000, C7424978A9



Tomáš Křížek
jednatel společnosti

Změnový list č. 2

Komunikace dle skutečného zaměření + práce na stávající kanalizaci nad rámec SoD

Stavba: „Rekonstrukce místní komunikace v obci Dráchov“

Datum vydání ZL : 11/2019

Zhotovitel : DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor, Čekanice

Objednatel : Obec Dráchov, Dráchov 38, 392 01 Soběslav

Projektant : Ing. Martin Jáchym, N. Frýda 11, 370 05 České Budějovice

TDS : Ing. Bayer Petr, STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04, České Budějovice

Objekt : 2017_11_06_101 – SO-101 Místní komunikace – část 1

2017_08_04_102 – SO-102 Místní komunikace – část 2

Popis změny, technického řešení:

Výměry komunikace dle skutečného zaměření + práce na stávající kanalizaci nad rámec SoD.

Méněpráce celkem: 421 248,74 Kč; Vícepráce celkem: 920 329,23 Kč

Změna ceny celkem: + 499 080,49 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny:

Na základě zaměření skutečně provedené komunikace byly upraveny jednotlivé položky ze základního rozpočtu. Vzhledem ke stavu stávajících kanalizačních sběračů bylo třeba upravit šachty a vyměnit poškozené části potrubí. Dále bylo nutné přeložit kabel NN a odvodnit část komunikace a vjezdy.

Jedná se o změnu na základě zjištění nezbytných změn při provádění díla.

Změnu je nutno řešit pomocí projektové dokumentace: **Bude zapracováno v rámci PD skutečného provedení.**

ano

Změna má vliv na termín dokončení díla:

ne

Změna má vliv na cenu díla:

ano

Vyjádření zhotovitele:

Na základě zaměření skutečně provedené komunikace byly upraveny jednotlivé položky ze základního rozpočtu. Vzhledem ke stavu stávajících kanalizačních sběračů bylo třeba upravit šachty a vyměnit poškozené části potrubí. Dále bylo nutné přeložit kabel NN a odvodnit část komunikace a vjezdy.



Datum: 25.11.2019

Podpis :

Vyjádření objednatele:

Datum : 06-12-2019

Podpis: OBEC DRÁCHOV
Drácho v 38
38201 Soběslav

Vyjádření projektanta:

Datum : 6.12.2019

Podpis: Ing. Martin JÁCHYM
N. Páryda 11
370 05 České Budějovice
IČO 879 91 071 DIČ CZ8307311243
Mob. 803 189 980

Vyjádření TDI:

Datum : 6.12.2019

Podpis: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýring a cenové poradenství
Průběžná 48 DIČ: CZ62508822
370 04 České Budějovice

Opravy místních komunikací Dráčov - část 1

Změnový list č.2

P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							188 474,48
							188 474,48
1	-	-	Posudek zeniny v aktivní zóně komunikace geotechnikem	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
2	-	-	Betonáž kanalizační šachty včetně materiálů	kus	5,000	8 970,00	44 850,00
3	-	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150kg včetně dodávky poklopu	kus	2,000	4 395,00	8 790,00
4	SO 301 - 36	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	980,00	2 940,00
5	-	-	Propoj UV - šachta včetně dodávky materiálů	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
6	SO 301 - 29	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
7	SO 301 - 30	592238580	Skrůž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	1,010	622,00	628,22
8	SO 301 - 31	592238X01	Dno betonové pro uliční vpust' s horním odtokem PVC DN150 45x94x5 cm	kus	1,010	920,00	929,20
9	SO 301 - 36	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	980,00	980,00
10	SO 301 - 37	592238760	Rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,010	1 270,00	1 282,70
11	SO 301 - 38	592238780	Mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,010	1 730,00	1 747,30
12	SO 301 - 39	592238XK1	Koš vysoký pro uliční vpusti, žárové zinkovaný plech,pro rám 500/500	kus	1,010	552,00	557,52
13	-	-	Výměna kónusu za přechodovou desku včetně zemních prací a zásepů	kus	2,000	6 840,00	13 680,00
14	-	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/250	kus	2,000	4 002,00	8 004,00
15	-	59224356	Skrůž betonová 1000/250/120	kus	2,000	1 165,00	2 330,00
16	-	-	Výměna poškozeného potrubí dešťové kanalizace	m	10,000	1 225,00	12 250,00
17	-	-	Roura DIN UR2 335/300/3000 SN10 PP + těsnění	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
18	-	-	Roura DIN UR2 280/250/3000 SN10 PP + těsnění	kus	1,000	2 135,00	2 135,00
19	-	-	Odbočka DIN UREA/KG 300/200/45	kus	1,000	4 420,00	4 420,00
20	-	-	Redukce URR DN 300/250 UR2 DIN	kus	1,000	550,00	550,00
21	-	-	Výkop stávajících žlabů + manipulace s kabelem	m	13,000	420,00	5 460,00
22	-	460510243	Žlab kabelový prefabrikovaný TK2 včetně dodávky žlabu a poklopu	m	13,000	1 271,00	16 523,00

23	-	-	Přepojení dešťových přípojek včetně materiálu, výkopu a zásypu + zrušení šachtičky	kus	3,000	3 975,00	11 925,00
24	-	-	Dozdění uliční vpusti včetně materiálu	kus	1,000	4 360,00	4 360,00
25	-	-	Vyzdění šachty ve vjezdu č.p. 46 včetně materiálu	kus	1,000	6 330,00	6 330,00
26	-	935112111	Osazení žlabu do betonu tl. 10cm ve vjezdu č.p. 73	m	5,000	208,50	1 042,50
27	-	-	Žlab betonový 250/200/100	ks	20,000	66,00	1 320,00
28	-	-	Beton C12/15	m3	0,400	2 560,00	1 024,00
29	-	935112111	Osazení žlabu do betonu tl. 10cm ve vjezdu č.p. 50	m	6,000	208,50	1 251,00
30	-	-	Beton C12/15	m3	0,800	2 560,00	2 048,00
31	SO102 - 55	572213X01	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem - u č.p. 49	m3	10,000	490,00	4 900,00
32	SO102 - 56	NREC0001	Náklady na pořízení asfaltového recyklátu včetně dopravy	m3	10,000	450,00	4 500,00
33	SO101 - 24	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie separační v rovině, šířky do 3m	m2	342,000	17,00	5 814,00
34	SO101 - 22	693110410	Geotextilie netkaná 300g, šíře 2m	m2	342,000	32,00	10 944,00
35	SO302 - 10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	m3	17,100	160,00	2 736,00
36	SO302 - 12	583373020	Štěrkopisek frakce 0/4	t	34,200	280,00	9 576,00
37	-	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	5,000	521,00	2 605,00
38	-	42291353	Poklop litinový šoupátkový	ks	5,000	728,35	3 641,75
39	SO101 - 26	564871111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250mm	m2	19,262	263,00	5 065,91
40	SO101 - 27	564952111	Podklad z MKZ s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm	m2	-1134,840	260,00	-295 058,40
41	-	564851111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm	m2	1153,712	200,50	231 319,26
42	SO101 - 50	565145122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+, po zhutnění tl. 60mm	m2	16,850	300,00	5 055,00
43	SO101 - 30	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem - 0,6kg/m2	m2	16,850	21,00	353,85
44	SO101 - 31	573211107	Postřik spojovací PS z asfaltu silničního bez posypu kamenivem - 0,3kg/m2	m2	16,850	5,00	84,25
45	SO101 - 51	577134122	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+, po zhutnění tl. 40mm	m2	16,850	246,00	4 145,10
46	SO101 - 33	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80mm	m2	-1,500	270,00	-405,00
47	SO101 - 34	592450070	Dlažba zámková přírodní tl. 80mm	m2	-1,515	243,88	-369,48
48	SO101 - 37	916131X01	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu C20/25	m2	66,600	298,00	19 846,80
49	SO101 - 38	592174690	Obrubník betonový silniční 100/15/25	ks	61,206	119,25	7 298,82
50	SO101 - 53	592174690	Obrubník betonový silniční přechodový L+P 100/15/15-25	ks	6,060	314,20	1 904,05
51	SO101 - 39	916231X01	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu C20/25	m2	-20,200	240,00	-4 848,00
52	SO101 - 40	592175090	Obrubník betonový univerzální přírodní 50/8/25	ks	-40,804	64,50	-2 631,86

Opravy místních komunikací Dráčov - část 2

Změnový list č.2

P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							310 606,01
310 606,01							
1	-	-	Posudek zeniny v aktivní zóně komunikace geotechnikem	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
2	-	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150kg včetně dodávky poklopu	kus	1,000	4 395,00	4 395,00
3	-	-	Výměna kónusu za přechodovou desku včetně zemních prací a zášypu	kus	2,000	6 840,00	13 680,00
4	-	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/250	kus	2,000	4 002,00	8 004,00
5	-	59224356	Skruž betonová 1000/250/120	kus	2,000	1 165,00	2 330,00
6	-	-	Připojení dešťových přípojek včetně materiálu, výkopu a zášypu	kus	1,000	4 975,00	4 975,00
7	SO 102 - 37	916131X01	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	10,000	298,00	2 980,00
8	-	59217012	Obrubník betonový silniční 100/15/30 cm	ks	10,100	196,24	1 982,02
9	SO 102 - 37	916131X01	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého - č.p. 121	m	6,000	298,00	1 788,00
10	SO 302 - 71	59227X206	Čelní stěna žlabu DN200 s integrovaným těsněním pro odtok + dopravné	ks	1,010	2 190,00	2 211,90
11	SO 302 - 21	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,250	649,00	5 354,25
12	SO 302 - 73	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,250	204,50	1 687,13
13	SO 302 - 74	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3	m3	8,250	34,30	282,98
14	SO 302 - 14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,125	264,00	1 089,00
15	SO 302 - 18	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,250	100,00	825,00

16	SO 302 - 13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,125	116,50	480,56
17	SO 302 - 10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,125	160,00	660,00
18	SO 302 - 12	583373020	Štěrkopisek frakce 0-16	t	8,250	280,42	2 313,47
19	SO 302 - 9	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,650	1 028,00	1 696,20
20	SO 302 - 37	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	33,000	350,00	11 550,00
21	SO 102 - 62	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, tl. vrstvy 400 - 500 mm	m2	145,005	72,00	10 440,36
22	SO 102 - 63	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	145,005	30,00	4 350,15
23	SO 102 - 8	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	42,671	74,20	3 166,21
24	SO 102 - 25	564871111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 25cm	m2	341,390	263,50	89 956,27
25	SO 102 - 26	564952111	Podklad z MKZ s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm	m2	-453,600	260,00	-117 936,00
26	-	564851111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm	m2	591,920	200,50	118 679,96
27	SO 102 - 64	565155X01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+, po zhutnění tl. 70mm	m2	16,275	346,00	5 631,15
28	SO 102 - 28	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem - 0,6kg/m2	m2	16,275	21,00	341,78
29	SO 102 - 29	573211107	Postřik spojovací PS z asfaltu silničního bez posypu kamenivem - 0,3kg/m2	m2	41,925	5,00	209,63
30	SO 102 - 65	577134X01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+, po zhutnění tl. 40mm	m2	41,925	246,00	10 313,55
31	SO 102 - 58	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.80mm do lože z kameniva těžkého	m2	13,600	270,00	3 672,00
32	SO 102 - 59	592450070	Dlažba zámková přírodní tl. 8cm	m2	13,736	243,88	3 349,94
33	SO 102 - 37	916131X01	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu C20/25	m	6,500	298,00	1 937,00
34	SO 102 - 38	592174650	Obrubník betonový silniční 100/15/25	ks	6,565	119,28	783,07
35	SO 102 - 39	916231X01	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	27,400	240,00	6 576,00
36	SO 102 - 40	592175090	Obrubník betonový univerzální 50/8/25	ks	55,348	64,50	3 569,95
37	SO 102 - 43	997006512	Vodorovná doprava suti na skládce s naložením na dopr. prostředek a složením do 1km	t	280,597	80,00	22 447,74
38	SO 102 - 44	997006519	Vodorovná doprava suti na skládce s naložením na dopr. prostředek, přípl. za každý 1km	t	3 647,758	12,00	43 773,09
39	SO 102 - 67	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	280,597	100,00	28 059,68